

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: **STRABAG Rail a.s.**

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

b) Číslo Rámcové dohody: Obj.: E635-S-1420/2023 Zhot.: 1-01-23-001-EBEG

c) Specifikace požadovaného Díla:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 – ST Ostrava – obvod 2 (TO Frýdek-Místek, TO Havířov), budou probíhat práce na odstranění závad na železničním svršku a spodku v žst. Paskov, staniční kolej č. 4b – viz. Odstavec h) – Místo realizace.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

ŽST. Paskov 4b staniční kolej

25	K	5904020120	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	
41	K	5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosů do 10 cm	m2	
55	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	
57	K	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3	
135	K	5906130345	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tvar S49, 49E1	km	
148	K	5906140155	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tvar S49, T, 49E1	km	
196	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus	
205	K	5908010130	Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. S49	styk	
277	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	
279	K	5909042020	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m	
284	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	
294	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	
298	K	5910040010	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	

302	K	5910040110	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	
572	K	5914075110	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně geotextilie tl. 0,15 m	m2	
610	K	5915010010	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1	m3	
614	K	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	
658	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	
662	M	5955101030	Kamenivo drcené drť frakce 8/16	t	
687	M	5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus	
712	M	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	
837	K	9902100300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	
853	K	9902300100	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	
856	K	9902300400	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	
857	K	9902300500	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	
871	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	
877	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	
882	K	9909000200	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku	t	
883	K	9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	t	
3	K	022111011	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať dvoukolejná	km	
4	K	022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí	Kč/hod	
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	
13	K	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	
15	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	

- f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: 2 808 879,69,-Kč
- g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):
- Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 15. 9. 2023
- Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí:
- běžná údržba do 3. 10. 2023
- Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:
- Nepřetržitá výluka v žst. Paskov 25. 9. 2023 – 1. 10. 2023.
- h) Místo realizace Díla (Staveniště): viz. odstavec d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- i) Požadavky na způsob fakturace Díla: Měsíčně

Datum: 8. 9. 2023