Souhrnný list rozpočtu

Rekonstrukce LC Dušákovská
S944/2023/241

SO	Název	Nabídková cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Nabídková cena v včetně DPH v Kč
SO - 101	LC Dušákovská I. Etapa	1 495 802,90	314 118,61	1 809 921,51
SO - 102	LC Dušákovská II. Etapa	889 094,84	186 709,92	1 075 804,76
Celková nabídková cena		**2 384 897,74**	**500 828,53**	**2 885 726,27**

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba:	**"Rekonstrukce stávající lesní cesty SV Dušákovská I.etapa a II. etapa v k.ú. Holičky u Staré Hlíny"**
Objekt:	**SO-101 I. etapa**
Rozpočet:	**LC Dušákovská I. Etapa_investice**

Objednatel:	**Lesy České republiky** **Přemyslova 1106/09, Nový Hradec Králové** **500 08 Hradec Králové**	IČO: **42196451** DIČ: **CZ42196451**
Zhotovitel:	**Pokrývka spol. s r.o.** **Benešov nad Černou 37** **382 82 Benešov nad Černou**	IČO: **28149157** DIČ: **CZ28149157**

Vypracoval:
Ing. Jindřich Lukáš

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 495 802,90
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**1 495 802,90**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**1 495 802,90** CZK
Základní DPH	**21** %	**314 118,61** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**1 809 921,51 CZK**

v **Benešově nad Černou** dne **28.08.2023**

[redacted]

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			248 022,72	17
5	Komunikace	HSV			1 131 649,50	76
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			8 874,00	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			107 256,68	7
Cena celkem					1 495 802,90	100

VÝKAZ VÝMĚR

S:	**"Rekonstrukce stávající lesní cesty SV Dušákovská I.etapa a II. etapa v k.ú. Holičky u Staré Hlíny"**
O:	**SO-101 I. etapa**
R:	**LC Dušákovská I. etapa_investice**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**248 022,72**
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	845,00000	35,00	29 575,00
		pol. 3+11: 720+125		845,00000		
2	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	845,00000	8,00	6 760,00
		Včetně nákladů na přihrnování křovin, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu.				
		845,00000		845,00000		
3	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	10,00000	450,00	4 500,00
4	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	549,44000	120,00	65 932,80
		LC: 0,2*3,2*493		315,52000		
		HS 0,488 km: 75*0,3		22,50000		
		křižovatka 0,267 km: 50*0,3		15,00000		
		rozšíření LC: 0,4*0,85*493		167,62000		
		zazubení svahu pol.č 10 : 0,3*6*16		28,80000		
5	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	549,44000	5,00	2 747,20
6	122201402R00	Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 1000 m3	m3	549,44000	60,00	32 966,40
7	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	549,44000	100,00	54 944,00
8	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	549,44000	45,00	24 724,80
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	549,44000	8,00	4 395,52
10	174201202R00	Zásyp jam po pařezech D 50 cm	kus	10,00000	100,00	1 000,00
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	2 047,70000	10,00	20 477,00
		LC: 3,5*493		1 725,50000		
		HS: 50		50,00000		
		křižovatka: 75		75,00000		
		rožšíření LC: 0,4*493		197,20000		
Díl: 5		**Komunikace**				**1 131 649,50**
12	561301119R00	Stabilizace podkladu hydraul.pojivem tl. do 500 mm, vč. zhot. receptury,rovnání a hutnění	m2	1 972,00000	160,00	315 520,00
		pol 2: 493*4		1 972,00000		
13	564811112RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 6 cm štěrkodrť frakce 0/32 mm	m2	125,00000	60,00	7 500,00
		HS: 50		50,00000		
		křižovatka: 75		75,00000		
14	564831111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrť frakce 0/32 mm	m2	1 725,50000	100,00	172 550,00
		LC: 3,5*493		1 725,50000		
15	564831111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrť frakce 0/63 mm	m2	137,50000	100,00	13 750,00
		HS: 50*1,1		55,00000		
		křižovatka: 75*1,1		82,50000		
16	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm bez dodání mat.(zpětný zásyp)	m2	1 725,50000	40,00	69 020,00
		LC: 493*3,5		1 725,50000		
17	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm frakce 0/125	m2	1 725,50000	200,00	345 100,00
		LC: 493*3,5		1 725,50000		
18	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	147,90000	280,00	41 412,00
		0,3*0,5*493*2		147,90000		
19	571907211R00	Posyp krytu lomovými výsivkami do 35 kg/m2	m2	1 850,50000	25,00	46 262,50
		LC+HS+křižovatka: 50+75+1725,5		1 850,50000		

VÝKAZ VÝMĚR

S:	**"Rekonstrukce stávající lesní cesty SV Dušákovská I.etapa a II. etapa v k.ú. Holičky u Staré Hlíny"**
O:	**SO-101 I. etapa**
R:	**LC Dušákovská I. etapa_investice**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
20	572701111R00	Násyp tělesa kom. kam. hrubě drceným kamenivo hrubě drcené fr. 0/500	m3	143,60000	600,00	86 160,00
		rozšíření LC ŠD 0/63: 493*0,4*0,5		98,60000		
		zpevnění svahu pol 10fr.0/250,fr.0/500 : 45		45,00000		
21	564871111RTR	Podklad z kameniva po zhutnění tloušťky 30 cm fr. 0/250	m2	137,50000	250,00	34 375,00
		HS: 50*1,1		55,00000		
		křižovatka: 75*1,1		82,50000		
Díl: 93		**Dokončovací práce inženýrských staveb**				**8 874,00**
22	938909611R00	Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm	m2	493,00000	18,00	8 874,00
		493*0,5*2		493,00000		
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**107 256,68**
23	02	Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou, statická zkouška	ks	3,00000	4 500,00	13 500,00
24	03	vytyčení stáv. inženýrských sítí(vodovod,el. kabel)	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
25	03	vytyčení stáv. inženýrských sítí(vodovod,el. kabel)	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00
26	04	PD skutečného provedení	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00
27	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	2 425,22278	30,00	72 756,68

Celkem	**1 495 802,90**

Poznámky uchazeče k zadání

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba:	**"Rekonstrukce stávající lesní cesty SV Dušákovská I.etapa a II. etapa v k.ú. Holičky u Staré Hlíny"**
Objekt:	**SO-102 II. etapa**
Rozpočet:	**LC Dušákovská II. Etapa_investice**

Objednatel:	**Lesy České republiky** **Přemyslova 1106/09, Nový Hradec Králové** **500 08 Hradec Králové**	IČO: **42196451** DIČ: **CZ42196451**
Zhotovitel:	**Pokrývka spol. s r.o.** **Benešov nad Černou 37** **382 82 Benešov nad Černou**	IČO: **28149157** DIČ: **CZ28149157**
Vypracoval:	[redacted]	

Rozpis ceny			Celkem
HSV			889 094,84
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**889 094,84**

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**889 094,84** CZK
Základní DPH	**21** %	**186 709,92** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**1 075 804,76 CZK**

v **Benešově nad Černou** dne **28.08.2023**

[redacted]

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			132 854,80	15
4	Vodorovné konstrukce	HSV			5 100,00	1
5	Komunikace	HSV			552 517,60	62
8	Trubní vedení	HSV			750,00	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			80 002,50	9
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			55 146,00	6
96	Bourání konstrukcí	HSV			14 250,00	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			40 541,75	5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			7 932,19	1
Cena celkem					889 094,84	100

VÝKAZ VÝMĚR

S:	**"Rekonstrukce stávající lesní cesty SV Dušákovská I.etapa a II. etapa v k.ú. Holičky u Staré Hlíny"**
O:	**SO-102 II. etapa**
R:	**LC Dušákovská II. etapa_investice**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**132 854,80**
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	514,00000	40,00	20 560,00
		pol. 60+70+90+294		514,00000		
2	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	514,00000	8,00	4 112,00
		Včetně nákladů na přihrnování křovin, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu.				
3	115001104R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 300 mm	m	12,00000	150,00	1 800,00
4	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	104,00000	50,00	5 200,00
		staničení 0,065km: 5*8		40,00000		
		staničení 0,209km8*8		64,00000		
5	115108111R00	Pohotovost záložního čerpadla na výšku do 20 m	den	13,00000	10,00	130,00
6	122302201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3	m3	65,50000	220,00	14 410,00
		HS : 15		15,00000		
		čelo propustku, dlažba, práh : 8		8,00000		
		Propustky : 35		35,00000		
		rozšíření LC : 7,5		7,50000		
7	122302209R00	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	65,50000	5,00	327,50
8	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	277,60000	100,00	27 760,00
		65,5		65,50000		
		1414*0,15		212,10000		
9	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	277,60000	45,00	12 492,00
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	277,60000	8,00	2 220,80
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	24,75000	120,00	2 970,00
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
		propustky : 1,65*15		24,75000		
12	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	2 196,00000	10,00	21 960,00
		LC: 707*3		2 121,00000		
		HS : 50		50,00000		
		propustek : 10		10,00000		
		rozšíření LC : 15		15,00000		
13	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	45,00000	25,00	1 125,00
		čelo : 15		15,00000		
		propustky : 15+15		30,00000		
14	01	Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou, statická zkouška	ks	2,00000	4 500,00	9 000,00
15	02	PD skutečného provedení	ks	1,00000	8 000,00	8 000,00
16	162702199R01	Poplatek za skládku - bet. roury	t	2,25000	350,00	787,50
		DN 400mm(uvažováno 150kg/bm) : 15*0,15		2,25000		
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**5 100,00**
17	451313511R00	Podklad betonový, C20/25 pod dlažbu tl. do 100 mm	m2	3,00000	250,00	750,00
18	465513227R00	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MC, tl. 20 cm	m2	3,00000	1 450,00	4 350,00
Díl: 5		**Komunikace**				**552 517,60**
19	564811112RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 6 cm štěrkodrť frakce 0/32 mm	m2	2 196,00000	60,00	131 760,00
		2196		2 196,00000		
20	564831111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrť frakce 0/63 mm	m2	2 196,00000	100,00	219 600,00
		2 196,00000		2 196,00000		

VÝKAZ VÝMĚR

S:	**"Rekonstrukce stávající lesní cesty SV Dušákovská I.etapa a II. etapa v k.ú. Holičky u Staré Hlíny"**
O:	**SO-102 II. etapa**
R:	**LC Dušákovská II. etapa_investice**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
21	566501111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,10 m3/m2 frakce 0/63	m2	364,50000	100,00	36 450,00
		koleje, výtluky : 243*1,5		364,50000		
22	569831111R00	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky 10 cm frakce 0/32	m2	707,00000	100,00	70 700,00
		krajnice: 707*2*0,5		707,00000		
23	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	42,42000	280,00	11 877,60
		707*2*0,5*0,06		42,42000		
24	571907211R00	Posyp krytu lomovými výsivkami frakce 0/8 do 35 kg/m2	m2	2 196,00000	30,00	65 880,00
		2196		2 196,00000		
25	564871111RTR	Podklad z kameniva po zhutnění tloušťky 30 cm frakce 0/250 a 0/63	m2	65,00000	250,00	16 250,00
		rozšíření LC: 15		15,00000		
		HS: 50		50,00000		
Díl: 8		**Trubní vedení**				**750,00**
26	871423121R00R	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 400	m	15,00000	50,00	750,00
Díl: 91		**Doplňující práce na komunikaci**				**80 002,50**
27	919441211R00	Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 30 - 50 cm	kus	2,00000	10 000,00	20 000,00
28	919441221R00	Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 60 - 80 cm	kus	1,00000	22 000,00	22 000,00
		staničení 0,065 km : 1		1,00000		
29	919536111R00	Obetonování trub propustku bet.vodostav. C 25/30 vč. bednění	m3	6,63750	2 200,00	14 602,50
		staničení 0,209 km : 0,45*5		2,25000		
		staničení 0,707 km : 0,45*9		4,05000		
		bet. práh : 0,3*2,25*0,5		0,33750		
30	28614296R	Kanalizační roura DN400, délka 6000mm	ks	3,00000	7 800,00	23 400,00
Díl: 93		**Dokončovací práce inženýrských staveb**				**55 146,00**
31	938902101R00	Čištění příkop.nezpev.š.do 40cm,objem do 0,15 m3/m	m	1 414,00000	30,00	42 420,00
		pol. 3: 707*2		1 414,00000		
32	938909611R00	Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm	m2	707,00000	18,00	12 726,00
		pol. 1: 707*2*0,5		707,00000		
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**14 250,00**
33	966008112R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 50 cm	m	15,00000	950,00	14 250,00
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**40 541,75**
34	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	1 351,39150	30,00	40 541,75
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**7 932,19**
35	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	445,41000	8,00	3 563,28
		89,082*5		445,41000		
36	938901133R	Pročištění propustku do DN 600		11,00000	350,00	3 850,00
		pol. 6 a 18: 6+5		11,00000		
37	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	103,78200	5,00	518,91
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				

Celkem	**889 094,84**

Poznámky uchazeče k zadání

VÝKAZ VÝMĚR

S:	**"Rekonstrukce stávající lesní cesty SV Dušákovská I.etapa a II. etapa v k.ú. Holičky u Staré Hlíny"**
O:	**SO-102 II. etapa**
R:	**LC Dušákovská II. etapa_investice**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem