

**Soupis prací**

termín plnění: 31.12.2023

CES objednatele: E639-S-916/2022

**IC budovy dle SAP; název (označení budovy (objektu) - název (označení) požadovaných prací**

5913060010	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnějšího panelu.	kus			
5913130030	Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely panel.	kus			
5913190030	Demontáž dřevěných dílů přejezdu trámeč vnější části.	m			
5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm.	m2			
5913255030	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 15 cm.	m2			
5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t			
5963146010	Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrný-ložní vrstva	t			
5963146020	Asfaltový beton ACP 16S 50/70 střednězrný-podkladní vrstva	t			
9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin do 20 km	t			
9902200200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 20 km	t			
9902300300	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t			
9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus			
9909000500	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů	t			
9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton)	t			
					117 590,20

Cena celkem bez DPH:

117 590,20

**upřesňující podmínky akce**

Oprava železničního přejezdu P3955 v žkm 6,177 Ivančice - Oslavany