

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: **STRABAG Rail a.s.**

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

b) Číslo Rámcové dohody: Obj.: E635-S-1420/2023 Zhot.: 1-01-23-001-EBEG

c) Specifikace požadovaného Díla:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 – ST Ostrava – obvod 2 (TO Frýdek-Místek, TO Havířov), budou probíhat práce na odstranění závad na železničním přejezdu v km 108,772 na trati Frýdek-Místek – Frýdlant nad Ostravicí – viz. Odstavec h) – Místo realizace.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

ŽST. Baška

50	K	5905030120	Ojedinelá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné	m3	
71	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m3	
72	K	5905105020	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně ve výhybce	m3	
73	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	
94	K	5906015120	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	
120	K	5906105010	Demontáž pražce dřevěný	kus	
161	K	5907015391	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tvar S49, T, 49E1	m	
190	K	5907040031	Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic S49, T, 49E1	m	
196	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus	
214	K	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.	
277	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	
279	K	5909042020	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m	
284	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	
294	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	

306	K	5910040310	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	
310	K	5910040410	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	
457	K	5913035020	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnitřní	m	
464	K	5913040030	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	m	
523	K	5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 20 cm	m2	
536	K	5913335020	Nátěr vodorovného dopravního značení souvislá čára šíře do 125 mm	m	
609	K	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	
610	K	5915010010	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1	m3	
658	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	
684	M	5958125010	Komplety s antikorozi úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)	kus	
687	M	5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus	
712	M	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	
777	M	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t	
778	M	5963146010	Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrný-ložní vrstva	t	
779	M	5963152000	Asfaltová zálivka pro trhliny a spáry	kg	
784	M	R1	Signocryl barva na vodorovné značení - žlutá	kg	
815	M	5964161025	Beton lehce zhutnitelný C 25/30;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 410 2 916	m3	
844	K	9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	
853	K	9902300100	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	
858	K	9902300600	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	
875	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	
877	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	
883	K	9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	t	
884	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	
2	K	022111001	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná	km	
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	

7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	
8	K	R033111001.1	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky - jednoduché vyřízení povolení a označení objížďky	soubor	
13	K	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	
15	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	

PS Frýdek-Místek – 1 192 944,27,-Kč

e) Kontaktní osoba Objednatele:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: 1 192 944,27,-Kč

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 15. 9. 2023

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí:

- běžná údržba do 30. 9. 2023

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

Nepřetržitá výluka na trati Frýdek-Místek – Frýdlant nad Ostravicí v termínu 25. 9. 2023 – 27. 9. 2023.

h) Místo realizace Díla (Staveniště): viz. odstavec d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: Měsíčně

Datum: 8. 9. 2023