

## Soupis prací č. 362

### Objednávka č.

#### Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz

#### žst. Roztoky u Křivoklátu - oprava k.č. 1 a v.č. 4, oprava nástupišť č. 1. a 2. včetně přístupových komunikací

Fakturované položky						Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
poř.č.	KVC	Kód položky	Popis položky	jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	Kč	koeficientem bez DPH	Kč
1	K	5905035120	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože	m3			0,00			0,00
	VV		199*3,5*0,25				0,00			
2	K	5905035120	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné	m3			0,00			0,00
3	K	5905065010	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji	m2			0,00			0,00
	VV		199*3,5				0,00			
4	K	5905065020	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců ve výhybce	m2			0,00			0,00
5	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t			0,00			0,00
	VV		(226+30)*1,5*1,8				0,00			
6	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t			0,00			0,00
	VV		naložení kameniva do vozů				0,00			
7	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3			0,00			0,00
	VV		226*1,5				0,00			
8	K	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3			0,00			0,00
	VV		30*1,5				0,00			
9	K	5906015030	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec	kus			0,00			0,00
10	K	5906015040	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec	kus			0,00			0,00
11	K	5906130345	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar S49, 49E1	km			0,00			0,00
12	K	5906140155	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové, tvar S49, T, 49E1	km			0,00			0,00
13	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus			0,00			0,00
	VV		226/25*2+0,08				0,00			
	VV		20				0,00			
14	M	5956116000	Pražce dřevěné výhybkové dub skupina 3 160x260	m3			0,00			0,00
15	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar			0,00			0,00
16	K	5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačel bez osazení kluzných podložek	m			0,00			0,00
17	K	5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačel bez odstranění kluzných podložek	m			0,00			0,00
18	K	5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t			0,00			0,00
	VV		vyjmutí výhybky				0,00			
19	K	5911655050	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy T	m			0,00			0,00
20	K	5911629040	Montáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49	m			0,00			0,00
21	K	5999015010	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t			0,00			0,00
	VV		vložení výhybky				0,00			
22	K	5913255010	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s obrusnou vrstvou tloušťky do 5 cm	m2			0,00			0,00
	VV		2*98*1"nástupiště				0,00			
	VV		19*2"před VB				0,00			
	VV		12*3"přístup				0,00			
23	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km			0,00			0,00
	VV		0,226				0,00			
24	K	5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m			0,00			0,00
	VV		48,000				0,00			
25	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km			0,00			0,00
	VV		ZV4 - KV5				0,00			
	VV		od ZV1 do tratě				0,00			
26	K	5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m			0,00			0,00
	VV		v.č.1				0,00			
	VV		v.č.2				0,00			
27	K	5913280020	Demontáž dílů komunikace z betonových dlaždic uložení v betonu	m2			0,00			0,00
28		5913285020 R	Montáž dílů komunikace z abnorm. betonových dlaždic uložení v betonu vč. obrubníku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení dlažby nebo obrubníku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m2			0,00			0,00
29	K	5913285210	Montáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení dlažby nebo obrubníku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m			0,00			0,00
	VV		19+2+3+12				0,00			
30	K	5914130020	Montáž nástupiště úrovněového hrana Tischer	m			0,00			0,00
	VV		4*98				0,00			
31	M	5964161005	Beton lehce zhuštlitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662	m3			0,00			0,00
	VV		98*4*0,3*0,1				0,00			
32	M	5963207025	Nástupištní díly tvárnice užitá Tischer B	kus			0,00			0,00
	VV		98*4				0,00			
33	M	5963207020	Nástupištní díly podložka užitá pod tvárnici Tischer	kus			0,00			0,00
	VV		97*4				0,00			
34	M	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t			0,00			0,00
	VV		98*2*1*0,10*2,3				0,00			
	VV		19*2*0,1*2,3				0,00			
	VV		12*3*0,1*2,3				0,00			
35	M	5957201010	Kolejnice užitá tv. S49	m			0,00			0,00
36	M	5956213065	Pražec betonový příčný vystrojený užitý tv. SB 8 P	kus			0,00			0,00
37	M	5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus			0,00			0,00
	VV		377*4				0,00			

## Soupis prací č. 362

### Objednávka č.

#### Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz

#### žst. Roztoky u Křivoklátu - oprava k.č. 1 a v.č. 4, oprava nástupišť č. 1. a 2. včetně přístupových komunikací

Fakturované položky						Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
poř.č.	KVC	Kód položky	Popis položky	jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	Kč	koeficientem bez DPH	Kč
					jednot.					
38	M	5961214015	Výhybka jednoduchá užitá kompletní ocelové součásti J49 1:9-190 levá	kus			0,00			0,00
39	M	5964159000	Obrubník krajový	kus			0,00			0,00
	VV		osazení do betonu				0,00			
	VV		výplň za podložky				0,00			
40	M	55347052	rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/3mm 500x1000mm	kus			0,00			0,00
41		767590110	Montáž podlahového roštu svařovaného	kg			0,00			0,00
42	K	5913235010	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 10 cm	m			0,00			0,00
43	M	5963152000	Asfaltová zálivka pro trhliny a spáry	kg			0,00			0,00
44	K	5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlin zálivkovou hmotou	m			0,00			0,00
45	K	5915005020	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3			0,00			0,00
	VV		98*4*0,4*0,3				0,00			
46	K	5915010010	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 1	m3			0,00			0,00
	VV		80*2*0,4				0,00			
	VV		101*1,5*0,1				0,00			
47	K	5999010020	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t	t			0,00			0,00
	VV		226/25*13,539				0,00			
48	K	5999015020	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t	t			0,00			0,00
	VV		226/25*14,836				0,00			
49	K	9902100500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t			0,00			0,00
	VV		nový štěrk				0,00			
50	K	9902100400	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t			0,00			0,00
	VV		výzisk zemina				0,00			
	VV		beton				0,00			
	VV		asfalt				0,00			
	VV		obrubníky				0,00			
51	K	5999005030	Třídění kolejnic	t			0,00			0,00
	VV		protřídění kolejnic na mezideponii				0,00			
52	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t			0,00			0,00
	VV		Tischery a podložky				0,00			
53	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t			0,00			0,00
	VV		naložení výzisku z mezideponie				0,00			
54	K	9902200800	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 150	t			0,00			0,00
	VV		Tischery a podložky				0,00			
55	K	9909000110	Poplatek za uložení výzisku ze štěrkového lože nekontaminovaného	t			0,00			0,00
	VV		(43,2+80+222,75)*1,8				0,00			
56	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus			0,00			0,00
	VV		ASP, SSP, 2xMHS				0,00			
	P		VRN				0,00			
57	K	VRN4	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 2 500 001 Kč do 3 500 000 Kč včetně	%			0,00			0,00
							0,00			
<b>Celkem:</b>										<b>2 949 316,91</b>

za Zhotovitele: **Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz**

za Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**

OŘ Praha  
ST Praha západ

Datum: 13.09.2023

Datum: 13.09.2023

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3960064

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** f4db046b-7181-4836-a402-3499cda4210f

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Miroslava LOVĚTÍNSKÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 14.09.2023 11:42:02



e7bc9c34-07fb-4970-86db-8c8457e9840c