

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20/011/001	Hamry nad Sázavou - rekonstrukce vodovodu - řad E - Dolní Hamry
O:	SO02	Vodovod - dodatek
R:	001	Vodovod - dodatek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce						229 396,11		
1	113107415R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm <i>1,1*84,0</i>	m2	92,40000	45,00	4 158,00	822-1	RTS 23/ I
				<i>92,40000</i>				
2	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	92,40000	60,00	5 544,00	822-1	RTS 23/ I
3	113108410R00	Odstranění podkladů nebo krytů živických, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm <i>84,0*0,95</i>	m2	79,80000	100,00	7 980,00	822-1	RTS 23/ I
				<i>79,80000</i>				
4	119001411R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN do 200 mm ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, <i>1,1*3</i>	m	3,30000	420,00	1 386,00	800-1	RTS 23/ I
				<i>3,30000</i>				
5	119001412R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN přes 200 do 500 mm ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, <i>1,1*1</i>	m	1,10000	605,00	665,50	800-1	RTS 23/ I
				<i>1,10000</i>				
6	119001421R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, <i>1,1*1</i>	m	1,10000	350,00	385,00	800-1	RTS 23/ I
				<i>1,10000</i>				
7	120001101R00	Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy, <i>1,1*1,0*1,5*5</i>	m3	8,25000	700,00	5 775,00	800-1	RTS 23/ I
				<i>8,25000</i>				
8	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	16,10966	840,00	13 532,11	800-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20/011/001	Hamry nad Sázavou - rekonstrukce vodovodu - řad E - Dolní Hamry
O:	SO02	Vodovod - dodatek
R:	001	Vodovod - dodatek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,46+1,61)/2*16,93+(1,61+1,58)/2*10,23		42,30440				
		(1,40+1,55)/2*4,42		6,51950				
		přípojky : 1,5*4,5		6,75000				
		1,5*3,5		5,25000				
		131,11285		131,11285				
13	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2	262,22570	2,00	524,45	800-1	RTS 23/ I
14	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, (16,10966+72,11207)*0,5	m3	44,11087	175,00	7 719,40	800-1	RTS 23/ I
15	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, (12,98017+1,44224)*0,5	m3	7,21120	180,00	1 298,02	800-1	RTS 23/ I
16	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, meziskládka : 58,31029*2	m3	116,62058	90,00	10 495,85	800-1	RTS 23/ I
17	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, 1,1*0,432*4,5 1,1*0,463*3,5 1,1*0,463*43,0 1,1*0,510*33,0 hornina 5 : -14,42241	m3	29,91144	210,00	6 281,40	800-1	RTS 23/ I
18	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, 12,98017+1,44224	m3	14,42241	215,00	3 100,82	800-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20/011/001	Hamry nad Sázavou - rekonstrukce vodovodu - řad E - Dolní Hamry
O:	SO02	Vodovod - dodatek
R:	001	Vodovod - dodatek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 <i>meziskládka : 58,31029</i>	m3	58,31029	30,00	1 749,31	800-1	RTS 23/ I
20	171201101R00	Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. do násypů nezhutných nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním, <i>29,91144+14,42241</i> <i>meziskládka : 58,31029</i>	m3	102,64414	25,00	2 566,10	800-1	RTS 23/ I
21	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, <i>16,10966+72,11207+12,98017+1,44224</i> <i>-29,91144-14,42241</i>	m3	58,31029	360,00	20 991,70	800-1	RTS 23/ I
22	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, <i>((1,1*0,332)-0,0008)*4,5</i> <i>((1,1*0,363)-0,0031)*3,5</i> <i>((1,1*0,363)-0,0031)*43,0</i> <i>((1,1*0,410)-0,0095)*33,0</i>	m3	34,63260	680,00	23 550,17	800-1	RTS 23/ I
23	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	29,91144	150,00	4 486,72	800-1	RTS 23/ I
24	199000003R00	Poplatky za skládku horniny 5 - 7	m3	14,42241	150,00	2 163,36	800-1	RTS 23/ I
25	58344154R1	Štěrkopísek pro lože a obsyp s max. zrnem 16mm, max.10% frakce 8-16mm <i>34,63260*1,01*1,7</i>	t	59,46417	330,00	19 623,18		Vlastní
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						13 536,60		
26	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm v otevřeném výkopu, <i>1,1*0,1*4,5</i> <i>1,1*0,1*3,5</i>	m3	9,24000	1 465,00	13 536,60	827-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20/011/001	Hamry nad Sázavou - rekonstrukce vodovodu - řad E - Dolní Hamry
O:	SO02	Vodovod - dodatek
R:	001	Vodovod - dodatek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,1*0,1*43,0		4,73000				
		1,1*0,1*33,0		3,63000				
Díl: 5		Komunikace				141 786,12		
27	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	92,40000	181,50	16 770,60	822-1	RTS 23/ I
28	567132115R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 200 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou	m2	92,40000	460,00	42 504,00	822-1	RTS 23/ I
29	568212111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geomříže, asfaltového povrchu, Upevnění počátku geomříže hřebíky s podložkou a pokládkou geomříže. Bez dodávky materiálu.	m2	84,00000	40,00	3 360,00	822-1	RTS 23/ I
		84,0*1,0		84,00000				
30	573111121R00	Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem množství zbytkového asfaltu 0,6 kg/m2	m2	79,80000	30,00	2 394,00	822-1	RTS 23/ I
31	573231145R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem modifikovanou, množství zbytkového asfaltu 0,50 kg/m2	m2	159,60000	8,70	1 388,52	822-1	RTS 23/ I
		79,80*2		159,60000				
32	577141112R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	79,80000	480,00	38 304,00	822-1	RTS 23/ I
33	577141122R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	79,80000	375,00	29 925,00	822-1	RTS 23/ I
34	69310260R	geomříž plošná hmotnost 310 g/m2; pevnost v tahu - podélně 50,0 kN/m; pevnost v tahu - příčně 50,0 kN/m; velikost oka 25 x 25 mm	m2	84,00000	85,00	7 140,00	SPCM	RTS 23/ I
Díl: 8		Trubní vedení				162 333,78		
35	850265121R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém tlakovém DN 100 mm ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí, strojní nebo ruční výřez potrubí, nutné úpravy výkopu v prostoru provádění,	kus	1,00000	7 500,00	7 500,00	827-1	RTS 23/ I
36	857262121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100 mm	kus	3,00000	800,00	2 400,00	827-1	RTS 23/ I
37	857264121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100 mm	kus	1,00000	800,00	800,00	827-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20/011/001	Hamry nad Sázavou - rekonstrukce vodovodu - řad E - Dolní Hamry
O:	SO02	Vodovod - dodatek
R:	001	Vodovod - dodatek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
38	871161121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm v otevřeném výkopu,	m	4,50000	80,00	360,00	827-1	RTS 23/ I
39	871211121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 63 mm v otevřeném výkopu, 3,5+43,0	m	46,50000	160,00	7 440,00	827-1	RTS 23/ I
				46,50000				
40	871251121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 110 mm v otevřeném výkopu,	m	33,00000	200,00	6 600,00	827-1	RTS 23/ I
41	877162121R00	Montáž elektrotvarovek přírážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 32 mm v otevřeném výkopu,	kus	2,00000	75,00	150,00	827-1	RTS 23/ I
42	877212121R00	Montáž elektrotvarovek přírážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 63 mm v otevřeném výkopu,	kus	39,00000	85,00	3 315,00	827-1	RTS 23/ I
43	877252121R00	Montáž elektrotvarovek přírážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 110 mm v otevřeném výkopu,	kus	28,00000	100,00	2 800,00	827-1	RTS 23/ I
44	891213111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky, DN 50 mm	kus	4,00000	1 250,00	5 000,00	827-1	RTS 23/ I
45	891261111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 100 mm	kus	3,00000	1 151,00	3 453,00	827-1	RTS 23/ I
46	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,	m	51,00000	20,00	1 020,00	827-1	RTS 23/ I
47	892271111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,	m	51,00000	25,00	1 275,00	827-1	RTS 23/ I
48	892372111R00	Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,	úsek	2,00000	2 500,00	5 000,00	827-1	RTS 23/ I
49	892233111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,	m	51,00000	35,00	1 785,00	827-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20/011/001	Hamry nad Sázavou - rekonstrukce vodovodu - řad E - Dolní Hamry
O:	SO02	Vodovod - dodatek
R:	001	Vodovod - dodatek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
50	892273111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,	m	33,00000	40,00	1 320,00	827-1	RTS 23/ I
51	899401111R00	Osazení poklopů litinových ventilových včetně podezdění	kus	4,00000	650,00	2 600,00	827-1	RTS 23/ I
52	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových včetně podezdění	kus	3,00000	700,00	2 100,00	827-1	RTS 23/ I
53	899731113R00	Signalizační vodič CYY, 4 mm ²	m	20,00000	27,00	540,00	827-1	RTS 23/ I
54	899731114R00	Signalizační vodič CYY, 6 mm ²	m	89,00000	36,00	3 204,00	827-1	RTS 23/ I
55	871162121T01	Montáž tvarovek Isiflo	kus	4,00000	185,00	740,00		Vlastní
56	28613062.MR1	Navrt.T-kus s uzav.ventilem, kit SDR11 d63-32 1*1,015	kus	1,01500	4 030,00	4 090,45		Vlastní
57	28613062.MR2	Navrt.T-kus s uzav.ventilem, kit SDR11 d63-63 1*1,015	kus	1,01500	4 030,00	4 090,45		Vlastní
58	28613070.MR1	Navrt.T-kus s uzav.ventilem, kit SDR11 d110-32 1*1,015	kus	1,01500	4 498,00	4 565,47		Vlastní
59	28613070.MR2	Navrt.T-kus s uzav.ventilem, kit SDR11 d110-63 1*1,015	kus	1,01500	4 498,00	4 565,47		Vlastní
60	28613089.MR1	Elektroredukce d 110- 63 mm PE 100 ELGEF Plus 1*1,015	kus	1,01500	710,00	720,65		Vlastní
61	28613105.MR	spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 63,0 mm; spoj elektrosvařovaný 14*1,015	kus	14,21000	150,00	2 131,50	SPCM	RTS 23/ I
62	28613107.MR	spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 110,0 mm; spoj elektrosvařovaný 9*1,015	kus	9,13500	341,00	3 115,04	SPCM	RTS 23/ I
63	286134112R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 32,0 mm; s = 3,00 mm 4,5*1,015	m	4,56750	48,00	219,24	SPCM	RTS 23/ I
64	286134122R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 63,0 mm; s = 5,80 mm	m	3,55250	162,00	575,51	SPCM	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20/011/001	Hamry nad Sázavou - rekonstrukce vodovodu - řad E - Dolní Hamry
O:	SO02	Vodovod - dodatek
R:	001	Vodovod - dodatek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,5*1,015			3,55250			
65	286136703R	trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 11,0; da = 110,0 mm; di = 90,0 mm; s = 10,00 mm; použití pro vodovody	m	33,49500	496,00	16 613,52	SPCM	RTS 23/ I
		33,0*1,015			33,49500			
66	286136751R1	Trubka voda SDR11 63x5,8 mm L=12 m, PE100 RC dvouvrstvé potrubí, barva modrá	m	43,64500	168,00	7 332,36		Vlastní
		43,0*1,015			43,64500			
67	28653336.AR	koleno PE 100; 45,0 °; SDR 11,0; D = 110,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný	kus	2,03000	979,00	1 987,37	SPCM	RTS 23/ I
		2*1,015			2,03000			
68	28653599T1	Nákržek lemový d110 PE100 SDR11+příruba PN16 d110/DN100	ks	3,04500	814,00	2 478,63		Vlastní
		3*1,015			3,04500			
69	286536151R1	Oblouk 30° PE100 RC SDR11 typ L 63 x 5,8 mm, PE100 RC tvarovka, svařování na tupo, barva černá	kus	1,01500	1 544,00	1 567,16		Vlastní
		1*1,015			1,01500			
70	286536161R1	Oblouk 22° PE100 RC SDR11 typ L 63 x 5,8 mm, PE100 RC tvarovka, svařování na tupo, barva černá	kus	2,03000	1 544,00	3 134,32		Vlastní
		2*1,015			2,03000			
71	28655302R1	Isiflo spojka 2.1.100.3432 d34/32	ks	2,00000	882,00	1 764,00		Vlastní
72	28655302R2	Isiflo spojka 2.1.100.6063 d60/63	ks	2,00000	882,00	1 764,00		Vlastní
73	42227205R	šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní voda; DN 100; l = 190 mm; PN 10 nebo 16; D 220 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 °C; těleso tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem	kus	3,03000	4 937,00	14 959,11	SPCM	RTS 23/ I
		3*1,01			3,03000			
74	4229102001T1	Souprava zemní tel.pro odb.T-kus s uzav.ventilem Rd 1,15-1,80m, 160-050-522	ks	4,04000	1 766,00	7 134,64		Vlastní
		4*1,01			4,04000			
75	422913308R	souprava zemní teleskopická šoupátková; pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 100-150; rozsah min.1,05m max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli	kus	3,03000	1 841,00	5 578,23	SPCM	RTS 23/ I
		3*1,01			3,03000			
76	4229136001T1	Poklop uliční ventilkový 7.2.5	ks	4,00000	779,00	3 116,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20/011/001	Hamry nad Sázavou - rekonstrukce vodovodu - řad E - Dolní Hamry
O:	SO02	Vodovod - dodatek
R:	001	Vodovod - dodatek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
77	4229136003T1	Uliční poklop šoupátkový litinový 7.2.4	ks	3,00000	1 118,00	3 354,00		Vlastní
78	42291510R	deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklapy; plastové	kus	7,00000	236,00	1 652,00	SPCM	RTS 23/ I
79	4239278001T1	Sady nerezových šroubů, matic a podložek k přír.spojům	soubor	6,00000	588,00	3 528,00		Vlastní
80	552599944R	tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 100 mm; DN 2 = 100 mm; povrch. úprava práškový epoxid	kus	1,01000	2 866,00	2 894,66	SPCM	RTS 23/ I

1*1,01

1,01000

Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci					4 200,00		
81	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	84,00000	50,00	4 200,00	822-1	RTS 23/ I	

včetně spotřeby vody

84,0

84,00000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot					179 796,13		
82	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	181,61225	990,00	179 796,13	827-1	RTS 23/ I	

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Díl: 722		Vnitřní vodovod					6 999,60		
83	722130913R00	Opravy vodovodního potrubí závitového přeřezání ocelové trubky, do DN 25	kus	2,00000	100,00	200,00	800-721	RTS 23/ I	
84	722130916R00	Opravy vodovodního potrubí závitového přeřezání ocelové trubky, přes DN 25 do DN 50	kus	2,00000	46,80	93,60	800-721	RTS 23/ I	
85	722131933R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 25	kus	2,00000	500,00	1 000,00	800-721	RTS 23/ I	
86	722131936R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 50	kus	2,00000	1 028,00	2 056,00	800-721	RTS 23/ I	
87	722211814R01	Demontáž šoupátek a hydrantů, včetně zemních souprav a poklopů	kus	7,00000	500,00	3 500,00		Vlastní	
88	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	%	1,00000	150,00	150,00	800-721	RTS 23/ I	

vodorovně do 50 m

Díl: M46		Zemní práce při montážích					1 683,30		
89	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	93,00000	18,10	1 683,30		RTS 23/ I	

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot					34 093,45		
90	979990113T00	Poplatek za skládku - živice	t	17,55600	250,00	4 389,00		Vlastní	
91	979990114T00	Poplatek za skládku - šterky	t	71,14800	75,00	5 336,10		Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20/011/001	Hamry nad Sázavou - rekonstrukce vodovodu - řad E - Dolní Hamry
O:	SO02	Vodovod - dodatek
R:	001	Vodovod - dodatek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
92	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	88,93556	255,00	22 678,57	822-1	RTS 23/ I
93	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	800,42004	1,00	800,42	822-1	RTS 23/ I
94	979093111R00	bez zhutnění	t	88,93556	10,00	889,36		RTS 23/ I

Celkem	773 825,09					
---------------	-------------------	--	--	--	--	--

JKSO:

827.13 sítě vodovodní rozvodné
84 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu
rekonstrukce a modernizace objektu prostá