



# Psychiatrická nemocnice Kosmonosy

Lípy 15, 293 06 Kosmonosy


## OBJEDNÁVKA

Adresát:

K+P stavební výroba s.r.o.  
Husovo náměstí 193  
403 17 Chabařovice

IČO : 28729943  
DIČ : CZ28729943

Objednávka číslo: **312/Ný/2023**  
Datum vystavení: **7. 9. 2023**  
Místo vystavení: **ředitelství**  
Vytizuje: **Ing. Roman Novotný**  
Telefon: **602 677 50**  
Fax:  
E-mail:

Poř.číslo	Jednotky	Množství	Popis
			Objednáváme u Vás opravy objektu mateřské školy v areálu PN Kosmonosy. Dílo bude realizováno v rozsahu dle přiložené cenové nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky.  Cena bez DPH..... <b>54.800,00 Kč</b>  Akceptují:  <b>K + P stavební výroba s.r.o.</b> Husovo náměstí 193 403 17 Chabařovice (3) IČ: 28729943 DIČ: CZ28729943

Na daňové doklady uvádějte správně a kompletně všechny údaje dle nařízení zákona o DPH.  
Pohledávky zhotovitele za objednatelem vzniklé z titulu této objednávky nelze postoupit na třetí osobu bez výslovného předchozího písemného souhlasu objednatele.  
Pokud není smluvně uvedeno jinak, žádáme fakturovat se **splatností minimálně 21 dnů**.

S pozdravem

Psychiatrická nemocnice

(59)

Ing. Roman Novotný  
provozně-techn.náměstek

IČO: 00068691, DIČ: CZ00068691  
Zřiz.lístina MZ ČR č.j.: 8870-VIII/2013  
ČNB č.ú. 7532181/0710

Telefon: 326 715 711  
Fax: 326 724 119  
www: <http://www.pnkosmonosy.cz>

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23/122  
Stavba: Kosmonosy VP MŠ

KSO: Kosmonosy  
Místo: Kosmonosy

Zadavatel:

CC-CZ: 4. 9. 2023  
Datum:

Zhotovitel:  
K + P stavební výroba s.r.o.

IČ: 28729943  
DIČ: CZ28729943

Projektant:

Zpracovatel:  
Petr Podrábský

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

54 800,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Základ daně  
54 800,00  
0,00

Výše daně  
11 508,00  
0,00

Cena s DPH

v CZK

66 308,00



K + P stavební výroba s.r.o.  
Husovo náměstí 193 (3)  
403 17 Chabařovice  
IČ: 28729943 DIČ: CZ28729943

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 23/122

Stavba: Kosmonosy VP MŠ

Místo: Kosmonosy

Zadavatel: K + P stavební výroba s.r.o.  
Zhotovitel: K + P stavební výroba s.r.o.

Datum: 4. 9. 2023

Projektant:  
Zpracovatel: Petr Podrábský

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

## Náklady stavby celkem

23/122	Kosmonosy VP MŠ	54 800,00	66 308,00	STA
--------	-----------------	-----------	-----------	-----



K + P stavební výroba s.r.o.  
Husovo náměstí 193 (3)  
403 17 Chabařovice  
IČ: 28729943 DIČ: CZ28729943

13-09-2023

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:  
**Kosmonosy VP MŠ**

KSO:  
Místo: **Kosmonosy**

Zadavatel:

Zhotovitel:  
**K + P stavební výroba s.r.o.**

Projektant:

Zpracovatel:  
**Petr Podrábský**

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URŠ. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popiskem 'CS URŠ' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymeziující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na webu podmínkv.urs.cz.

CC-CZ:  
Datum: **4. 9. 2023**

IČ:  
DIČ:  
IČ: **28729943**  
DIČ: **CZ28729943**

**Cena bez DPH**

DPH základní  
snižovaná

**54 800,00**

Základ daně  
54 800,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
11 508,00  
0,00

**Cena s DPH**

**V CZK**

**66 308,00**



**K + P stavební výroba s.r.o.**  
Husovo náměstí 193 (3)  
403 17 Chabařovice  
IČ: 28729943 DIČ: CZ28729943

**13 -09- 2023**


# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: **Kosmonosy VP MŠ**  
Místo: Kosmonosy  
Zadavatel: K + P stavební výroba s.r.o.  
Zhotovitel: K + P stavební výroba s.r.o.

Datum: 4. 9. 2023  
Projektant:  
Zpracovatel: Petr Podrábský

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>54 800,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	11 230,57
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	11 230,57
712 - Povlakové krytiny	11 182,08
PSV - Práce a dodávky PSV	28 101,00
762 - Konstrukce tesařské	4 246,71
764 - Konstrukce klempířské	23 854,29
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 286,35
VRN9 - Ostatní náklady	4 286,35



13-09-2023



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kosmonosy VP MŠ

Místo:

Kosmonosy

Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Petr Podrábský

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

54 800,00

### D HSV Práce a dodávky HSV

11 230,57

#### D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

11 230,57

16	K	621211011	m2	1,800	2 164,61	3 896,30	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

[https://podminy.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/621211011](https://podminy.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621211011)

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm

17 M DCD.PX106080

XPS AUSTROTHERM TOP 70 SF 80mm 1250x600(3,75m2/bal)

12 K 622142001

Polažení vnějších ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknitým vtláčením do tmelů stěn

Online PSC

[https://podminy.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/622142001](https://podminy.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622142001)

13 K 622143001

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtláčením do podkladní vrstvy nebo přibitím soklových

Online PSC

[https://podminy.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/622143001](https://podminy.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143001)

14 M 55343010

profil soklový Pz+PVC pro vnější omítky tl 14mm

VV

1\*1,05 Přepočtené koeficientem množství

15 K 622151021

Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn

Online PSC

[https://podminy.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/622151021](https://podminy.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622151021)

### D 712 Povelkové krytiny

11 182,08

18	M	FTR.31106324	m2	8,000	600,09	4 800,72	
----	---	--------------	----	-------	--------	----------	--

Online PSC

[https://podminy.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/622151021](https://podminy.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622151021)

folie hydroizolační síťešná, tl. 1,5mm, Feitralol

6,86400686-000866\*1,1655 Přepočtené koeficientem množství

20	K	712363505	m2	8,000	657,96	5 263,68	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC

[https://podminy.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/712363505](https://podminy.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363505)

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu krajní pole

21 K 919726202.TCT

Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m PK TEX PP

Online PSC

[https://podminy.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/919726202](https://podminy.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919726202)

### D PSV Práce a dodávky PSV

28 101,00

22	K	762361322	m2	1,250	2 507,52	3 134,40	
23	K	762395000	m3	0,050	4 329,22	216,46	
24	K	998762102	t	0,200	4 479,24	895,85	

D 762 Konstrukce tesafské

4 246,71

3 134,40

2 507,52

4 329,22

4 479,24

895,85

D 764 Konstrukce klempířské

23 854,29

1	K	764001117	m	3,500	267,90	937,65	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	-------	--------	--------	----------------

Montáž podkladního plechu rozvinuté šířky přes 400 mm



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC								
2	M	13814183	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/76400111Z">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/76400111Z</a> plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0.55mm tabule	t	0,025	105 872,94	2 646,82	CS ÚRS 2023 02
25	K	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětné lišty do suti	m	1,740	111,45	193,92	
	VV		ZA		1,740			
26	K	764002811	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové	m	3,000	83,58	250,74	
27	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti	m	1,250	460,78	575,98	
28	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	0,500	210,25	105,13	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
29	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	3,500	202,74	709,59	
30	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	2,000	157,52	315,04	
3	K	764204109	Montáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) rozvinuté šířky přes 400 do 800 mm	m	3,000	1 643,82	4 931,46	CS ÚRS 2023 02
Online PSC								
4	M	13814183	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764204109">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764204109</a> plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0.55mm tabule	t	0,025	105 872,94	2 646,82	CS ÚRS 2023 02
31	K	764212634	Oplechování sféšních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou šlitu závětnou lištou rš 330 mm	m	1,740	865,84	1 506,56	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
33	K	764214603	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764212634">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764212634</a> Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 250 mm	m	2,500	1 292,34	3 230,85	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
5	K	764501103	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764214603">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764214603</a> Montáž žlabu podokapního půlkruhového žlabu	m	3,000	417,92	1 253,76	CS ÚRS 2023 02
Online PSC								
6	M	55344180	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764501103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764501103</a> žlab půlkruhový podokapní Pz 250mm	m	3,600	195,46	703,66	CS ÚRS 2023 02
	VV		3*1,2 Přepočtené koeficientem množství		3,600			
9	K	764508131	Montáž svodu kruhového, průměru svodu	m	2,000	366,48	732,96	CS ÚRS 2023 02
Online PSC								
10	M	55344200	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764508131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764508131</a> svod kruhový Pz 80mm	m	2,000	210,46	420,92	CS ÚRS 2023 02
38	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,551	4 886,44	2 692,43	
D VRN								
Vedlejší rozpočtové náklady								
4 286,35								
D VRN9								
Ostatní náklady								
4 286,35								
39	K	090001000	Ostatní náklady-doprava	...	1,000	4 286,35	4 286,35	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/090001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/090001000</a>								



K + P Stavební výroba s.r.o.  
Husovo náměstí 193 (3)  
403 17 Chabařovice  
IČ: 28729943 DIČ: CZ8729943

13-09-2023