

SMLOUVA O DÍLO

I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno: **Pavel Voňka**
Zápis v obch. / živn. rejstříku: Zapsán v živnostenském rejstříku
Zastoupený: Pavel Voňka
Sídlo: Macharova 2094, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Doručovací adresa: Macharova 2094, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČ: 18888208
DIČ: CZ [REDACTED]
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 303547601/0100

Kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Jméno: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Zastoupený: ředitelem Ing. Tomášem Pospíšilem
Sídlo: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
Doručovací adresa: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: KB Hradec Králové
číslo účtu: 636270217/0100
Kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to odstranění závad na hromosvodech uvedených v revizních zprávách na objektech v areálu MŠ Montessori, MŠ Švendova, MŠ Kampanova, MŠ Plácky, MŠ K Meteoru, MŠ Štefánikova, ZŠ Pouchov, ZŠ Kukleny a ZŠ Sever v Hradci Králové, na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 123078 s názvem „ODSTRANĚNÍ ZÁVAD Z REVIZÍ HROMOSVODŮ 2023“ (dále jen „zakázka“) a nabídky zhotovitele podané do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj

Dne: 13.09.2023 v 09:16:28
Čj: TSHK/6687/2023
Listů: 1 Příloh: 1

Handwritten signature

cenu za podmínek stanovených v této smlouvě o dílo. Předmět díla je blíže vymezen v čl. III. této smlouvy.

III. PŘEDMĚT DÍLA

2. Předmět díla je určen touto smlouvou, zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně příloh č. 1 a 2 této zadávací dokumentace, tj. cenové nabídky a revizních zpráv svodů jednotlivých objektů. Dílo bude plněno v maximální možné jakosti.
3. V rámci díla budou provedeny především následující práce:
 - odstranění závad na hromosvodech uvedených v revizní zprávě;
 - následné provedení revize jednotlivých hromosvodů po opravě dle příslušné platné legislativy a vyhotovení revizních zpráv dokladujících odstranění závad;
 - fotodokumentace uložení zemnicí soustavy a provedených oprav;
 - uvedení pracemi dotčených ploch do původního stavu.
4. Jestliže ze zadávací dokumentace (výzvy) k výše uvedené veřejné zakázce, z nabídky zhotovitele nebo z jiných podkladů pro provedení díla vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu díla, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je v plném rozsahu dodržet.
5. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla (obstará vše, co je k řádnému provedení díla potřeba). Součástí díla jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.
6. Veškerý zhotovitelem použitý materiál, dodaný zhotovitelem při provádění díla, musí být nový, v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a v souladu se všemi platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména bezpečnostními a technickými) a českými a evropskými technickými normami (ČSN, ČSN EN, případně další), které se vztahují k těmto materiálům či výrobkům, a to jak závaznými, tak doporučenými, a budou dodány včetně veškeré příslušné dokumentace, za jejíž správnost a úplnost zhotovitel zodpovídá.
7. Vznikající odpady bude likvidovány v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. – zákon o odpadech, dále zákonem č. 477/2001 Sb. – zákon o obalech a obalových odpadech a vyhláškou MŽP č. 273/2021 – o podrobnostech nakládání s odpady. Práce budou probíhat tak, aby omezily nepříznivé vlivy prašnosti a hluku na své okolí. Budou přiloženy doklady o zneškodnění a zlikvidování vzniklých odpadů (vč. nebezpečného odpadu s obsahem azbestu apod.). Doklady budou potvrzeny příjemcem odpadu. Odpady budou skladovány v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. – zákon o odpadech, dále zákonem č. 477/2001 Sb. – zákon o obalech a obalových materiálech a vyhláškou MZP č. 273/2021 – o podrobnostech nakládání s odpady.
8. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má všechny dokumenty (podklady), které jsou součástí zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi dokumenty (podklady) k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy v dohodnutý termín a za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.

9. Zhotovitel je povinen přiložit podrobný časový harmonogram prací, který tvoří přílohu a nedílnou součást této smlouvy a je pro zhotovitele závazný.
10. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

IV. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Termín zahájení provádění díla: nejpozději **do 5 dnů** ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo.
2. Termín dokončení a předání díla: nejpozději **do 40 dnů** ode dne zahájení provádění díla.
3. Termíny provádění prací v jednotlivých objektech zhotovitel předem projedná s vedením škol.
4. Místem plnění díla je:
 - MŠ Montessori, Štefcova 1125, Hradec Králové;
 - MŠ Čtyřlístek, Švendova 1127, Hradec Králové;
 - MŠ Kampanova, Kampanova 1488, Hradec Králové;
 - MŠ Plácky, Ořechová 62, Hradec Králové;
 - MŠ Svobodné Dvory, K Meteoru 751/4, Hradec Králové;
 - MŠ Sluníčko, Štefánikova 373, Hradec Králové;
 - ZŠ Pouchov, K Sokolovně 452, Hradec Králové;
 - ZŠ Kukleny, Pražská 198, Hradec Králové;
 - ZŠ Sever, Lužická 1208, Hradec Králové.

V. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že celková **smluvní cena díla** v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení činí **bez DPH 236 606,53 Kč**.
2. Na poskytnuté stavební a montážní práce bude použit režim přenesené daňové povinnosti na objednatele, v souladu s ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“)
3. Výše uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná po celou dobu účinnosti této smlouvy. Jsou v ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné splnění celého předmětu smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že se řádně seznámil s místními podmínkami souvisejícími s prováděním díla a v ceně zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla.
4. Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy na základě dodatku ke smlouvě se použijí jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele odsouhlasené objednatelem, pokud nabídka zhotovitele tyto práce obsahuje. Pokud nabídka zhotovitele tyto práce neobsahuje, použijí se ceny dle aktuální cenové soustavy, použité objednatelem v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, platné ke dni pořízení změnového listu, který obsahuje soupis dodávek a prací provedených nad rámec původního předmětu díla. Pokud nabídka zhotovitele ani aktuální cenová soustava platná ke dni pořízení

změnového listu cenu prací provedených nad rámec původního předmětu plnění neobsahují, použijí se ceny v místě a čase obvyklé.

5. Platba proběhne na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla dle oběma smluvními stranami písemně potvrzeného protokolu o předání a převzetí díla (předávacího protokolu) a dle objednatelům písemně odsouhlaseného soupisu provedených prací, oceněných jednotkovými cenami a pořadovými čísly položek uvedených v nabídce zhotovitele, který musí být přílohou faktury. Bez odsouhlaseného soupisu provedených prací je faktura neplatná.
6. Splatnost faktury se sjednává na 14 dnů ode dne písemného vystavení faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do čtyř dnů ode dne jejího písemného vystavení. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu čtyř dnů ode dne jejího vystavení.
7. Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, jestliže v termínu, kdy je splatná, bude celá fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
8. Nebude-li faktura (daňový doklad) obsahovat všechny zákonné náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude obsahovat jako přílohu objednatelům písemně odsouhlasený soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučenou poštou nebo osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. V takovém případě objednatel není v prodlení v případě jejího nezaplacení ve lhůtě její splatnosti a zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli novou, řádnou fakturu se správnými náležitostmi a přílohou. Pro splatnost nově vystavené faktury platí výše uvedené ustanovení o splatnosti prvotně vystavené faktury.
9. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

VI.

SANKCE

1. V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně provedeného díla je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady nebo každé jednotlivé vady uvedené v předávacím protokolu díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 600,- Kč za každý započatý den prodlení. Označí-li objednatel, že se jedná o vadu, která sama o sobě nebo ve spojení s jinými podstatným způsobem omezuje užívání díla nebo funkčně nebo esteticky brání jeho užívání, případně v důsledku takové vady hrozí nebezpečí vzniku škody, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve dvojnásobné výši, tj. 1.200,- Kč.

4. V případě porušení platných předpisů upravujících bezpečnost a zdraví při práci je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé takové porušení.
5. V případě, že bude zjištěno, že na staveništi není udržován pořádek a čistota nebo staveniště nebude zabezpečeno proti vniku nepovolaných osob, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý takový zjištěný případ.
6. Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklý z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
7. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli k její úhradě (tato výzva může mít formu faktury), a to bez ohledu na datum splatnosti uvedené na faktuře, bude-li mít výzva formu faktury. To však neplatí v případě smluvních pokut, jejichž výše je závislá na počtu dnů prodloužení. V takových případech se postupuje dle platných předpisů a příslušné judikatury.
8. Pohledávku z titulu smluvní pokuty nebo jakoukoliv jinou pohledávku objednatele vzniklou v souvislosti s touto smlouvou může objednatel započíst na jakoukoliv pohledávku zhotovitele vzniklou v souvislosti s touto smlouvou.

VII.

ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, předmětnou zadávací dokumentací (výzvou) včetně jejích příloh a všemi technickými normami, jak závaznými, tak doporučenými, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy o dílo, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.
2. Neodpovídá-li dílo požadavkům dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je vadné.
3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Touto zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v odst. 1 tohoto článku a bude způsobilé pro účel dle odst. 1 tohoto článku, a to po celou dobu záruční doby. **Záruka za jakost (záruční doba)** na celé dílo je poskytována na **24 měsíců**. Záruční doba počíná běžet převzetím díla. V případě však, že objednatel převezme dílo s vadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami do odstranění poslední vady zjištěné při předání a převzetí díla.
4. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady, tj. po tuto dobu se běh záruční doby přerušuje.
5. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
6. Lhůtu na odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k písemné dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli.
7. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady bezodkladně a tyto řádně odstranit ve výše uvedené lhůtě, a to i v případě, že reklamaci neuznává za oprávněnou.

Zhotovitel je povinen při záručním odstraňování vad používat vždy nové a originální náhradní věci.

8. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, dokud se neprokáže, že vada byla reklamována neoprávněně. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně a nezbytně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednateli zhotoviteli písemné odůvodněné odmítnutí oprávněnosti reklamace, je oprávněnost reklamace považována za zhotovitelem uznanou a bez jakéhokoli případného prokazování za prokázanou.
9. O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady, nebo zdůvodní, proč údajné odstranění vady odmítá.
10. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náhrada nákladů na odstranění reklamované vady bude uhrazena zhotovitelem na základě faktury vystavené objednatelům s tím, že pro splatnost této faktury platí obdobně výše uvedená ustanovení o splatnosti faktury za provedení díla. Tím není dotčeno právo objednatel na zaplacení výše uvedené smluvní pokuty zhotovitelem.
11. Objednateli přísluší též právo na náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti s uplatněním reklamace (tj. s uplatněním práv ze záruky za jakost nebo odpovědnosti za vady).
12. Menší vady, které se vyskytly v záruční době a jejichž odstranění vyžaduje okamžitého zásahu, ale nevyžadují účast zhotovitele, mohou být odstraněny objednatel, popř. jím smluvně zajištěnou třetí osobou, na náklady zhotovitele, oznámí-li takový úmysl objednatel prokazatelně zhotoviteli bezodkladně poté, kdy se vada projeví, a zhotovitel takový postup prokazatelně odsouhlasí. Při úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje dle odst. 10. tohoto článku smlouvy.

VIII.

PRÁVA A POVINNOSTI STRAN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
 - technických norem ČSN 34 1390 a ČSN EN 62 305;
 - požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány;
 - obecně závazných právních předpisů;
 - českých a dalších případných příslušných technických norem;
 - požadavků uvedených v předmětné zadávací dokumentaci a jejích přílohách;
 - pokynů objednatel. V případě, že zhotovitel zjistí, že pokyny objednatel určené k provedení díla jsou v rozporu s touto smlouvou a neumožňují tak řádné provedení díla v souladu s touto smlouvou, upozorní na to písemně nebo jinou prokazatelnou formou objednatel, a to ihned poté, co tuto skutečnost zjistil nebo mohl zjistit při vynaložení potřebné péče.
2. Zdroj energií (el. energie, případně dalších) si zajistí zhotovitel na své náklady.
3. Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení díla (uložení materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení atd.).

4. V rámci provádění prací na díle se zhotovitel zavazuje objektivně co možná nejvíce minimalizovat možné negativní vlivy na životní prostředí a okolí provádění díla, zejména na běžný chod školy a výuky.
5. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do protokolárního předání a převzetí díla. Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody (újmy), které vzniknou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s prováděním díla nebo v důsledku jeho vadného provedení. Za účelem odvrácení vzniku možných škod je zhotovitel povinen zabezpečit pracoviště tak, aby nemohlo dojít ke škodám na majetku nebo zdraví, nebo aby možnost vzniku takových škod byla alespoň objektivně co nejvíce minimalizována. Veškeré práce budou prováděny pouze pracovníky s příslušnou kvalifikací a osvědčením.
7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
8. Pokud zhotovitel použije při provádění díla subdodavatele, odpovídá za provedení jejich prací objednateli, jako by tyto práce provedl a prováděl sám a také odpovídá za jejich řádnou věcnou a časovou koordinaci.

IX.

PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, jestliže:
 - provádění díla brání vyšší moc (za události vyšší moci se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny smluvními stranami, které nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádně ze smluvních stran jako například války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, vichřice s tím, že události vyšší moci není nedostatek příslušného úředního povolení apod.);
 - při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel nevěděl, a ani při vynaložení potřebné odborné péče nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla;
 - dojde k přerušeni nebo zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného orgánu veřejné správy nikoliv z důvodů na straně zhotovitele;
 - jestliže z důvodu stávajících nebo předpokládaných nevhodných klimatických podmínek počasí nelze řádně provádět dílo (podmínkou je však předchozí písemný souhlas objednatele s existencí takového důvodu – postačí i e-mailem).
2. Přerušením provádění díla z důvodů uvedených v odst. 1 přestávají dnem přerušeni běžet lhůty tímto přerušením dotčené, tj. mj. lhůta pro provedení díla.
3. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušeni provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, jestliže:
 - pracovníci zhotovitele při práci poruší platné právní, technické a bezpečnostní normy a předpisy,

- by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy,
 - prováděním díla je ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví lidí, nebo hrozí-li jiné nikoliv nepatrné škody.
4. Přerušování provádění díla objednatelem z důvodů uvedených v odst. 3 nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušováním dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů (škod) vyvolaných přerušováním.
 5. O přerušování provádění díla se vždy bezodkladně provede písemný záznam.
 6. Ustanovení tohoto článku se obdobně použijí i na odstraňování vad díla z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady.

X.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli na základě smluvními stranami vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu. Nezbytnou součástí provedení díla je předání příslušných revizních zpráv na všechny shora uvedené objekty ve dvojím vyhotovení pro každý objekt.
2. V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne potřeba upravit rozsah předmětu díla o jakékoli více či méně práce, je zhotovitel povinen předat objednateli podklady týkající se případných více či méně prací nejpozději 5 pracovních dní před sjednaným termínem předání a převzetí díla, a to za účelem vypracování příslušného dodatku k této smlouvě. V případě, že zhotovitel nedodrží povinnost uvedenou v předchozí větě tohoto odstavce, není objednatel povinen dílo převzít. Za takto vzniklé prodlení s předáním a převzetím díla odpovídá zhotovitel s tím, že je i v tomto případě povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. VI. odst. 2 této smlouvy.
3. V případě, že objednatel odmítne dílo kvůli vadám převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
4. Pokud však objednatel převezme dílo i s vadami, bude předávací protokol obsahovat i vymezení těchto (zjevných) vad a lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a zhotovitel dohodli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad díla, pak platí, že všechny vady musí být odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění poslední vady bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem bude dílo považováno za převzaté bez jakýchkoliv zjevných vad.
5. Na předání díla upozorní zhotovitel výše uvedené kontaktní osoby objednatele nejméně 3 pracovní dny před jeho uskutečněním.

XI.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Od této smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné rozumí:
 - prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované/vytknuté vady díla nebo vady uvedené

v předávacím protokolu díla delší než 15 dnů,

- situace, kdy se zhotovitel při provádění díla odchýlí od časového harmonogramu, resp. bude v prodlení v průběhu provádění díla, o více než 15 pracovních dnů.
3. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud zhotovitel uvedl v nabídce v rámci shora uvedeného zadávacího řízení informace nebo doklady, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného zadávacího řízení.
 4. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud by insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo z dalších důvodů uvedených v této smlouvě nebo níže uvedeném občanském zákoníku.
 5. Odstoupení od této smlouvy je účinné jeho doručením druhé smluvní straně. Odstoupení musí být písemné.
 6. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy budou objednatel zhotoviteli uhrazeny zhotovitelem prokazatelně, nezbytně a účelně vynaložené náklady na dosud řádně provedené práce. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy objednatel vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu jeho dokončení.
 7. Odstoupením od této smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od této smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných případných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

XII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli písemnosti dle této smlouvy se doručují na shora uvedené doručovací adresy smluvních stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu, kterou smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámí, popř. kterou objednatel uvede na svých webových stránkách www.tshk.cz.
3. V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé smlouvy, jestliže lze takové neplatné ustanovení oddělit od ostatního obsahu této smlouvy a lze-li předpokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného ustanovení, rozpoznala-li by strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí smluvní strany takové neplatné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem bude nejvíce blížit obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v souladu s platným právním řádem.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci.
6. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně a jinak neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), s tím, že smluvní strany se dohodly, že pro jejich smluvní vztah založený touto smlouvou se ustanovení § 2591, § 2595, § 2606, § 2618 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku, jsou-li na tento smluvní vztah jinak aplikovatelné, neuplatňují, tj. vylučují se.

7. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom stejnopisu.
9. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z této smlouvy vyplývajících a na důkaz toho připojují k této smlouvě své podpisy jejich zástupci.

XIII.

1. Nedílnou součástí této smlouvy je:
 - příloha č. 1 cenová nabídka
 - podrobný časový harmonogram

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 11.9.2023

13. 09. 2023
V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:



Pavel Voňka

ZA OBJEDNATELE:



Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/05

Stavba: Odstranění závad z revizí hromosvodů

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 11. 7. 2023

Zadavatel:
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			236 606,53
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	236 606,53	49 687,37
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			286 293,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023/05

Stavba: Odstranění závad z revizi hromosvodů

Místo:

Datum:

11. 7. 2023

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		236 606,53	286 293,90
2023/05/0 1	MŠ Montessori	39 706,91	48 045,36
2023/05/0 3	MŠ Švendova	34 787,24	42 092,56
2023/05/0 4	MŠ Kampánova	11 022,44	13 337,15
2023/05/0 5	MŠ Plácky	8 781,20	10 625,25
2023/05/0 6	MŠ K Meteoru	24 008,73	29 050,56
2023/05/0 7	MŠ Štefánikova	23 251,80	28 134,68
2023/05/0 8	ZŠ Pouchov	3 316,40	4 012,84
2023/05/0 9	ZŠ Kukleny	87 923,81	106 387,81
2023/05/1 0	ZŠ Sever	3 808,00	4 607,68

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z revizí hromosvodů

Objekt:

2023/05/01 - MŠ Montessori

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11. 7. 2023

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

39 706,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	39 706,91	21,00%	8 338,45
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

48 045,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z revizí hromosvodů

Objekt:

2023/05/01 - MŠ Montessori

Místo:

Datum: 11. 7. 2023

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

39 706,91

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN9 - Ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z revizí hromosvodů

Objekt:

2023/05/01 - MŠ Montessori

Místo:

Datum: 11. 7. 2023

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

39 706,91

D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				
1	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi	m	25,000		
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě				
2	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	26,250		
	PP		pás zemnicí 30x4mm FeZn				
	VV		25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		26,250		
3	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lana D do 10 mm v městské zástavbě	m	5,000		
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě				
4	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	3,500		
	PP		drát D 10mm FeZn				
5	K	741420001	Montáž drát nebo lana hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	10,000		
	PP		Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm				
6	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	10,000		
	PP		drát D 8mm AlMgSi				
7	M	1186190	PODPERA VEDENI PV 1P-20 5207444	kus	10,000		
	PP		PODPERA VEDENI PV 1P-20 5207444				
8	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	45,000		
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby				
	P		Poznámka k položce: montáž svorek po obvodu částí spojovacího krčku				
9	M	1186184	SVORKA SS	kus	4,000		
	PP		SVORKA SS				
10	M	1739495	SVORKA FALCOVA SUF	kus	4,000		
	PP		SVORKA FALCOVA SUF				
11	M	1214472	SVORKA SZB	kus	2,000		
	PP		SVORKA SZB				
12	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	2,000		
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby				
13	M	1381096	SVORKA PASKA-DRAT VELKA SR 3V FEZN	kus	4,000		
	PP		SVORKA PASKA-DRAT VELKA SR 3V FEZN				
14	M	1219874	SVORKA SR 2A	kus	6,000		
	PP		SVORKA SR 2A				
15	K	741420051	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdíva	kus	2,000		
	PP		Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdíva				
16	M	35441832	trubka ochranná na ochranu svodu - 1700mm, FeZn	kus	2,000		
	PP		trubka ochranná na ochranu svodu - 1700mm, FeZn				
17	M	8500028730	Držák ochranné trubky a jímače, DOT UNI	kus	4,000		
	PP		Držák ochranné trubky a jímače, DOT UNI				
	P		Poznámka k položce: upevnění ochranné trubky a jímacích tyčí k chráněnému objektu pomocí kombinovaného vrut/šroub M8 a hmoždinek, materiál FeZn				
18	K	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	2,000		
	PP		Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů				
	P		Poznámka k položce: závěda 4/1				
19	M	35442110	štítek plastový - čísla svodů	kus	2,000		
	PP		štítek plastový - čísla svodů				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce: závada 4/1;</i>				
20	K	998741181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez použití mechanizace	t	0,021		
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				
	D	M	Práce a dodávky M				
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				
21	K	460091111	Odkop zeminy při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 1 a 2	m3	4,320		
	PP		Odkop zeminy ručně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2				
	VV		14*0,3*0,6		2,520		
	VV		10*0,3*0,6		1,800		
	VV		Součet		4,320		
22	K	460391122	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhuťněním z hornin třídy I skupiny 2	m3	4,320		
	PP		Zásyp jam ručně s uložení výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhuťněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 2				
	VV		14*0,3*0,6		2,520		
	VV		10*0,3*0,6		1,800		
	VV		Součet		4,320		
23	K	460871141	Podklad vozovky a chodníku ze šterkodrti se zhuťněním při elektromontážích tl do 5 cm	m2	0,360		
	PP		Podklad vozovky a chodníků včetně rozprostření a úpravy ze šterkodrti, včetně zhuťnění, tloušťky do 5 cm				
24	M	58333625	kamenivo těžené hrubé frakce 4/8	t	0,612		
	PP		kamenivo těžené hrubé frakce 4/8				
	VV		14*0,3*0,05		0,210		
	VV		10*0,3*0,05		0,150		
	VV		Součet		0,360		
	VV		0,36*1,7 'Přepočtené koeficientem množství		0,612		
25	K	460881612	Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těženého při elektromontážích	m2	2,124		
	PP		Kryt vozovky a chodníků kladení dlažby (materiál ve specifikaci) včetně spárování, do lože z kameniva těženého z dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových				
26	M	59245212	dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní	m2	0,510		
	PP		dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní				
	P		<i>Poznámka k položce: Spotřeba: 36 kus/m2</i>				
	VV		0,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,510		
27	K	468021221	Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalitě	m2	7,200		
	PP		Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, odvozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očištění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z dlaždic zámkových, spáry nezalitě				
	P		<i>Poznámka k položce: k opětovnému použití</i>				
	VV		14*0,3		4,200		
	VV		10*0,3		3,000		
	VV		Součet		7,200		
28	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	2,124		
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km				
29	K	469972121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	42,480		
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km				
	VV		2,124*20 'Přepočtené koeficientem množství		42,480		
30	K	469973116	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,124		
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
31	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	0,857		
	PP		Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m				
32	K	469981211	Příplatek k přesunu hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích ZKD 1000 m	t	17,140		
	PP		Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m				
	VV		0,857*20 'Přepočtené koeficientem množství		17,140		
	D	58-M	Revize vyhrazených technických zařízení				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	580105062	Měření zemního odporu přes 2 do 8 svodů	měření	4,000		
	PP		Hromosvody měření zemního odporu svodu přes 2 do 8 svodů				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN9	Ostatní náklady				
34	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	kpl	1,000		
	PP		Ostatní náklady související s objektem				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> zařízení staveniště, doprava zaměstnanců, a pod..				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z revizí hromosvodů

Objekt:

2023/05/03 - MŠ Švendova

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11. 7. 2023

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				34 787,24
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	34 787,24	21,00%		7 305,32
snížená	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		42 092,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z revizí hromosvodů

Objekt:

2023/05/03 - MŠ Švendova

Místo:

Datum: 11. 7. 2023

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

34 787,24

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN9 - Ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z revízi hromosvodů

Objekt:

2023/05/03 - MŠ Švendova

Místo:

Datum: 11. 7. 2023

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

34 787,24

D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				
1	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi	m	29,000		
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě				
2	M	35442062	pás zemní 30x4mm FeZn	kg	29,000		
	PP		pás zemní 30x4mm FeZn				
3	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	15,000		
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě				
4	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	4,000		
	PP		drát D 10mm FeZn				
5	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	11,000		
	PP		drát D 8mm AlMgSi				
6	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	9,000		
	PP		Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm				
7	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	9,000		
	PP		drát D 8mm AlMgSi				
8	M	8500150040	Podpěra vedení PV 21d	kus	9,000		
	PP		Podpěra vedení PV 21d				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> na ploché střechy, dvojitý plastový zámek, vzdálenost vodiče od povrchu 65 mm, pro průměr vodiče 8-10 mm, hmotnost 1 kg				
9	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	3,000		
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> montáž svorek po obvodu části spojovacího krčku				
10	M	10.046.772	TREMIS Svorka SZa zkušební, materiál:FeZn	kus	1,000		
	PP		TREMIS Svorka SZa zkušební, materiál:FeZn				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Svorka SZa zkušební (SZm)				
11	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	2,000		
	PP		svorka spojovací pro lano D 8-10mm				
12	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	4,000		
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby				
13	M	10.046.498	TREMIS Svorka SR 3b páska-drát, materiál:FeZn	kus	4,000		
	PP		TREMIS Svorka SR 3b páska-drát, materiál:FeZn				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Svorka SR 3b - plech				
14	K	741420051	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	kus	1,000		
	PP		Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva				
15	M	35441836	držák ochranného úhelníku do zdiva, FeZn	kus	2,000		
	PP		držák ochranného úhelníku do zdiva, FeZn				
16	M	35441830	úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn	kus	1,000		
	PP		úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn				
17	K	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	2,000		
	PP		Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> závada 4/1				
18	M	35442110	štítek plastový - čísla svodů	kus	1,000		
	PP		štítek plastový - čísla svodů				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]
P			<i>Poznámka k položce: závada 4/1;</i>				
19	K	741421843	Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 2 šrouby	kus	1,000		
PP			Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svorek šroubových se 2 šrouby				
20	K	998741181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez použití mechanizace	t	0,049		
PP			Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				
D	M		Práce a dodávky M				
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				
21	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,030		
PP			Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru				
22	K	460030011	Sejmutí drnu při elektromontážích jakékoliv tloušťky	m2	7,500		
PP			Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nafezání a uložení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky				
23	K	460171131	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 40 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2	m	24,000		
PP			Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 40 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2				
24	K	460171132	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 40 cm v hornině tř I skupiny 3	m	5,000		
PP			Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 40 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3				
25	K	460451141	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 40 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2	m	24,000		
PP			Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 40 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2				
26	K	460451142	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 40 cm z horniny tř I skupiny 3	m	5,000		
PP			Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 40 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3				
27	K	460481112	Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	10,000		
PP			Úprava pláně ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 se zhutněním				
28	K	460581111	Položení drnu včetně zalití vodou na rovině	m2	10,000		
PP			Úprava terénu položení drnu, včetně zalití vodou na rovině				
29	K	460581131	Uvedení nezpevněného terénu do původního stavu v místě dočasněho uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy	m2	20,000		
PP			Úprava terénu uvedení nezpevněného terénu do původního stavu v místě dočasněho uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy				
30	K	460881612	Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těžného při elektromontážích	m2	1,000		
PP			Krytí vozovek a chodníků kladení dlažby (materiál ve specifikaci) včetně spárování, do lože z kameniva těžného z dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových				
31	K	468021221	Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalité	m2	1,000		
PP			Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytrhání, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očištění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z dlaždic zámkových, spáry nezalité				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
D	VRN9		Ostatní náklady				
32	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	kpl	1,000		
PP			Ostatní náklady související s objektem				
P			<i>Poznámka k položce: zařízení staveniště, doprava zaměstnanců, a pod..</i>				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z revizí hromosvodů

Objekt:

2023/05/04 - MŠ Kampánova

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11. 7. 2023

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 022,44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 022,44	21,00%	2 314,71
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

13 337,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z revizí hromosvodů

Objekt:

2023/05/04 - MŠ Kampánova

Místo:

Datum:

11. 7. 2023

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

11 022,44

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z revizí hromosvodů

Objekt:

2023/05/04 - MŠ Kampánova

Místo:

Datum: 11. 7. 2023

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

11 022,44

D	PSV	Práce a dodávky PSV					
D	741	Elektroinstalace - silnoproud					
1	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	2,000		
	PP	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby					
2	M	35431015	svorka uzemnění FeZn zkušební, spoj hromosvod/uzemnění	kus	1,000		
	PP	svorka uzemnění FeZn zkušební, spoj hromosvod/uzemnění					
	P	Poznámka k položce: SZb					
3	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	1,000		
	PP	svorka spojovací pro lano D 8-10mm					
4	K	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	1,000		
	PP	Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů					
	P	Poznámka k položce: závada 4/1					
5	M	35442110	štítek plastový - čísla svodů	kus	1,000		
	PP	štítek plastový - čísla svodů					
	P	Poznámka k položce: závada 4/1;					
6	K	741421811	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm kolmý svod	m	3,000		
	PP	Demontáž hromosvodného vedení se zachováním funkčnosti svodových drátů nebo lan kolmého svodu, průměru do 8 mm					
	P	Poznámka k položce: demontáž ze stožáru					
7	K	741421843	Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 2 šrouby	kus	4,000		
	PP	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svorek šroubových se 2 šrouby					
8	K	741430012	Montáž tyč jímací délky přes 3 m na stojan	kus	1,000		
	PP	Montáž jímacích tyčí délky přes 3 m, na stojan					
9	M	35442259	podstavec betonový pro jímací tyč se závitem M16 s PVC podložkou 9 kg	kus	1,000		
	PP	podstavec betonový pro jímací tyč se závitem M16 s PVC podložkou 9 kg					
10	M	35442156	tyč jímací s rovným koncem 18/10 1500 (500/1000)mm AlMgSi	kus	1,000		
	PP	tyč jímací s rovným koncem 18/10 1500 (500/1000)mm AlMgSi					
11	K	998741181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez použití mechanizace	t	0,010		
	PP	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z revizí hromosvodů

Objekt:

2023/05/05 - MŠ Plácky

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11. 7. 2023

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 781,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 781,20	21,00%	1 844,05
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

10 625,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z revizí hromosvodů

Objekt:

2023/05/05 - MŠ Plácky

Místo:

Datum:

11. 7. 2023

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

8 781,20

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN9 - Ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z revizí hromosvodů

Objekt:

2023/05/05 - MŠ Plácky

Místo:

Datum: 11. 7. 2023

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

8 781,20

D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				
1	K	741420083	Montáž vedení hromosvodně-štítek k označení svodu	kus	1,000		
	PP		Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů				
2	M	35442110	štítek plastový - čísla svodů	kus	1,000		
	PP		štítek plastový - čísla svodů				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
D	VRN9		Ostatní náklady				
3	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	kpl	1,000		
	PP		Ostatní náklady související s objektem				
	P		<i>Poznámka k položce: zařízení staveniště, doprava zaměstnanců, a pod..</i>				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z revizí hromosvodů

Objekt:

2023/05/06 - MŠ K Meteoru

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11. 7. 2023

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

24 008,73

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	24 008,73	21,00%	5 041,83
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

29 050,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z revizí hromosvodů

Objekt:

2023/05/06 - MŠ K Meteoru

Místo:

Datum: 11. 7. 2023

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

24 008,73

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN9 - Ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z revizí hromosvodů

Objekt:

2023/05/06 - MŠ K Meteoru

Místo:

Datum: 11. 7. 2023

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

24 008,73

D	PSV	Práce a dodávky PSV					
D	741	Elektroinstalace - silnoproud					
1	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	8,000		
PP			Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě				
P			<i>Poznámka k položce:</i> dopojení k jímacím tyčím a montáž na oddálený hromosvod				
2	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	6,000		
PP			Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby				
3	M	35441860	svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby	kus	6,000		
PP			svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby				
4	K	741420103	Montáž držáků oddáleného vedení na trubku	kus	2,000		
PP			Montáž oddáleného vedení držáků na trubku				
5	M	35442194	držák oddáleného hromosvodu FeZn na trubku bez pásky k uchycení	kus	2,000		
PP			držák oddáleného hromosvodu FeZn na trubku bez pásky k uchycení				
6	M	1219051	PASKA NEREZ PRO ST SVORKY V105	m	2,000		
PP			PASKA NEREZ PRO ST SVORKY V105				
7	K	741420121	Montáž izolační tyče oddáleného vedení	kus	2,000		
PP			Montáž oddáleného vedení izolační tyče				
8	M	35442209	tyč izolační GFK pro vodič, příložky a spoj. mat. FeZn 430mm	kus	2,000		
PP			tyč izolační GFK pro vodič, příložky a spoj. mat. FeZn 430mm				
9	K	741421811	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm kolmý svod	m	3,000		
PP			Demontáž hromosvodného vedení se zachováním funkčnosti svodových drátů nebo lan kolmého svodu, průměru do 8 mm				
P			<i>Poznámka k položce:</i> demontáž ze stožáru				
10	K	741421843	Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 2 šrouby	kus	5,000		
PP			Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svorek šroubových se 2 šrouby				
11	K	741430012	Montáž tyč jímací délky přes 3 m na stojan	kus	6,000		
PP			Montáž jímacích tyčí délky přes 3 m, na stojan				
12	M	35442259	podstavec betonový pro jímací tyč se závitěm M16 s PVC podložkou 9 kg	kus	6,000		
PP			podstavec betonový pro jímací tyč se závitěm M16 s PVC podložkou 9 kg				
13	M	35442157	tyč jímací s rovným koncem 18/10 2000 (1000/1000)mm AlMgSi	kus	3,000		
PP			tyč jímací s rovným koncem 18/10 2000 (1000/1000)mm AlMgSi				
14	M	35442156	tyč jímací s rovným koncem 18/10 1500 (500/1000)mm AlMgSi	kus	3,000		
PP			tyč jímací s rovným koncem 18/10 1500 (500/1000)mm AlMgSi				
15	K	998741181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez použití mechanizace	t	0,063		
PP			Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
D	VRN9	Ostatní náklady					
16	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	kpl	1,000		
PP			Ostatní náklady související s objektem				
P			<i>Poznámka k položce:</i> zařízení staveniště, doprava zaměstnanců, a pod..				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z revizí hromosvodů

Objekt:

2023/05/07 - MŠ Štefánikova

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11. 7. 2023

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

23 251,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	23 251,80	21,00%	4 882,88
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

28 134,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z revizí hromosvodů

Objekt:

2023/05/07 - MŠ Štefánikova

Místo:

Datum: 11. 7. 2023

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

23 251,80

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN9 - Ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z revizí hromosvodů

Objekt:

2023/05/07 - MŠ Štefánikova

Místo:

Datum: 11. 7. 2023

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

23 251,80

D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				
1	K	741410003	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lana D do 10 mm na povrchu	m	4,000		
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu drátu nebo lana Ø do 10 mm				
2	M	34141045	vodič propojovací jádro Cu plně dvojitá izolace PVC 450/750V (CYY) 1x10mm ²	m	4,000		
	PP		vodič propojovací jádro Cu plně dvojitá izolace PVC 450/750V (CYY) 1x10mm ²				
	P		Poznámka k položce: CYY, průměr vodiče 7,2mm				
3	M	35431019	svorka uzemnění FeZn připojovací na kovové části pro 1 vodič D 7-10mm -plochá, 2 šrouby	kus	3,000		
	PP		svorka uzemnění FeZn připojovací na kovové části pro 1 vodič D 7-10mm -plochá, 2 šrouby				
	P		Poznámka k položce: SPb				
4	K	998741181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez použití mechanizace	t	0,001		
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
D	VRN9		Ostatní náklady				
5	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	kpl	1,000		
	PP		Ostatní náklady související s objektem				
	P		Poznámka k položce: zařízení staveniště, doprava zaměstnanců, a pod..				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z revizí hromosvodů

Objekt:

2023/05/08 - ZŠ Pouchov

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11. 7. 2023

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 316,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 316,40	21,00%	696,44
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 012,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z revizí hromosvodů

Objekt:

2023/05/08 - ZŠ Pouchov

Místo:

Datum: 11. 7. 2023

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 316,40

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN9 - Ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z revizí hromosvodů

Objekt:

2023/05/08 - ZŠ Pouchov

Místo:

Datum: 11. 7. 2023

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 316,40

D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				
1	K	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	32,000		
	PP		Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů				
2	M	35442110	Štítek plastový - čísla svodů	kus	32,000		
	PP		Štítek plastový - čísla svodů				
D	M		Práce a dodávky M				
D	21-M		Elektromontáže				
3	K	218220401	Demontáž doplňků hromosvodného vedení - štítků k označení svodů	kus	32,000		
	PP		Demontáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků štítků k označení svodů				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
D	VRN9		Ostatní náklady				
4	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	kpl	1,000		
	PP		Ostatní náklady související s objektem				
	P		Poznámka k položce: zařízení staveniště, doprava zaměstnanců, a pod..				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z revizí hromosvodů

Objekt:

2023/05/09 - ZŠ Kukleny

KSO:

Místo:

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 7. 2023

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

87 923,81

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	87 923,81	21,00%	18 464,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

106 387,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z revizí hromosvodů

Objekt:

2023/05/09 - ZŠ Kukleny

Místo:

Datum: 11. 7. 2023

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

87 923,81

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN9 - Ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z revizí hromosvodů

Objekt:

2023/05/09 - ZŠ Kukleny

Místo:

Datum: 11. 7. 2023

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

87 923,81

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	5		Komunikace pozemní				
1	K	577124031	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 35 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	12,000		
PP			Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se ztuhnutím z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po ztuhnutí tl. 35 mm				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				
2	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi	m	40,000		
PP			Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě				
3	M	1747153	ZEMNICI PASKA FEZN 30X4 (BAL=50KG)	kg	40,000		
PP			ZEMNICI PASKA FEZN 30X4 (BAL=50KG)				
4	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	5,000		
PP			Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě				
5	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	5,000		
PP			drát D 10mm FeZn				
6	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	45,000		
PP			Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby				
P			<i>Poznámka k položce:</i> montáž svorek po obvodu částí spojovacího krčku				
7	M	1353429	SVORKA SR3/SR2 FEZN RD 7-10/FI 30	kus	4,000		
PP			SVORKA SR3/SR2 FEZN RD 7-10/FI 30				
8	M	1746356	SVORKA FALCOVA ZAHNUTA SUG VT040	kus	5,000		
PP			SVORKA FALCOVA ZAHNUTA SUG VT040				
9	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	36,000		
PP			svorka spojovací pro lano D 8-10mm				
10	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	2,000		
PP			Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby				
11	M	1381087	SVORKA KRIZOVA VELKA SKV FEZN	kus	2,000		
PP			SVORKA KRIZOVA VELKA SKV FEZN				
12	K	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	1,000		
PP			Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů				
P			<i>Poznámka k položce:</i> závada 4/1				
13	M	35442110	štítek plastový - čísla svodů	kus	1,000		
PP			štítek plastový - čísla svodů				
P			<i>Poznámka k položce:</i> závada 4/1;				
14	K	741421843	Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 2 šrouby	kus	7,000		
PP			Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svorek šroubových se 2 šrouby				
15	K	741421845	Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 3 šrouby a více šrouby	kus	1,000		
PP			Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svorek šroubových se 3 a více šrouby				
16	K	998741181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez použití mechanizace	t	0,055		
PP			Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	M		Práce a dodávky M				
D	21-M		Elektromontáže				
17	K	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	5,000		
	PP		Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami, průměru do 10 mm				
18	M	1214574	PODPERA VEDENI PV 21D	kus	5,000		
	PP		PODPERA VEDENI PV 21D				
19	M	1246473	PODPERA VEDENI PV 21D SPODNI DIL PLAST	kus	5,000		
	PP		PODPERA VEDENI PV 21D SPODNI DIL PLAST				
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				
20	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,040		
	PP		Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru				
21	K	460161122	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 30 cm v hornině tř I skupiny 3	m	40,000		
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 30 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3				
22	K	460451122	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 20 cm z horniny tř I skupiny 3	m	40,000		
	PP		Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 20 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3				
23	K	468011111	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z kameniva těžkého tl do 10 cm	m2	12,000		
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z kameniva těžkého, tloušťky do 10 cm				
24	K	468041123	Řezání živичného podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 10 do 15 cm	m	40,000		
	PP		Řezání spár v podkladu nebo krytu živичném, tloušťky přes 10 do 15 cm				
D	58-M		Revize vyhrazených technických zařízení				
25	K	580105061	Měření zemního odporu do 2 svodů	měření	2,000		
	PP		Hromosvody měření zemního odporu svodu do 2 svodů				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
D	VRN9		Ostatní náklady				
26	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	kpl	1,000		
	PP		Ostatní náklady související s objektem				
	P		<i>Poznámka k položce: zařízení staveniště, doprava zaměstnanců, a pod..</i>				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z revizí hromosvodů

Objekt:

2023/05/10 - ZŠ Sever

KSO:

Místo:

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 7. 2023

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 808,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 808,00	21,00%	799,68
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 607,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z revizí hromosvodů

Objekt:

2023/05/10 - ZŠ Sever

Místo:

Datum: 11. 7. 2023

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 808,00

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN9 - Ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z revizí hromosvodů

Objekt:

2023/05/10 - ZŠ Sever

Místo:

Datum: 11. 7. 2023

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 808,00

D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				
1	K	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	40,000		
	PP		Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů				
2	M	35442110	Štítek plastový - čísla svodů	kus	40,000		
	PP		Štítek plastový - čísla svodů				
D	M		Práce a dodávky M				
D	21-M		Elektromontáže				
3	K	218220401	Demontáž doplňků hromosvodného vedení - štítků k označení svodů	kus	40,000		
	PP		Demontáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků štítků k označení svodů				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
D	VRN9		Ostatní náklady				
4	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	kpl	1,000		
	PP		Ostatní náklady související s objektem				
	P		Poznámka k položce: zařízení staveniště, doprava zaměstnanců, a pod..				

HARMONOGRAM PRACÍ

odstranění závad na hromosvodech uvedených v revizních zprávách na objektech v areálu MŠ Montessori, MŠ Švendova, MŠ Kampanova, MŠ Plácky, MŠ K Meteoru, MŠ Štefánikova, ZŠ Pouchov, ZŠ Kukleny a ZŠ Sever v Hradci Králové, na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 123078 s názvem „ODSTRANĚNÍ ZÁVAD Z REVIZÍ HROMOSVODŮ 2023“

Práce – MŠ Montessori

19.-21.9.2023

Práce – MŠ Švendova

25.-29.9.2023

Práce – MŠ Kampanova

11.-14.9.2023

Práce – MŠ Plácky

11.-14.9.2023

Práce – MŠ K Meteoru

19.-21.9.2023

Práce – MŠ Štefánikova

3.-5.10.2023

Práce – MŠ Pouchov

11.-14.9.2023

Práce – MŠ Kukleny

25.-29.9.2023

Práce – MŠ Sever

11.-14.9.2023

Harmonogram prací je možné upravit na základě dohody se zadavatelem.

Harmonogram prací je možné upravit bez dohody se zadavatelem v případě vlivů znemožňujících provedení prací (znepřístupnění místa, počasí, aj.)

