

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava hřbitovní zdi v Lubině - vícepráce	Objednatel:	Město Kopřivnice	IČO/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Lubina	Zhotovitel:	VYKI TOOLS GROUP s.r.o.	IČO/DIČ:	27833062/CZ27833062
Začátek výstavby:	24.08.2023	Konec výstavby:		Položek:	15
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Hana Graňáková	Datum:	24.08.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	66 724,28	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	30 731,37	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	576,70	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	2 423,30			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00	NUS celkem		0,00
Přesun hmot a sutí		15 068,68	DN celkem		0,00	NUS celkem za obj.		0,00
ZRN celkem		115 524,33	DN celkem za obj.		0,00	ORN celkem		0,00
						ORN celkem za obj.		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	115 524,33	Celkem bez DPH	115 524,33
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	24 260,11	Celkem včetně DPH	139 784,44

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby: **Oprava hřbitovní zdi v Lubině - vícepráce**

Doba výstavby:

Objednatel: Město Kopřivnice

Druh stavby:

Začátek výstavby: 24.08.2023 Projektant:

Lokalita: Lubina

Konec výstavby:

Zhotovitel: VYKI TOOLS GROUP s.r.o.

JKSO:

Datum zpracování: 24.08.2023 Zpracoval: Ing. Hana Graňáková

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		12	Odkopávky a prokopávky				0,00	2 100,00	2 100,00		0,0000
1		122101101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3	m3	15	140,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,0000	0,0000
		13	Hloubené vykopávky				0,00	5 616,80	5 616,80		0,0000
2		139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2	m3	5,95	944,00	0,00	5 616,80	5 616,80	0,0000	0,0000
		16	Přemístění výkopku				0,00	1 779,05	1 779,05		0,0000
3		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	5,95	299,00	0,00	1 779,05	1 779,05	0,0000	0,0000
		17	Konstrukce ze zemin				0,00	2 100,00	2 100,00		0,0000
4		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	15	140,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,0000	0,0000
		27	Základy				61 003,23	7 224,57	68 227,80		46,8651
5		274321321R00	Železobeton základových pasů C 20/25	m3	4,32	3 290,00	12 844,87	1 367,93	14 212,80	2,5250	10,9080
6		274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,1	72 970,00	5 936,78	1 360,22	7 297,00	1,0212	0,1021
7		274321321R00	Železobeton základových pasů C 20/25 - chybějící množství	m3	14,2	3 290,00	42 221,57	4 496,43	46 718,00	2,5250	35,8550
		31	Zdi podpěrné a volné				5 374,52	1 961,48	7 336,00		3,0050
8		311112330RT3	Stěna z tvárnic ztraceného bednění Best, tl. 300 mm	m2	4	1 834,00	5 374,52	1 961,48	7 336,00	0,7513	3,0050
		59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				277,76	2 018,24	2 296,00		0,4436
9		596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	8	287,00	277,76	2 018,24	2 296,00	0,0555	0,4436
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				576,70	2 423,30	3 000,00		0,0001
10		767995104	Úprava zábradlí u branky	soubor	1	3 000,00	576,70	2 423,30	3 000,00	0,0001	0,0001
		96	Bourání konstrukcí				68,77	7 931,23	8 000,00		2,4015

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
11		9620522XXX	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového - zídka	soubor	1	8 000,00	68,77	7 931,23	8 000,00	2,4015	2,4015
		S	Přesuny sutí				0,00	15 068,68	15 068,68		0,0000
12		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,12	257,00	0,00	2 600,84	2 600,84	0,0000	0,0000
13		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	202,4	25,00	0,00	5 060,00	5 060,00	0,0000	0,0000
14		979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	10,12	400,00	0,00	4 048,00	4 048,00	0,0000	0,0000
15		979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	10,12	332,00	0,00	3 359,84	3 359,84	0,0000	0,0000

Celkové náklady: 115 524,33 Kč