

Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava chodníku ul. Junácká	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Komunikace	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Olomouc ul. Junácká	Konec výstavby:	Zhotovitel: Opluštil-stavby s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne: 05.09.2023	Zpracoval: Ing. Madej Jiří

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
		11	Přípravné a přidružené práce				0,00	28 723,20	28 723,20		54,60
1		113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	249,00	68,80	0,00	17 131,20	17 131,20	0,14	34,36
2		113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	92,00	126,00	0,00	11 592,00	11 592,00	0,22	20,24
		12	Odkopávky a prokopávky				0,00	15 562,50	15 562,50		0,00
3		122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	62,25	250,00	0,00	15 562,50	15 562,50	0,00	0,00
		16	Přemístění výkopku				0,00	50 421,25	50 421,25		0,00
4		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	62,25	220,00	0,00	13 695,00	13 695,00	0,00	0,00
5		162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	311,25	23,00	0,00	7 158,75	7 158,75	0,00	0,00
6		979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	118,27	250,00	0,00	29 567,50	29 567,50	0,00	0,00
		18	Povrchové úpravy terénu				0,00	11 200,00	11 200,00		0,00
7		181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně	m2	280,00	40,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				58 861,28	12 863,72	71 725,00		156,38
8		564841111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 12 cm	m2	280,00	145,00	33 671,42	6 928,58	40 600,00	0,30	84,67
9		564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	249,00	125,00	25 189,87	5 935,13	31 125,00	0,29	71,71
		59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				112 857,59	59 120,41	171 978,00		52,49
10		596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	249,00	250,00	6 877,00	55 373,00	62 250,00	0,07	17,93
11		59245320	Dlaždice betonová 40x40x4 cm šedá	m2	256,00	413,00	105 728,00	0,00	105 728,00	0,14	34,56
12		596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	20,00	200,00	252,59	3 747,41	4 000,00	0,00	0,01
		89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				956,53	2 043,47	3 000,00		1,29
13		899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	3,00	1 000,00	956,53	2 043,47	3 000,00	0,43	1,29
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněný				20 554,81	7 535,19	28 090,00		12,00
14		916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	92,00	200,00	10 864,81	7 535,19	18 400,00	0,10	9,43
15		59217335	Obrubník zahradní ABO 10-20 v. 250 x 50 x 1000 mm šedý	kus	95,00	102,00	9 690,00	0,00	9 690,00	0,03	2,57
		H22	Komunikace pozemní a letiště				0,00	55 542,50	55 542,50		0,00
16		998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	222,17	250,00	0,00	55 542,50	55 542,50	0,00	0,00
		S	Přesuny sutí				109,06	40 294,94	40 404,00		0,00
17		979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	54,60	140,00	0,00	7 644,00	7 644,00	0,00	0,00
18		979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	54,60	200,00	109,06	10 810,94	10 920,00	0,00	0,00
19		979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	109,20	25,00	0,00	2 730,00	2 730,00	0,00	0,00
20		979990103R00	Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101	t	54,60	350,00	0,00	19 110,00	19 110,00	0,00	0,00
Celkem:									476 646,45		222,17

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava chodníku ul. Junácká	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	Komunikace	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Olomouc ul. Junácká	Zhotovitel: Opluštil-stavby s.r.o.	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	Konec výstavby:	Položek: 20	
JKSO:	Zpracoval: Ing. Madej Jiří	Datum: 05.09.2023	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	193 230,22	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	9 532,93		
	Montáž	157 902,23	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	3 000,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	5 000,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		125 514,00						
ZRN celkem		476 646,45	DN celkem	0,00	NUS celkem	17 532,93		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					VORN celkem	0,00		
					VORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	494 179,38	DPH 21%	103 777,67
		Celkem bez DPH	494 179,38
		Celkem včetně DPH	597 957,05

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: