

Číslo dodatku objednatele: 1171/2023/2023/OI/2
Identifikátor veřejné zakázky: IVZ P23V00234453

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1171/2023/OI/VZ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastupuje: náměstek primátora
Ing. Břetislav Riger

1. REALIZAČNÍ s.r.o.
se sídlem: Besední 259/2, 715 00 Ostrava
zastoupena: Petrem Pašandou,
jednatelem společnosti

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 29396271
DIČ: CZ29396271
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 115-9649140287/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
vložka 38740

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl.I.

Úvodní ujednání

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1171/2023/OI/VZ, která nabyla účinnosti dne 20.03.2023, ve znění dodatku č.1 ze dne 12.7.2023 (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby **„Rekonstrukce rozvodů objektu L. Poděště“** z důvodu méněprací a víceprací, které vznikly během realizace stavby, v rozsahu dle přílohy č. 2 až č. 4 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy.

Jedná se o změnu závazku dle § 222 odst. 4, 5, a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Změny v dodatku č.2 dle ust. § 222 odst. 4 ZVZ činí 243 969,43 Kč, tj. 2,55%, změny celkem dle ust. § 222 odst. 4 ZVZ činí 1 330 187,25 Kč, tj. 13,92% dle ust. odst. 5 ZVZ méněpráce činí 54 960,05 Kč bez DPH, vícepráce 391 020,77 Kč bez DPH, dle ust. odst. 6 ZVZ méněpráce činí 0,00 Kč bez DPH, vícepráce 451 179,25 Kč bez DPH.

čl.II.

Změny smlouvy

1. Článek II. „Předmět smlouvy“ se doplňuje o nový odstavec 17, který zní:

V souladu s ustanovením odstavce 8., 9., 10., 11. tohoto článku zhotovitel neprovede méněpráce a provede vícepráce, které jsou uvedeny v evidenčních listech změny stavby č. 04 - 06, jež jsou přílohami č. 8 – 10 smlouvy, odsouhlasené zástupci autorského dozoru, technického dozoru a objednatele dle odst. 10. tohoto článku.

2. V článku IV. Cena díla se text odstavce 1) nahrazuje textem:

Cena bez DPH	12 060 777,36 Kč
DPH 21 %	2 532 763,25 Kč
Cena celkem včetně DPH	14 593 540,61 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“

3. Příloha č. 1 smlouvy – Kalkulace nákladů se nahrazuje novou přílohou č. 1 smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2, kdy tato příloha současně nahrazuje položkový rozpočet stavby, jež byl součástí nabídky zhotovitele k veřejné zakázce, z níž byla uzavřena smlouva.

Za přílohu č. 7 smlouvy se vkládají nové přílohy č. 8, 9 a 10, kterými jsou Evidenční listy změn stavby č. 04, č. 05 a č. 06, které jsou přílohami č. 2 - 4 tohoto dodatku.

Čl.III.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 02290/RM2226/41 ze dne 12.9. 2023.
2. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 2 nedotčená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy.
5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
8. Tento dodatek č.2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
9. *Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:*

Příloha č. 1 dodatku – Kalkulace nákladů, příloha č. 1 smlouvy

Příloha č. 2 dodatku – Evidenční list změny stavby č. 04, příloha č. 8 smlouvy

Příloha č. 3 dodatku – Evidenční list změny stavby č. 05, příloha č. 9 smlouvy

Příloha č. 4 dodatku – Evidenční list změny stavby č. 06, příloha č. 10 smlouvy

Za objednatele

Za zhotovitele

Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora
na základě plné moci

„podepsáno elektronicky“

Petr Pašanda
jednatel společnosti
1. REALIZAČNÍ s.r.o.

„podepsáno elektronicky“

Petr

Pašanda

Digitálně podepsal
Petr Pašanda
Datum: 2023.09.14
16:47:06 +02'00'

Příloha č.1 Dodatku, Příloha č.1 ke Smlouvě o dílo č. 1171/2023/OI/VZ

REKAPITULACE STAVBY včetně všech změn

Kód: 20230013

Stavba: Rekonstrukce rozvodů objektu L. Poděště

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

Zhotovitel:

1. REALIZAČNÍ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

00845451

CZ00845451

28386271

CZ29386271

Cena bez DPH			12 060 777,36
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 12 060 777,36	Výše daně 2 532 763,25
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			14 593 540,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20230013

Stavba: Rekonstrukce rozvodů objektu L. Poděště

Místo:

Datum:

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: 1. REALIZAČNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Méněpráce	Vícepráce	VCP+MWP	Cena celkem bez DPH	Cena celkem vč. DPH
Náklady z rozpočtů		9 555 376,00	-1 687 685,24	4 193 086,60	2 505 401,36	12 060 777,36	14 593 540,61
001	Architektonicko-stavební	4 133 108,47	-630 514,37	2 487 651,21	1 857 136,84	5 990 245,31	7 248 196,83
01	Elektroinstalace	2 653 479,08	-48 392,58	346 050,84	297 658,26	2 951 137,34	3 570 876,18
02	ZTI-aktualizace-2022-II	1 521 676,68	-587 502,03	946 932,34	359 430,31	1 881 106,99	2 276 139,46
D.1.4.1	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ	1 247 112,16	-421 276,26	412 452,21	-8 824,05	1 238 288,11	1 498 328,61

Příloha č. 2 Dodatku, Příloha č. 8 ke Smlouvě o dílo č. 1171/2023/OI/VZ
Evidenční list změny stavby č. 04

Evidenční list změny stavby		
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce rozvodů objektu L. Poděště, ORG 5274 Název stavebního objektu/provozního souberu (SO/PS): SO 001_Architektonicko-stavební řešení SO 02_ZTI-aktualizace-2022/II	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 001 SO 02_ZTI /	Číslo změny stavby: ZL04
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 20.3.2023, číslo smlouvy objednatele: 1171/2023/OI/VZ; a dodatku č.1 uzavřeného dne 12.07.2023. Číslo smlouvy zhotovitele: 20230013. Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 Zhotovitel: 1. REALIZAČNÍ s.r.o., Besední 259/2, 715 00 Ostrava - Michálkovice, IČ: 26683271		
Gen.projektant (autorský dohled): [REDAKCE] Technický dozor stavebníka (TDS): QC UNI s.r.o. [REDAKCE]		
Přílohy: Příloha č. 1_Denik změn stavby - součást stavebního deníku, zápis ze dne 12/07/2023 Příloha č. 2_Fotodokumentace Příloha č. 3 Změnový rozpočet pro posouzení víceprací a méněprací	Počet paré:	Příjemce:
	1 x	Objednatel
	1 x	TDS
	1 x	Zhotovitel
	1 x	Projektant (autorský dozor)
Popis a zdůvodnění změny:		
Číslo změnového rozpočtu: 20230013-018 SO-001 Popis: VCP č. 18 - Vstupní dveře na zahradu plastové. Odůvodnění změny: Současné plastové balkonové dveře pro vstup do zahrady jsou součástí prosklené stěny a jsou již částečně deformované ve svislém i vodorovném směru a také nejsou uzamykatelné. Uživatel má potřebu uzamykat tyto dveře jak z venku, tak i zevnitř, a to především z důvodu bezpečnosti a provozu objektu. V těchto dveřích nelze dodatečně domontovat požadované uzamykání. Pro výměnu plastových dveří je nutno část prosklené stěny rozebrat a po výměně nových plastových a uzamykacích dveří ji zpět smontovat a vyzážit.		
Číslo změnového rozpočtu: 20230013-020 SO-001 Popis: VCP č. 20 - Oprava zábradlí Odůvodnění změny: Současné kovové zábradlí v obou schodištích je v nevyhovujícím technickém stavu. Původní nátěr se odlupuje. Dle požadavku budoucího správce dojde k drobným zámečnickým úpravám, otryskání a nátěru barvou. Tím, že zábradlí je v těsné blízkosti u stěny schodiště, kterou je nutno vyspravit a také vymalovat, je nutná jako celková demontáž a zpětná montáž.		
Číslo změnového rozpočtu: 20230013-022 SO-001 Popis: VCP č. 22 - Zastění 3ks dveří mezi místnostmi Odůvodnění změny: Budoucí správce objektu potřebuje stavebně mezi sebou oddělit místnosti č. 2.16_2.18, 2.24_2.25, 1.21_1.22 a to z provozních důvodů. Jedná se o oddělení odpočinkových prostor od učeben, dílen či zasedacích místností.		
Číslo změnového rozpočtu: 20230013-023 SO-001 Popis: MNP/VCP č. 23 - Sanitární příčky – doplnění Odůvodnění změny: Na základě požadavku budoucího správce a vzhledem ke stáří a snížené soudržnosti konstrukce stěn místnosti č.1.14 a 1.15 se navrhuje jejich nahrazení systémovými sanitárními příčkami z laminované dřevotřísky, ve spodní hraně opatřenými nerezovými nožičkami s výškou 15cm, v místě sprchy bude použitý voděodolný laminát HPL.		
Číslo změnového rozpočtu: 20230013-029 SO-001 Popis: VCP č. 29 - Plastové okno 2. NP – místnost WC - dodávka a montáž Odůvodnění změny: Uživatel požaduje v prostorách WC vyměnit stávající fixní okna za otvíravá okna a to z důvodu zajištění přirozeného větrání těchto prostor.		

<p>Číslo změnového rozpočtu: 20230013-030 SO-001</p> <p>Popis: VCP č. 30 - Úprava kuchyňských linek</p> <p>Odůvodnění změny: Jedná se o dodatečný požadavek budoucího správce na vnitřní členění kuchyňských linek tak, aby splňovaly požadavky provozu a hygienických opatření klientů.</p>				
<p>Číslo změnového rozpočtu: 20230013-034 SO-02</p> <p>Popis: VCP č. 34 - Doplnění 3ks umyvadel a 3ks vodovodních baterií</p> <p>Odůvodnění změny: Jedná se o požadavek budoucího správce, který požadoval navýšení počtu umyvadel ve třech sociálních zařízeních, a to z jednoho umyvadla na dvě (tj. v každém sociálním +1x umyvadlo), včetně vodovodních baterií a to z důvodu práce s klienty.</p>				
<p>časový vliv na plnění SoD:</p>				
<p>Údaje v Kč bez DPH:</p>				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-27 713,85	0,25%	216 255,58	1,95%	188 541,73
<p>Vyjádření - souhlas se změnou:</p>				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum 14.8.23	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum 14.8.23	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum 14.8.23	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum 14.8.23	podpis
<p>Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".</p>				
<p>Změna stavby (ZBV) - krycí list</p>				<p>Číslo paré:</p>

SOUPIS PRACÍ							
Stavba: Rekonstrukce rozvodů objektu L. Poděšť							
Objekt: 20230013-018a - VCP ě. 18 - balkonové dveře na zahradu							
Místo:				Datum: 10.08.2023			
Zadavatel: Statutární město Ostrava				Projektant:			
Zhotovitel: 1. REALIZAČNÍ s.r.o.				Zpracovatel:			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							44 269,21
D HSV Práce a dodávky HSV							2 255,56
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							1 236,77
1	K	319201321	Výrovnaní nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdíva bez oděků od vnitřních cihel, malbou (s dodáním hmot) š. do 30 mm	m ²	2,112	393,59	808,95
	W		*Pod vnitřní parapety				
	W		(2,9+1,5)/0,3		1,320		
	W		*Oděti				
	W		(0,8+1,04)/0,3		0,792		
	W		Soubel		2,112		
2	K	349231811	Přizdvíhka ostění s ozubem z cihel š. přes 80 do 150 mm	m ²	0,480	889,20	426,82
	W		*Vnitřní ostění				
	W		0,8+2*0,3		0,480		
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							861,70
3	K	610005001	Začistění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	5,280	163,20	861,70
	W		*Kolem nových oken				
	W		(0,8+2*1,04)*2		5,280		
D 997 Přesun sutě							25,44
4	K	997013211	Vnitřnostavení doprava sutí a vybraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,014	742,40	10,39
5	K	997013501	Odvaz sutí a vybraných hmot na skládku nebo mezi skládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,014	259,20	3,63
6	K	997013509	Odvaz sutí a vybraných hmot na skládku nebo mezi skládku se složením, na vzdálenost Přístatek k ceně za každý další započítá 1 km přes 1 km	t	0,266	11,36	3,02
	W		0,014*19 *Připočtené koeficientem množství		0,266		
7	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zeřizované do Katalogu odpadu pod kódem 17 01 07	t	0,014	600,00	8,40
D 998 Přesun hmot							131,65
8	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užší mechanizace vodorovně dopravou vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv novou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,138	954,00	131,65
D PSV Práce a dodávky PSV							42 013,65
D 766 Konstrukce truhlářské							42 013,65
9	K	766441623	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 2000 mm	kus	2,000	39,33	78,66
	W		*1,78 a 2,15				
	W		2		2,000		
10	K	766941113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm šířky přes 1,6 do 2,6 m	kus	2,000	170,43	340,86
12	M	61340076	koncovka k parapetu oboustranná š 600mm, barva bílá	kus	4,000	22,29	89,16
15	M	61344403	parapet plastový vlnitý komárkový š 20mm š 350mm	m	4,400	235,98	1 038,31
	W		2,9+1,6		4,400		
14	K	76690001R01	Výměna zákonných dveří ve stávající sestavě, 1040 x 3290 mm ² , s nadsvětlením a příslavnou FAE, s horizontálními žaluziemi, barva bílá, vč. škvičace	kus	1,000	40 207,05	40 207,05
13	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	438,525	0,59	259,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce rozvodu objektu L. Poděště

Objekt:

20230013-020a - VCP č. 20 - oprava zábradlí

Místo:

Datum: 10.08.2023

Zadavatel:

Statutární město Ostrava


Projektant:

Zhotovitel:

1. REALIZAČNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							61 111,18
o PSV Práce a dodávky PSV							61 111,18
D 767 Konstrukce zámečnické							61 111,18
1	K	787161843	Demontáž zábradlí schodišťového nerezovéhého hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg k dalšímu použití	m	19,400	358,53	6 955,48
VV		Vrchní část					
VV		(4,1+4,1+1,5)*2				19,400	
8	K	787161123R01	Montáž zábradlí rovného z trubek do ocelové konstrukce hm.c: 20 kg - svařováním	m	19,400	367,00	7 119,80
2	K	783306805R01	Odstavení nátěru ze zámečnických konstrukcí otiskáním	m2	34,920	372,00	12 990,24
VV		19,400*0,9*2				34,920	
4	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	34,920	40,30	1 407,28
3	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	34,920	63,79	2 925,96
5	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	34,920	74,67	2 607,48
6	K	783317101R01	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí - komaxit	m2	34,920	600,00	20 952,00
7	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	604,582	1,08	652,95
9	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kus	1,000	5 500,00	5 500,00



PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
SOUPIS PRACÍ							
Stavba: Rekonstrukce rozvodu objektu L. Poděště							
Objekt: 20230013-022a - VCF č. 22 - zazdění dveří							
Místo: Statutární město Ostrava				Datum: 10.08.2023			
Zadávatel: 1. REALIZAČNÍ s.r.o.				Projektant: Zpracovatel			
Zhotovitel: 1. REALIZAČNÍ s.r.o.				Zpracovatel			
Náklady soupisu celkem							11 720,99
D	HSV		Práce a dodávky HSV				11 660,81
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				5 654,40
1	K	342272245	Příčky z pórabetonových tváříc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m ³ , tloušťka příčky 150 mm	m ²	4,800	945,25	4 537,20
	W		Zazdění dveří 0,8*2*3		4,800		
2	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	12,000	93,10	1 117,20
	W		2*2*3		12,000		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 168,29
3	K	612131101	Cementový potřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m ²	9,600	59,26	568,09
	W		0,8*2*2*3		9,600		
4	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m ²	9,600	189,29	1 825,18
5	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m ²	19,200	50,73	974,02
	W		0,6*2*2*Přepočtené koeficientem množství		19,200		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 328,40
6	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m ²	m ²	4,800	276,75	1 328,40
	W		*1 2*0,122				
	W		0,8*2		1,600		
	W		*2 2,242,26				
	W		0,8*2		1,600		
	W		*2 1,812 10				
	W		0,8*2		1,600		
	W		Součet		4,800		
D	997		Přesun sutě				794,22
7	K	997013211	Vnitrostavěbní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,437	742,40	324,43
8	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,437	259,20	113,27
9	K	997013500	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	6,303	11,36	94,32
	W		0,437*18*Přepočtené koeficientem množství		6,303		
10	K	997013600	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,437	600,00	262,20
D	998		Přesun hmot				715,50
11	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná doprava na vzdálenost do 100 m pro budovy a jakoukoliv nosnou konstrukci výšky do 6 m	t	0,750	954,00	715,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				60,18
D	766		Konstrukce truhlářské				60,18
12	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m ²	kus	3,000	20,06	60,18
	W		3		3,000		

SOUPIS PRACÍ							
Stavba: Rekonstrukce rozvodu objektu L. Poděště							
Objekt: 20230013-023a - VCP č. 23 - sanitární příčky - doplnění							
Místo:				Datum: 10.08.2023			
Zadavatel: Statutární město Ostrava				Projektant:			
Zhotovitel: 1. REALIZAČNÍ s.r.o.				Zpracovatel:			
PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							21 349,77
D	PSV		Práce a dodávky PSV				21 349,77
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				650,30
1000	K	725-01	D+M teleskopická tyč na sprchový závěs, závěs 1000/2000	kus	1,000	650,30	650,30
D	766		Konstrukce truhlářské				19 880,00
999	K	776999001R01	D+M sanitárních příček	soubor	1,000	19 880,00	19 880,00
<p><i>Popis práce k položce</i> Sanitární příčky ve výš. c. z 17, z 16, z 08, z 09, z 10, z 11, z 12, z 13, z 20, z 20, z 21 Sanitární příčky z keramické dřevotřísky d. 38 cm (33,83 m2) v rovinech sprchy a WC, keramika tl. 12 mm (12,38 m2) Šezdrové provedení, šířková výška 2030 mm, včetně konstrukce z AL dřevotřísky (9954), rovnání a náběžné okraje. Město celé podloženo z keramikou 150 mm Ševní hN přiložení RAL 9010 nebo světlé desky přiložení RAL 7047</p>							
D	771		Podlahy z dlaždic				309,32
80	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	0,225	19,50	4,38
VV				1,15			
VV				(1,15+1,1)*0,1			
					0,225		
81	K	771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrkamin.pevnost 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	0,225	209,30	47,09
85	K	771574112	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem malotomátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	0,225	774,28	174,21
86	M	66761434	dlažba keramická sítutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoká mechanická namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	0,248	284,90	70,66
VV				0,225*1,1 Přepočtené koeficientem množství			
					0,248		
91	K	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdáleností do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	2,964	4,38	12,97
D	781		Dokončovací práce - obklady				510,15
118	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	0,400	19,50	7,80
VV				1,15			
VV				(2+2)*0,1			
					0,400		
121	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem malotomátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	0,400	737,06	294,82
122	M	66761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	0,440	446,25	196,35
VV				0,4*1,1 Přepočtené koeficientem množství			
					0,440		
124	K	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdáleností do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	4,980	2,24	11,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce rozvodu objektu L. Poděště

Objekt:

20230013-023b - MNP č. 23 - sanitární příčky - doplnění

Místo:

Datum: 10.08.2023

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

Projektant:


Zhotovitel:

1. REALIZAČNÍ s.r.o.

Zpracovatel

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-27 713,85
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-4 605,81
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-2 129,24
1	K	342272225	Příčky z párobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové leze objemová hmotnost do 500 kg/m ³ , tloušťka příčky 100 mm	m ²	-3,100	686,86	-2 129,24
	W		*1.NP				
	W		*1.15				
	W		-(0,15+1,1)*2-0,7*2)		-3,100		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výjmi				-2 276,23
2	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omezených ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m ²	-0,800	26,00	-20,80
	W		*1.NP				
	W		*1.15				
	W		-(0,12-0,7*2)		-0,800		
3	K	612142001	Potážení vnitřních ploch pletem v ploše nebo pružnic, na přímém podkladu sklovláknitým vláčením do tmelu stěn	m ²	-0,800	187,14	-149,71
4	K	612311131	Potážení vnitřních ploch vápenitým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m ²	-0,800	168,32	-134,66
5	K	642844121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m ²	kus	-1,000	910,00	-910,00
	W		-1		-1,000		
6	M	55331481	zárubecí jednokřídlá ocelová pro zděné stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	-1,000	1 061,06	-1 061,06
D	998		Presun hmot				-200,34
7	K	998018001	Presun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	-0,210	954,00	-200,34
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-23 108,04
D	725		Zdravotechnika - zařízení předměty				-10 657,92
18	K	725244904	Montáž sprochových dveří	soubor	-1,000	1 040,00	-1 040,00
20	M	6000420026	Dveře jednokřídlé 900 mm, Black Line, bílé	kus	-1,000	9 617,92	-9 617,92
D	766		Konstrukce truhlářské				-5 166,18
8	K	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevřených do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlkových, šířky do 600 mm	kus	-1,000	597,75	-597,75
	W		-1		-1,000		
9	M	SLD 0012520 UR S	dveře dřevěné vnitřní hladké plně dřevěové 70x197 cm KLASIK/CPL	kus	-1,000	3 391,88	-3 391,88
10	K	7666607R2	Dokování dveří - kování klikalíka, zámek s aretací pro WC	kus	-1,000	1 146,15	-1 146,15
11	K	998766201	Presun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	-5,1358	0,59	-30,40

D		781	Dokončovací práce - obklady				-6 887,04
12	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátlěr penetrační na stěnu	m2	-5,400	19,50	-105,30
VV		11.NP					
VV		11.15					
VV		-(1,15*2+1,1)*2-0,7*2)			-5,400		
13	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem malofornátových hladkých přes E do 12 ks/m2	m2	-5,400	737,08	-3 080,12
14	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	-5,940	446,26	-2 650,73
VV		-5,4*1,1 *Přepočtené koeficientem množství			-5,940		
15	K	886761201	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	-87,362	2,24	-150,80
D		783	Dokončovací práce - nátlery				-337,50
16	K	783222R01	Nátlěr ocelových zárubní (nové zárubně dodávány pouze v základním nátlěru)	kus	-1,000	337,50	-337,50
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				-59,40
17	K	784181121	Penetrace podkladu jednorázově hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-0,800	13,50	-10,80
VV		-0,8			-0,800		
18	K	784211131	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra oděruvzdorné minimálně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-0,800	60,75	-48,60



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce rozvodu objektu L. Poděštitě

Objekt:

20230013-029a - VCP č. 29 - plastové okno 2.NP

Místo:

Datum: 10.08.2023

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

Projektant:


Zhotovitel:

1. REALIZAČNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							15 917,01
D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 931,44
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				2 108,81
1	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsáknutí vadných částí, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm	m2	2,160	383,50	828,36
	W		*Pod vnitřní parapety				
	W		2,4*0,3		0,720		
	W		*Ověsní				
	W		(2,4+1,2)*0,3		1,440		
	W		Součet		2,160		
2	K	349231811	Přizdílková ostění s ozubem z cihel tl. přes 80 do 150 mm	m2	1,440	889,20	1 280,45
	W		*Vnitřní ostění				
	W		(2,4+1,2)*0,3		1,440		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 390,08
3	K	619885001	Začistění omlitek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkládků apod.	m	14,400	163,20	2 350,08
	W		*Kolem nových oken				
	W		(2,4+1,2)*2		14,400		
D	997		Přesun sutě				12,72
4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,007	742,40	5,20
5	K	997013501	Odvaz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,007	255,20	1,81
6	K	997013509	Odvaz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,133	11,36	1,51
	W		0,007*19 *Přepočtené koeficientem množství		0,133		
7	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,007	600,00	4,20
D	998		Přesun hmot				459,83
8	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výroba a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,482	954,00	459,83
D	PSV		Práce a dodávky PSV				10 985,57
D	764		Konstrukce klempířské				497,95
9	K	764216441	Oplechování rovných parapetů oceloplošně lepené z Pz plechu tl. 150 mm	m	2,400	207,48	497,95
	W		*Překryvací plech				
	W		2,4		2,400		
D	766		Konstrukce truhlářské				10 487,62
10	K	766441823	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 2000 mm	kus	1,000	39,33	39,33
	W		*2,38				
	W		1		1,000		

11	K	766622135	Montáž plastových oken plochy přes 1 m ² otevíravých v do 1,5 m s rámem do celostěnových panelů	m ²	2,880	483,35	1 392,08
			VV 1.19 a 2.15 2.4*1.2		2 880		
12	K	766622833	Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových přes 2 do 4 m ² k opětovnému použití	m ²	2,880	205,20	590,88
			VV 1.19 a 2.15 2.4*1.2		2 880		
13	M	61140051	okno plastové otevíravé/sklápné dvojsklo přes plochu 1m ² do v 1.5m	m ²	2,880	2 490,90	7 173,78
			VV 2.4*1.2		2 880		
14	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,0 do 2,5 m	kus	1,000	170,43	170,43
20	M	61144403	parapet plastový vlnitý komůrkový š 20mm š 350mm	m	2,400	235,96	566,35
16	M	61140076	koncovka k parapetu oboustranná š 600mm, barva bílá	kus	2,000	22,29	44,58
18	K	76762071B	Montáž oken - pákového uzávěru	kus	1,000	107,73	107,73
19	M	54913110	kování uzávěr ventilační okenní pákový	kus	1,000	308,94	308,94
17	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	157,783	0,59	93,41



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce rozvodu objektu L. Poděště

Objekt:

20230013-030a - VCP č. 30 - úprava kuchyňských linek

Místo:

Datum:

10.08.2023

Zadavatel:

Statutární město Ostrava


Projektant:

Zhotovitel:

1. REALIZAČNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							35 583,00
0	PSV		Práce a dodávky PSV				35 583,00
0	766		Konstrukce truhlářské				35 583,00
1	K	76099007R01	Upřesnění rozvzení kuchyňských linek	kus	1,000	35 583,00	35 583,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce rozvodu objektu L. Poděště

Objekt:

20230013-034a - VCP č. 34 - doplnění umyvadel

Místo:

Datum: 10.08.2023

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

1. REALIZAČNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 26 304,42

D PSV Práce a dodávky PSV 26 304,42

D 721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace 2 776,36

1	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50	m	6,000	424,80	2 548,80
2	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	3,000	74,64	223,92
3	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,006	607,20	3,64

D 722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod 4 695,36

4	K	722176112	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyuzné D přes 16 do 20 mm	m	12,000	189,00	2 268,00
			4*3		12,000		

5	M	28614441	trubka vodovodní tlaková PP-RCT S 4 D 20mm	m	12,000	46,27	543,24
			12		12,000		

6	M	283771420	Izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylénu 20 x 13 mm	m	12,000	34,65	415,80
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

7	K	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ	kus	6,000	41,14	246,84
---	---	-----------	---	-----	-------	-------	--------

8	M	ALP.ARV001	Ventil rotační s filtrem 1/2"x3/8", kulatý	kus	6,000	83,25	499,50
---	---	------------	--	-----	-------	-------	--------

10	K	722290216	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkouškovou tlakem vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	6,000	84,60	507,00
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

11	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	6,000	34,02	204,12
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

12	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,020	543,20	10,86
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty 18 832,70

13	K	725211604	Umyvadlo keramické bílé šířky 650 mm bez krytu na sáňu připevněné na stěnu šrouby	soubor	3,000	2 398,55	7 195,65
			3		3,000		


14	K	725829131	Batérie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2	kus	3,000	202,50	607,50
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

15	M	66145666	batérie umyvadlové stojánkové pákové	kus	1,000	813,90	813,90
----	---	----------	--------------------------------------	-----	-------	--------	--------

16	M	725-03	Vodovodní batérie umyvadlové termostatická, bez otevření odpaedu	ks	2,000	5 035,86	10 071,70
----	---	--------	--	----	-------	----------	-----------

17	M	725-02	zátky k sifonu-gumové	kus	3,000	43,75	131,25
----	---	--------	-----------------------	-----	-------	-------	--------

18	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,020	635,20	12,70
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------



Příloha č. 3 Dodatku, Příloha č. 9 ke Smlouvě o dílo č. 1171/2023/OI/VZ
Evidenční list změny stavby č. 05

Evidenční list změny stavby		
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce rozvodů objektu L. Poděště, ORG 6274 Název stavebního objektu/provozního sauboru (SO/PS): SO 001_Architektonicko-stavební řešení SO 02_ZTI-aktualizace-2022/II	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 001 SO 02_ZTI /	Číslo změny stavby: ZL05
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 20.3.2023, číslo smlouvy objednatele: 1171/2023/OI/VZ; a dodatku č.1 uzavřeného dne 12.07.2023. Číslo smlouvy zhotovitele: 20230013. Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 Zhotovitel: 1. REALIZAČNÍ s.r.o., Bosudní 259/2, 715 00 Ostrava - Michálkovic, IČ: 29693271		
Gen.projektant (autorský dohled): Ing. Dušan Boučný, [redacted] Technický dozor stavebníka (TDS): QC UNI s.r.o., [redacted]		
Přílohy: Příloha č. 1_Deník změn stavby - součástí stavebního deníku, zápis ze dne 12/07/2023 Příloha č. 2_Fotodokumentace Příloha č. 3 Změnový rozpočet pro posouzení víceprací a méněprací	Počet par: 1 x 1 x 1 x 1 x	Příjemce : Objednatel TDS Zhotovitel Projektant (autorský dozor)
Popis a zdůvodnění změny:		
Číslo změnového rozpočtu: 20230013-016 SO-001 Popis: MNP/VCP č. 16 - Částečná výměna zárubní a dveří Odůvodnění změny: Při provádění díla bylo zjištěno, že nové podlahy v místnostech budou svou nivelitou nižší, než byly původní podlahy. Z tohoto důvodu jsou krátké stávající zárubně a dveře. Tyto stávající zárubně a dveře jsou také ve špatném technickém stavu (došlo k jejich vyosení). Stávající dveře by tedy měly ve spodní části mezeru a neplnili by tedy svoji základní funkci na provoz a hygienu. Je tedy nezbytné tyto stávající zárubně nahradit za nové s novými křídly.		
Číslo změnového rozpočtu: 20230013-024 SO-02 Popis: VCP č. 24 - Napojení vody z technické místnosti. Odůvodnění změny: Je nutné provést změnu napojení vody oproti původní PD a to z důvodu změny legislativy od doby zpracování projektové dokumentace.		
Číslo změnového rozpočtu: 20230013-025 SO-001 Popis: MNP/VCP č. 25 - Napojení požárních hydrantů Odůvodnění změny: Je nutné provést změnu napojení požárních hydrantů oproti původní PD a to z důvodu změny legislativy od doby zpracování projektové dokumentace.		
Číslo změnového rozpočtu: 20230013-026 SO-02 Popis: VCP č.26 - Přepojení kanalizace v kuchyni 1.NP Odůvodnění změny: Při bourání kanalizačního svodu k umyvadlu v kuchyni bylo zjištěno, že stávající kanalizační svod je schován ve stěně a vede přes stěnu do místnosti užívané jiným subjektem a není k ní přístup pro případné opravy svodu a pro umístění odzdušňovacího ventilu. Z důvodu funkčnosti kanalizace je nutné provést napojení do kanalizace předmětného objektu.		
Číslo změnového rozpočtu: 20230013-031 SO-001 Popis: VCP č.31 - Zazdění výtahových šachet Odůvodnění změny: Zazdění výtahových šachet nebylo řešeno v PD. Zazdění je nezbytné provést z důvodu zajištění bezpečnosti klientů budoucího správce.		

časový vliv na plnění SoD:				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-54 960,05	0,50%	391 020,77	3,53%	336 060,72
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum 14.8.23	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum 14.8.23	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum 14.8.23	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum 14.8.23	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je poříkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nodílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce rozvodu objektu L. Poděště

Objekt:

20230013-016a - VCF č. 16 - výměna zárubní a dveří

Místo:

Datum: 10.08.2023

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

1. REALIZAČNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							282 613,30
D	HSV		Práce a dodávky HSV				128 669,96
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				4 037,69
11	K	340271021	Zazdíčka otvorů v příčkách nebo stěnách párobetonovými tvánicemi plochy přes 0,025 m ² do 1 m ² , objemová hmotnost 500 kg/m ³ , tloušťka příčky 100 mm	m ²	5,580	723,90	4 037,69
vv			*zazdíčka stávajících vrtákových mřížek:				
vv			0,3*0,3*31*2		5,580		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				110 177,70
18	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovacích nebo z úhelníků bez dveřních křidel na montážní plátno, plochy otvorů do 2,5 m ²	kus	33,000	910,00	30 030,00
13	M	55331440	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž // stěny 160-200mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	3,000	2 411,10	7 233,30
P			Poznámka k položce: CZUP				
14	M	55331441	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž // stěny 160-200mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	5,000	2 411,10	12 055,50
P			Poznámka k položce: CZUP				
15	M	55331442	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž // stěny 160-200mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	21,000	2 439,60	51 231,60
P			Poznámka k položce: CZUP				
16	M	55331438	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž // stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	2 308,50	2 308,50
P			Poznámka k položce: CZUP				
17	M	55331443	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž // stěny 160-200mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	3,000	2 439,60	7 318,80
P			Poznámka k položce: CZUP				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 896,43
4	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s mřížky, dveřních zárubní, vrat, sáh, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m ²	m ²	28,800	276,75	7 970,40
vv			0,7*2**6=0,8*2*2				
vv			20,600				
12	K	751396822	Demontáž větrací mřížky stěnové průřezu přes 0,040 do 0,100 m ²	kus	31,000	62,13	1 926,03
D	997		Přesun sušič				3 983,83
5	K	997013211	Vnitřostaveništní doprava sušič a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	2,192	742,40	1 627,34
6	K	997013501	Odvaz sušič a vybouraných hmot na skládku nebo mezi-skládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,192	259,20	568,17
7	K	997013509	Odvaz sušič a vybouraných hmot na skládku nebo mezi-skládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	41,648	11,36	473,12
vv			2 152*19 Připočtené koeficientem množství				
vv			41,648				
8	K	997013608	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	2,192	600,00	1 315,20

D		988	Přesun hmot				574,31
9	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výroba a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná doprava vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,802	964,00	574,31
D		PSV	Práce a dodávky PSV				153 943,34
D		788	Konstrukce truhlářské				142 805,84
19	K	788860001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	28,000	597,75	15 541,50
VV			28			28,000	
20	K	788860002	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	4,000	648,75	2 595,00
VV			4			4,000	
21	M	SLD.0012520.UR SR01	dveře dřevěné vnitřní hladké pěté 1křídlové 80x197 cm KLASIK/CPL	kus	5,000	3 391,88	16 959,40
25	M	SLD.0012520.UR SR02	dveře dřevěné vnitřní hladké pěté 1křídlové 80x197 cm KLASIK/CPL	kus	21,000	3 391,88	71 229,48
22	M	SLD.0012585.UR S	dveře dřevěné vnitřní hladké pěté 1křídlové 90x197 cm KLASIK/CPL	kus	4,000	3 391,88	13 567,52
23	K	7888607R1	Dokování dveří - kování klikalíka, zámek dozický	kus	30,000	735,75	22 072,50
VV			30			30,000	
24	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1 419,654	0,59	840,44
D		783	Dokončovací práce - nářeť				11 137,50
10	K	783222R01	Nářeť ocelových zárubní (nové zárubně dodávány pouze v základním nářeťu)	kus	33,000	337,50	11 137,50



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce rozvodu objektu L. Poděště

Objekt:

20230013-016b - MNP č. 16 - výměna zárubní a dveří

Místo:

Datum:

10.08.2023

Zadavatel:

Statutární město Ostrava


Projektant:

Zhotovitel:

1. REALIZAČNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-17 208,05
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-10 429,70
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-10 357,20
1	K	642842611	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvorů do 2,5 m ²	kus	-6,000	910,00	-5 460,00
11	M	55331481	zárubně jednokřídelé ocelové pro zdění # stěny 75-100mm rozměru 700x1970, 2100mm	kus	-6,000	816,20	-4 897,20
D	998		Přesun hmot				-72,50
9	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výroby a služby ruční - bez užší mechanizace vodorovně dopravní vzdáleností do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	-0,076	954,00	-72,50
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-6 778,35
D	768		Konstrukce truhlářské				-4 753,35
12	K	768060001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevřených do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídelových, šířky do 800 mm	kus	-1,000	597,75	-597,75
					-1,000		
13	M	SLD.0012620.UR.SR	dveře dřevěné vnitřní hladké plně třířadové 70x197 cm KLASIK/CPL	kus	-1,000	3 391,88	-3 391,88
14	K	7680607R1	Dokování dveří - kování křikáříka, zámek dozický	kus	-1,000	735,75	-735,75
					-1,000		
15	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovně dopravní vzdáleností do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	-47,254	0,59	-27,97
D	783		Dokončovací práce - nátěry				-2 025,00
10	K	783222R01	Nátěr ocelových zárubní (nově zárubně dodávány pouze v základním nátěru)	kus	-6,000	337,50	-2 025,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce rozvodu objektu L. Poděště

Objekt:

20230013-024a - VCP č. 24 - napojení vody z technické místnosti

Místo:

Datum: 10.08.2023

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

1. REALIZAČNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							23 722,12
D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 211,44
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				780,68
1	K	612135101	Hrubá výplň rýh malou jakékoliv šířky rýhy ve stěnách	m2	1,950	400,35	780,68
			13*0,15		1,950		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 564,25
2	K	874031164	Vysekání rýh ve zdvu cihelném na maltu vápennou nebo	m	13,000	197,25	2 564,25
			vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm				
D	997		Přesun sutě				816,69
3	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot	t	0,520	593,60	308,67
			vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro				
			budovy a haly výšky do 6 m				
4	K	997013508	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo	t	0,520	11,36	5,91
			meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně				
			za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
5	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s	t	0,520	365,60	190,11
			naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km				
6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního	t	0,520	600,00	312,00
			odpadu směsného kód odpadu 17 09 04				
D	998		Přesun hmot				49,82
7	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,096	519,00	49,82
D	PSV		Práce a dodávky PSV				19 510,68
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				19 510,68
8	K	722176115	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D	m	13,000	244,00	3 172,00
			přes 32 do 40 mm				
			13		13,000		
9	M	28614444	Trubka vodovodní tlaková PP-RCT S 4 D 40mm	m	14,300	147,20	2 104,96
			13*1,1		14,300		
10	M	283770580	Isolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 40 x 13	m	14,300	46,75	668,53
			mm				
14	K	722262213R01	Vodoměr závitový jednotkový G 1"	kus	1,000	5 468,07	5 468,07
15	K	722262213R02	Vodoměr závitový jednotkový G 6/4"	kus	1,000	6 546,58	6 546,58
11	K	722290215	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí	m	13,000	84,50	1 098,50
			zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo				
			přifukového do DN 100				
12	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí	m	13,000	34,02	442,26
			proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80				
13	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti	t	0,018	543,20	9,78
			přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost				
			do 50 m v objektech výšky do 6 m				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce rozvodu objektu L. Poděště

Objekt:

20230013-025a - VCP č. 25 - napojení požárních hydrantů

Místo:

Datum: 10.06.2023

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

Projektant:


Zhotovitel:

1. REALIZAČNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							68 252,76
D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 984,38
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 080,95
5	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	2,700	400,35	1 080,95
			Vý		2,700		
			180,15				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 550,50
6	K	974031164	Výsekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	18,000	197,25	3 550,50
D	997		Přesun sutě				1 130,80
7	K	997013151	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,720	593,60	427,39
8	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziokružku se složením, na vzdálenost. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,720	11,36	8,18
9	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziokružky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,720	365,60	263,23
10	K	997013631	Příplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,720	600,00	432,00
D	998		Přesun hmot				222,13
11	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,428	519,00	222,13
D	PSV		Práce a dodávky PSV				62 268,38
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				62 268,38
1	K	722175006	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 60x6,9 mm	m	88,000	587,10	51 664,80
4	K	722290215	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	88,000	84,50	7 436,00
2	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	88,000	34,02	2 993,76
3	K	888722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přestavovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,320	543,20	173,82

SOUPIS PRACÍ							
Stavba: Rekonstrukce rozvodu objektu L. Poděště							
Objekt: 20230013-025b - MNP č. 25 - napojení požárních hydrantů							
Místo:				Datum: 10.08.2023			
Zadavatel: Statutární město Ostrava				Projektant:			
Zhotovitel: 1. REALIZAČNÍ s.r.o.				Zpracovatel:			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-37 752,00
D PSV Práce a dodávky PSV							-37 752,00
D 722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod							-37 752,00
1	K	722130236	Potrucí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50	m	-38,000	990,00	-37 620,00
	VV		-38 * Připočtené koeficientem množství		-38,000		
	VV'		Scubet		-38,000		
2	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovodí stanovený z hmotnosti přesumovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,243	543,20	-132,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce rozvodu objektu L, Poděště

Objekt:

20230013-026a - VCP č. 26 - napojení kanalizace v kuchyni 1.NP

Místo:

Datum: 10.08.2023

Zadavatel:

Statutární město Ostrava


Projektant:

Zhotovitel:

1. REALIZAČNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							6 729,63
0	PSV		Práce a dodávky PSV				6 729,63
0	721		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				6 729,63
1	K	721140915	Potrubi litinové propojení potrubí DN 100	kus	1,000	507,87	507,87
2	K	721171915	Potrubi z PP propojení potrubí DN 110	kus	1,000	409,70	409,70
3	K	721174005	Potrubi kanalizační z PP svodné DN 110	m	9,000	644,30	5 798,70
4	K	999721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hodnotnosti přesur-ovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,022	607,20	13,36



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce rozvodu objektu L. Poděště

Objekt:

20230013-031a - VCP č. 31 - zaddění výtahových šachet

Místo:

Datum:

10.08.2023

Zadavatel:

Statutární město Ostrava


Projektant:

Zhotovitel:

1. REALIZAČNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							9 702,96
D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 702,96
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				6 975,40
1	K	342272245	Příčky z párobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m ³ , tloušťka příčky 150 mm	m ²	6,166	945,25	5 828,41
	VV		1,9*0,5+0,63*2,05+1*1,03*2+0,95*1,15		6,166		
2	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	12,320	93,10	1 146,99
	VV		0,8*2+1,05*2+1,03*2+1,15*2		12,320		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 034,96
3	K	612131101	Cementový posádk vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m ²	6,166	59,28	365,52
	VV		6,166		6,166		
4	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m ²	6,166	169,29	1 043,84
5	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm šoufky ručně	m ²	12,332	50,73	625,60
	VV		6,166*2 Pře počtené koeficientem množství		12,332		
D	996		Přesun hmot				692,60
10	K	996018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výroba a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná doprava ve vzdálenosti do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,726	954,00	692,60



Příloha č. 4 Dodatku, Příloha č. 10 ke Smlouvě o dílo č. 1171/2023/OI/VZ
Evidenční list změny stavby č. 06

Evidenční list změny stavby		
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce rozvodů objektu L. Poděště, ORG 8274 Název stavebního objektu/provozního seuboru (SO/PS): SO 001_Architektonicko-stavební řešení	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 001 /	Číslo změny stavby: ZL06
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 20.3.2023, číslo smlouvy objednatele: 1171/2023/OI/VZ; a dodatku č.1 uzavřeného dne 12.07.2023. Číslo smlouvy zhotovitele: 20230013. Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 728 30 Ostrava, IČO: 00845451 Zhotovitel: 1. REALIZAČNÍ s.r.o., Besední 258/2, 715 00 Ostrava - Míchálikovice, IČ: 28683271		
Gen.projektant (autorský dohled): [REDAKCE] Technický dozor stavebníka (TDS): QC UNI s.r.o., [REDAKCE]		
Přílohy: Příloha č. 1_Deník změn stavby - součást stavebního deníku, zápis ze dne 12/07/2023 Příloha č. 2_Fotodokumentace Příloha č. 3 Změnový rozpočet pro posouzení víceprací a méněprací	Počet paré: 1 x 1 x 1 x 1 x	Příjemce : Objednatel TDS Zhotovitel Projektant (autorský dozor)
Popis a zdůvodnění změny: Číslo změnového rozpočtu: 20230013-015 SO-001 Popis: VCP č. 15 - Škrábání olejové malby Odůvodnění změny: V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že pod stávající malbou se nachází původní olejový nátěr, který byl aplikován přímo na omítku a nejde jej odstranit standardním způsobem. Jedná se o místnosti č. 2.01, 2.02, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.36, 2.37, 2.38, 2.39, 2.40, 2.43. S odstraněním těchto nátěrů nabylo počítáno v PD.		
Číslo změnového rozpočtu: 20230013-017 SO-001 Popis: VCP č. 17 - Vrstvy navíc II. Odůvodnění změny: Při provádění bočních prací bylo zjištěno, že v části objektu se pod odstraňovanými vrstvami stávajících obkladů a dlažeb nacházejí další vrstvy obkladů a dlažeb (m.č. 1.03, 1.05, 1.05, 1.10, 1.11, 2.01, 2.02, 2.05, 2.38, 2.39, 2.40), jejich existenci nemohla zadávací dokumentace předpovídat. Po odstranění těchto vrstev byly zjištěny praskliny v nosných vrstvách podlahy. Tyto praskliny je nutné zafixovat sponkováním.		
Číslo změnového rozpočtu: 20230013-018 SO-001 Popis: VCP č. 19 - Zhroucená stěna po vysekání drážek na ZTI – Nesoudržné konstrukce II. Odůvodnění změny: Při vysekávání drážek pro ZTI, v místnostech č. 1.19, 1.20, 2.15 a 2.03, v pálené dutinové cihle (dvouděrové), která byla původně zdána na hranu k betonové stěně, došlo ke zhroutení stěny, a to z důvodu neprovázanosti k betonové stěně. Tato zhroucená stěna bude nahrazena SDK instalační příčkou, ve které budou rozvody ZTI.		
Číslo změnového rozpočtu: 20230013-021 SO-001 Popis: VCP č.21 - Vyrovnání podkladu pod obklad Odůvodnění změny: Při provádění stavebních prací, bylo zjištěno, že z důvodu křivosti daných stěn je nezbytné provést vyvážování a vyrovnání do svislé roviny v místnostech 2.15, 2.19, 2.09, 2.08, 2.32, 2.31, 2.30, 2.29, 2.28, 1.14, 1.15, 1.13, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20. Je tedy zapotřebí větší tloušťky vrstvy jádrové omítky, než předpokládal projekt.		

časový vliv na plnění SoD:				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	451 179,25	4,07%	451 179,25
Vyřádění - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / -nesouhlasím	jméno	datum 14.8.23	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum 14.8.23	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum 14.8.23	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum 14.8.23	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce rozvodu objektu L. Poděště

Objekt:

20230013-015a - VCP č. 15 - škrábání olejové malby

Místo:

Datum: 10.08.2023

Zadavatel:

Statutární město Ostrava


Projektant:

Zhotovitel:

1. REALIZAČNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							74 906,26
D		HSV	Práce a dodávky HSV				527,06
D		997	Přesun sutě				527,06
2	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m sváře ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,290	742,40	215,30
3	K	997013501	Odvaz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezi skládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,290	259,20	75,17
4	K	997013508	Odvaz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezi skládku se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5,510	11,36	62,59
VV			0,29*19 (Přepočtené koeficientem množství)		5,510		
5	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,290	600,00	174,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				74 379,20
D		783	Dokončovací práce - nátěry				74 379,20
1	K	783806B11R01	Strojově odstranění olejových nátěrů z omítek obroušením	m2	580,000	128,24	74 379,20
VV			*Olejový nátěr				
VV			580		580,000		



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce rozvodu objektu L. Poděště

Objekt:

20230013-017a - VCP č. 17 - vrstvy navíc II.

Místo:

Datum:

10.08.2023

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

1. REALIZAČNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 42 829,74

o HSV Práce a dodávky HSV 24 008,38

o 997 Přesun sutě 24 008,38

38	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 8 m	t	13,210	742,40	9 807,10
39	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	13,210	258,20	3 424,03
40	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	250,990	11,36	2 851,25
VV					13,21*19 Přepočtené koeficientem množství		250,990

41	K	997013609	Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	13,210	600,00	7 925,00
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

o PSV Práce a dodávky PSV 18 821,36

o 771 Podlahy z dlaždic 18 821,36

84	K	771671810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do mlety	m2	158,830	118,50	18 821,36
VV			1,03				
VV			30,56		30,660		
VV			1,02				
VV			26,36		26,380		
VV			1,05				
VV			5,67		5,670		
VV			1,10				
VV			3,11		3,110		
VV			1,11				
VV			7,99		7,990		
VV			2,01				
VV			14,04		14,040		
VV			2,02				
VV			15,39		15,390		
VV			2,06				
VV			9,97		9,970		
VV			2,38				
VV			14,16		14,160		
VV			2,39				
VV			16,79		16,790		
VV			2,40				
VV			8,8		8,800		
VV			Soubet		158,830		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
SOUPIS PRACÍ							
Stavba: Rekonstrukce rozvodů objektu L Poděšť							
Objekt: 20230013-019a - VCP č. 19 - nesoudržné konstrukce II.							
Místo:				Datum: 10.08.2023			
Zadavatel: Statutární město Ostrava				Projektant:			
Zhotovitel: 1. REALIZAČNÍ s.r.o.				Zpracovatel:			
Náklady soupisu celkem 132 667,72							
D HSV Práce a dodávky HSV 104 207,36							
D 3 Světlé a kompletní konstrukce 4 233,02							
4	K	34272245	Příčky z předbetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože o objemové hmotnosti do 500 kg/m ³ , tloušťka příčky 150 mm	m ²	3,838	945,25	3 627,87
W				2,00			
W				(0,725+0,825)*3,25=0,62			
				3,838			
5	K	342291121	Ukrojení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	6,500	93,10	605,15
W				2,00			
W				3,25*2			
				6,500			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 81 012,96							
47	K	632683111	Seškrábní štrán v betonových podlahách ocelovými šponkami ve vzdálenosti do 10 cm	m	144,000	562,59	81 012,96
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 294,04							
26	K	902001133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápencementovou, tl. do 150 mm	m ²	28,675	111,00	3 294,04
W				2,00			
W				(0,725+0,825)*3,25=0,62			
W				2,00			
W				(1,2+0,1+1+0,1+1,05+0,1+0,6)*3,25			
W				*1,19, 1,20			
W				(0,71+0,39+0,66+0,1+1,9)*3,25			
W				Součet			
				29,676			
D 997 Přesun sušič 14 076,07							
38	K	997013211	Vnitrostavební doprava sušič a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	7,745	742,40	5 748,68
39	K	997013501	Odvoz sušič a vybouraných hmot na skládku nebo meziokružku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	7,745	259,20	2 007,50
40	K	997013509	Odvoz sušič a vybouraných hmot na skládku nebo meziokružku se složením, na vzdálenost příplatek k ceně za každých dalších započítá 1 km přes 1 km	t	147,155	11,36	1 671,08
W				7,745*19 (Přepočtené koeficientem množství)			
				147,155			
41	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládková) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	7,745	600,00	4 647,00
D 998 Přesun hmot 1 591,27							
43	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užší mechanizace vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	1,658	954,00	1 591,27
D PSV Práce a dodávky PSV 26 460,36							
D 763 Konstrukce suché výstavby 26 460,36							
44	K	763113313	SDK příčka instalační tl. 155 - 850 mm zdvojnásobný profil CW+LW 50 desky A 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 dB	m ²	25,830	997,50	25 773,41
W				2,15			
W				(1,2+0,1+1+0,1+1,05+0,1+0,6)*3,25			
W				*1,19, 1,20			
W				(0,71+0,39+0,66+0,1+1,9)*3,25			
W				Součet			
				25,838			
45	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nádrž (oboustranně)	m ²	25,838	41,10	1 061,94
46	K	998763200	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovně dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	278,363	5,88	1 625,01

SOUPIS PRACÍ							
Stavba: Rekonstrukce rozvodu objektu L. Poděště							
Objekt: 20230013-021a - VCP č. 21 - vyrovnání pod obklad							
Místo:			Datum: 10.08.2023				
Zadavatel: Statutární město Ostrava			Projektant:				
Zhotovitel: 1. REALIZAČNÍ s.r.o.			Zpracovatel:				
PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
Náklady soupisu celkem							
						200 775,53	
D	HSV	Práce a dodávky HSV				200 775,53	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výtahů				174 805,74	
1	K	6123211B1	Příprava k vápenocementové emulze vnitřních stěn ze každých dalších 6 mm tloušťky ručně	m2	3 445,806	50,73	174 805,74
	VV	*Doplňná tloušťky vyrovnání podk. obklady dle skutečnosti					
	VV	1.NP					
	VV	m.č. 1 12x1 20					
	VV	m.č. 1 25					
	VV	2.NP					
	VV	m.č. 2 08-2 15					
	VV	m.č. 2 03, 2 04					
	VV	m.č. 2 41, 2 42					
	VV	m.č. 2 19, 2 22					
	VV	m.č. 2 33-2 35					
	VV	m.č. 2 28-2 32					
	VV	*Meziosočet					
	VV	246 129				246 129	
	VV	Šroubet				246 129	
	VV	246 129*14 *Přepočtené koeficientem množství				3 445,806	
D	998	Přesun hmot				25 969,79	
2	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výroba a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	27,222	954,00	25 969,79

