

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 246220623
Stavba: Český dub opravy a údržba LC



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 22.6.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Robert Samohel, Družcov 13, Osečná

IČ: 69283818
DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 393 371,80

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	393 371,80	82 608,08
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 475 979,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

20-07-2023

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 246220623

Stavba: Český dub opravy a údržba LC

Místo:

Datum:

22.6.2023


Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Robert Samohel, Družcov 13, Osečná

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		393 371,80	475 979,88
01	LC Kohlerova	6 890,00	8 336,90
02	LC Modřínová	163 596,80	197 952,13
03	LC K Čapkově vltě	87 180,00	105 487,80
04	LC Janovodojská	60 025,00	72 630,25
05	LC Družcovská	75 680,00	91 572,80



SOUPIS PRACÍ



Stavba: Český dub opravy a údržba LC

Objekt: 01 - LC Kohlerova

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Robert Samohel, Družcov 13, Osečná

Datum: 22.6.2023
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem								6 890,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV					6 890,00
D	1		Zemní práce					1 320,00
2	K	111111104	Odstanění náletových dřevin ručně	m2	60,000		22,00	1 320,00
	PP		Odstanění travln a rákosu ručně rákosu pro jakoukoliv plochu					
	P		Poznámka k položce: VÝŘEZ NÁLETOVÝCH DŘEVIN PRŮM. DO 10CM Z PŘÍKOPŮ A KRAJNIC					
D	5		Komunikace pozemní					0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					5 570,00
3	K	9389	Čištění a obnova zemních svodnic	ks	3,000		500,00	1 500,00
	P		Poznámka k položce: OBNOVA ZEMNÍCH SVODNIC NA PŘIPOJENÍ SVÁŽNIC K LESNÍ CESTĚ MIN. DÉLKA 5 M, ŠÍŘE 1 M, HLUBKA 0,2 M					
5	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	35,000		22,00	770,00
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním trvalého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svehů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nebezpečných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m					
4	K	938909611	Odstanění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	150,000		22,00	3 300,00
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s přehozením do porostu					
	P		Poznámka k položce: STRŽENÍ VYMYČKANÉHO STŘEDU CESTY Š. 1 M, PRŮM. TL. 0,1 M					

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Český dub opravy a údržba LC

Objekt:

02 - LC Modřínová

Místo:

Datum: 22.6.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Robert Samohel, Družcov 13, Osečná

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem								163 596,80
D	HSV		Práce a dodávky HSV					163 596,80
D	1		Zemní práce					2 656,80
8	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy lžžitelosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	10,800		248,00	2 656,80
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy lžžitelosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	P		Poznámka k položce: ODPÍCHY VODY DO POROSTU ŠÍŘE 2, DÉLKA 3, PRŮM TLK. 0,15 M - 12x					
D	5		Komunikace pozemní					119 140,00
6	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	350,000		160,00	56 000,00
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozproštěním a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 200 mm					
2	K	564811011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	18,000		280,00	5 040,00
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD a rozproštěním a zhuštěním plochy jednovlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 50 mm					
	P		Poznámka k položce: OPRAVA VÝŠKOVÉ NEROVNOSTI MEZI ASFALTOVOU A ŠD VOZOVKOU 6*3 M + VČ. OPRAVY DROBNÝCH VÝTLUKŮ					
7	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	350,000		140,00	49 000,00
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD a rozproštěním a zhuštěním plochy jednovlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 100 mm					
	P		Poznámka k položce: OPRAVA POŠKOZENÉHO ÚSEKU					
10	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	65,000		140,00	9 100,00
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD a rozproštěním a zhuštěním plochy jednovlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 100 mm					
	P		Poznámka k položce: VYPLNĚNÍ KOLEJE Š. 1 M, KLÍNEM ZE ŠD 0 - 200 MM CELKOVÉ DÉLKY 650 M					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					41 800,00
9	K	9389	Čištění a obnova zemních svodnic	ks	9,000		500,00	4 500,00
	P		Poznámka k položce: OBNOVA ZEMNÍCH SVODNIC NA PŘIPOJENÍ SVÁŽNIC K LESNÍ CESTĚ MIN. DÉLKA 6 M, ŠÍŘE 1,5 M, HLoubKA 0,2 M					
4	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	1 650,000		22,00	36 300,00
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zraježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemíslením na hromady na vzdálenost do 50 m nebo e naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrně kouštky do 100 mm					
	P		Poznámka k položce: CELKOVÁ DÉLKA LKČ 1,6 KM					
5	K	9389R	Čištění propustků strojně a ručně	m	2,000		500,00	1 000,00
	PP		Čištění propustků strojně a ručně					
	P		Poznámka k položce: ČIŠTĚNÍ NÁTOKŮ MIN. 2M VČ NÁTOKOVÝCH JÍMEK, VÝTOKŮ VČ. ODTOKOVÝCH RIGOLŮ, ČIŠTĚNÍ ZDĚNÝCH ČEL					

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Český dub opravy a údržba LC

Objekt: 03 - LC K Čapkově vile

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Robert Samohel, Družcov 13, Osečná

Datum: 22.6.2023

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem								87 180,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV					54 380,00
D	1		Zemní práce					0,00
D	5		Komunikace pozemní					54 380,00
9	K	564671011	Podklad z kamenná hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	33,000		280,00	9 240,00
	PP		Podklad z kamenná hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 250 mm					
	P		Poznámka k položce: VÝPLŇ VYČIŠTĚNÉHO PŘÍKOPU NA ZÚ VPRAVU					
3	K	564811011	Podklad ze šitérkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	18,000		280,00	5 040,00
	PP		Podklad ze šitérkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 50 mm					
	P		Poznámka k položce: OPRAVA VÝŠKOVÉ NEROVNOSTI MEZI ASFALTOVOU A ŠD VOZOVKOU 6*3 M - NAVAZUJÍCÍ LC V PŘÍKOPU					
4	K	564831011	Podklad ze šitérkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	55,000		140,00	7 700,00
	PP		Podklad ze šitérkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 100 mm					
	P		Poznámka k položce: ZADRŽENÍ HDK V PŘÍKOPU					
10	K	571907111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžším přes 30 do 35 kg/m2	m2	1 080,000		30,00	32 400,00
	PP		Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhuštěním kamenivem drceným nebo těžším, v množství přes 30 do 35 kg/m2					
	P		Poznámka k položce: OBNOVA KALENÍ VOZOVKY VE STOLPÁNÍ					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					32 800,00
7	K	938909811	Odstanění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	1 400,000		22,00	30 800,00
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, a přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné kousťky do 100 mm					
	P		Poznámka k položce: CELKOVÁ DĚLKA LK 780 M					
8	K	9389R	Čištění propustků strojně a ručně	ks	4,000		500,00	2 000,00
	PP		Čištění propustků strojně a ručně					
	P		Poznámka k položce: ČIŠTĚNÍ NÁTOKŮ MIN. 2M VČ NÁTOKOVÝCH JÍMEK, VÝTOKŮ VČ. ODTOKOVÝCH RIGOLŮ, ČIŠTĚNÍ ZDĚNÝCH ČEL					

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Český dub opravy a údržba LC

Objekt:

04 - LC Janovodolská

Místo:

Datum: 22.6.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Robert Samohel, Družcov 13, Osečná

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem								60 025,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV					60 025,00
D	1		Zemní práce					10 860,00
6	K	111111104	Odstranění náletových dřevin ručně	m2	230,000		22,00	5 060,00
	PP		Odstranění travlin a rákosu ručně rákosu pro jakoukoliv plochu					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> VÝŘEZ NÁLETOVÝCH DŘEVIN PRŮM. DO 10CM Z PŘÍKOPŮ A KRAJNIC					
1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	20,000		246,00	4 920,00
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ODTĚŽENÍ NAVÝŠENÉHO TERÉNU V ÚVOZU DÉLKA 40*PRŮM. 0,5 M3/M					
7	K	182112121	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m2	40,000		22,00	880,00
	PP		Svahování hrálých svahů do projektovaných profilů ručně s polibným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
D	5		Komunikace pozemní					45 535,00
2	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	115,500		150,00	17 325,00
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 200 mm					
5	K	564811011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	4,300		2 800,00	12 040,00
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 50 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> OPRAVA VÝTLUKŮ 43 M3					
3	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	115,500		140,00	16 170,00
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 100 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> OPRAVA POŠKOZENÉHO ÚSEKU					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					3 630,00
4	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	165,000		22,00	3 630,00
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> CELKOPVÁ DÉLKA LKC 1,6 KM					

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Český dub opravy a údržba LC

Objekt: 05 - LC Družcovská

Místo: Lesy České republiky, s.p.
 Zadavatel: Robert Samohel, Družcov 13, Osečná
 Úchazeč:

Datum: 22.6.2023

Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

75 680,00

D HSV Práce a dodávky HSV 75 680,00

D 1 Zemní práce 11 880,00

1	K	111111104	Odstanění náletových dřevin ručně	m2	540,000		22,00	11 880,00
---	---	-----------	-----------------------------------	----	---------	--	-------	-----------

PP Odstanění travin a rákosu ručně rákosu pro jakoukoliv plochu
 Poznámka k položce:
 VÝŘEZ NÁLETOVÝCH DŘEVIN PRŮM. DO 10CM Z PŘÍKOPŮ A
 KRAJNIC

D 5 Komunikace pozemní 26 600,00

5	K	564811011	Podklad ze šlákodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	9,500		2 800,00	26 600,00
---	---	-----------	---	----	-------	--	----------	-----------

PP Podklad ze šlákodrtě ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě
 do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm
 Poznámka k položce:
 OPRAVA VÝTLUKŮ Ø5 M3

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 37 200,00

7	K	938909611	Odstanění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	1 600,000		22,00	35 200,00
---	---	-----------	---	----	-----------	--	-------	-----------

PP Čištění krajnic odstraněním nánosů (uložitého, popř. zaježděného)
 nanášeného vlivem alničního provozu, s přemístěním na hromady na
 vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez
 složení úrodné štoušky do 100 mm
 Poznámka k položce:
 CELKOVÁ DÉLKA LK 1,6 KM

8	K	9389R	Čištění propustků strojně a ručně	m	4,000		500,00	2 000,00
---	---	-------	-----------------------------------	---	-------	--	--------	----------

PP Čištění propustků strojně a ručně
 Poznámka k položce:
 ČIŠTĚNÍ NÁTOKŮ MIN. 2M VČ NÁTOKOVÝCH JÍMEK, VÝTOKŮ VČ.
 ODTOKOVÝCH RIGOLŮ, ČIŠTĚNÍ ZDĚNÝCH ČEL.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.
OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ SEVERNÍ ČECHY
LESNÍ SPRÁVA JEŠTĚD

REVÍR ČESKÝ DUB
OPRAVA A ÚDRŽBA LC

ČERVEN 2023

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název akce: **REVÍR ČESKÝ DUB, OPRAVA A ÚDRŽBA LC KATEGORIE 2L**

LS: Ještěd
Revír: Český dub
Obec: Světlá pod Ještědem, Družcov
Kraj: Liberecký

Investor: Lesy České republiky, s.p.
LS Ještěd
Sokolská 37
Liberec
IČ: 42196451

Zpracovatel ZD: Lesy České republiky, s.p.
OŘ severní Čechy
[REDAKCE]

Stupeň dokumentace: zadávací dokumentace stavby

Druh prací: opravy a údržba LC kat. 2L

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Popis stávajícího stavu

Vlivem intenzivního pohybu těžké techniky a odvozu dříví za jakéhokoliv počasí, zejména poslední zimu a v posledních 2 sezonách jsou odvozní cesty poškozeny vyjetými kolejiemi, vymačkanými krajnicemi, zamačkanými příkopy, zaniklým nebo nefunkčním odvodněním.

Zdůvodnění stavby

Udržení provozuschopnosti, prodloužení životnosti a zachování provozuschopnosti lesní cestní sítě. Neprovedením opravy hrozí na podmáčených zemních a štěrkových cestách vznik dalších a rozsáhlejších škod. Cesty jsou v turisticky exponované oblasti, součástí značených turistických tras.

Technické řešení stavby

Čištění (odstranění) nánosů na krajnicích a čištění příkopů bude provedeno v souvislých úsecích. Přebytečný materiál bude uložen přehozením do navazujícího porostu s urovnáním tak aby nevznikaly nevzhledné hromady. Opravy povrchů a výtluků budou na cestách s vozovkou z kaleného štěrku provedeny štěrkodrtí a hlubší koleje, výtluky a obratiště s podkladní vrstvou z HDK. Přesná místa, úseky a způsob úpravy bude na jednotlivých LC vyznačen při předání pracoviště dodavateli.

Nánosy a vymačkaný materiál z krajnic bude odstraněn tak aby přes ně byl urychlen odvod vody z vozovky do terénu nebo příkopu. Cesty mají nerovný povrch a při odstranění nánosů z krajnic technikou je nutno dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození konstrukční vrstvy cesty. Práce je nutno provádět za vhodného počasí.

3. DOTČENÉ POZEMKY

Vlastníkem lesních pozemků v rozsáhlém lesním komplexu je investor prací, Lesy České republiky, s.p.

4. SPLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ

Stavba nepodléhá projednání před úřady.

5. PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Předpokládaný termín zahájení stavby: 1.8.2023

Předpokládaný termín dokončení stavby: 1.10.2023

6. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

V rámci realizace prací nedojde ke vzniku odpadu. Přebytečný výkopek bude rozrovnán v porostu při trase tak aby nevznikaly nevzhledné hromady.

7. PŘÍSTUP NA PRACOVIŠTĚ

Přístup je zajištěn po místních a státních komunikacích v obcích Janovice a Kryštofovo údolí. Místo stavby je patrné z příložených map.

7. ROZSAH A USPOŘÁDÁNÍ PRACOVIŠTĚ

Inženýrské sítě

Vzhledem k rozsahu prací nedojde ke střetu.

Uspořádání staveniště z hlediska veřejných zájmů

Z hlediska veřejných zájmů musí být po dobu prací volně přístupná a průjezdná lesní dopravní síť využívaná pro přístup na staveniště. Mechanizace nebude odstavována v prostoru lesa mimo lesní cesty a odstavné plochy.

Napojení na zdroje energií

Stavební práce svým charakterem nevyžadují napojení na zdroje elektrické energie, vody a kanalizace.

Předání pracoviště

Pracoviště bude na základě místní pochůzky předáno za účasti zástupců investora, zhotovitele prací a vlastníků dotčených pozemků (LS Ještěd). Při předání staveniště budou dohodnuty podrobné podmínky využití a zpětného předání jednotlivých pozemků apod.

Zařízení staveniště

Rozsah stavebních prací nevyžaduje vybudování zařízení staveniště.

Doprava materiálu a mezideponie

Materiál dovážený na stavbu bude ihned zabudován do konstrukce komunikace nebo deponován na ploše zařízení staveniště. Výkopek nebude nikde deponován a bude ihned využit v rámci pracoviště pro urovnání a napojení okolního terénu, popř. bude využit k uvedení dotčených pozemků do stavu blízkého stavu původnímu v esteticky přijatelné podobě.

7. ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ

Základní požadavky z hlediska BOZP

Z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví budou při realizaci prací dodržovány podmínky a požadavky stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Za uspořádání staveniště odpovídá zhotovitel prací, kterému bylo staveniště předáno a který jej převzal. Zhotovitel prací zajistí, aby:

- byly splněny požadavky vycházející z nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
- při provozu a používání strojů a technických zařízení, náradí a dopravních prostředků na staveniště byly dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a veškeré použité provozní náplně byly ekologické a nebyly škodlivé ve vztahu k životnímu prostředí,
- byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy

Koordinátor BOZP a oznámení prací

Určení koordinátora prací ani oznámení na OIP není potřeba, jelikož stavba bude realizována jedním zhotovitelem.

8. VLIV REALIZACE ZEMNÍCH PRACÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Při realizaci prací lze předpokládat zvýšenou míru hluku provozem použité mechanizace.

Po celou dobu realizace stavby je nezbytně nutné chránit povrchové a podzemní vody před jejich znečištěním zejména ropnými látkami. Zhotovitelem stavby budou udržovány veškeré pro dopravu využívané komunikace v provozuschopném stavu, před výjezdem vozidel na veřejné komunikace bude prováděna jejich očista.

Stavba se nachází mimo CHKO.

V Liberci, 22.6.2023

Vypracoval



Přílohy:

mapy, fotky, výkaz výměr