

SMLOUVA O DÍLO
č. S913/2016/381



LCR0757821

I.

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [redacted]

ředitelem Krajského ředitelství Šumperk,

ve věcech technických jedná: [redacted] hlavní TPSC KŘ Šumperk,

tel. č.: [redacted]

[redacted], TPSC KŘ Šumperk/LS Jeseník (technický dozor)

tel. č.: [redacted]

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., KŘ Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

adresa pro zasílání fakturace: Lesy České republiky, s.p., LS Jeseník, Zámecké náměstí 2, 790 01 Jeseník

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

SILNICE.CZ s.r.o.

IČO: 267 92 711

DIČ: CZ26792711

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 25437

sídlo: Červený dvůr 918/7, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov

zastoupený: [redacted] ednatelé společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted]

bankovní spojení: ČS a.s. Ostrava, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Bělská stráž**, evidenční číslo zakázky **S913/2016/381**, a to dle projektové dokumentace Lesní cesta Bělská stráž vypracované společností **PROJEKCE s.r.o.**, Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk, IČO: 25905449, odpovědný projektant [redacted] a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbydou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí, včetně potvrzení ve stavební deníku nebo na situačním výkrese z PD,
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - vytyčení stavby a obvodu staveniště odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví, včetně potvrzení ve stavebním deníku nebo na situačním výkrese z PD,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením a okamžitá sanace poškozených stromů,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (2 pare + 1 v elektronické formě v případě zpracování projektantem) objednateli,
 - zaměření skutečného provedení stavby odborně způsobilou osobou – geometrický plán (2 pare + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, zahrnující měření výšky dokončené zemní pláně a výšky finální vrstvy konstrukce vozovky v řezech, měření plochy (šířka a délka) finální vrstvy konstrukce vozovky (MZK u SO 101, ŠD u SO 102) a umístění příčných odvodňovacích prvků (propustky, svodnice, srážky),
 - ostatní stavební, pomocné a úklidové práce související nebo vyvolané požadovanou stavební činností, zajištění koordinačních činností celé zakázky.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 4 dny předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.

2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **31. 8. 2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **1. 11. 2016**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV.

Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 4 993 336,00 Kč bez DPH, slovy čtyřmilionydevětsetdevadesátřítisícetřicetšestkorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Finanční plnění bude činit v roce 2016 minimálně 5 % z nabídkové ceny bez DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráci či vícepráci bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI.

Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění

stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 3 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je v elektronické podobě, kopii pravomocného územního rozhodnutí vydaného Městským úřadem Jeseník, odborem stavebního úřadu, majetku a investic dne 10. 2. 2015 pod č. j. MJ/05451/2015/OSMI/Mz, pravomocného stavebního povolení vydaného Městským úřadem Jeseník, odborem dopravy a silničního hospodářství dne 3. 6. 2015 pod č.j. MJ/21942/2015/05/ODSH/MK a rozhodnutí – souhlasu dle § 17 odst. 1 písm. E) vodního zákona vydaného Městským úřadem Jeseník, odborem životního prostředí den 28. 1. 2015 pod č.j. MJ/56609/2014/2015/03/OŽP/R-12/Posp.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.

4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů subdodavatele/případného subdodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDAKCE]
[REDAKCE] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho subdodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo subdodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby subdodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolární předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].

10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelově stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

24. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného subdodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového subdodavatele.
25. Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam svých subdodavatelů podle § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v účinném znění, a to ve lhůtách uvedeným ustanovením upravených; to neplatí, jde-li ve smyslu zákona o zakázku malého rozsahu.
26. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele odběry a laboratorní rozborů vzorků pro stanovení použitelnosti zemin pro stavbu zemního tělesa dle tab. 1 ČSN 73 6133 v počtu 4 ks (3x SO 101, 1x SO 102). Tyto rozborů budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení rozborů a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku.
27. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele 6 (5x SO 101, 1x SO 102) statických zatěžovacích zkoušek na pláni zemního tělesa na místech stanovených objednatelem tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku. V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluvněm požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby,
 - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo

- osvědčení o vhodnosti,
- evidence odpadů v rozsahu vyhlášky č. 383/2001 Sb., dle přílohy č. 20 (tabulka evidence, popř. doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
- geometrické zaměření skutečného provedení stavby (geometrický plán) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, zahrnující měření výšky dokončené zemní plně a výšky finální vrstvy konstrukce vozovky v řezech, měření plochy (šířka a délka) finální vrstvy konstrukce vozovky (MZK u SO 101, ŠD u SO 102) a umístění příčných odvodňovacích prvků (propustky, svodnice, srážky),
- originál stavebního deníku,
- fotodokumentaci průběhu výstavby, zachycující jednotlivé stavební objekty včetně jejich součástí (propustky, sjezdy, hosp. přejezdy, apod.) a zásadních činností při výstavbě v rozsahu min. 3 fotografie každé zakrývané konstrukce, min. 3 fotografie každého stavebního objektu včetně jejich součástí a min. 3 fotografie každé zásadní činnosti při výstavbě,
- protokoly o výsledcích statických zatěžkávacích zkoušek a ostatních zkoušek (zkoušek zemin), provedených k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání **60 měsíců**. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši **25 %** z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **25 %** z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení

s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VII. odst. 25 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
11. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
12. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny bankovní záruky zajišťující dluhy (závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího 15 dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. této smlouvy.
13. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
14. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o veřejných zakázkách apod.).
15. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá

nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smlouvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

16. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
17. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
18. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Bankovní záruka

1. Plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.) musí být zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od **1. 11. 2016**, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do **30. 11. 2017**, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelna a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15% z ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy bez DPH. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatel, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve

lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení, apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatel z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny dle této smlouvy je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XIII.

Z á v ě ř e č n á u s t a n o v e n í


1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
6. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Šumperku dne: ..1.2...10...2016



Za objednatele
ředitel KŘ Šumperk

V Krnově, dne: 7. 10. 2016



Za zhotovitele

Jednatel společnosti

Soupis prací stavby + výkaz výměr

Datum:

Stavba : PROJ15/03

Lesní cesta Bělská strán

Objednatel : Lesy ČR, s.p., Lesní správa Jeseník
Zámecké náměstí 2
79001 Jeseník

IČO :
DIČ : CZ42196451

Zhotovitel : SILNICE.CZ s.r.o.

IČO : 267 92 711
DIČ : CZ26792711

Za zhotovitele :

Za objednatele :

Jednatel společnosti

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	4 993 336,00
DPH	21 %	1 048 601,00
Cena celkem za stavbu		6 041 937

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 101 Odvozní cesta	4 736 943	0	3 914 829	822 114	78,4
SO 102 Přiblížovací cesta	1 304 994	0	1 078 508	226 487	21,6
Celkem za stavbu	6 041 937	0	4 993 336	1 048 601	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 101	101 Odvozní cesta	4 243 694	0	3 507 185	736 509	70,2
SO 101	101.P1 Trubní propust v km 0,01684	132 084	0	109 160	22 924	2,2
SO 101	101.P2 Trubní propust v km 0,38988	126 696	0	104 708	21 989	2,1
SO 101	101.P3 Trubní propust v km 0,52541	139 847	0	115 576	24 271	2,3
SO 101	VON101 Vedlejší a ostatní náklady	94 622	0	78 200	16 422	1,6
SO 102	102 Přiblížovací cesta	1 263 370	0	1 044 108	219 263	20,9
SO 102	VON102 Vedlejší a ostatní náklady	41 624	0	34 400	7 224	0,7
Celkem za stavbu		6 041 937	0	4 993 336	1 048 601	100,0


Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce		0	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce		0	0	0	0	0
5 Komunikace		0	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání		0	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci		0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot		0	0	0	0	0
VON Vedlejší a ostatní náklady		0	0	0	0	0
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	101	Odvozní cesta	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 101		Odvozní cesta	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
PROJ15/03		Lesní cesta Bělská strán	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Lesy ČR, s.p., Lesní správa Jeseník			
Dodavatel	SILNICE.CZ s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	3 507 185		0	0
Z PSV celkem	0			
R M práce celkem	0			
N M dodávky celkem	0			
ZRN celkem	3 507 185			
HZS	0			
ZRN+HZS	3 507 185	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	3 507 185	Ostatní náklady celkem		0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum : 1.9.2016	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			

Základ pro DPH	21,0 %	3 507 185 Kč
DPH	21,0 %	736 509 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		4 243 694 Kč

Stavba :	PROJ15/03 Lesní cesta Bělská stráně	Rozpočet : 101
Objekt :	SO 101 Odvozní cesta	Odvozní cesta

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 948 163	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	90 194	0	0	0	0
5 Komunikace	1 418 770	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	40 943	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	9 116	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	3 507 185	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

rozpočet + VV

stavba :	PROJ15/03 Lesní cesta Bělská strán	Rozpočet: 101
objekt :	SO 101 Odvozní cesta	Odvozní cesta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	111201102	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 10000 m2 Odstranění křovin v prostoru stavby: 1590,00	m2	1 590,00 1 590,00	19,00	30 210,00
2	11120FP	Příplatek za ruční odklizení křovin Příplatek za ruční odklizení křovin a uložení na hromady do porostu do 50 m.	m2	1 590,00	4,00	6 360,00
3	112201101	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm Odstranění pařezů s jejich vykopáním nebo vytrháním, příp. odstřelením s přesekáním kořenů. Pařezy v zářezu: Pařezy prům. do 30 cm: 76,00 Pařezy v násypu: Pařezy prům. do 30 cm: 55,00	kus	131,00 76,00 55,00	158,00	20 698,00
4	112201102	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm Odstranění pařezů s jejich vykopáním nebo vytrháním, příp. odstřelením s přesekáním kořenů. Pařezy v zářezu: Pařezy prům. do 50 cm: 157,00 Pařezy v násypu: Pařezy prům. do 50 cm: 114,00	kus	271,00 157,00 114,00	263,00	71 273,00
5	112201103	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm Odstranění pařezů s jejich vykopáním nebo vytrháním, příp. odstřelením s přesekáním kořenů. Pařezy v zářezu: Pařezy prům. do 70 cm: 20,00 Pařezy v násypu: Pařezy prům. do 70 cm: 14,00	kus	34,00 20,00 14,00	368,00	12 512,00
6	112201104	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 70 - 90 cm Odstranění pařezů s jejich vykopáním nebo vytrháním, příp. odstřelením s přesekáním kořenů. Pařezy v zářezu: Pařezy prům. do 90 cm: 2,00 Pařezy v násypu: Pařezy prům. do 90 cm: 2,00	kus	4,00 2,00 2,00	840,00	3 360,00
7	11220FP	Příplatek za odstranění dřevní hmoty Firemní položka: Příplatek za odstranění zbytku dřevní hmoty ze zeminy použité do násypů - ruční vysbírání (kořeny apod.) Předpokládané celkové množství dřevní hmoty - 4 m3.	soubor	1,00	8 400,00	8 400,00
8	121101201	Odstranění lesní hrabanky s přemístěním do 20 m SO 101: 10343,72	m2	10 343,72 10 343,72	13,00	134 468,36
9	122202203	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3 50% objemu tř.3: SO 101: 7552,47*0,50	m3	3 776,24 3 776,24	37,00	139 720,70
10	122202209	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 25% objemu: SO 101: 7552,47*0,50*0,25	m3	944,06 944,06	11,00	10 384,65
11	122302203	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 10000 m3 40% objemu tř.4:	m3	3 020,99	69,00	208 448,17

rozpočet + VV

stavba :	PROJ15/03 Lesní cesta Bělská strán	Rozpočet: 101
objekt :	SO 101 Odvozní cesta	Odvozní cesta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		SO 101:7552,47*0,40		3 020,99		
12	122302209	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4 25% objemu: SO 101:7552,47*0,40*0,25	m3	755,25 755,25	19,00	14 349,69
13	122402202	Odkopávky pro silnice v hor. 5 do 1000 m3 10% objemu tř. 5: SO 101:7552,47*0,10	m3	755,25 755,25	315,00	237 902,81
14	162401302	Vodorovné přemístění hrabanky 2 km Uložení na meziskládku na obratišti LC Chatová. Přesun na dočasnou skládku: SO 101:10343,72 Přesun zpět k ohumusování: SO 101:10343,72	m2	20 687,44 10 343,72 10 343,72	5,00	103 437,20
15	162201421	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 1000 m Přesun a uložení v místě stavby do 1 km (ukládání na patu násypu). Pařezy v zářezu: Pařezy prům. do 30 cm:76,00 Pařezy v násypu: Pařezy prům. do 30 cm:55,00	kus	131,00 76,00 55,00	53,00	6 943,00
16	162201422	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 1000 m Přesun a uložení v místě stavby do 1 km (ukládání na patu násypu). Pařezy v zářezu: Pařezy prům. do 50 cm:157,00 Pařezy v násypu: Pařezy prům. do 50 cm:114,00	kus	271,00 157,00 114,00	158,00	42 818,00
17	162201423	Vodorovné přemístění pařezů D 70 cm do 1000 m Přesun a uložení v místě stavby do 1 km (ukládání na patu násypu). Pařezy v zářezu: Pařezy prům. do 70 cm:20,00 Pařezy v násypu: Pařezy prům. do 70 cm:14,00	kus	34,00 20,00 14,00	315,00	10 710,00
18	162201424	Vodorovné přemístění pařezů D 90 cm do 1000 m Přesun a uložení v místě stavby do 1 km (ukládání na patu násypu). Pařezy v zářezu: Pařezy prům. do 90 cm:2,00 Pařezy v násypu: Pařezy prům. do 90 cm:2,00	kus	4,00 2,00 2,00	420,00	1 680,00
19	162601101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m Přesun přebytku výkopu na místo uložení - 90% objemu: SO 101:(7552,47-1200,85)*0,90	m3	5 716,46 5 716,46	46,00	262 957,07
20	162601151	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 4000 m Přesun přebytku výkopu na místo uložení - 10% objemu: SO 101:(7552,47-1200,85)*0,10	m3	635,16 635,16	48,00	30 487,78
21	167103101	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění Nakládka hrabanky k přesunu zpět k ohumusování:	m3	1 551,56	29,00	44 995,18

rozpočet + VV

stavba :	PROJ15/03 Lesní cesta Bělská strán	Rozpočet: 101
objekt :	SO 101 Odvozní cesta	Odvozní cesta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		SO 101:10343,72*0,15		1 551,56		
22	171102111	Uložení sypaniny do násypů v aktivní zóně	m3	1 200,85	75,00	90 063,75
		SO 101:1200,85		1 200,85		
23	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	6 351,62	7,00	44 461,34
		Uložení přebytku výkopů do terénních depresí apod.:				
		Kubatura výkopů:				
		SO 101:7552,47		7 552,47		
		Odpočet kubatury násypů:				
		SO 101:-1200,85		-1 200,85		
24	181006122	Rozprostření zemin ve sklonu nad 1:5, tl. do 15 cm	m2	8 109,94	17,00	137 868,98
		Ohumšován nových svahů - rozprostření sejmuté hrabanky:				
		Svahy výkopů:				
		SO 101:5097,13		5 097,13		
		Svahy násypů:				
		SO 101:3012,81		3 012,81		
25	181101102	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	3 858,13	9,00	34 723,16
		90% celkové výměry:				
		SO 101:4054,81*0,90		3 649,33		
		Napojení na stávající LC:(20,00+212,00)*0,90		208,80		
26	181101104	Úprava pláně v zářezích v hor. 5, se zhutněním	m2	428,68	11,00	4 715,49
		10% celkové výměry:				
		SO 101:4054,81*0,10		405,48		
		Napojení na stávající LC:(20,00+212,00)*0,10		23,20		
27	182101101	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4	m2	4 587,42	28,00	128 447,68
		90% upravované plochy:				
		SO 101:5097,13*0,90		4 587,42		
28	182101102	Svahování v zářezích v hor. 5	m2	509,71	42,00	21 407,95
		10% upravované plochy:				
		SO 101:5097,13*0,10		509,71		
29	182201101	Svahování násypů	m2	3 012,81	28,00	84 358,68
		SO 101:3012,81		3 012,81		
	Celkem za	1 Zemní práce				1 948 162,62
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
30	457971111	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m	m2	4 286,81	7,00	30 007,67
		Separáční vrstva pláně:				
		SO 101:4054,81		4 054,81		
		Napojení na stávající LC:20,00+212,00		232,00		
31	69366049	Geotextilie 200g/m2 šířka do 8,6m	m2	4 629,75	13,00	60 186,81
		Dodávka separáční geotextilie - rezerva(přesahy) 8%:				
		SO 101:4054,81*1,08		4 379,19		
		Napojení na stávající LC:(20,00+212,00)*1,08		250,56		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				90 194,48
Díl: 5		Komunikace				
32	564752111	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	3 783,35	95,00	359 418,25
		SO 101:3551,35		3 551,35		
		Napojení na stávající LC:20,00+212,00		232,00		
33	564871111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	3 972,14	121,00	480 628,94

rozpočet + VV

stavba :	PROJ15/03 Lesní cesta Bělská strán	Rozpočet: 101
objekt :	SO 101 Odvozní cesta	Odvozní cesta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		SO 101:3740,14		3 740,14		
		Napojení na stávající LC:20,00+212,00		232,00		
34	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm	m2	3 594,55	161,00	578 722,55
		SO 101:3362,55		3 362,55		
		Napojení na stávající LC:20,00+212,00		232,00		
	Celkem za	5 Komunikace				1 418 769,74
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				
35	R 910001	Svodnice ocelová např. typu REVERDO vč. osazení do lože z kameniva frakce 0-32, dle PD	m	79,50	515,00	40 942,50
		Firemní položka:				
		- nutné související zemní práce				
		- dodávka ocelové svodnice (např. REVERDO)				
		- osazení a obsyp svodnice štěrkodrtí dle TP výrobce				
		Dodávka a osazení ocelových svodnic vody:				
		SO 101:				
		km 0,015:8,50		8,50		
		km 0,045:8,50		8,50		
		km 0,075:6,00		6,00		
		km 0,105:7,50		7,50		
		km 0,250:7,00		7,00		
		km 0,290:6,00		6,00		
		km 0,330:6,00		6,00		
		km 0,370:6,00		6,00		
		km 0,450:6,00		6,00		
		km 0,525:6,00		6,00		
		km 0,552:6,00		6,00		
		km 0,628:6,00		6,00		
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				40 942,50
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
36	998222011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	4 557,9524	2,00	9 115,90
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				9 115,90

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	101.P1	Trubní propust v km 0,01684	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 101	Odvozní cesta		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
PROJ15/03	Lesní cesta Bělská stráň		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Lesy ČR, s.p., Lesní správa Jeseník			
Dodavatel	Na základě VŘ		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
HSV celkem	109 160	0		0
Z PSV celkem	0			
R M práce celkem	0			
N M dodávky celkem	0			
ZRN celkem	109 160			
HZS	0			
ZRN+HZS	109 160	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	109 160	Ostatní náklady celkem		0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Jindřich MICHNA jednatel společnosti	Jméno :
Datum :		Datum : 4.9.2016	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %		109 160 Kč
DPH	21,0 %		22 924 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			132 084 Kč

Stavba :	PROJ15/03 Lesní cesta Bělská strán	Rozpočet : 101.P1
Objekt :	SO 101 Odvozní cesta	Trubní propust v km 0,01684

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	23 872	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	54 505	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	30 151	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	632	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	109 160	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

rozpočet + VV

stavba :	PROJ15/03 Lesní cesta Bělská strán	Rozpočet: 101.P1
objekt :	SO 101 Odvozní cesta	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122202201	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	15,20	48,00	729,60
		Odkopávky pro rovinaniny - 40% objemu tř.3:				
		TP km 0,01684 - čela:(5,00*1,00*0,80+5,00*1,50*0,80)*0,40		4,00		
		TP km 0,01684 - vtok:1,00*0,80*10,00*2*0,40		6,40		
		TP km 0,01684 - výtok:5,00*3,00*0,80*0,40		4,80		
2	122202209	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	3,80	11,00	41,80
		25% objemu:				
		TP km 0,01684 - čela:(5,00*1,00*0,80+5,00*1,50*0,80)*0,40*0,25		1,00		
		TP km 0,01684 - vtok:1,00*0,80*10,00*2*0,40*0,25		1,60		
		TP km 0,01684 - výtok:5,00*3,00*0,80*0,40*0,25		1,20		
3	122302202	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	15,20	74,00	1 124,80
		Odkopávky pro rovinaniny - 40% objemu tř.4:				
		TP km 0,01684 - čela:(5,00*1,00*0,80+5,00*1,50*0,80)*0,40		4,00		
		TP km 0,01684 - vtok:1,00*0,80*10,00*2*0,40		6,40		
		TP km 0,01684 - výtok:5,00*3,00*0,80*0,40		4,80		
4	122302209	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	3,80	21,00	79,80
		25% objemu:				
		TP km 0,01684 - čela:(5,00*1,00*0,80+5,00*1,50*0,80)*0,40*0,25		1,00		
		TP km 0,01684 - vtok:1,00*0,80*10,00*2*0,40*0,25		1,60		
		TP km 0,01684 - výtok:5,00*3,00*0,80*0,40*0,25		1,20		
5	122402202	Odkopávky pro silnice v hor. 5 do 1000 m3	m3	7,60	315,00	2 394,00
		Odkopávky pro rovinaniny - 20% objemu tř.5:				
		TP km 0,01684 - čela:(5,00*1,00*0,80+5,00*1,50*0,80)*0,20		2,00		
		TP km 0,01684 - vtok:1,00*0,80*10,00*2*0,20		3,20		
		TP km 0,01684 - výtok:5,00*3,00*0,80*0,20		2,40		
6	132201210	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	9,16	158,00	1 447,03
		Rýha pro uložení propustu - 40% objemu tř.3:				
		TP km 0,01684:1,20*10,60*1,80*0,40		9,16		
7	132201219	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	2,29	11,00	25,19
		25% objemu:				
		TP km 0,01684:1,20*10,60*1,80*0,40*0,25		2,29		
8	132301210	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	9,16	263,00	2 408,66
		Rýha pro uložení propustu - 40% objemu tř.4:				
		TP km 0,01684:1,20*10,60*1,80*0,40		9,16		
9	132301219	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	2,29	21,00	48,08
		25% objemu:				
		TP km 0,01684:1,20*10,60*1,80*0,40*0,25		2,29		
10	132401211	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	4,58	525,00	2 404,08
		Rýha pro uložení propustu - 20% objemu tř.5:				
		TP km 0,01684:1,20*10,60*1,80*0,20		4,58		
11	162601101	Vodorovné přemístění vykopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	48,72	46,00	2 240,97
		Přesun přebytku vykopku na místo uložení:				
		Odkopávky pro rovinaniny - 40% objemu tř.3:				
		TP km 0,01684 - čela:(5,00*1,00*0,80+5,00*1,50*0,80)*0,40		4,00		
		TP km 0,01684 - vtok:1,00*0,80*10,00*2*0,40		6,40		

rozpočet + VV

stavba :	PROJ15/03 Lesní cesta Bělská strán	Rozpočet: 101.P1
objekt :	SO 101 Odvozní cesta	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		TP km 0,01684 - výtok: 5,00*3,00*0,80*0,40		4,80		
		Odkopávky pro rovinaniny - 40% objemu tř.4:				
		TP km 0,01684 - čela: (5,00*1,00*0,80+5,00*1,50*0,80)*0,40		4,00		
		TP km 0,01684 - vtok: 1,00*0,80*10,00*2*0,40		6,40		
		TP km 0,01684 - výtok: 5,00*3,00*0,80*0,40		4,80		
		Rýha pro uložení propustu - 40% objemu tř.3:				
		TP km 0,01684: 1,20*10,60*1,80*0,40		9,16		
		Rýha pro uložení propustu - 40% objemu tř.4:				
		TP km 0,01684: 1,20*10,60*1,80*0,40		9,16		
12	162601151	Vodorovné přemístění výkopu z hor.5-7 do 4000 m	m3	12,18	48,00	584,60
		Přesun přebytku výkopu na místo uložení:				
		Odkopávky pro rovinaniny - 20% objemu tř.5:				
		TP km 0,01684 - čela: (5,00*1,00*0,80+5,00*1,50*0,80)*0,20		2,00		
		TP km 0,01684 - vtok: 1,00*0,80*10,00*2*0,20		3,20		
		TP km 0,01684 - výtok: 5,00*3,00*0,80*0,20		2,40		
		Rýha pro uložení propustu - 20% objemu tř.5:				
		TP km 0,01684: 1,20*10,60*1,80*0,20		4,58		
13	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	60,90	7,00	426,27
		Uložení přebytku výkopu do terénních přeprá				
		apod. 48,7168+12,1792		60,90		
14	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	16,59	189,00	3 136,32
		Obsyp roury propustu dle TP dodavatele:				
		TP km 0,01684: 1,20*10,60*1,80		22,90		
		TP km 0,01684 - odpočet objemu lože: -1,20*0,20*10,60		-2,54		
		TP km 0,01684 - odpočet vytažení zeminy (U.3545 m3/6m):		-3,76		
15	58344198	Štěrkodrtě frakce 0-63 B	T	29,87	227,00	6 780,42
		Dodávka materiálu pro obsyp trub propustu (1,8 t/m3):				
		TP km 0,01684: 1,20*10,60*1,80*1,80		41,21		
		TP km 0,01684 - odpočet objemu lože: -1,20*0,20*10,60*1,80		-4,58		
		TP km 0,01684 - odpočet vytažení zeminy (U.3545 m3/6m):		-6,76		
		10,60*0,3545*1,80				
	Celkem za	1 Zemní práce				23 871,62
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
16	451541111	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	2,54	643,00	1 635,79
		Lože pro uložení trub propustu - tl. 20 cm:				
		TP km 0,01684: 1,20*0,20*10,60		2,54		
17	463212300	Rovnanina ze zához.kam. nad 3 m3, 200 kg, urov.líce	m3	18,00	1 470,00	26 460,00
		Čela propustu:				
		TP km 0,01684: 5,00*1,00*0,80+5,00*1,50*0,80		10,00		
		Opevnění dna i svahů příkopu - vtok:				
		TP km 0,01684: 10,00*1,00*0,80		8,00		
18	463212301	Rovnanina ze zához.kam. nad 3 m3, 500 kg, urov.líce	m3	12,00	1 785,00	21 420,00
		Firemní položka:				
		- rovinanina z LK 200-500 kg				
		Opevnění výtoku - betonem prolévaná část:				
		TP km 0,01684: 5,00*3,00*0,80		12,00		
19	464451115	Profil vrstvy z lomového kamene bet. C16/20	m3	2,16	2 310,00	4 989,60

rozpočet + VV

stavba :	PROJ15/03 Lesní cesta Bělská strán	Rozpočet: 101.P1
objekt :	SO 101 Odvozní cesta	Tržní cena za 1 m ³ 101,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Firemní položka: - prolití vrstvy z karmenne rovnání betonem C 16/20 (dle PD) - předpoklad množství spotřeby beton.smesi 20% celkového objemu konstrukce				
		Opevnění výtoku - betonem prolévání část: TP km 0,01684:4,50*3,00*0,80*0,20		2,16		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				54 505,39
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
20	919571114	Zřízení propustku z plastových trub do DN 600 mm TP km 0,01684:10,60	m	10,60 10,60	1 155,00	12 243,00
21	28611810	Roura HDPE DN 600 SN8 Dodávka roury propustu vc.spojek a seřízení vstupu a výtoku dle PD.	m	11,00	1 628,00	17 908,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				30 151,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
22	998222011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	105,3243	6,00	631,95
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				631,95

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	101.P2	Trubní propust v km 0,38988	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 101	Odvozní cesta		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
PROJ15/03	Lesní cesta Bělská strán		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Lesy ČR, s.p., Lesní správa Jeseník			
Dodavatel	Na základě VŘ		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	104 708	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	104 708		
HZS	0		
ZRN+HZS	104 708	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	104 708	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Indřich MICHNA jednatel společnosti	Jméno :
Datum :		Datum : <i>1.9.2016</i>	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		104 708 Kč
DPH	21,0 %		21 989 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			126 697 Kč

Stavba :	PROJ15/03 Lesní cesta Bělská strán	Rozpočet : 101.P2
Objekt :	SO 101 Odvozní cesta	Trubní propust v km 0,38988

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	22 529	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	37 511	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	44 094	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	573	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	104 708	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

rozpočet + VV

stavba :	PROJ15/03 Lesní cesta Bělská stráň	Rozpočet: 101.P2
objekt :	SO 101 Odvozní cesta	Průběh rozpočtu v km 0,38988

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122202201	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	13,17	48,00	632,06
		Odkopávky pro rovnání - 40% objemu tř.3.				
		TP km 0,38988 - čela: (3,00*1,25*0,80+3,00*1,80*0,80)*0,40		2,93		
		TP km 0,38988 - vtok: 10,00*1,00*0,80*2*0,40		6,40		
		TP km 0,38988 - výtok: 4,00*3,00*0,80*0,40		3,84		
2	122202209	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	3,29	11,00	36,21
		25% objemu:				
		TP km 0,38988 - čela: (3,00*1,25*0,80+3,00*1,80*0,80)*0,40*0,25		0,73		
		TP km 0,38988 - vtok: 10,00*1,00*0,80*2*0,40*0,25		1,60		
		TP km 0,38988 - výtok: 4,00*3,00*0,80*0,40*0,25		0,96		
3	122302202	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	13,17	74,00	974,43
		Odkopávky pro rovnání - 40% objemu tř.4:				
		TP km 0,38988 - čela: (3,00*1,25*0,80+3,00*1,80*0,80)*0,40		2,93		
		TP km 0,38988 - vtok: 10,00*1,00*0,80*2*0,40		6,40		
		TP km 0,38988 - výtok: 4,00*3,00*0,80*0,40		3,84		
4	122302209	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor. 4	m3	3,29	21,00	69,13
		25% objemu:				
		TP km 0,38988 - čela: (3,00*1,25*0,80+3,00*1,80*0,80)*0,40*0,25		0,73		
		TP km 0,38988 - vtok: 10,00*1,00*0,80*2*0,40*0,25		1,60		
		TP km 0,38988 - výtok: 4,00*3,00*0,80*0,40*0,25		0,96		
5	122402202	Odkopávky pro silnice v hor. 5 do 1000 m3	m3	6,58	315,00	2 073,96
		Odkopávky pro rovnání - 20% objemu tř.5:				
		TP km 0,38988 - čela: (3,00*1,25*0,80+3,00*1,80*0,80)*0,20		1,46		
		TP km 0,38988 - vtok: 10,00*1,00*0,80*2*0,20		3,20		
		TP km 0,38988 - výtok: 4,00*3,00*0,80*0,20		1,92		
6	132201210	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	9,36	158,00	1 479,39
		Rýha pro uložení propustu - 40% objemu tř.3:				
		TP km 0,38988: 1,40*8,80*1,90*0,40		9,36		
7	132201219	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	2,34	11,00	25,75
		25% objemu:				
		TP km 0,38988: 1,40*8,80*1,90*0,40*0,25		2,34		
8	132301210	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	9,36	263,00	2 462,52
		Rýha pro uložení propustu - 40% objemu tř.4:				
		TP km 0,38988: 1,40*8,80*1,90*0,40		9,36		
9	132301219	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	2,34	21,00	49,16
		25% objemu:				
		TP km 0,38988: 1,40*8,80*1,90*0,40*0,25		2,34		
10	132401211	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	4,68	525,00	2 457,84
		Rýha pro uložení propustu - 20% objemu tř.5:				
		TP km 0,38988: 1,40*8,80*1,90*0,20		4,68		
11	162601101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	45,06	46,00	2 072,87
		Přesun přebyteku výkopku na místo uložení:				
		Odkopávky pro rovnání - 40% objemu tř.3:				
		TP km 0,38988 - čela: (3,00*1,25*0,80+3,00*1,80*0,80)*0,40		2,93		
		TP km 0,38988 - vtok: 10,00*1,00*0,80*2*0,40		6,40		

rozpočet + VV

stavba :	PROJ15/03 Lesní cesta Bělská strán	Rozpočet: 101.P2
objekt :	SO 101 Odvozní cesta	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		TP km 0,38988 - výtok: 4,00*3,00*0,80*0,40		3,84		
		Odkopávky pro rovinaniny - 40% objemu tř.4:				
		TP km 0,38988 - čela: (3,00*1,25*0,80+3,00*1,80*0,80)*0,40		2,93		
		TP km 0,38988 - vtok: 10,00*1,00*0,80*2*0,40		6,40		
		TP km 0,38988 - výtok: 4,00*3,00*0,80*0,40		3,84		
		Rýha pro uložení propustu - 40% objemu tř.3:				
		TP km 0,38988: 1,40*8,80*1,90*0,40		9,36		
		Rýha pro uložení propustu - 40% objemu tř.4:				
		TP km 0,38988: 1,40*8,80*1,90*0,40		9,36		
12	162601151	Vodorovné přemístění výkopu z hor.5-7 do 4000 m	m3	11,27	48,00	540,75
		Přesun přebytku výkopu na místo uložení:				
		Odkopávky pro rovinaniny - 20% objemu tř.5:				
		TP km 0,38988 - čela: (3,00*1,25*0,80+3,00*1,80*0,80)*0,20		1,46		
		TP km 0,38988 - vtok: 10,00*1,00*0,80*2*0,20		3,20		
		TP km 0,38988 - výtok: 4,00*3,00*0,80*0,20		1,92		
		Rýha pro uložení propustu - 20% objemu tř.5:				
		TP km 0,38988: 1,40*8,80*1,90*0,20		4,68		
13	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťněných	m3	56,33	7,00	394,30
		Uložení přebytku výkopu do terénních přepraš:				
		apod.: 45,0624+11,2656		56,33		
14	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	15,50	189,00	2 928,90
		Obsyp roury propustu dle TP dodavatele:				
		TP km 0,38988: 1,40*8,80*1,90		23,41		
		TP km 0,38988 - odpočet objemu lože: -1,40*0,20*8,80		-2,46		
		TP km 0,38988 - odpočet výtláčové zeminy (U: 619U m3/6m):				
		8,80*0,6190		-5,45		
15	58344198	Štěrkodrtě frakce 0-63 B	T	27,89	227,00	6 331,98
		Dodávka materiálu pro obsyp trub propustu (1,8 t/m3):				
		TP km 0,38988: 1,40*8,80*1,90*1,80		42,13		
		TP km 0,38988 - odpočet objemu lože: -1,40*0,20*8,80*1,80		-4,44		
		TP km 0,38988 - odpočet výtláčové zeminy (U: 619U m3/6m):				
		8,80*0,6190*1,80		-9,81		
Celkem za		1 Zemní práce				22 529,25
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
16	451541111	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	2,46	643,00	1 584,35
		Lože pro uložení trub propustu - tl. 20 cm:				
		TP km 0,38988: 1,40*0,20*8,80		2,46		
17	463212300	Rovnanina ze zához.kam. nad 3 m3, 200 kg, urov.lice	m3	24,44	1 470,00	35 926,80
		Čela propustu:				
		TP km 0,38988: 3,00*1,25*0,80+3,00*1,80*0,80		7,32		
		Opevnění dna i svahů příkopu - vtok:				
		TP km 0,38988: 10,00*1,00*0,80		8,00		
		Opevnění výtoku:				
		TP km 0,38988: 3,80*3,00*0,80		9,12		
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				37 511,15
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
18	919571116	Zřízení propustku z plastových trub do DN 800 mm	m	8,80	2 100,00	18 480,00
		TP km 0,38988: 8,80		8,80		

izpóčet + VV

stavba :	PROJ15/03 Lesní cesta Bělská stráň	Rozpočet: 101.P2
objekt :	SO 101 Odvozní cesta	1. vydání, zpracováno v 4.11.03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
19	28611820	Roura HDPE DN 800 SN8 Dodávka roury propustu vc. spojek a seřízení vtoku a výtoku dle PD. TP km 0.38988:9,00	m	9,00	2 846,00	25 614,00
	Celkem za	91 Doplňující práce na komunikaci				44 094,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
20	998222011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	95,5404	6,00	573,24
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				573,24

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	101.P3	Trubní propust v km 0,52541	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 101		Odvozní cesta	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
PROJ15/03		Lesní cesta Bělská stráň	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Lesy ČR, s.p., Lesní správa Jeseník		
Dodavatel		Na základě VŘ	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	115 576	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	115 576		
HZS	0		
ZRN+HZS	115 576	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	115 576	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : 	Jméno :
		jednatel společnosti	
Datum :		Datum : 1.9.2016	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		115 576 Kč
DPH	21,0 %		24 271 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			139 847 Kč

Stavba :	PROJ15/03 Lesní cesta Bělská strán	Rozpočet : 101.P3
Objekt :	SO 101 Odvozní cesta	Trubní propust v km 0,52541

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	22 974	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	47 878	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	44 094	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	630	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	115 576	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

rozpočet + VV

stavba :	PROJ15/03 Lesní cesta Bělská strán	Rozpočet: 101.P3
objekt :	SO 101 Odvozní cesta	Tabulka propustí v km 0,12341

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122202201	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 Odkopávky pro rovinaniny - 40% objemu tř.3: TP km 0,52541 - čela: (3,00*1,25*0,80+3,00*1,80*0,80)*0,40 TP km 0,52541 - vtok: 10,00*1,00*0,80*2*0,40 TP km 0,52541 - výtok: (2,00*3,00*0,80+3,10*3,00*0,80)*0,40	m3	14,22	48,00	682,75
2	122202209	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 25% objemu: TP km 0,52541 - čela: (3,00*1,25*0,80+3,00*1,80*0,80)*0,40*0,25 TP km 0,52541 - vtok: 10,00*1,00*0,80*2*0,40*0,25 TP km 0,52541 - výtok: (2,00*3,00*0,80+3,10*3,00*0,80)*0,40*0,25	m3	3,56	11,00	39,12
3	122302202	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3 Odkopávky pro rovinaniny - 40% objemu tř.4: TP km 0,52541 - čela: (3,00*1,25*0,80+3,00*1,80*0,80)*0,40 TP km 0,52541 - vtok: 10,00*1,00*0,80*2*0,40 TP km 0,52541 - výtok: (2,00*3,00*0,80+3,10*3,00*0,80)*0,40	m3	14,22	74,00	1 052,58
4	122302209	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor. 4 25% objemu: TP km 0,52541 - čela: (3,00*1,25*0,80+3,00*1,80*0,80)*0,40*0,25 TP km 0,52541 - vtok: 10,00*1,00*0,80*2*0,40*0,25 TP km 0,52541 - výtok: (2,00*3,00*0,80+3,10*3,00*0,80)*0,40*0,25	m3	3,56	21,00	74,68
5	122402202	Odkopávky pro silnice v hor. 5 do 1000 m3 Odkopávky pro rovinaniny - 20% objemu tř.5: TP km 0,52541 - čela: (3,00*1,25*0,80+3,00*1,80*0,80)*0,20 TP km 0,52541 - vtok: 10,00*1,00*0,80*2*0,20 TP km 0,52541 - výtok: (2,00*3,00*0,80+3,10*3,00*0,80)*0,20	m3	7,11	315,00	2 240,28
6	132201210	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3, STROJNĚ Rýha pro uložení propustu - 40% objemu tř.3: TP km 0,52541: 1,40*8,80*1,90*0,40	m3	9,36	158,00	1 479,39
7	132201219	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 25% objemu: TP km 0,52541: 1,40*8,80*1,90*0,40*0,25	m3	2,34	11,00	25,75
8	132301210	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ Rýha pro uložení propustu - 40% objemu tř.4: TP km 0,52541: 1,40*8,80*1,90*0,40	m3	9,36	263,00	2 462,52
9	132301219	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 25% objemu: TP km 0,52541: 1,40*8,80*1,90*0,40*0,25	m3	2,34	21,00	49,16
10	132401211	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ Rýha pro uložení propustu - 20% objemu tř.5: TP km 0,52541: 1,40*8,80*1,90*0,20	m3	4,68	525,00	2 457,84
11	162601101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m Přesun přebytku výkopku na místo uložení: Odkopávky pro rovinaniny - 40% objemu tř.3: TP km 0,52541 - čela: (3,00*1,25*0,80+3,00*1,80*0,80)*0,40	m3	47,17	46,00	2 170,02

rozpočet + VV

stavba :	PROJ15/03 Lesní cesta Bělská stráň	Rozpočet: 101.P3
objekt :	SO 101 Odvozní cesta	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		TP km 0,52541 - vtok: 10,00*1,00*0,80*2*0,40		6,40		
		TP km 0,52541 - výtok: (2,00*3,00*0,80+3,10*3,00*0,80)*0,40		4,90		
		Odkopávky pro rovinaniny - 40% objemu tř.4:				
		TP km 0,52541 - čela: (3,00*1,25*0,80+3,00*1,80*0,80)*0,40		2,93		
		TP km 0,52541 - vtok: 10,00*1,00*0,80*2*0,40		6,40		
		TP km 0,52541 - výtok: (2,00*3,00*0,80+3,10*3,00*0,80)*0,40		4,90		
		Rýha pro uložení propustu - 40% objemu tř.3:				
		TP km 0,52541: 1,40*8,80*1,90*0,40		9,36		
		Rýha pro uložení propustu - 40% objemu tř.4:				
		TP km 0,52541: 1,40*8,80*1,90*0,40		9,36		
12	162601151	Vodorovné přemístění výkopu z hor.5-7 do 4000 m	m3	11,79	48,00	566,09
		Přesun přebytku výkopu na místo uložení:				
		Odkopávky pro rovinaniny - 20% objemu tř.5:				
		TP km 0,52541 - čela: (3,00*1,25*0,80+3,00*1,80*0,80)*0,20		1,46		
		TP km 0,52541 - vtok: 10,00*1,00*0,80*2*0,20		3,20		
		TP km 0,52541 - výtok: (2,00*3,00*0,80+3,10*3,00*0,80)*0,20		2,45		
		Rýha pro uložení propustu - 20% objemu tř.5:				
		TP km 0,52541: 1,40*8,80*1,90*0,20		4,68		
13	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	58,97	7,00	412,78
		Uložení přebytku výkopu do terénních tlápní apod.: 47,1744+11,7936		58,97		
14	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	15,50	189,00	2 928,90
		Obsyp roury propustu dle TP dodavatele:				
		TP km 0,52541: 1,40*8,80*1,90		23,41		
		TP km 0,52541 - odpočet objemu lože: -1,40*0,20*8,80		-2,46		
		TP km 0,52541 - odpočet výtláčené zeminy (U,619U m3/dm): 8,80*0,6190		-5,45		
15	58344198	Štěrkodrtě frakce 0-63 B	T	27,89	227,00	6 331,98
		Dodávka materiálu pro obsyp trub propustů (1,8 t/m3):				
		TP km 0,52541: 1,40*8,80*1,90*1,80		42,13		
		TP km 0,52541 - odpočet objemu lože: -1,40*0,20*8,80*1,80		-4,44		
		TP km 0,52541 - odpočet výtláčené zeminy (U,619U m3/dm): 8,80*0,6190*1,80		-9,81		
Celkem za		1 Zemní práce				22 973,82
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
16	451541111	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	2,46	643,00	1 584,35
		Lože pro uložení trub propustu - tl. 20 cm:				
		TP km 0,52541: 1,40*0,20*8,80		2,46		
17	463212300	Rovnanina ze zához.kam. nad 3 m3, 200 kg, urov.lice	m3	20,12	1 470,00	29 576,40
		Čela propustů:				
		TP km 0,52541: 3,00*1,25*0,80+3,00*1,80*0,80		7,32		
		Opevnění dna i svahů příkopu - vtok:				
		TP km 0,52541: 10,00*1,00*0,80		8,00		
		Opevnění výtoku:				
		TP km 0,52541: 2,00*3,00*0,80		4,80		
18	463212301	Rovnanina ze zához.kam. nad 3 m3, 500 kg, urov.lice	m3	7,44	1 785,00	13 280,40
		Firmní položka:				
		- rovinanina z LK 200-500 kg				

rozpočet + VV

stavba :	PROJ15/03 Lesní cesta Bělská stráň	Rozpočet: 101.P3
objekt :	SO 101 Odvozní cesta	Tržní rozpočet: km 0,5251

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Opevnění výtoku - betonem prolévaná část: TP km 0,52541:3,10*3,00*0,80		7,44		
19	464451115	Prolití vrstvy z lomového kamene bet. C16/20 Firemní položka: - prolití vrstvy z kamenne rovinaniny betonem C 16/20 (dle PD) - předpoklad množství spotřeby beton směsí 20% celkového objemu konstrukce	m3	1,49	2 310,00	3 437,28
		Opevnění výtoku - betonem prolévaná část: TP km 0,52541:3,10*3,00*0,80*0,20		1,49		
Celkem za :		4 Vodovodné konstrukce				47 878,43
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
20	919571116	Zřízení propustku z plastových trub do DN 800 mm TP km 0,52541:8,80	m	8,80	2 100,00	18 480,00
				8,80		
21	28611820	Roura HDPE DN 800 SN8 Dodávka roury propustu vc. spojek a sesazení výtoku a výtoku dle PD.	m	9,00	2 846,00	25 614,00
		TP km 0,52541:9,00		9,00		
Celkem za :		91 Doplnující práce na komunikaci				44 094,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
22	998222011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	104,9293	6,00	629,58
Celkem za :		99 Staveništní přesun hmot				629,58

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	VON101	Vedlejší a ostatní náklady	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 101	Odvozní cesta		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
PROJ15/03	Lesní cesta Bělská strán		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Lesy ČR, s.p., Lesní správa Jeseník			
Dodavatel	Na základě VŘ		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	78 200	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	78 200		
HZS	0		
ZRN+HZS	78 200	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	78 200	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : jednatel společnosti	Jméno :
Datum :		Datum : 1.7.2016	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	78 200 Kč
DPH	21,0 %	16 422 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		94 622 Kč

Stavba :	PROJ15/03 Lesní cesta Bělská strán	Rozpočet :	VON101
Objekt :	SO 101 Odvozní cesta		Vedlejší a ostatní náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
VON Vedlejší a ostatní náklady	78 200	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	78 200	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet + VV

Stavba :	PROJ15/03 Lesní cesta Bělská stráň	Rozpočet: VON101
Objekt :	SO 101 Odvozní cesta	Vedlejší a ostatní náklady


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	VON	Vedlejší a ostatní náklady				
1	0-001R	Vytyčení stavby Vytyčení stavby a obvodu staveniště. Dle podmínek smlouvy o dílo.	soubor	1,00	6 000,00	6 000,00
2	0-002R	Vytyčení podzemních inž.sítí Vytyčení podzemních inž.sítí. Dle podmínek smlouvy o dílo.	soubor	1,00	4 000,00	4 000,00
3	0-004R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené s příp.vypracováním PD zařízení staveniště (ZS), zřízením přípojek k ZS, vybudování příp. odběrných míst a zřízení - 0,5 soub a zřízení či případná příprava území pro objekty ZS a vlastní vybudování objektů ZS-0,5 soub	soubor	1,00	4 000,00	4 000,00
4	0-005R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů ZS, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu ZS, náklady na potřebný úklid v prostorách ZS - 0,5 soub náklady na běžnou údržbu a opravy na objektech ZS a přípojkách energií - 0,5 soub	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
5	0-006R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů ZS včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění ZS a úklid ploch ZS - 1 soub	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
6	0-008R	Pořízení fotodokumentace Pořízení fotodokumentace průběhu výstavby a předání na vhodném nosiči objednateli po dokončení díla. Dle podmínek smlouvy o dílo.	soubor	1,00	500,00	500,00
7	0-015R	Zkoušky zemin Provedení zkoušek zemin v rozsahu a četnosti dle popisu v Technické zprávě. Odběr a laboratorní rozbor vzorků pro stanovení použitelnosti zemin pro stavbu zemního tělesa (dle tab. 1 CSN 73 6133): 3 ks Statická zatěžovací zkouška únosnosti podloží: 5 ks Dle podmínek smlouvy o dílo.	kus	8,00	2 900,00	23 200,00
8	0-016R	Evidence likvidace odpadů ve stanoveném rozsahu Evidence likvidace odpadů ve stanoveném rozsahu zák.č.185/2001 Sb. Dle podmínek smlouvy o dílo.	soubor	1,00	500,00	500,00
9	0-020R	DSPS - dokumentace skutečného provedení stavby Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Dle podmínek smlouvy o dílo.	soubor	1,00	8 000,00	8 000,00
10	0-021R	Geometrický plán Dle podmínek smlouvy o dílo.	soubor	1,00	30 000,00	30 000,00
Celkem za		VON Vedlejší a ostatní náklady				78 200,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	102	Přibližovací cesta	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 102		Přibližovací cesta	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
PROJ15/03		Lesní cesta Bělská strán	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Lesy ČR, s.p., Lesní správa Jeseník		
Dodavatel		SILNICE.CZ s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 044 108	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	1 044 108		
HZS	0		
ZRN+HZS	1 044 108	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 044 108	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :  jednatel společnosti	Jméno :
Datum :		Datum : 1.9.2016	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		1 044 108 Kč
DPH	21,0 %		219 263 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 263 371 Kč

Stavba :	PROJ15/03 Lesní cesta Bělská stráň	Rozpočet : 102
Objekt :	SO 102 Přibližovací cesta	Přibližovací cesta

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	H2S
1 Zemní práce	655 932	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	41 217	0	0	0	0
5 Komunikace	275 019	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	69 963	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 978	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 044 108	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

rozpočet + VV

stavba :	PROJ15/03 Lesní cesta Bělská strán	Rozpočet: 102
objekt :	SO 102 Přibližovací cesta	Přibližovací cesta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	1	Zemní práce				
1	111201101	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	763,00	19,00	14 497,00
		Odstranění křovin v prostoru stavby: 763,00		763,00		
2	11120FP	Příplatek za ruční odklizení křovin	m2	763,00	4,00	3 052,00
		Firemní položka: Příplatek za ruční odklizení křovin a uložení na hromady do porostu do 50 m.				
3	112201101	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	87,00	158,00	13 746,00
		Odstranění pazu s jejich vykopáním nebo vytrháním, příp. odstřelením s přesekáním kořenů.				
		Pařezy v zářezu:				
		Pařezy prům. do 30 cm: 45,00		45,00		
		Pařezy v násypu:				
		Pařezy prům. do 30 cm: 42,00		42,00		
4	112201102	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	181,00	263,00	47 603,00
		Odstranění pazu s jejich vykopáním nebo vytrháním, příp. odstřelením s přesekáním kořenů.				
		Pařezy v zářezu:				
		Pařezy prům. do 50 cm: 94,00		94,00		
		Pařezy v násypu:				
		Pařezy prům. do 50 cm - 87 ks: 87,00		87,00		
5	112201103	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm	kus	23,00	368,00	8 464,00
		Odstranění pazu s jejich vykopáním nebo vytrháním, příp. odstřelením s přesekáním kořenů.				
		Pařezy v zářezu:				
		Pařezy prům. do 70 cm: 12,00		12,00		
		Pařezy v násypu:				
		Pařezy prům. do 70 cm: 11,00		11,00		
6	112201104	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 70 - 90 cm	kus	2,00	840,00	1 680,00
		Odstranění pazu s jejich vykopáním nebo vytrháním, příp. odstřelením s přesekáním kořenů.				
		Pařezy v zářezu:				
		Pařezy prům. do 90 cm: 1,00		1,00		
		Pařezy v násypu:				
		Pařezy prům. do 90 cm: 1,00		1,00		
7	11220FP	Příplatek za odstranění dřevní hmoty	soubor	1,00	4 200,00	4 200,00
		Firemní položka: Příplatek za odstranění zbytku dřevní hmoty ze zeminy použité do násypů - ruční vysbírání (kořeny apod.) Předpokládané celkové množství dřevní hmoty - 2 m3.				
8	121101201	Odstranění lesní hrabanky s přemístěním do 20 m	m2	4 939,70	13,00	64 216,10
		SO 102: 4939,70		4 939,70		
9	122202202	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	686,93	37,00	25 416,23
		50% objemu tř.3:				
		SO 102: 1373,85*0,50		686,93		
10	122202209	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	171,73	11,00	1 889,04
		25% objemu:				
		SO 102: 1373,85*0,50*0,25		171,73		
11	122302202	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	549,54	69,00	37 918,26
		40% objemu tř.4:				

rozpočet + VV

stavba :	PROJ15/03 Lesní cesta Bělská stráň	Rozpočet: 102
objekt :	SO 102 Přibližovací cesta	Přibližovací cesta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		SO 102:1373,85*0,40		549,54		
12	122302209	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4 25% objemu:	m3	137,39	19,00	2 610,32
		SO 102:1373,85*0,40*0,25		137,39		
13	122402202	Odkopávky pro silnice v hor. 5 do 1000 m3 10% objemu tř.5:	m3	137,39	315,00	43 276,28
		SO 102:1373,85*0,10		137,39		
14	162401302	Vodorovné přemístění hrabanky 2 km Uložení na meziskládku na obratišti LC Chatová.	m2	9 879,40	5,00	49 397,00
		Přesun na dočasnou skládku:				
		SO 102:4939,70		4 939,70		
		Přesun zpět k ohumusování:				
		SO 102:4939,70		4 939,70		
15	162201421	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 1000 m Přesun a uložení v místě stavby do 1 km (ukládání na patu násypu).	kus	87,00	53,00	4 611,00
		Pařezy v zářezu:				
		Pařezy prům. do 30 cm:45,00		45,00		
		Pařezy v násypu:				
		Pařezy prům. do 30 cm:42,00		42,00		
16	162201422	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 1000 m Přesun a uložení v místě stavby do 1 km (ukládání na patu násypu).	kus	181,00	158,00	28 598,00
		Pařezy v zářezu:				
		Pařezy prům. do 50 cm:94,00		94,00		
		Pařezy v násypu:				
		Pařezy prům. do 50 cm - 87 ks:87,00		87,00		
17	162201423	Vodorovné přemístění pařezů D 70 cm do 1000 m Přesun a uložení v místě stavby do 1 km (ukládání na patu násypu).	kus	23,00	315,00	7 245,00
		Pařezy v zářezu:				
		Pařezy prům. do 70 cm:12,00		12,00		
		Pařezy v násypu:				
		Pařezy prům. do 70 cm:11,00		11,00		
18	162201424	Vodorovné přemístění pařezů D 90 cm do 1000 m Přesun a uložení v místě stavby do 1 km (ukládání na patu násypu).	kus	2,00	420,00	840,00
		Pařezy v zářezu:				
		Pařezy prům. do 90 cm:1,00		1,00		
		Pařezy v násypu:				
		Pařezy prům. do 90 cm:1,00		1,00		
19	162601101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m Přesun přebytku výkopu na místo uložení - 90% objemu:	m3	380,88	46,00	17 520,48
		SO 102:(1373,85-950,65)*0,90		380,88		
20	162601151	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 4000 m Přesun přebytku výkopu na místo uložení - 10% objemu:	m3	42,32	48,00	2 031,36
		SO 102:(1373,85-950,65)*0,10		42,32		
21	167103101	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění Nakládka hrabanky k přesunu zpět k ohumusování:	m3	740,96	29,00	21 487,70

rozpočet + VV

stavba :	PROJ15/03 Lesní cesta Bělská strán	Rozpočet: 102
objekt :	SO 102 Přibližovací cesta	Přibližovací cesta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		SO 102:4939,70*0,15		740,96		
22	171102111	Uložení sypaniny do násypů v aktivní zóně	m3	950,65	75,00	71 298,75
		SO 102:950,65		950,65		
23	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	423,20	7,00	2 962,40
		Uložení přebytku výkopů do terénních depresí apod.:				
		Kubatura výkopů:				
		SO 102:1373,85		1 373,85		
		Odpčet kubatury násypů:				
		SO 102:-950,65		-950,65		
24	181006122	Rozprostření zemin ve sklonu nad 1:5, tl. do 15 cm	m2	3 583,07	17,00	60 912,19
		Ohumusován nových svahů - rozprostření sejmuté hrabanky:				
		Svahy výkopů:				
		SO 102:1507,90		1 507,90		
		Svahy násypů:				
		SO 102:2075,17		2 075,17		
25	181101102	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	1 763,09	9,00	15 867,82
		90% celkové výměry:				
		SO 102:1958,99*0,90		1 763,09		
26	181101104	Úprava pláně v zářezích v hor. 5, se zhuťněním	m2	195,90	11,00	2 154,89
		10% celkové výměry:				
		SO 102:1958,99*0,10		195,90		
27	182101101	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4	m2	1 357,11	28,00	37 999,08
		90% upravované plochy:				
		SO 102:1507,90*0,90		1 357,11		
28	182101102	Svahování v zářezích v hor. 5	m2	150,79	42,00	6 333,18
		10% upravované plochy:				
		SO 102:1507,90*0,10		150,79		
29	182201101	Svahování násypů	m2	2 075,17	28,00	58 104,76
		SO 102:2075,17		2 075,17		
Celkem za		1 Zemní práce				655 931,82
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
30	457971111	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m	m2	1 958,99	7,00	13 712,93
		Separační vrstva pláně:				
		SO 102:1958,99		1 958,99		
31	69366049	Geotextilie 200g/m2 šířka do 8,6m	m2	2 115,71	13,00	27 504,22
		Dodávka separační geotextilie - rezerva(přesahy) 8%:				
		SO 102:1958,99*1,08		2 115,71		
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				41 217,15
Díl: 5	Komunikace					
32	564851111	Podklad ze štěrku dle PD po zhuťnění tloušťky 15 cm	m2	3 525,88	78,00	275 018,64
		SO 102 - spodní vrstva:1828,29		1 828,29		
		SO 102 - horní vrstva:1697,59		1 697,59		
Celkem za		5 Komunikace				275 018,64
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					
33	R 910002	Svodnice dřevěná z kulatiny BO/MD vč.osazení dle PD	m	96,50	725,00	69 962,50
		Firemní položka:				
		- nutné související zemní práce				

rozpočet + VV

stavba :	PROJ15/03 Lesní cesta Bělská stráně	Rozpočet: 102
objekt :	SO 102 Přibližovací cesta	Přibližovací cesta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		- výroba a dodávka dřevěné svodnice - prahu				
		- úprava štěrkodrtí se zhutněním				
		Dodávka a osazení dřevěných svodnic vody:				
		SO 102:				
		km 0,050:5,00		5,00		
		km 0,075:5,00		5,00		
		km 0,090:5,00		5,00		
		km 0,150:5,50		5,50		
		km 0,170:5,50		5,50		
		km 0,190:5,50		5,50		
		km 0,210:6,00		6,00		
		km 0,230:6,00		6,00		
		km 0,260:6,00		6,00		
		km 0,290:6,00		6,00		
		km 0,310:6,00		6,00		
		km 0,330:5,00		5,00		
		km 0,350:5,00		5,00		
		km 0,370:5,00		5,00		
		km 0,390:5,00		5,00		
		km 0,410:5,00		5,00		
		km 0,430:5,00		5,00		
		km 0,440:5,00		5,00		
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				69 962,50
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
34	998222011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	988,8316	2,00	1 977,66
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 977,66

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	VON102	Vedlejší a ostatní náklady	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 102	Přibližovací cesta		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
PROJ15/03	Lesní cesta Bělská strán		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Lesy ČR, s.p., Lesní správa Jeseník			
Dodavatel	Na základě VŘ		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	34 400	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	34 400		
HZS	0		
ZRN+HZS	34 400	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	34 400	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : [REDACTED]	
Datum :		Datum : 1.9.2016	Datum :
Podpis :		Podpis: [REDACTED]	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		34 400 Kč
DPH	21,0 %		7 224 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			41 624 Kč

Stavba :	PROJ15/03 Lesní cesta Bělská strán	Rozpočet : VON102
Objekt :	SO 102 Přiblížovací cesta	Vedlejší a ostatní náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
VON Vedlejší a ostatní náklady	34 400	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	34 400	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet + VV

Stavba :	PROJ15/03 Lesní cesta Bělská stráň	Rozpočet: VON102
Objekt :	SO 102 Přibližovací cesta	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	VON	Vedlejší a ostatní náklady				
1	0-001R	Vytyčení stavby Vytyčení stavby a obvodu staveniště. Dle podmínek smlouvy o dílo.	soubor	1,00	6 000,00	6 000,00
2	0-002R	Vytyčení podzemních inž.sítí Vytyčení podzemních inž.sítí. Dle podmínek smlouvy o dílo.	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
3	0-004R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené s příp. vypracováním PD zařízení staveniště (ZS), zřízením přípojek k ZS, vybudování příp. odběrných míst a zřízení - 0,5 soub a zřízení či případná příprava území pro objekty ZS a vlastní vybudování objektů ZS-0,5 soub	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
4	0-005R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů ZS, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu ZS, náklady na potřebný úklid v prostorách ZS - 0,5 soub náklady na běžnou údržbu a opravy na objektech ZS a přípojkách energií - 0,5 soub	soubor	1,00	500,00	500,00
5	0-006R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů ZS včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění ZS a úklid ploch ZS - 1 soub	soubor	1,00	500,00	500,00
6	0-008R	Pořízení fotodokumentace Pořízení fotodokumentace průběhu výstavby a předání na vhodném nosiči objednateli po dokončení díla. Dle podmínek smlouvy o dílo.	soubor	1,00	500,00	500,00
7	0-015R	Zkoušky zemin Provedení zkoušek zemin v rozsahu a četnosti dle popisu v Technické zprávě. Odběr a laboratorní rozbor vzorků pro stanovení použitelnosti zemin pro stavbu zemního tělesa (dle tab. 1 CSN 73 6133): 2 ks Statická zatěžovací zkouška únosnosti podloží: 1 ks Dle podmínek smlouvy o dílo.	kus	3,00	3 000,00	9 000,00
8	0-016R	Evidenze likvidace odpadů ve stanoveném rozsahu Evidenze likvidace odpadů ve stanoveném rozsahu zák.č.185/2001 Sb. Dle podmínek smlouvy o dílo.	soubor	1,00	500,00	500,00
9	0-020R	DSPS - dokumentace skutečného provedení stavby Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Dle podmínek smlouvy o dílo.	soubor	1,00	4 000,00	4 000,00
10	0-021R	Geometrický plán Dle podmínek smlouvy o dílo.	soubor	1,00	8 400,00	8 400,00
Celkem za		VON Vedlejší a ostatní náklady				34 400,00