

**D O D A T E K Č . 3**

KE SMLOUVĚ O DÍLO, ZE DNE 1. 2. 2022


uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami:

---

**SMLUVNÍ STRANY**


**Objednatel:**

**Město Dačice**

Sídlo: Krajířova 27, 380 13 Dačice 1  
Zastoupený: Bc. Milošem Novákem - starostou města  
IČO: 00246476  
DIČ: CZ00246476  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., pobočka Dačice  
Číslo účtu:   
Č. sml. objednatele: 20/1S/2022

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:

**Bc. Miloš Novák – starosta**

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění stavby: 

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:

Osoba pověřená výkonem technického dozoru objednatele:

(dále jen „objednatel“)


**Zhotovitel:**

**SATES Čechy s.r.o.**

Sídlo: Radkovská 252, 588 26 Telč  
Zápis v obchod. rejstříku: pod sp. zn. C 43099 vedenou u Krajského soudu v Brně

Osoba s oprávněním jednat: **Ing. Ivo Šimek, jednatel**

IČO: 25172654  
DIČ: CZ25172654  
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 

Datová schránka: hddy9rg

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za zhotovitele ve věcech smluvních:

**Ing. Ivo Šimek, tel. **

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby:

Stavbyvedoucí (ve smyslu § 153 odst. 1 a 2 zák. č. 183/2006 Sb.):

Zástupce stavbyvedoucího:

(dále jen „zhotovitel“ či „smluvní strana“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“)

## **1. PŘEDMĚT DODATKU**

Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 3 (dále jen „dodatek“) rozhodly změnit Smlouvu o dílo ze dne 1. 2. 2022, číslo smlouvy objednatele 20/1S/2022 o provedení úplného a funkčního díla - stavby: **„Rekonstrukce místních komunikací na sídlišti k Hradištku, I. etapa“**, která byla uzavřena mezi objednatelem městem Dačice a zhotovitelem společností SATES Čechy s.r.o. (dále jen „smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku č. 3 je změna rozsahu díla o položky, které bylo nutné realizovat na základě zjištěných okolností při provádění stavby, nebo jejich provedení požadoval objednatel nad rámec původně smlouveného plnění, anebo které byly realizovány částečně nebo vůbec a s tím související změna ceny díla. Změny byly nutné pro splnění funkčnosti užívání celého díla.

## **2. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY**

Článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY odst. 2.1 smlouvy se mění tak, že odstavec 2.1 nově zní:

„2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost, na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo:

**„Rekonstrukce místních komunikací na sídlišti k Hradištku, I. etapa“**

za podmínek a v rozsahu daném:

- zadávacími podmínkami veřejné zakázky, tj. zejména požadavky a podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky (dále jen „zadávací dokumentace“),
- projektovou dokumentací pro provádění stavby „Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradištku v Dačicích“ zpracovanou Ateliérem M.A.A.T., IČO: 03616886, sídlo: Převrátilská 330, 390 01 Tábor, hlavní projektant Ateliér M.A.A.T, s.r.o., IČO: 28145968, sídlo: Převrátilská 330, 390 01 Tábor, zodpovědný projektant číslo autorizace ČKAIT: 0012735,
- projektovou dokumentací pro provádění stavby „Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradištku v Dačicích – vodohospodářská část – ETAPA 1“, zpracovanou

██████████ IČO: 87466759, sídlo: Pod Tržním nám. 829/4, 390 01 Tábor,  
hlavní projektant Ateliér M.A.A.T., ██████████ Ph.D.,  
IČO: 62549201, sídlo: Převrátílská 330, 390 01 Tábor, zodpovědný projektant  
██████████ číslo autorizace ČKAIT: 0102455,

- soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří jako nedílná součást této smlouvy její přílohu č. 1,
- územním rozhodnutím vydaným Městským úřadem Dačice, odborem stavebního úřadu dne 30. 11. 2020 pod č. j. DACI/25374/20/OSÚ o umístění stavby „Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradištku v Dačicích“,
- stavebním povolením vydaným Městským úřadem Dačice, odborem životního prostředí dne 21. 6. 2021 pod č. j. DACI/14455/21/OŽP na stavbu „Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradištku v Dačicích – vodohospodářská část“,
- stavebním povolením vydaným Městským úřadem Dačice, odborem dopravy dne 9. 7. 2021 pod č. j. DACI/15283/21/ODO na stavbu „Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradištku v Dačicích“

(dále také „dílo“ či „stavba“).

Provedením díla se dle této smlouvy rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, dodávek, služeb a výkonů, kterých je třeba pro zahájení, řádné dokončení a předání díla k jeho užívání, včetně vypracování výrobní dokumentace, včetně dodávek potřebných materiálů a provedení souvisejících služeb (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení přístupu, skládkovné apod.) a včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

Stavba „Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradištku v Dačicích“ (vč. vodohospodářské části) je členěna do 4 etap, přičemž dílem dle této smlouvy je zhotovení I. etapy, která obsahuje následující stavební objekty:

- SO 101 OZ Svobodova, severní část (od ul. Jana Žižky)
- SO 102 OZ Na Výhoně
- SO 103 OZ Jiřího z Poděbrad
- SO 301 Odvodnění komunikace
- SO 302 Dešťová kanalizace
- SO 303 Vodovodní řad
- SO 304 Přípojky vodovodu
- SO 305 Jednotná kanalizace
- SO 306 Přípojky kanalizace
- SO 401 Veřejné osvětlení
- SO 402 Chráničky pro metropolitní síť
- SO 801 Kácení, výsadba a vegetační úpravy

a související činnosti, práce, výkony, dodávky a služby nezbytné pro jejich realizaci.

Součástí díla je rovněž plnění uvedené v jednotlivých položkách vedlejších a ostatních nákladů přílohy č. 1 této smlouvy (soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr).

**Popis stavby:**

Jedná se o kompletní rekonstrukci uličního prostoru v sídlišti rodinných domů v lokalitě k Hradištku. I. etapa zahrnuje ulice Na Výhoně, Jiřího z Poděbrad a část Svobodovy ulice. Z pohledu organizace dopravy nově vznikne obytná zóna s novými parametry vozovek, nové dlážděné plochy chodníků a sjezdů, nová parkovací místa ze zatravnovacích tvárnic, odvodnění komunikací, prvky pro zklidnění dopravy a zeleň. Současně dojde k rekonstrukci vodovodních a kanalizačních řadů (včetně rekonstrukce a napojení stávajících přípojek ve veřejném prostoru) a k rekonstrukci přívodního a zásobovacího vodovodu vodojemu Dačice-Jemnická. Dále budou nově zřízeny rozvody trubek HDPE pro metropolitní optickou síť a bude provedena rekonstrukce veřejného osvětlení.

**Součástí díla jsou dále zejména tyto činnosti, které provede zhotovitel:**

- pasporty stavu všech sousedních nemovitých věcí, a to zejména:
    - oplocení včetně podezdívek,
    - zděných staveb na sousedních pozemcích,
    - povrchů neoplocených soukromých pozemků,
    - stavbou dotčených komunikací ve správě Správy a údržby silnic Jihočeského kraje včetně přiléhajících ploch,
    - pozemků soukromých vlastníků dotčených stavbami vodovodu a kanalizace, a to včetně doplňkových staveb na těchto pozemcích,
- a to pasport zpracovaný ke dni před zahájením stavebních prací a pasport zpracovaný ke dni po jejich skončení, kdy každý z nich bude obsahovat fotodokumentaci každé takové nemovité věci a textový popis jejího technického stavu s uvedením veškerých poruch, zachycující vždy aktuální stav ke dni zpracování pasportu; každý pasport zhotovitel předá objednateli 1x v listinné podobě a 1x elektronicky na CD/DVD,
- min. 5 dnů před plánovaným zahájením prací zhotovitel prokazatelně seznámí vlastníky sousedních nemovitých věcí s postupem prací, nezbytnými omezeními a přesným časovým harmonogramem omezujících technologií a opatření,
  - odvoz a zajištění skládky zemin, sutí a vybouraných hmot včetně poplatku za uložení, přičemž doklady o jejich likvidaci v souladu s platnou legislativou, příp. o uložení na řízenou skládku, zhotovitel předá objednateli,
  - zajištění řádné koordinace při provádění díla, denní přítomnost stavbyvedoucího na stavbě, koordinace stavby s osobou pověřenou výkonem technického dozoru objednatele a osobou vykonávající autorský dozor projektanta,
  - průběžný denní úklid dotčených ploch místa stavby a přístupových cest (podle stavu znečištění),
  - splnění podmínek vyplývajících ze stavebních povolení nebo územního rozhodnutí,
  - koordinace vodohospodářské části stavby v prostoru železničního propustku s pověřenými pracovníky Správy železnic, státní organizace, včetně zajištění dozoru ze strany Správy železnic, státní organizace,

- zajištění bezpečného průchodu osob v prostoru stavby, zajištění provizorního přístupu na sousední nemovité věci,
- zajištění zvláštního užívání komunikace (částečné uzavírky ap.) a dočasného dopravního značení,
- úklid a vyčištění dotčených prostor po skončení prací a uvedení pozemků dotčených stavbou nebo zařízením staveniště (včetně přístupové komunikace) do původního stavu, resp. do stavu popsaného v projektové dokumentaci,
- zajištění dodržování předpisů v oblasti BOZ při práci na staveništi,
- zřízení, udržování a likvidaci zařízení staveniště,
- umožnění provedení archeologického dohledu při provádění zemních prací (oprávněnou osobu zajišťuje objednatel) včetně komunikace s archeology pro projednání dílčích termínů archeologického dohledu,
- zajištění staveniště s ohledem na bezpečnostní předpisy,
- umožnění příjezdu vozidel IZS k nemovitým věcem na sídlišti k Hradištku,
- zajištění svozu nádob komunálního odpadu ze stavby na sběrná místa, která dohodne a zajistí zhotovitel u společnosti FCC Dačice, s.r.o.,
- provedení opatření pro napojení dalších etap stavby a provedení provizorního propojení se stávajícími komunikacemi dalších etap,
- koordinace stavby se zhotovitelem provádějícím samostatně překládky sítě elektronických komunikací vyvolané prováděním díla a se zhotoviteli staveb rekonstrukce plynovodu a rozvodů NN pro jejich správce a vlastníky (CETIN a.s., EG.D, a.s.).
- Změnovými listy: ZL 1.1, ZL 1.2, ZL 2.1, ZL 2.2 a ZL 3.1, které jsou součástí přílohy č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy, a které obsahují soupisy položek, které objednatel díla vyžaduje nad rámec původně smlouveného plnění, nebo nebyly z důvodu chyb obsaženy v soupise prací, dodávek a služeb nebo v projektové dokumentaci, nebo byly vyvolány nepředvídatelnými skutečnostmi při realizaci, nebo které nebyly realizovány.
- *Změnovými listy: ZL 2023 - 1.1., ZL 2023 - 1.2. a ZL 2023 – 1.3., které jsou součástí přílohy č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy, a které obsahují soupisy položek, které bylo nutné realizovat na základě zjištěných okolností při provádění stavby, nebo jejich provedení požadoval objednatel nad rámec původně smlouveného plnění, anebo které byly realizovány částečně nebo vůbec a s tím související změna ceny díla.*

### **3. ZMĚNA CENY DÍLA**

Článek 4. CENA DÍLA odst. 4.1 smlouvy o dílo se mění tak, že odstavec 4.1 nově zní:

„4.1. Cena díla je sjednána pro rozsah daný zadávací dokumentací a touto smlouvou jako cena konečná a nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla, s výjimkou případů

ujednaných v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle rozpočtu vzniklého vyplněním soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1, a rozsahem prací dle změnových listů ZL 1.1, ZL 1.2, ZL 2.1, ZL 2.2 a ZL 3.1, které doplňují přílohu č. 1, **dále pak dle změnových listů ZL 2023 – 1.1., ZL 2023 - 1.2. a ZL 2023 – 1.3. a to v členění:**

- SO 101 OZ Svobodova, severní část (od ul. Jana Žižky)	5 723 946,22 Kč bez DPH
- SO 102 OZ Na Výhoně	6 042 953,16 Kč bez DPH
- SO 103 OZ Jiřího z Poděbrad	5 430 784,87 Kč bez DPH
- SO 301 Odvodnění komunikace	564 474,89 Kč bez DPH
- SO 302 Dešťová kanalizace	8 414 352,55 Kč bez DPH
- SO 303 Vodovodní řad	9 100 268,50 Kč bez DPH
- SO 304 Přípojky vodovodu	935 788,78 Kč bez DPH
- SO 305 Jednotná kanalizace	3 392 961,17 Kč bez DPH
- SO 306 Přípojky kanalizace	1 057 449,32 Kč bez DPH
- SO 401 Veřejné osvětlení	1 456 803,53 Kč bez DPH
- SO 402 Chráničky pro metropolitní sítě	517 216,21 Kč bez DPH
- SO 801 Kácení, výsadba a vegetační úpravy	376 280,91 Kč bez DPH
- VON Vedlejší a ostatní náklady	2 150 525,00 Kč bez DPH
- <b>Dodatek č. 3</b>	<b>- 2 190 293,35 Kč bez DPH</b>

---

**Celková cena díla**

**42 973 511,76 Kč bez DPH**


V ceně díla jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace a dále veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla.

**Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.“**

#### **4. DOPLNĚNÍ PŘÍLOHY**

**Na konec přílohy č. 1 se doplňují Změnové listy ZL 2023 – 1.1., ZL 2023 - 1.2. a ZL 2023 – 1.3.**

#### **5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 1. 2. 2022, nedotčená tímto dodatkem, se nemění kromě změny osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby uvedené v záhlaví smlouvy, kterou je nově  – **pracovník odboru dotací a investic,**
- Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje a uzavírá elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží originální vyhotovení Dodatku č. 3 podepsaného kvalifikovanými či zaručenými

- elektronickými podpisy osob oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- c. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Datum podpisu tohoto dodatku se určuje z data připojených elektronických podpisů.
  - d. Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
  - e. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku včetně ZL bylo schváleno radou města Dačice na její 24. schůzi konané dne 13. 9. 2023 pod č. usnesení 535/24/RM/2023 nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady a tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost tohoto dodatku.
  - f. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, včetně původního znění smlouvy ze dne 1. 2. 2022, podléhá zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
  - g. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.
  - h. ***Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 jsou změnové listy doplňující přílohu č. 1 smlouvy – Změnové listy ZL 2023 – 1.1., ZL 2023 - 1.2. a ZL 2023 – 1.3.***

Za objednatele:

V Dačicích



Bc. Miloš Novák

starosta

*podepsáno elektronicky*

Za zhotovitele:

V Telči



Ing. Ivo Šimek

jednatel

*podepsáno elektronicky*

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - akt

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]
SO 302	Dešťová kanalizace	-5 647,12
SO 303	Vodovodní řad	-564 500,12
SO 304	Přípojky vodovodu	-98 550,10
SO 305	Jednotná kanalizace	-10 245,92
SO 306	Přípojky kanalizace	-102 292,03
SO 101	OZ Svobodova	-556 738,62
SO 102	OZ Na Výhoně	-573 796,87
SO 103	OZ Jiřího z Poděbrad	-785 484,80
SO 301	Odvodnění komunikace	-39 647,33
SO 801	Kácení, výsadba a vegetační úpravy	
ZL č.1.2		-5 009,40
ZL č.2.1		-7 981,74
ZL č.2.2		-17 338,32
2023		
ZL 2023 - 1.1		124 121,07
ZL 2023 - 1.2		433 356,31
ZL 2023 - 1.3		19 461,64



**celkem**

**-2 190 293,35**



### 3. dodatek SO 302 - Dešťová kanalizace

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - aktualizace  
 Objekt: 17-2021-1.1 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - vodohospodářská část  
 Soupis: **SO 302 - Dešťová kanalizace**

Místo: Dačice Datum: 21. 10. 2021  
 Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice Projektant:   
 Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:   
 MBA  
 Centrum služeb

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

#### Náklady soupisu celkem

3	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	-25,000	98,21	-2 455,25	
P			<i>Poznámka k položce: odhad délky realizace</i>					
4	K	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min	den	-50,000	49,83	-2 491,48	
P			<i>Poznámka k položce: odhad délky realizace</i>					
19	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	-2 882,600	10,00	-28 826,00	
20	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	-2 882,600	5,00	-14 413,00	
23	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-1 812,680	30,00	-54 380,40	
37	K	465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	m2	0,000	2 875,00	0,00	
P			<i>Poznámka k položce: přepad rybníka, nátok do rybníka</i>					
NP	M		kámen soklový	t	0,000	66,70	0,00	
47	K	871370320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 300	m	55,930	250,00	13 982,50	
48	M	28617028	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x1000mm SN12	m	56,769	1 514,55	85 979,41	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
VV		množství dle zaměření celkem 394m v rozpočtu 338,07m			343,141			
57	K	879230191R00	Příplatek za práce sklon nad 20 % při montáži jakéhokoli kanalizačního potrubí DN 40 až 550	m	-31,500	96,60	-3 042,90	


celkem


-5 647,12

### 3. dodatek SO 303 - Dešťová kanalizace

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - aktualizace  
 Objekt: 17-2021-1.1 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - vodohospodářská část  
 Soupis: **SO 303 - Vodovodní řad**

Místo: Dačice Datum: 21. 10. 2021

Zadavatel: Město Dačice, Krajčířova 27, 380 13 Dačice Projektant: 

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

#### Náklady soupisu celkem

6	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	-65,000	253,00	-16 445,00	CS ÚRS 2020 01
P			<i>Poznámka k položce: odhad délky realizace</i>					
7	K	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min	den	-65,000	517,50	-33 637,50	CS ÚRS 2020 01
16	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	-3 458,560	74,75	-258 527,36	CS ÚRS 2020 01
P			<i>Poznámka k položce: opěrné bloky u kolen mimo výkop pro přeložku</i>					
VV			"vedení vodovodní délka*výška"		4 056,560			
			(359,1+354,7+452,2+222,4+467,4+53,9*1,6*2)*2					
VV			"opěrný blok - provozovní vodovod plocha*délka*výška*počet"		2,000			
			2					
VV			Součet		4 058,560			
17	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	-3 458,560	40,25	-139 207,04	CS ÚRS 2020 01
63	K	857362122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 250	kus	-1,000	948,75	-948,75	CS ÚRS 2020 01
68	M	55291034R00	montážní vložka, stavitelná DN 250 pro vodovodní potrubí PN 16	kus	-1,000	14 559,00	-14 559,00	
69	K	871251141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 110 x 10,0 mm	m	-47,200	72,45	-3 419,64	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
70	M	28613557	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 dl 12m	m	-47,910	393,30	-18 843,00	CS ÚRS 2020 01
73	K	877261101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	-1,000	132,25	-132,25	CS ÚRS 2020 01
74	M	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	-1,000	228,85	-228,85	CS ÚRS 2020 01
142	K	898150101	Sanace vodovodního potrubí berstlining PE 100 SDR11 potrubím DN 110	m	-47,200	1 633,00	-77 077,60	CS ÚRS 2020 01
154	K	899721112	Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí	m	-47,200	18,98	-895,62	
155	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	-47,910	12,08	-578,51	

celkem

-564 500,12

### 3. dodatek SO 304 - Přípojky vodovodu

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - aktualizace  
 Objekt: 17-2021-1.1 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - vodohospodářská část  
 Soupis: **SO 304 - Přípojky vodovodu**

Místo: Dačice

Datum: 21. 10. 2021

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice

Projektant:

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

#### Náklady soupisu celkem

7	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	-812,800	74,75	-60 756,80	
		VV	"vedení vodovodních přípojek délka*výška" 244,6*2*1,5+53*2*1,5		892,800			
8	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	-812,800	40,25	-32 715,20	
15	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	2,196	1 230,50	2 702,18	CS ÚRS 2020 01
		VV	"vedení vodovodní délka*šířka*výška" 24,4*0,9*0,1					
16	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	24,400	60,95	1 487,18	CS ÚRS 2020 01
17	M	28613170	potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 100m 32x3,0mm	m	24,766	27,83	689,24	CS ÚRS 2020 01
		P	Poznámka k položce: včetně elektrospojek					
		VV	244,6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		248,269			
18	K	871275811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN 150	m	24,400	63,25	1 543,30	CS ÚRS 2020 01
		P	Poznámka k položce: předpoklad všechny přípojky OC 32					
36	K	043144000	Zkoušky těsnosti	kpl	-1,000	11 500,00	-11 500,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

celkem

-98 550,10

### 3. dodatek SO 305 - Jednotná kanalizace

Stavba:

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - aktualizace

Objekt:

17-2021-1.1 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - vodohospodářská část

Soupis:

**SO 305 - Jednotná kanalizace**

Místo: Dačice

Datum: 21. 10. 2021

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice

Projektant:

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

#### Náklady soupisu celkem

2	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	-5,000	98,21	-491,05	CS ÚRS 2020 01
P			<i>Poznámka k položce: odhad délky realizace</i>					
3	K	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min	den	-5,000	49,83	-249,15	CS ÚRS 2020 01
15	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	-1 358,000	10,00	-13 580,00	CS ÚRS 2020 01
VV			"vedení kanalizační délka*hloubka" (136+106+576+161)*2		1 958,000			
16	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	-1 358,000	5,00	-6 790,00	CS ÚRS 2020 01
18	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-539,174	30,00	-16 175,22	CS ÚRS 2020 01
26	K	871370320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 300	m	11,000	250,00	2 750,00	CS ÚRS 2020 01
P			<i>Poznámka k položce: včetně spojek či přesuvek</i>					
27	M	28617028	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x1000mm SN12	m	11,165	1 514,55	16 909,95	CS ÚRS 2020 01
28	K	877370320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300	kus	3,000	679,65	2 038,95	CS ÚRS 2020 01
29	M	28617214	odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 300/150	kus	3,000	1 780,20	5 340,60	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

celkem

-10 245,92



### 3. dodatek SO 306 - přípojky kanalizace

Stavba:

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - aktualizace

Objekt:

17-2021-1.1 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - vodohospodářská část

Soupis:

**SO 306 - Přípojky kanalizace**

Místo: Dačice

Datum: 21. 10. 2021

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice

Projektant:

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

#### Náklady soupisu celkem

9	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	-1 009,920	10,00	-10 099,20	CS ÚRS 2020 01
VV		"vedení kanalizační délka*hloubka" 253,3*2*2,2+53*2*0,9			1 209,920			
10	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	-1 009,920	5,00	-5 049,60	CS ÚRS 2020 01
12	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-289,836	30,00	-8 695,08	CS ÚRS 2020 01
14	K	175112109	Příplatek k obsypání potrubí při překopech inž sítí objemu do 10 m3 za prohození sypaniny	m3	106,048	206,08	21 854,37	CS ÚRS 2020 01
VV		395,173-289,125			106,048			
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	22,806	151,34	3 451,46	CS ÚRS 2020 01
VV		"vedení kanalizační délka*plocha řezu" 253,5*0,362			91,767			
16	M	58344121	šterkodrt' frakce 0/8	t	41,051	300,15	12 321,40	CS ÚRS 2020 01
VV		91,767*1,8 'Přepočtené koeficientem množství			165,181			
17	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	7,686	770,50	5 922,06	CS ÚRS 2020 01
VV		"vedení kanalizační délka*plocha řezu" 253,5*0,122			30,927			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
19	K	810351811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN do 200	m	62,500	156,98	9 810,94	CS ÚRS 2020 01
	VV		"stávající trasa BE 150" 254		254,000			
20	K	871310320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 150	m	63,000	156,40	9 853,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		délka"5+4,5+4,5+4+4,3+4,6+4,6+4,9+4,6+4,7+4,7+4+4,8+4,2 +4,7+4,7+4,3+4,7+6,6+8,5+3,8+3,3,5+3,7+5+4,2+5+4,4+4,4+ 3+6+4,6+4,9+5+4,5+5+5+4,5+5+13,4+6+6+5+3,6+4,6+3,3+4, 6+4,9		154,600			
	VV				98,900			
	VV		Součet		253,500			
21	M	28617025	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN12	m	63,944	331,20	21 178,42	CS ÚRS 2020 01
	VV		253,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		257,303			
27	K	894811135	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 1860 do 2230 mm	kus	-23,000	5 980,00	-137 540,00	CS ÚRS 2020 01
37	K	043144000	Zkoušky těsnosti	kpl	-1,000	25 300,00	-25 300,00	CS ÚRS 2020 01

celkem

-102 292,03

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa -  
aktualizace

Objekt:

17-2021-1.2 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I.  
Etapa - komunikace

Soupis:

**SO 101 - OZ Svobodova**

KSO: 822  
Místo: Dačice

CC-CZ:  
Datum: 21. 10. 2021

Zadavatel:  
Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice

IČ: 002 46 476  
DIČ:

Uchazeč:  
SATES ČECHY s.r.o.

IČ: 25172654  
DIČ: CZ25172654

Projektant:



IČ: 281 45 968  
DIČ:

Zpr:

IČ: 281 45 968  
DIČ:

Poz:

**Cena bez DPH**

**-116 752,77**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	#ODKAZ!	21,00%	#ODKAZ!
snížená	#ODKAZ!	15,00%	#ODKAZ!

**Cena s DPH**

**v CZK**

**#ODKAZ!**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

## **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - aktualizace

Objekt:

17-2021-1.2 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - komunikace

Soupis:

**SO 101 - OZ Svobodova**

Místo:

Dačice

Datum:

21. 10. 2021

Zadavatel:

Město Dačice, Krajčírova 27, 380 13 Dačice

Projektant:



Uchazeč:

SATES ČECHY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**-116 752,77**

HSV - Práce a dodávky HSV

-67 296,18

1 - Zemní práce

-11 500,00

2 - Zakládání

#ODKAZ!

5 - Komunikace pozemní

#ODKAZ!

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

#ODKAZ!

997 - Přesun sutě

#ODKAZ!

998 - Přesun hmot

#ODKAZ!

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - aktualizace

Objekt:

17-2021-1.2 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - komunikace

Soupis:

**SO 101 - OZ Svobodova**

Místo:

Dačice

Datum:

21. 10. 2021

Zadavatel:

Město Dačice, Krajčírova 27, 380 13 Dačice

Projektant:



Uchazeč:

SATES ČECHY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	-344,500	338,91	-116 752,77
15	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-2 243,206	30,00	-67 296,18
19	K	279311116	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 25/30	m3	-1,000	11 500,00	-11 500,00
21	M	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	-238,400	180,00	-42 912,00
55	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	-184,437	63,25	-11 665,64
56	K	919726203	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 80 kN/m	m2	-2 366,049	115,00	-272 095,64
57	K	961022311	Bourání základů ze zdiva smíšeného	m3	-1,000	549,01	-549,01
63	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-1 132,246	30,00	-33 967,38

celkem

-556 738,62

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - aktualizace

Objekt:

17-2021-1.2 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - komunikace

Soupis:

**SO 102 - OZ Na Výhoně**

KSO: 822  
Místo: Dačice

CC-CZ:  
Datum: 21. 10. 2021

Zadavatel:  
Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice

IČ: 002 46 476  
DIČ:

Uchazeč:  
SATES ČECHY s.r.o.

IČ: 25172654  
DIČ: CZ25172654

Projektant:

IČ: 281 45 968

Zpr:



DIČ:

IČ: 281 45 968

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-125 055,95**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	#ODKAZ!	21,00%	#ODKAZ!
snížená	#ODKAZ!	15,00%	#ODKAZ!

**Cena s DPH**

**v CZK**

**#ODKAZ!**

<b>Projektant</b>		<b>Zpracovatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
<b>Objednavatel</b>		<b>Uchazeč</b>	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:



Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - aktualizace

Objekt: 17-2021-1.2 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - komunikace

Soupis: **SO 102 - OZ Na Výhoně**

Místo: Dačice

Datum: 21. 10. 2021

Zadavatel: Město Dačice, Krajčírova 27, 380 13 Dačice

Projektant:

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**-125 055,95**

HSV - Práce a dodávky HSV

-36 136,92

1 - Zemní práce

-11 500,00

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - aktualizace  
 Objekt: 17-2021-1.2 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - komunikace  
 Soupis: **SO 102 - OZ Na Výhoně**

Místo: Dačice

Datum: 21. 10. 2021

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice

Projektant:

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	C e n
12	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	-369,000	338,91	-125 055,95	
17	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-1 204,564	30,00	-36 136,92	
22	K	279311116	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 25/30	m3	-1,000	11 500,00	-11 500,00	
26	K	561121112	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 200 mm	m2	-377,640	20,00	-7 552,80	
27	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	-381,240	180,00	-68 623,20	
61	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	-235,635	63,25	-14 903,91	
62	K	919726203	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 80 kN/m	m2	-2 509,536	115,00	-288 596,64	
63	K	961022311	Bourání základů ze zdiva smíšeného	m3	-1,000	549,01	-549,01	
69	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-695,948	30,00	-20 878,44	

celkem

-573 796,87

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa -  
aktualizace

Objekt:

17-2021-1.2 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I.  
Etapa - komunikace

Soupis:

**SO 103 - OZ Jiřího z Poděbrad**

KSO: 822  
Místo: Dačice

CC-CZ:  
Datum: 21. 10. 2021

Zadavatel:  
Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice

IČ: 002 46 476  
DIČ:

Uchazeč:  
SATES ČECHY s.r.o.

IČ: 25172654  
DIČ: CZ25172654

Projektant:



IČ: 281 45 968  
DIČ:

Zp:

IČ: 281 45 968  
DIČ:

Pc:

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	#ODKAZ!	21,00%	#ODKAZ!
snížená	#ODKAZ!	15,00%	#ODKAZ!

**Cena s DPH**

**v CZK**

**#ODKAZ!**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

## **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - aktualizace

Objekt:

17-2021-1.2 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - komunikace

Soupis:

**SO 103 - OZ Jiřího z Poděbrad**

Místo:

Dačice

Datum:

21. 10. 2021

Zadavatel:

Město Dačice, Krajčírova 27, 380 13 Dačice

Projektant:



Uchazeč:

SATES ČECHY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

-87 268,04

1 - Zemní práce

-73 587,42

2 - Zakládání

#ODKAZ!

5 - Komunikace pozemní

#ODKAZ!

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

#ODKAZ!

997 - Přesun sutě

#ODKAZ!

998 - Přesun hmot

#ODKAZ!

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - aktualizace

Objekt:

17-2021-1.2 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - komunikace

Soupis:

**SO 103 - OZ Jiřího z Poděbrad**

Místo:

Dačice

Datum:

21. 10. 2021

Zadavatel:


Město Dačice, Krajčírova 27, 380 13 Dačice

Projektant:

Uchazeč:

SATES ČECHY s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	-257,500	338,91	-87 268,04
17	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-2 452,914	30,00	-73 587,42
20	K	279311116	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 25/30	m3	-1,000	11 500,00	-11 500,00
21	K	561121112	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 200 mm	m2	-1 625,610	20,00	-32 512,20
22	M	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	-1 669,890	180,00	-300 580,20
55	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	-160,417	63,25	-10 146,38
56	K	919726203	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 80 kN/m	m2	-2 194,035	115,00	-252 314,03
57	K	961022311	Bourání základů ze zdiva smíšeného	m3	-1,000	549,01	-549,01
63	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-567,584	30,00	-17 027,52

celkem

-785 484,80

### 3. dodatek SO 301 - odvodnění komunikace

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - aktualizace  
Objekt: 17-2021-1.1 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - vodohospodářská část  
Soupis: **SO 301 - odvodnění komunikace**

Místo: Dačice

Datum: 21. 10. 2021

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice

Projektant:

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

#### Náklady soupisu celkem

5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	-214,098	10,00	-2 140,98	CS ÚRS 2020 01
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	-214,098	5,00	-1 070,49	CS ÚRS 2020 01
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-118,820	30,00	-3 564,60	
31	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	-92,000	54,28	-4 993,76	CS ÚRS 2020 01
32	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	-19,000	14,61	-277,50	CS ÚRS 2020 01
37	K	043114000	Zkoušky tlakové	kpl	-1,000	13 800,00	-13 800,00	CS ÚRS 2020 01
38	K	043144000	Zkoušky těsnosti	kpl	-1,000	13 800,00	-13 800,00	CS ÚRS 2020 01

celkem

-39 647,33

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - vodovod VO

**VODOVOD VO**

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-9,000	287,50	-2 587,50
997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	-2,160	690,00	-1 490,40
997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-3,240	287,50	-931,50
<b><u>CELKEM BEZ DPH</u></b>					<b><u>-5 009,40</u></b>



Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - DO

**STOKA DO**

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-59,670	30,00	-1 790,10
997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	-8,424	690,00	-5 812,56
997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-12,636	30,00	-379,08
<b><u>CELKEM BEZ DPH</u></b>					<b><u>-7 981,74</u></b>

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa -stoka DA

**STOKA DA**

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-82,800	30,00	-2 484,00
997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	-13,248	690,00	-9 141,12
997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-19,872	287,50	-5 713,20
<b><u>CELKEM BEZ DPH</u></b>					<b><u>-17 338,32</u></b>

## Zápis o projednání

Název a evidenční číslo Stavby: <b>Rekonstrukce místních komunikací na sídlišti k Hradištku, I. etapa</b> systémové číslo P2100000033	<b>Změny na vodovodu V0</b>	Číslo ZL <b>1.1</b>
---	---------------------------------	------------------------

Strany smlouvy o dílo č.20/1S/2022 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.1.2022 (dále jen Smlouva):

**Objednatel: Město Dačice, Krajířova 27 380 13, Dačice**

**Zhotovitel: SATES Čechy s.r.o.; Radkovská 252, 588 56, Telč**

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna prací vyplynula z okolností během provádění díla a je nutná pro splnění funkčnosti užívání celého díla.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
	<b>124 121,07</b>	<b>124 121,07</b>	<b>124 121,07</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Stavební dozor	jméno	datum	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

<b>Objednatel</b> (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	datum	podpis
<b>Zhotovitel</b>	jméno	datum	podpis

Číslo paré:

**ÚPRAVA VODOVODU VO V ULICI BERKY Z DUBĚ VLIVEM VEDENÍ VYSOKÉHO NAPĚTÍ**

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
132454204	Hroubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornité hlídě těžitelosti II, skupiny 5 objem do 500 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2,000	1 092,50	2 185,00
151101101	Zřízení příložného pažení a rozpeřeni stěn rýh hl do 2 m	m <sup>2</sup>	2,000	74,75	149,50
151101111	Odstředivý příložného pažení a rozpeřeni stěn rýh hl do 2 m	m <sup>2</sup>	2,000	40,25	80,50
162851112	Vodorovné přeměstiění do 5000 m výkopku/sypáním z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	m <sup>3</sup>	2,000	256,45	512,90
171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	4,000	287,50	1 150,00
451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kamenné drobného těžného	m <sup>3</sup>	0,180	1 230,50	221,49
310,6,0,1					
175151101	Obesypání potrubí strojní sypáním bez prohození, uloženo do 3 m	m <sup>3</sup>	1,820	236,90	431,18
58344121	šikmoř frakce Ø8	t	3,278	437,00	1 431,61
857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přířbových otevřený výkop DN 100 - demontáž k montáži	kus	2,000	632,16	1 264,31
871251141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na typu D 110 x 10,0 mm	m	3,000	72,45	217,35
28613567	potrubí dvousvrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 dl 12m	m	3,000	593,30	1 779,90
877281101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	4,000	132,25	529,00
28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	2,000	228,85	457,70
28653138	nákrucok lemový PE 100 SDR11 110mm	kus	2,000	236,90	473,80
28654410	přírubka vodní s lemováním nákrucku z polypropylénu 110	kus	2,000	506,00	1 012,00
857241531	Výměna litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrováním těsnění DN 80	kus	1,000	793,50	793,50
17551003	potrubní spojka šikmá prot. posuvu hrdo-přírubka DN 80	kus	1,000	4 463,15	4 463,15
<b>CELKEM BEZ DPH</b>					<b>16 552,87</b>



**ODKALENÍ "U KOLEJÍ"**

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
877420320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých ploskostěných DN 500	kus	1,000	1 003,95	1 003,95
28617224	odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 500/150	kus	1,000	12 318,80	12 318,80
877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých ploskostěných DN 150	kus	3,000	248,40	745,20
28617482	koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150	kus	3,000	152,85	458,55
871310320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého ploskostěného SN 12 z polypropylénu DN 150	m	3,000	156,40	469,20
28617025	trubka kanalizační PP ploskostěná třívrstvá DN 150x1000mm SN12	m	3,000	537,20	893,60
877310330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých ploskostěných DN 150	kus	1,000	248,40	248,40
28612094	přírubka kanalizační PP RG na kameninové hrdo DN 150	kus	1,000	110,40	110,40
<b>CELKEM BEZ DPH</b>					<b>16 348,40</b>



**ODKALENÍ PŘIVÁDĚČHO ŘÁDU**

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
871251141	Výměna potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na typu D 110 x 10,0 mm	m	26,000	143,75	3 737,50
28613567	potrubí dvousvrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 dl 12m	m	26,000	103,95	10 494,90
877281101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	1,000	132,25	132,25
2861493700	elektrokoleno 110-30° PE 100 PN16 D 110mm	kus	1,000	1 523,75	1 523,75
877281101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	12,000	132,25	1 587,00
28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	6,000	228,85	1 373,10
28653138	nákrucok lemový PE 100 SDR11 110mm	kus	6,000	236,90	1 421,40
28654410	přírubka vodní s lemováním nákrucku z polypropylénu 110	kus	6,000	506,00	3 036,00
<b>CELKEM BEZ DPH</b>					<b>23 305,90</b>



**ZAŽDĚNÍ**

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
R000201	Zaždění potrubí pr. 1020 mm	m <sup>2</sup>	1,570	3 500,00	5 495,00
R00002	Zaždění potrubí potrubí	ksz	1,600	6 500,00	6 500,00
<b>CELKEM BEZ DPH</b>					<b>11 995,00</b>

**Doplnění kolen před č.p. 184**

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
857311131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrováním těsnění DN 150	kus	2,000	642,85	1 285,70
5523399	koleno příložné z tvárné litiny průhledné azostál 250mm PTK kus DN 150-30°	kus	2,000	2 098,75	4 197,50
877321110	Montáž elektrospojek 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 180	kus	2,000	424,00	848,00
28614945	koleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 180mm	kus	2,000	1 950,00	3 900,00
857362122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přířbových otevřený výkop DN 250	kus	1,000	948,75	948,75
3195101000	potrubní spojka šikmá prot. posuvu hrdo-hrdo DN 250	kus	1,000	20 872,50	20 872,50
oprava vjezdu z lomového kamene					
<b>CELKEM BEZ DPH</b>					<b>32 072,45</b>



**PROPOJ VODY U PALÍRNÝ**

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
132454204	Hroubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornité hlídě těžitelosti II, skupiny 5 objem do 500 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	4,320	1 092,50	4 719,60
162851112	Vodorovné přeměstiění do 5000 m výkopku/sypáním z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	m <sup>3</sup>	4,320	256,45	1 107,88
171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	8,640	287,50	2 484,00
451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kamenné drobného těžného	m <sup>3</sup>	0,360	1 230,50	442,98
310,6,0,1					
175151101	Obesypání potrubí strojní sypáním bez prohození, uloženo do 3 m	m <sup>3</sup>	3,960	236,90	938,12
58344121	šikmoř frakce Ø8	t	7,728	437,00	3 374,94
871251141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na typu D 110 x 10,0 mm	m	6,000	72,45	434,70
28613567	potrubí dvousvrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 dl 12m	m	6,000	393,30	2 359,80
877281101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	4,000	132,25	529,00
28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	2,000	228,85	457,70
28653138	nákrucok lemový PE 100 SDR11 110mm	kus	2,000	236,90	473,80
28654410	přírubka vodní s lemováním nákrucku z polypropylénu 110	kus	2,000	506,00	1 012,00
877281101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	3,000	132,25	396,75
2861493700	elektrokoleno 110-45° PE 100 PN16 D 110mm	kus	3,000	708,40	2 125,20
<b>CELKEM BEZ DPH</b>					<b>20 596,45</b>



**ZAHRADA U HODINKY**

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	Výřez armatur pr. 160 mm	kus	2,000	850,00	1 700,00
	Zapletka vř. železná	kus	1,000	1 950,00	1 950,00
<b>CELKEM BEZ DPH</b>					<b>3 250,00</b>

**OBJEKTY CELKEM 124 121,07**

## Zápis o projednání

Název a evidenční číslo Stavby: <b>Rekonstrukce mísních komunikací na sídlišti k Hradištku, I. etapa</b>  systémové číslo P2100000033	<b>Veřejné osvětlení + příprava chrániček HDPE</b>	Číslo ZL  <b>1.2</b>																																	
Strany smlouvy o dílo č.20/1S/2022 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.1.2022 (dále jen Smlouva): <b>Objednatel: Město Dačice, Krajířova 27 380 13, Dačice</b> <b>Zhotovitel: SATES Čechy s.r.o.; Radkovská 252, 588 56, Telč</b>																																			
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis a zdůvodnění Změny:																																			
Změna prací vyplynula z okolností během provádění díla a je nutná pro splnění funkčnosti užívání celého díla.																																			
Údaje v Kč bez DPH:																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="width: 25%;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="width: 25%;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> <th style="width: 25%;">Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><b>-163 177,63</b></td> <td style="text-align: center;"><b>596 533,94</b></td> <td style="text-align: center;"><b>433 356,31</b></td> <td style="text-align: center;"><b>759 711,57</b></td> </tr> </tbody> </table>	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	<b>-163 177,63</b>	<b>596 533,94</b>	<b>433 356,31</b>	<b>759 711,57</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="width: 25%;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="width: 25%;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> <th style="width: 25%;">Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><b>-163 177,63</b></td> <td style="text-align: center;"><b>596 533,94</b></td> <td style="text-align: center;"><b>433 356,31</b></td> <td style="text-align: center;"><b>759 711,57</b></td> </tr> </tbody> </table>	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	<b>-163 177,63</b>	<b>596 533,94</b>	<b>433 356,31</b>	<b>759 711,57</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="width: 25%;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="width: 25%;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> <th style="width: 25%;">Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><b>-163 177,63</b></td> <td style="text-align: center;"><b>596 533,94</b></td> <td style="text-align: center;"><b>433 356,31</b></td> <td style="text-align: center;"><b>759 711,57</b></td> </tr> </tbody> </table>	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	<b>-163 177,63</b>	<b>596 533,94</b>	<b>433 356,31</b>	<b>759 711,57</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="width: 25%;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="width: 25%;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> <th style="width: 25%;">Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><b>-163 177,63</b></td> <td style="text-align: center;"><b>596 533,94</b></td> <td style="text-align: center;"><b>433 356,31</b></td> <td style="text-align: center;"><b>759 711,57</b></td> </tr> </tbody> </table>	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	<b>-163 177,63</b>	<b>596 533,94</b>	<b>433 356,31</b>	<b>759 711,57</b>
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných																																
<b>-163 177,63</b>	<b>596 533,94</b>	<b>433 356,31</b>	<b>759 711,57</b>																																
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných																																
<b>-163 177,63</b>	<b>596 533,94</b>	<b>433 356,31</b>	<b>759 711,57</b>																																
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných																																
<b>-163 177,63</b>	<b>596 533,94</b>	<b>433 356,31</b>	<b>759 711,57</b>																																
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných																																
<b>-163 177,63</b>	<b>596 533,94</b>	<b>433 356,31</b>	<b>759 711,57</b>																																
<b>Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:</b>																																			
Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	datum	podpis																																
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis																																
Stavební dozor	jméno	datum	podpis																																
Zástupce Objednatele:	jméno	datum	podpis																																
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného , který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné																																			

osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

<b>Objednatel</b> (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	datum	podpis
<b>Zhotovitel</b>	jméno	datum	podpis
			Číslo paré:
			1

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa (zadání)

Objekt:

**SO 402.V - Chráničky pro metropolitní síť - V/M práce**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Dačice, Krajčfova 27, 380 13 Dačice

Zhotovitel:

Projektant:



Z:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 10. 2021

IČ:

00246476

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

281 45 968

DIČ:

IČ:

281 45 968

DIČ:

Náklady z rozpočtu

302 412,97

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**302 412,97**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	302 412,97	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**302 412,97**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa (zadání)

Objekt:

**SO 402.V - Chráničky pro metropolitní síť - V/M práce**

Místo:

Datum: 21. 10. 2021

Zadavatel:

Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice

Projektant:



Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### 1) Náklady ze soupisu prací

**302 412,97**

HSV - Práce a dodávky HSV

-34 856,50

1 - Zemní práce

0,00

8 - Trubní vedení

-34 856,50

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

337 269,47

741 - Elektroinstalace - silnoproud

171 488,43

742 - Elektroinstalace - slaboproud

165 781,04

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

**2) Ostatní náklady****0,00****Celkové náklady za stavbu 1) + 2)****302 412,97****SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa (zadání)

Objekt:

**SO 402.V - Chráničky pro metropolitní síť - V/M práce**

Místo:

Datum:

21. 10. 2021

Zadavatel:

Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem****302 412,97**

D HSV Práce a dodávky HSV

**-34 856,50**

D 1 Zemní práce

**0,00**

1	K	132351104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně	m3	0,000		
2	K	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,000		

3	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	0,000		
4	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,000		
5	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,000		
6	M	58331200	<i>štěrkopísek netříděný zásypový</i>	t	0,000		
D 8 Trubní vedení							-34 856,50
7	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	-700,000	49,80	-34 856,50
8	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	0,000		
D 998 Přesun hmot							0,00
9	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,000		
10	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	0,000		
D PSV Práce a dodávky PSV							337 269,47
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							171 488,43
11	K	741110302	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená pevně	m	926,000	23,58	21 830,45
	VV		362+98+1946		2 406,000		
	VV		-1480		-1 480,000		
	VV		<b>Součet</b>		<b>926,000</b>		
25	M	34571360	<i>trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 32/40mm</i>	m	380,100	37,70	14 329,77
	VV		362*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		380,100		
12	M	34571361	<i>trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm</i>	m	-1 451,100	31,17	-45 223,53
	VV		(98-1480)*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		-1 451,100		
	VV		<b>Součet</b>		<b>-1 451,100</b>		
24	M	34571364	<i>trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 75/90mm</i>	m	2 043,300	87,80	179 401,74
	VV		1946*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		2 043,300		
13	K	998741101R00	Spojovací a pomocný materiál	kpl	0,000		
14	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	0,500	1 150,00	575,00
15	K	998741293	Příplatek k přesunu hmot procentní 741 za zvětšený přesun do 500 m	%	0,500	1 150,00	575,00

D		742	Elektroinstalace - slaboproud				165 781,04
16	K	742110021	Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro vnější rozvody uložených volně na příchytky	m	3 910,000	25,88	101 171,25
	VV		-1480		-1 480,000		
	VV		3645+1745		5 390,000		
	VV		<b>Součet</b>		<b>3 910,000</b>		
17	M	34571050R01	<i>tlustostěnná mikrotrubička 10/6 mm z HDPE materiálu pro přímé položení do země (pískového lože)</i>	m	2 273,250	10,12	23 005,29
	VV		3645*1,05		3 827,250		
	VV		-1480*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		-1 554,000		
	VV		<b>Součet</b>		<b>2 273,250</b>		
26	M	34571060R01	<i>tlustostěnná mikrotrubička 16/12 mm z HDPE materiálu pro přímé položení do země (pískového lože)</i>	m	1 832,250	17,54	32 128,50
	VV		1745*1,05		1 832,250		
18	K	742110502R02	Montáž podzemní kabelové komory ze 100 % recyklovatelného polypropylenu (PP) o rozměru 580x580 mm, určená pro vytvoření přístupu ke kabelovým trasám.	kus	1,000	1 023,50	1 023,50
19	M	34573218R03	<i>komora kabelová z PP s PP víkem 580x580x600 mm</i>	kus	1,000	7 302,50	7 302,50
20	K	998741101R04	Spojovací a pomocný materiál	kpl	0,000		
21	K	998742201	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 6 m	%	0,500	1 150,00	575,00
22	K	998742293	Příplatek k přesunu hmot procentní 742 za zvětšený přesun do 500 m	%	0,500	1 150,00	575,00
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				0,00
23	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	0,000		

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa (zadání)

Objekt:

**SO 401.V - Veřejné osvětlení - V/M práce**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Dačice, Krajčova 27, 380 13 Dačice

Zhotovitel:

Pr

Z

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 10. 2021

IČ:

00246476

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

281 45 968

DIČ:

IČ:

281 45 968

DIČ:

Náklady z rozpočtu

130 943,34

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**130 943,34**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	130 943,34	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**130 943,34**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa (zadání)

Objekt:

**SO 401.V - Veřejné osvětlení - V/M práce**

Místo:

Datum: 21. 10. 2021

Zadavatel:

Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice

Projektant:



Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### 1) Náklady ze soupisu prací

**130 943,34**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

-25 236,10

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

-43 923,60

8 - Trubní vedení

-43 923,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

18 687,50

998 - Přesun hmot

0,00

#### PSV - Práce a dodávky PSV

139 548,19

741 - Elektroinstalace - silnoproud

137 403,44

742 - Elektroinstalace - slaboproud

2 144,75

#### M - Práce a dodávky M

12 767,25

21-M - Elektromontáže

12 767,25

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

3 864,00

**2) Ostatní náklady**

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**130 943,34**

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa (zadání)

Objekt:

**SO 401.V - Veřejné osvětlení - V/M práce**

Místo:

Datum:

21. 10. 2021

Zadavatel:

Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice

Projektant:



Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>130 943,34</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-25 236,10



D		1	Zemní práce				0,00
1	K	131251201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	0,000		
	VV		"stožár" -1*1*1*22		-22,000		
	VV		2*1*1*1,5		3,000		
	VV		19*1*1*1		19,000		
	VV		<b>Součet</b>		<b>0,000</b>		
2	K	132351104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně	m3	0,000		
3	K	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,000		
4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	0,000		
5	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,000		
6	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,000		
7	M	58331200	<i>štěrkopísek netříděný zásypový</i>	t	0,000		
D		2	Zakládání				-43 923,60
8	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,000		
D		8	Trubní vedení				-43 923,60
9	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	-882,000	49,80	-43 923,60
10	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	0,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				18 687,50
11	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	25,000	747,50	18 687,50
D		998	Přesun hmot				0,00
12	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,000		
13	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	0,000		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				139 548,19
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				137 403,44

14	K	741110143	Montáž trubka pancéřová kovová tuhá závitová D přes 29 do 42 mm uložená pevně	m	-3,000	81,42	-244,26
15	M	34571126	<i>trubka elektroinstalační ocelová lakovaná závitová D 36mm</i>	<i>m</i>	<i>-3,150</i>	<i>419,75</i>	<i>-1 322,21</i>
16	K	741110302	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená pevně	m	840,000	23,58	19 803,00
17	M	34571361	<i>trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm</i>	<i>m</i>	<i>-882,000</i>	<i>31,17</i>	<i>-27 487,53</i>
47	M	34571364	<i>trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 75/90mm</i>	<i>m</i>	<i>882,000</i>	<i>87,80</i>	<i>77 439,60</i>
VV 840*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				882,000			
18	K	741110304	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 133 do 152 mm uložená pevně	m	0,000		
19	M	28611140	<i>trubka kanalizační PVC DN 250x1000mm SN4</i>	<i>m</i>	<i>1,050</i>	<i>724,50</i>	<i>760,73</i>
VV -22*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				-23,100			
VV (20*1+2*1,5)*1,05				24,150			
VV <b>Součet</b>				<b>1,050</b>			
20	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm <sup>2</sup> uložený pevně (CYKY)	m	6,000	23,92	143,52
21	M	34111030	<i>kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm<sup>2</sup></i>	<i>m</i>	<i>6,300</i>	<i>19,84</i>	<i>124,98</i>
VV 6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				6,300			
VV <b>Součet</b>				<b>6,300</b>			
22	K	741123225	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x25 mm <sup>2</sup> uložený volně (AYKY)	m	0,000		
23	M	34113120	<i>kabel silový s Al jádrem 1kV 4x25mm<sup>2</sup></i>	<i>m</i>	<i>0,000</i>		
24	K	741130021	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm <sup>2</sup> na svorkovnici	kus	0,000		
25	K	741130026	Ukončení vodič izolovaný do 25 mm <sup>2</sup> na svorkovnici	kus	16,000	71,76	1 148,16
26	K	741127156	Montáž přípojnicový rozvod Al průmyslový upevňovací část - ocelový stožár	kus	0,000		
27	M	1138445	<i>výzbroj stožárová</i>	<i>kus</i>	<i>0,000</i>		
28	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000	279,45	279,45
29	M	1136641	<i>stožárová svorkovnice SR</i>	<i>kus</i>	<i>0,000</i>		
30	K	741231013	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - jistící	kus	0,000		
31	M	34571544R02	<i>skříň rozvodná jistící SP 100</i>	<i>kus</i>	<i>0,000</i>		
32	K	741372833	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního na stožáru přes 3 m bez zachováním funkčnosti	kus	0,000		
33	K	741373002	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník	kus	0,000		

34	M	34774200	LED svítidlo pro osvětlení komunikace, 2640lm, 25W, 3000K	kus	0,000		
35	K	741910514	Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 100 kg	kus	0,000		
36	M	31674113	stožár osvětlovací uliční Pz 133/89/60 v 6,2m	kus	-2,000	5 060,00	-10 120,00
49	M	31674114	stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 8m	kus	2,000	22 500,00	45 000,00
48	M	MAT1	PUR nástřik po výšku dvířek	kus	22,000	1 449,00	31 878,00
37	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm <sup>2</sup> v městské zástavbě v zemi	m	0,000		
38	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	0,000		
39	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	0,000		
40	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	0,000		
41	K	741820101	Měření izolačního stavu svítidel	soubor	0,000		
42	K	998741101R00	Spojovací a pomocný materiál	kpl	0,000		
43	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	0,000		
44	K	998741293	Příplatek k přesunu hmot procentní 741 za zvětšený přesun do 500 m	%	0,000		
D		742	Elektroinstalace - slaboproud				2 144,75
45	K	742122001R00	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil	kpl	1,000	2 144,75	2 144,75
D		M	Práce a dodávky M				12 767,25
D		21-M	Elektromontáže				12 767,25
50	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotností do 35 kg	kus	2,000	1 200,00	2 400,00
51	M	31673000	výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800 mm vyložení 1000mm	kus	2,000	3 620,00	7 240,00
52	K	210204123	Montáž patic stožárů osvětlení sklolaminátových	kus	1,000	245,00	245,00
53	M	MAT01	Sklolaminátová patice	kus	1,000	2 882,25	2 882,25
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				3 864,00
46	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - napojení stávajících okruhů	hod	8,000	483,00	3 864,00

## Zápis o projednání

Název a evidenční číslo Stavby:

**Rekonstrukce mísňích komunikací na sídlišti k Hradištku, I. etapa**

**OPLOCENÍ, OSAZENÍ  
ŽLABU**

Číslo ZL

**1.3**

systémové číslo P2100000033

Strany smlouvy o dílo č.20/1S/2022 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.1.2022 (dále jen Smlouva):

**Objednatel: Město Dačice, Krajířova 27 380 13, Dačice**

**Zhotovitel: SATES Čechy s.r.o.; Radkovská 252, 588 56, Telč**

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna prací vyplynula z okolností během provádění díla a je nutná pro splnění funkčnosti užívání celého díla.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
<b>0,00</b>	<b>19 461,64</b>	<b>19 461,64</b>	<b>19 461,64</b>

### Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Stavební dozor	jméno	datum	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné

osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.			
<b>Objednatel</b> (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	datum	podpis
<b>Zhotovitel</b>	jméno	datum	podpis
			Číslo paré: 1

### Osazení odvodňovacího žlabu ulice Na Výhoně

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	1,000	584,00	584,00	KROS
	1*1*2					
162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,000	256,45	256,45	SOD
171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	2,000	287,50	575,00	SOD
451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	0,060	1 230,50	73,83	SOD
	2*0,3*0,1					
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,120	236,90	28,43	SOD
	2*0,2*0,3					
58344121	šterkodit frakce 0/8	t	0,216	437,00	94,39	SOD
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,000	102,24	102,24	SOD
58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	2,000	547,00	1 094,00	KROS
935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	M	18,000	504,00	9 072,00	KROS
	ACO N100-0.0 100cm žlab bez spádu	ks	6	670,00	4 020,00	
	ACO Drain N100 - kombi stěna pro začátek/konec 1-10	ks	4	171,60	686,40	
	ACO N100 rošt můstkový Zn 1,0m A15	ks	6	211,20	1 267,20	
919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	10,000	63,25	632,50	SOD
871310320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 150	m	2,000	156,40	312,80	SOD
28617025	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN12	m	2,000	331,20	662,40	SOD
<b>CELKEM BEZ DPH</b>					<b>19 461,64</b>	