



MHMPXPMMYUBF

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

k provedení stavby č. 3119 TV Čakovice, etapa 0043 Na Kačence, 1. oblast;

číslo smlouvy objednatele: DIL/21/08/007476/2022

uzavřený podle ustanovení §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581, registrovaný dle §94 zákona č.235/2004 Sb., o DPH
v platném znění
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupeno: Ing. arch. Tomášem Veselým zástupcem ředitele Magistrátu pro sekci
rozhodování o území, pověřeným řízením odboru investičního

(dále jen jako „**Objednatel**“)

pro vybrané činnosti dle této Smlouvy zastoupené příkazníkem (TDI / TDS):

TDS BOZP s.r.o.

se sídlem: Prává 287/18, 147 00 Praha 4 - Podolí
IČO: 07669330

(dále jen jako „**Příkazník**“)

a

EKOLOGICKÉ A INŽENÝRSKÉ STAVBY, SPOL. S.R.O., ZKRATKA EKIS, spol. s.r.o.

společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 2362
se sídlem: Náchodská 2421, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice
IČO: 18626084
DIČ: CZ18626084 registrovaný dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 4012303031/0100
zastoupená: Ing. Milošem Smolíkem, jednatelem společnosti
Evou Smolíkovou, jednatelkou společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo č. objednatele DIL/21/08/007476/2022 ze 9.6.2022 (dále také jen „**Smlouva**“).

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1) Na základě skutečnosti, že se v průběhu stavebních prací vyskytla nutnost provedení stavebních prací, které nebyly součástí předmětu díla dle Smlouvy, tj. nebyly stanoveny v soupisu prací a zadávací dokumentaci a tyto práce byly popsány a odsouhlaseny v Potvrzení změny (PoZ1, PoZ2 a PoZ3), se v souladu s Částí III. Předmět smlouvy, bod 4, rozšiřuje předmět díla o dodatečné stavební práce specifikované v příloze č. 1 Dodatku č. 1 Smlouvy.

Jedná se o stavební práce vyvolané z okolností plynoucích z řádného plnění kvalitativních požadavků a zajištění technické funkčnosti díla s následným technickým řešením vedoucím k řádné kolaudaci stavby. Dodatečné stavební práce spočívají v základě zjištěných skutečností po odkrytí svrchních konstrukčních vrstev komunikace, dále na základě dodatečných požadavků PVK na osazení a použití poklopů splaškové kanalizace, dohody o úpravě ochrany vedení CETIN, a dále byly zjištěny dodatečné úpravy vstupů a vjezdů vlastníků nemovitostí na stávající komunikaci, které kolidují s návrhem projektu DVZ, který je přímo vázán na projekt ke SP, který je ověřen příslušným stavebním úřadem.

Celkem se jedná o navýšení ceny zakázky (vícepráce – méněpráce) v hodnotě 956 387,88 Kč bez DPH za dodatečné práce.

Hodnota změny (jedná se o 14,74 %) nepřesáhne 50 % původní hodnoty závazku, jsou tedy splněny podmínky pro schválení Dodatku č. 1 dle ustanovení § 222 odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

- 2) Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo č. DIL/21/08/007476/2022 a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.
- 3) V souladu se změnou předmětu díla Smlouvy navýšením o dodatečné práce a snížením o nerealizované stavební práce se cena díla mění takto:

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
Původní cena dle SoD	6 490 000,00	1 362 900,00	7 852 900,00
Navýšení dle Dodatku č. 1	956 387,88	200 841,45	1 157 229,33
Z toho: Vícepráce	956 387,88	200 841,45	1 157 229,33
Nová cena SoD vč. Dodatku č. 1	7 446 387,88	1 563 741,45	9 010 129,33

- 4) Platební podmínky zůstávají beze změny.

- 5) Dodatečné stavební práce nemají dopad na lhůtu pro dokončení díla specifikovanou v části V. Lhůty provádění díla.
- 6) Mění se příloha č. 2 Smlouvy – Specifikace Díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů nové ceny díla.

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 1) Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčená, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
- 2) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Dodatek č. 1 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku č. 1, číselné označení tohoto Dodatku č. 1, datum jeho podpisu a text tohoto Dodatku č. 1 a výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru“), obou Smluvních stran, příp. jejich zástupců, do tohoto Dodatku č. 1 a všech jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 1), a to dnem připojení posledního z nich.
- 5) Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění zajistí Objednatel. Dodatek č. 1 je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, přičemž v takovém případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit.
- 6) Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku č. 1 k němu Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem uzavřely Dodatek č. 1.
- 7) Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto Dodatku č. 1 žadatelům.

- 8) Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah Dodatku č. 1, že s jeho zněním souhlasí, a že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek, dále že neodporuje zákonu a nepříčí se dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.
- 9) V souladu s přílohou č.1 k usnesení Rady HMP č. 501 ze dne 3.4. 2023 k návrhu na svěření nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření tohoto Dodatku č. 1 v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.

Přílohy

- příloha č. 1: PoZ č. 1 Potvrzení změny, OZ č. 1 oznámení změny, NOZ č. 1
příloha č. 2: PoZ č. 2 Potvrzení změny, OZ č. 2 oznámení změny, NOZ č. 2
příloha č. 3: PoZ č.3 Potvrzení změny, OZ č. 3 oznámení změny, NOZ č. 3
příloha č. 4: Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů

V Praze dne [datum]

V Praze dne [datum]

]

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....
Ing. arch. Tomáš Veselý
zástupce ředitele Magistrátu pro sekci rozhodování o území
pověřen řízením odboru investičního

(elektronický podpis)

.....
Ing. Miloš Smolík
jednatel společnosti
Ekologické a inženýrské stavby spol. s.r.o.
zkratka EKIS, spol. s r.o.

(elektronický podpis)

.....
Eva Smolíková
jednatelka společnosti
Ekologické a inženýrské stavby, spol. s.r.o.
zkratka EKIS, spol. s r.o.

(elektronický podpis)

Příloha č. 1

Stavba č. 3119 TV Čakovice, etapa 0043 Na Kačence, I.oblast				FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY				PoZ č. 1	
PoZ vystavil:			Datum:		
PoZ č. na NOZ č. 1			na jiný dokument:		
Odesláno/ předáno:				osobně	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Změny v navrhovaném Dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. DIL/21/08/007476/2022 jsou ve smyslu § 222 odst. 6) zák.č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 528 269,11-Kč bez DPH tj. 8,14%, z toho odpočty činí: 0,00-Kč bez DPH tj. 0,00%, přípočty činí: 528 269,11-Kč bez DPH tj. 8,14% ceny díla bez DPH. Jsou splněny podmínky pro schválení změny.					
Počet připojených listů specifikací: 9			Počet připojených výkresů:		
Změna ceny díla (bez DPH): 528 269,11-Kč			Změny lhůty dokončení díla: 0,5 kalendářního měsíce		
Nová cena díla (bez DPH): 7 018 269,11-Kč			Nová lhůta dokončení díla: 9,5 kalendářního měsíce		
Důvod ke změně:					
Objednatel požadované změny.					
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Poznámka:					
Podpis zmocněnce		Podpis zmocněnce		Podpis zmocněnce	
					

stavba č. 3119 TV Čakovice, etapa 0043 Na Kačence, 1.oblast				FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY				OZ č. 1	
Komu: INV MHMP				Datum:	
Odesláno/ předáno:	osobně				
Týká se:		SOD č. DIL/21/08/007476/2022			
Odkazy: na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		Specifikace prací zpracoval: Ing. Radim Zwiener			
na jinou část smlouvy:					
kategorizace položek:					
Změna SO 100 Komunikace a zpevněné plochy a VON 1_Přípravné práce - odstranění stávajícího mobiliáře (starý sloup nadzem, vedení, staré zábradlí atd.) , kácení Na základě požadavku objednatele je nutné provést přípravné práce – demontáž stávajícího mobiliáře (starý sloup nadzemního vedení, staré zábradlí,...), kácení 2.1_Nové poklopy stávajících kanalizací a vodovodů dle požadavku PVK a.s. uvedeném ve vyjádření k PD pro S 2.2_Nové konusy stáv. kanaličních šachet - dle požadavku PVK a.s. uvedeném ve vyjádření k PD pro SP Z požadavku PVK a.s. uvedeném ve vyjádření k PD pro SP plyne nutnost provést rektifikaci stávajících poklopů kanalizací a vodovodů do nivelety nové komunikace a jejich výměnu za nové, včetně výměny stávajících konusů kanalizačních šachet. 3_Sondy k ověření skutečného průběhu dosud nepřeložených sítí Před zahájením výstavby komunikace je nutné ověřit skutečný proběh dosud nepřeložených kabelů vedení PRE. Tyto práce nejsou součástí SOD. 4_Chráničky kolem stávajících rozvodů + přeložka přípojky plynovodu kolidující s parkovacím zálivem Při provádění výkopu parkovacího zálivu byla zjištěna kolize se stávající plynovodní přípojkou, která musela být přeložena tak, aby se daly osadit palisády parkovacího zálivu a provést konstrukční vrstvy komunikace v zálivu, dále bylo třeba kolem stávajících rozvodů provést chráničky na základě požadavku provozovatele. 5_Provizorní štěrkové parkoviště u hasičárny v ulici Na Kačence Na základě požadavku objednatele bylo v prostoru u hasičárny provedeno provizorní štěrkové parkoviště pro občany dotčené výstavbou. 6_Odvoz vybouraných hmot na skládku nikoliv na plochu investora Oproti předpokladu v projektové dokumentaci a výkazu výměr nedisponuje investor vhodnou plochou pro ukládku vybouraných hmot. Vybourané hmoty tak musejí být v celém rozsahu odvezeny na skládku.					
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: Požadavky objednatele stavby.					

	Číslo oznámení:	PRŮBĚH ZMĚNY	PHOTOHODNOCENÍ
Datum: 22-03-2023	Datum:	Datum:	Datum:
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).			

stavba č. 3119 TV Čakovice, etapa 0043 Na Kačence, I.oblast	FO 2
---	------

NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY	NOZ č.1
------------------------	---------

NOZ zpracoval: Ing. Zwiener, EKIS, spol. s r.o.	Datum:
---	--------

NOZ č. navazuje na:	OZ č. 1	PZ č.	PL č.:
---------------------	---------	-------	--------

Odesláno/ předáno:	osobně			osobně
--------------------	--------	--	--	--------

V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č.DIL/21/08/007476/2022 předkládáme návrh úpravy dohodnutá ceny a lhůty dokončení díla zpracovaná v návaznosti na rozpočtové podklady: Příloha k NOZ č. – Soupis prací Cena stavebních prací Cena odpočty Cena přípočty 528 269,11-Kč Cena celkem 528 269,11-Kč DPH 21 % 110 936,51-Kč Cena včetně DPH 639 205,62-Kč V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č.DIL/21/08/007476/2022 Zhotovitel provede Odkladnou-Neodkladnou změnu dle čl. 4, zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Odkladné-Neodkladné změny. Příkazník provede kontrolu její věcné i množstevní správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD. Počet listů příloh: 9				
--	--	--	--	--

Navrhovaná změna ceny díla (slovy):	Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla:
528 269,11-Kč	0,5 kalendářní měsíc
(pětdvaosmtisícdvěšedesátdevět korun a jedenáct haléřů)	
(bez DPH)	



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ ZMĚNOVÉHO LISTU Č.1

S: 003
Č: 001
23119 TV Čákovice, mapy 0043 Na Kačence

M: 00
Z: 00
P: 00
Praha Město
Hl.m.Praha IHK
EKIS, spol. s r.o.

Datum: 21.10.2022

Zpracoval: Zvěsner

Kód účtu - Popis	Cena celkem (CZK)	Odpady	Přípočky	procenta
Náklady celkem bez DPH				8,14%
Náklady celkem bez DPH - přípočky				3,81%
Náklady celkem bez DPH - odpady				
1. Přípravné práce - odstranění stávajícího mobiliáře (starý sloup nadzem. vedení, staré zábradlí atd.) , kácení				
2.1 Nové poklopy stávajících kanalizací a vodovodů dle požadavku PVK a.s. uvedeném ve vyjádření k PD pro SP				
2.2 Nové konusy stáv. kanalizačních šachet - dle požadavku PVK a.s. uvedeném ve vyjádření k PD pro SP				
3. Sondy k ověření skutečného průběhu dosud nepřeložených sítí				
4. Chráněný kolem stávajících rozvodů + překážka přípojky plynovodu kolidující s parkovacími záhlavem				
5. Provizorní šitékové parkoviště u hasičárny v ulici Na Kačence				
6. Odvoz vybouraných hmot na skládku nikoliv na plochu investora				

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Stavba č.3119 TV Čakovice, etapa 0043 Na Kačence - přípravné práce

Místo

Datum

14. 8. 2022

Zadavatel

HL.m.Praha INV

Zhotovitel

EKIS, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
7	K	112151351	Kácení stromů s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,1 do 0,2 m	kus				
8	K	112201151	Odstranění pařezů D do 0,2 m ve svahu přes 1:2 do 1:1 s odklizením do 20 m a zasypáním játry	kus				
9	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus				
10	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus				
11	K	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus				
12	K	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
14	K	966001311	Odstranění stávajících betonových květníků	kus				
1	K	966005111	Rozborování a odstranění stínícího zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m				
3	K	966006132	Odstranění sloupků značek s betonovými patkami	kus				
4	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus				
2	K	966006231	Odstranění dopravního zrcadla a zrcadlové části včetně sloupku nebo konzoly	kus				
34	K	2102R888	demontáž stáv. ocel. složárny, vč. odvozu a ekologické likvidace	kus				
D	097		Přesun sutě					
70	K	997221561	Vodorovná doprava sutě z kusových materiálů do 1 km	t				
71	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě z kusových materiálů	t				
75	K	997013671	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 02 04	t				
13	K	997013611	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ořezaného kódu odpadu 17 02 01	t				

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Stavba č.3119 TV Čakovice, etapa 0043 Na Kačence - výměna poklopů dle požadavku PVK

Místo

Datum

29.07.2022

Zadavatel:

Hl.m.Praha INV

Zhotovitel:

EKIS, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenové soustavy
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 200 mm zvýšením poklopu kanalizační poklopy:	kus				
2	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupátka nebo hydrantu šoupátkové poklopy 24 voda +1 plyn hydrantové poklopy:	kus				
			celkem					
3	M	56230633	poklop uliční šoupátkový kulatý plastový PA s uličným výklem	kus				
4	M	56230638	deska podkladová uličního poklopu plastového ventrikového a šoupátkového	kus				
5	M	56230635	poklop uliční hydrantový oválný plastový PA s uličným výklem	kus				
6	M	56230638	deska podkladová uličního poklopu plastového hydrantového	kus				
7	M	56241406	poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 s odvětráním (poklop dle požadavků MŠ Hl.m.Prahy)	kus				
8	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus				
9	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x50mm	kus				
10	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus				
D	997		Přesun sušé					
70	K	987221561	Vodorovná doprava sušé z kusových materiálů do 1 km	T				
71	K	987221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sušé z kusových materiálů	T				
			*1% Přepočtené koeficientem množství					
75	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) smíšeného stavebního a demolčního kódu odpadu 17 05 04	T				
D	998		Přesun hmot					
K	998271301		Přesun hmot pro kanalizace do 15m	T				
K	998271324		Příplatek k přesunu hmot pro kanalizace za zvětšený přesun do 500 m	T				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavba č. 3119 TV Čakovice, etapa 0043 Na Kačence - výměna konusů dle požadavku PVK uvedených ve vyjádření k PD pro SP

Místo:

Zadavatel: Hl.m Praha INV
Zhotovitel: EKIS, spol. s r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

o HSV		Práce a dodávky HSV						
o 1		Zemní práce						
3	K	131313132	Hloubení jam do 10 m3 v nenasutých horninách třídy těžitelnosti II skupiny II při překopech inženýrských sítí ručně	m3				
4	K	174112101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí ručně	m3				
D 8		Trubní vedení						
1	K	894410232.1	Demontáž betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová (konus)	kus				
1	K	894410232	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová (konus)	kus				
8	M	59226070	Řezání plastické pro šachtové dílce na bázi butylkaučuku	m				
2	M	PF8.1121104	Konus TBR-Q 1 100-63/56/12 KPS	kus				
D 997		Přesun sutě						
70	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t				
71	K	997221569	Příplatek 2x0,1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t				
75	K	997013671	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) smíšeného stavebního a demoličního kódu odpadu, 17.09.04	t				
D 998		Přesun hmot						
	K	886271301	Přesun hmot pro kanalizace do 15m	T				
	K	998271324	Příplatek k přesunu hmot pro kanalizace za zvětšený přesun do 500 m	T				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TV Čakovice - Na Kačence - sondy

Místo:

Datum:

13. 6. 2022

Zadávatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
0	HSV		Práce a dodávky HSV					
0	1		Zemní práce					
1	K	131313132	Hlubší jamy do 10 m3 v nesoedržných horních třídách Mžitelnosti II skupiny 4 při překopech inženýrských sítí ručně	m3				
			sondy sítinoproud - výkop sond k ověření skutečného průběhu stáv. rozvodů sítinoproudů 24*0,6*0,6*1,0	m3				
			celkem					
2	K	174112101	Zásy jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhuštění při překopech inženýrských sítí ručně	m3				
0	HZS		Hodinové zúčtovací sazby					
3	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod				
			THP - práce spojené s ověřením položení a výkopu stávajících linií sítinoproudých kabelů před realizací komunikace, zahrnuje návrh umístění sond, jejich dokumentování - označení skutečných vzdáleností kabelů a hloubek, koordinace s projektem a vytváření úseku, které se mají realizovat před provedením překopů					
			sondy sítinoproud - 24*0,5	hod				
			celkem	hod				

SOUPIS PRACÍ

Stavba

TV Čakovice, etapa Na Kačence - chráničky, přeložka plyn

Místo

Datum: 9. 9. 2022

Zadavatel

Hl.m.Praha INV

Projektant

Zhotovitel

EKS, spol. s r.o.

Zpracovatel

Ing. Zwiener

V křižovatce Na Kačence x Ke Zlatému kopci bylo objednatelům požadováno uložit do provedeného výkopu VO rezervní chráničky. V ulici Tuháňská byla položeny kolem stávajících kabelů půlené chráničky 2*6m + přiložena rezerva 1*6m. Bylo nutné přeložit přípojku STL plynovodu zasahující do budovaných konstrukčních vrstev komunikace a palisád zálevu.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová sazba
Náklady soupisu celkem							47 263,04	
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	132312132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nescudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3				
			přeložka STL přípojky - okopání stávajícího STL potrubí					
7	K	175111101	Obtápění potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3				
			přeložka STL přípojky - obtyp stávajícího STL potrubí					
D	B		Trubní vedení					
8	K	899623141	Obetonování potrubí betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu	m3				
			obetonových rezervní chráničky křižovatka Na Kačence x Ke Zlatému kopci					
D	M		Práce a dodávky M					
D	45-M		Zemní práce při extr.mont.pracích					
2	K	460161642	Hloubení kabelových rýh ručně š 80 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m				
			chráničky Tuháňská 6m					
4	K	460242221	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich soupěhu	m				
			chráničky Tuháňská 6m					
3	K	460431662	Zásyp kabelových rýh ručně se zhuštěním š 80 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m				
			chráničky Tuháňská 6m					
5	K	460742112	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy bez obtypu průměru přes 10 do 15 cm	m				
			rezervy Na Kačence x Ke Zlatému kopci	m				
			chráničky Tuháňská 2x ochrana na stáv.kabely + 1x rezerva	m				
15	M	286VR005	stělná (půlená) chránička plastová DN 110	M				
			*1,03	m				
10	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektrorozřezání	t				
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby					
9	K	HZS3112	Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný	hod				
			montážní práce spojené se změnou trasy potrubí STL plynovodu přípojky do nové několika polohy v rámci realizace komunikace a parkovacího zálevu, zahrnuje demontáž a montáž potrubí, tvarovek					
			práce na přeložce STL přípojky 2 prac. - plynáři a 4 hod	hod				

SOUPIS PRACÍ

Základ:

TV Čákovice, etapa 0343 Na kácení, čer. 1

Účel:

SO 100 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo:

Praha Mškovice

Datum: 11.07.2022

Zadavatel:

HL.m.Praha

Projektant:

Provozitel:

EKIS, spol. s r.o.

Zpracovatel: Ing. Zwiener

Z předání staveniště vyplývá požadavek budoucího uživatele na provedení provizorní parkovací plochy pro občany dotčené stavbou.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cena/soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------

Náklady soupisu celkem

121 615,36

0	1		Zemní práce					
3	K	113107102	Odstanění porokardu z kamenná drsného Ø 200 mm strojní pl přes 50 do 200 m ²	M2				
	VV	A3						
	VV	B3						
			Celkem: "A3-B3"					
12	K	122351304	Odkopávky a prokopávky neúspěšné strojní v omezeném prostoru z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m ³ zhrn. 25	M3				
	VV	A11						
	VV	B11						
			Celkem: "A11"					
16	K	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na neúspěšné	M3				
	VV	A16						
	VV	B16						
			Celkem: "A16"					
17	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	M3				
	VV	A17						
	VV	B17						
			Celkem: "A17"					
18	K	162751139	Přilitek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3				
	VV	A18						
	VV	B18						
			Celkem: "A18"					
19	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m ³	M3				
	VV	A19						
	VV	B19						
			Celkem: "A19"					
20	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamenné na recyklační skládce (skládkové) kod odpadu 17 05 04	T				
	VV	A20						
	VV	B20						
			Celkem: "A20"					
21	K	171251201	Uložení sypání na meziskládě bez hutnění s upravením uložené sypání do předepsaného tvaru	M3				
	VV	A21						
	VV	B21						
			Celkem: "A21"					
22	K	161351113	Rozprostření omce II vrstvy do 200 mm pl přes 500 m ² v rovině nebo ve svahu oc 1:5 strojní	M2				
	VV	A22						
	VV	B22						
			Celkem: "A22"					
23	K	181111131	Zařízení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu oc 1:5	M2				
	VV	A23						
	VV	B23						
			Celkem: "A23"					
24	M	00572410	pošta směr travy parková	KG				
	VV	A24						
	VV	B24						
			Celkem: "A24"					
25	K	181051111	Úprava plně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojní	M2				
	VV	A25						
	VV	B25						
			Celkem: "A25"					
26	K	181051114	Úprava plně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním strojní	M2				
	VV	A26						
	VV	B26						
			Celkem: "A26"					
0	5		Komunikace					
35	K	564851111A	Podklad ze štěrku ØD Ø 150 mm	M2				
	VV	A35						
	VV	B35						
	VV	C35						
	VV	D35						
	VV	E35						
36	K	564861111A	Podklad ze štěrku ØD Ø 200 mm	M2				
	VV	A36						
	VV	B36						
	VV	C36						
37	K	564871111A	Podklad ze štěrku ØD Ø 250 mm	M2				
	VV	A37						
	VV	B37						
			Celkem: "					
0	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
61	K	019726122	Očistiště pro ochrnu, separaci a filtraci odpadů márná hmotnost do 300 g/m ²	M2				
	VV	A61						
	VV	B61						
			Celkem: "					
0	997		Přesun sutě					
68	K	967221001	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	T				
	VV	A68						
	VV	B68						
			Celkem: "A68+B68+C68"					
69	K	967221002	Přilitek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	T				

	NV	A69	*19 Přepočtené koeficientem rozložitelnosti	0,006
		B69	*Celkem: *A69	0,006
73	K	007221873	Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skladkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T
		A73		
		B73	*Celkem: *A73	
	p	998	Přesun hmot	
77	K	008223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s koylem odtahovým	T
78	K	008223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s koylem odtahovým za zvláštní přesun do 1000 m	T

z důvodů nevyhovujících výluhových testů zatím musí být výkopek depozován na stavbě nezájemně
v ceně není obnova v průběhu užívání, údržba atd.
v ceně není uvedení do původního stavu, předpokládá se alespoň částečné využití pro def.parkoviště

RZ: Výměru jsem si změnil osobně 28.7.2022 měřicím kolečkem, délka 27m, šířka 5m + ještě je vytyčkován vstup k braně příslušné nemovitosti

POLOŽKY ROZPOČTU SMLOUVY O DÍLO

Stavba:

Stavba 2 3119 Tyčkovice (okna 3343 Na Kačince (část 1))

Objekt:

SO 100 - Komunikace a zpevněné plochy - ale položky 6.78 se mají stát vybourané obrubníky, dlažby a keramy odvést na skládku investora, při předání stavení mělo být za strany objednatelů kataložováno, že železnou takovou skládku nemají a že se tyto vybourané prvky mají odvést na skládku stejně jako ostatní

Město:

Zadavatel:

Hl.m. Praha, odbor investiční

09.11.2022

Zhotovitel:

EKIS, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová úprava	Připčet	Odpčet
Náklady soupisu celkem										
0		997	Přesun sušé							
72	K	307221901	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prodáváho balení pod kódem 17 01 01	T	24					
W	A72		Slučovny 20 00		20					
W	B72		Slučovná dlažba 4 425		4					
			Celkem :		24					
K	997221902		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	T	44					
W	B72		Slučovny 44 00		44					
			Celkem :		44					

EKIS, spol. s r.o.
výkonný ředitel
Náchodská 2421
193 00 Praha 9

→ DÍLOM Č. 2

Stavba č. 3119 TV Čakovice, etapa 0043 Na Kačence, 1.oblast			FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY			PoZ č. 2	
PoZ vystavil:		Datum:		
PoZ č. na NOZ č. 2		na jiný dokument:		
Odesláno/ předáno:				osobně
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Změny v navrhovaném Dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. DIL/21/08/007476/2022 jsou ve smyslu § 222 odst. 6) zák.č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 302 009,35-Kč bez DPH tj. 4,65%, z toho odpočty činí: 0,00-Kč bez DPH tj. 0,00%, připočty činí: 302 009,35-Kč bez DPH tj. 4,65% ceny díla bez DPH. Jsou splněny podmínky pro schválení změny. Cena změny dle NoZ1 a NoZ 2 je 830 278,46-Kč bez DPH tj. 12,79% ceny díla bez DPH.				
Počet připojených listů specifikací: 2		Počet připojených výkresů:		
Změna ceny díla (bez DPH): 302 009,35-Kč		Změny lhůty dokončení díla: 1,0 kalendářního měsíce		
Nová cena díla (bez DPH): 7 320 278,46-Kč		Nová lhůta dokončení díla: 10,5 kalendářního měsíce		
Důvod ke změně:				
Objednatele požadované změny.				
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Poznámka:				
Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce		



stavba č. 3119 TV Čakovice, etapa 0043 Na Kačence, 1.oblast				FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY					OZ č. 2
Komu: INV MHMP				Datum:	
Odesláno/ předáno:	osobně				
		Týká se:	SOD č. DIL/21/08/007476/2022		
Odkazy: na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		Specifikace prací zpracoval: [REDACTED]			
na jinou část smlouvy:					
kategorizace položek:					
1_Doplnění chrániček na stávající sdělovací vedení Na základě rozhodnutí provozovatele a následně i objednatele se nebudou dělat přeložky stávajících sdělovacích vedení (přeložky nejsou součástí díla zhotovitele EKIS). Místo toho provozovatel a následně i objednatel požaduje, aby zhotovitel na stávající sdělovací vedení umístil chráničky bez překládání kabelů.					
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: Požadavky objednatele stavby.					
[REDACTED]					
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).					

stavba č. 3119 TV Čakovice, etapa 0043 Na Kačence, 1.oblast				FO 2	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY				NOZ č.2	
NOZ zpracoval: Ing. Zwiener, EKIS, spol. s r.o.				Datum:	
NOZ č. navazuje na:		OZ č. 2	PZ č.	PL č.:	
Odesláno/ předáno:		osobně			osobně
V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č.DIL/21/08/007476/2022 předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny díla a lhůty dokončení díla zpracované v návaznosti na rozpočtové podklady: Příloha k NOZ č.2 – Soupis prací Cena stavebních prací Cena odpočty Cena přípočty 302 009,35-Kč Cena celkem 302 009,35-Kč DPH 21 % 63 421,96-Kč Cena včetně DPH 365 431,31-Kč V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č.DIL/21/08/007476/2022 Zhotovitel provede Odkladnou-Neodkladnou změnu dle čl. 4, zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Odkladné-Neodkladné změny. Příkazník provede kontrolu její věcné i množství správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD. Počet listů příloh: 2					
Navrhovaná změna ceny díla (slovy):			Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla:		
302 009,35-Kč (třistadvatisícdevětikorunřicetpěthalírů) (bez DPH)			1 kalendářní měsíc		
					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ ZMĚNOVÉHO LISTU Č.2

Číslo zakázky: 43331515, Číslo výzvy: 43331515, Název zakázky: 43331515

Praha Město
Hl.m Praha IIV
EKIS, spol. s r.o.

Termín: 06.08.2022

Podpis: Záměr

Kód titlu - Popis

Náklady celkem bez DPH
Náklady celkem bez DPH - přípočty
Náklady celkem bez DPH - odpady
1. Ochrana kabelů CETIN místo přeložek

procenta

4,66%
2,18%

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

TV Čakovice, Na Kačence - ochrana kabelů CETIN

Zaměstnavatel:

HL m. Praha INV

Stavba:

EKIS, spol. s r.o.

Datum:

8. 9. 2022

Objektový:

Zpráva č. 10

Zwerner

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem bez DPH

D	M		Práce a dodávky M					
D	46-M		Zemní práce při ext.mont.pracích					
1	K	460061121	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí přes výkop u elektromontážních prací zřízení	kus				
2	K	460061122	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí přes výkop u elektromontážních prací odstranění	kus				
3	K	460061141	Ocelové mobilní oplocení výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu a objektů u elektromontážních prací zřízení	m				
4	K	460061142	Ocelové mobilní oplocení výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu a objektů u elektromontážních prací odstranění	m				
5	K	460061171	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu u elektromontážních prací	m				
6	K	460161263	Hroubání kabelových rýh ručně š 60 cm hl 70 cm v hornině II II skupiny 4	m				
7	K	460242221	Provázání a zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m				
8	K	460371121	Naložení výkopku při elektromontážních strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	m3				
9	K	460431273	Zásypa kabelových rýh ručně se zhutněním š 60 cm hl 70 cm z horniny II I skupiny 3	m				
10	K	460661112	Kabelové lože z plásky pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m				
19	K	167151102	Nakládání výkopku do 100 m3	M3				
17	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	M3				
18	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3				
21	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	M3				
20	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	€				
11	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm	m				
12	K	460742112	Osazení kabelových průstupů z trub plastových do rýhy bez obalpu průměru přes 10 do 15 cm	m				
			Tuhánská větev 3 (asfalt)	m				
			Tuhánská větev 4	m				
			Na Kačence	m				
			Tuhánská větev 6 (část která by měla být navíc, nad rámec zadávací dok.)	m				
15	M	266V/R005	dělená (pálená) chránička plastová DN 110	M				
			*1,08 "Přepočtené koeficientem množstv					
	K	012303000	Vytýčení stávající trasy kabelu organizací určenou správcem CETIN	kus				
14	K	012303000	Geodetické práce	KČ				
16	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t				

Stavba č. 3119 TV Čakovice, etapa 0043 Na Kačence, I.oblast				FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY				PoZ č. 3	
PoZ vystavil:			Datum:		
PoZ č. na NOZ č. 3			na jiný dokument:		
Odesláno/ předáno:				osobně	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Změny v navrhovaném Dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. DIL/21/08/007476/2022 jsou ve smyslu § 222 odst. 6) zák.č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 126 109,42-Kč bez DPH tj. 1,94%, z toho odpočty činí: 0,00-Kč bez DPH tj. 0,00%, přípočty činí: 126 109,42-Kč bez DPH tj. 1,94% ceny díla bez DPH. Jsou splněny podmínky pro schválení změny. Cena změny dle NoZ1, NoZ 2 a NoZ3 je 956 387,88-Kč bez DPH tj. 14,74% ceny díla bez DPH.					
Počet připojených listů specifikací: 3			Počet připojených výkresů:		
Změna ceny díla (bez DPH): 126 109,42-Kč			Změny lhůty dokončení díla: 0,5 kalendářního měsíce		
Nová cena díla (bez DPH): 7 446 387,88-Kč			Nová lhůta dokončení díla: 11 kalendářních měsíců		
Důvod ke změně:					
Objednatele požadované změny.					
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Poznámka:					

stavba č. 3119 TV Čakovice, etapa 0043 Na Kačence, 1.oblast				FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY				OZ č. 3	
Komu: INV MHMP				Datum:	
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně	
		Týká se:	SOD č. DIL/21/08/007476/2022		
Odkazy: na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		Specifikace prací zpracoval:			
na jinou část smlouvy:					
kategorizace položek:					
Změna SO 400 Veřejné osvětlení Na základě požadavku objednatele je nutné provést definitivní zpevněné povrchy i nad částí trasy VO, která vede mimo plochy komunikace SO 100.					
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: Požadavky objednatele stavby.					

Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). **Není tedy Potvrzením změny (PoZ).**

stavba č. 3119 TV Čakovice, etapa 0043 Na Kačence, 1.oblast			FO 2	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č.3	
NOZ zpracoval: Ing. Zwiener, EKIS, spol. s r.o.			Datum: 2.12.2022	
NOZ č. navazuje na:	OZ č. 3	PZ č.	PL č.:	
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně
V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č.DIL/21/08/007476/2022 předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny díla zpracované v návaznosti na rozpočtové podklady: Příloha k NOZ č.2 – Soupis prací Cena stavebních prací Cena odpočty Cena přípočty 126 109,42-Kč Cena celkem 126 109,42-Kč DPH 21 % 26 482, 98-Kč Cena včetně DPH 152 592,40-Kč V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č.DIL/21/08/007476/2022 Zhotovitel provede Odkladnou-Neodkladnou změnu dle čl. 4, zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Odkladné-Neodkladné změny. Příkazník provede kontrolu její věcné i množství správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD. Počet listů příloh: 3 listy				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy):		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla:		
126 109,42-Kč (stodvacetšesttisícstodevčkorinčtyřicetdvahalfů)		0,5 kalendářní měsíce		
				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

71 31 19 TV Čadce, občas 00433 Na Kármáně

Praha Město

Hl.m Praha IIV

EKS, spol. s r.o.

Datum: 19.10.2022

Zpracoval: Zvěřák

Kód dlu - Popis

Cena celkem (CZK)

Odpočty

Přípočty

Náklady celkem bez DPH

Náklady celkem bez DPH - přípočty

Náklady celkem bez DPH - odpočty

9. Definitivní potvrzení zpěvných komunikací na části VO

SOUPIS PRACÍ

SO 400 - Veřejné osvětlení - komunikace na vedením VO v křižovatce Na
Kačence x Ke Zlatému kopci a v místě předkopu panelové komunikace Na

Adresa: MG Praha Čakovice - Mškovice

Datum: 19.10.2022

Zakazník: Hl.m.Praha INV

Zhotovitel: EKIS, spol. s r.o.

Zhotovitel: Zwiener

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

126 109,42

0	1		Zemní práce					
1	K	113106187	Rozebírání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kamenná strojné pi do 50 m2	M2				
		A1	"strojná dlažba" 3					
		B1	"Celkem: "A1					
2	K	113106291	Rozebírání vozovek ze silničních dlců se spárami zalitými živici strojné pi přes 50 do 200 m2	M2				
		A2	"vozovka panely" 5/2/3					
		B2	"Celkem: "A2					
3	K	113107162	Odstranění podkladu z kamenná drceného tl 200 mm strojné pi přes 50 do 200 m2	M2				
		A3	"vozovka panely" 1/10					
		B3	"vozovka dlažba" 150					
		C3	"Celkem: "A3+B3					
4	K	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojné pi přes 50 do 200 m2	M2				
		A4	"vozovka dlažba" 150					
		B4	"Celkem: "A4					
5	K	113107182	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojné pi přes 50 do 200 m2	M2				
		A5	"vozovka dlažba" 150					
		B5	"Celkem: "A5					
9	K	113154222	Průřezování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pi do 1000 m2 bez překážek v trase	M2				
		A9	"vozovka dlažba" 150					
		B9	"Celkem: "A9					
22	K	181351113	Rozpraštění omíčka tl vstvy do 200 mm pi přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojné	M2				
		A22	"zatravnění" 741					
		B22	"Celkem: "A22					
23	K	181411131	Založení parkového trávníku výševní plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	M2				
		A23	"zatravnění" 741					
		B23	"Celkem: "A23					
24	M	00572410	osivo směs travní parková	KG				
		A24	74110 025 "Přepočtené koeficientem množství					
		B24	"Celkem: "A24					
25	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojné	M2				
		A25	"zatravnění" 741					
		B25	"Celkem: "A25					
26	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním strojné	M2				
		A26	"vozovka dlažba-panely" 30+30					
		B26	"dlažba dlažba" 3					
		C26	"Celkem: "A26+B26+C26+D26+E26+F26+G26+H26					
27	K	193402131	Rozrušení půdy souvislé plochy přes 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	M2				
		A27	"zatravnění" 741					
		B27	"Celkem: "A27					
0	5		Komunikace					
35	K	564851111A	Podklad ze štrkpodně ŠD tl 150 mm	M2				
		A35	"vozovka dlažba" 1058					
		B35	"panel 2'150 mm' 30'2					
		C35	"dlažba dlažba" 179					
		D35	"dlažba dlažba OSP" 25					
		E35	"Celkem: "A35+B35+C35+D35					
36	K	564851111A	Podklad ze štrkpodně ŠD tl 200 mm	M2				
		A36	"vozovka dlažba" 30					
		B36	"vozovka dlažba" 1058					
		C36	"Celkem: "A36+B36					
39	K	567122114A	Podklad ze směsí stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	M2				
		A39	"vozovka dlažba" 30					
		B39	"Celkem: "A39					
41	K	573231107A	Postřik živinový spojovací ze silniční emulze	M2				
		A41	"vozovka dlažba" 67					
		B41	"Celkem: "A41					
42	K	577134111A	Asfaltový beton vrstva obusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm	M2				
		A42	"vozovka dlažba" 67					
		B42	"Celkem: "A42					
43	K	577165112A	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm	M2				
		A43	"vozovka dlažba" 67					
		B43	"Celkem: "A43					
2	K	584121103	Osazení silničních dlců do lože z kamenná tláženého tl 40mm plochy do 50m2	M2				

		5*2*3		30,000		
44	K	898211120A	Kladiení zámkové dlažby komunikací pro péři 8 60 mm	M2	3,000	325.00
		Ada	"mnoha dlažba" 3		3,000	
	o	9	Ostatní konstrukce a práce: bourání			
	K	919135113	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 150mm	M		
	K	919112111	Prořez spáry pro zářivku do 60mm v asfaltovém krytu	M		
	K	919121111	Těsnění spáry asfaltovou zářivkou	M		
64	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	M2		
		A64	30*30			
		B64	Cílem "A64"			
66	K	979054451	Očštění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kaménka tláčeného	M2		
		A66	3			
		B66	Cílem "A66"			
67	K	979094441	Očštění vybouraných silničních dlců s původním spárováním z kaménka tláčeného	M2		
		A67	"panev" 30			
		B67	Cílem "A67"			
	o	997	Přesun sutě			
68	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	T		
		A68	"kaménko"			
		C68	"šlátní vozovka"			
		D68	Cílem: "A68+B68+C68"			
69	K	997221555	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	T		
		A69	"10" Přepočtené množství množství			
70	K	997221561	Vodorovná doprava sutě z kusových materiálů do 1 km	T		
		A70	"beton" 25+25 375			
		B70	"beton" 30.0			
		C70	Cílem: "A70+B70"			
71	K	997221565	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě z kusových materiálů	T		
		A71	"10" Přepočtené množství množství			
72	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	T		
73	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T		
74	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	T		
	o	998	Přesun hmot			
77	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažbovým	T		
78	K	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažbovým za zvýšený přesun do 1000 m	T		

příloha č. 4 Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů

Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů

Číslo a název objektu	Celková cena díla dle objektů	THMP		MČ
1	2	3	4	
SO 100 komunikace a zpevněné plochy	5 863 376,92 Kč		5 863 376,92 Kč	
SO 400 veřejné osvětlení	1 275 289,70 Kč	1 275 289,70 Kč		
VRN	325.000,00 Kč	74 253,14 Kč	233 468,12 Kč	
Celkem zákl. cena	7 446 387,88 Kč	1 349 542,84 Kč	6 096 845,04 Kč	
DPH 21 %	1 563 741,45 Kč	283 404,00 Kč	1 280 337,46 Kč	
Cena stavby vč. DPH	9 010 129,33 Kč	1 632 946,84 Kč	7 377 182,50 Kč	