

561	5914035470	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení travitodní výust' z lomového kamene	m
559	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3
687	5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus
684	5958125010	Komplety s antikorozií úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)	kus
712	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus
745	5963101050	Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo střední 1200 mm	kus
744	5963101055R	Přejezd celopryžový Strail náběhový klín pero/drážka	kus
748	5963101080	Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo 1800 mm	kus
756	5963101135	Přejezd celopryžový Strail pojistka proti posuvu	kus
659	5955101005	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. BII	t
660	5955101020	Kamenivo drcené štěrkořt' frakce 0/32	t
663	5955101045	Lomový kámen tříděný pro rovnání	t
777	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t
778	5963146010	Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrný-ložní vrstva	t
780	5963155000	Asfaltová páska tavitelná 25x10	m
815	5964161025	Beton lehce zhutnitelný C 25/30;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 410 2 916	m3
791	5964103130	Drenážní plastové díly prodlužovací nástavec šachty D 400, délka 3 m	kus

Ostatní

853	9902300100	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t
836	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t
867	9902400600	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 80 km	t
872	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t
861	9902300900	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 200 km	t
837	9902100300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t
880	9909000110	Poplatek za uložení výzisku ze štěrkového lože nekontaminovaného	t
877	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus

VON

4	022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí	Kč/hod
2	022111001	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trat' jednokolejná	km
7	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
13	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 - ST Ostrava - obvod 1
Objekt: SO 01 - ST Ostrava - PO I: SP.č.7 Údržbové práce na trati Valšov - Rýmařov v km 1,700 - 1,900; 2,900 - 3,100; 5,140 - 5,650; 5,830 - 6,440; 9,550 - 9,930; 11,420 - 12,900; 13,410-13,850
Provozní středisko: Bruntál
Objednatel: SŽ s.o.,OŘ Ostrava
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.
Zhotovitel PS: TOMI - REMONT a.s.

Za období: září 2023

Traťová kolej Valšov - Rýmařov
 Denní výluky - 13. , 14. , 15. 9. 2023
 7:00 - 15:00

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
----	-----	-------	----	--------------

Množství Celkem	Celková cena
-----------------	--------------

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní

83	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	
218	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	
224	5908053090	Výměna drobného kolejiva svěrka rozponová	kus	
229	5908053150	Výměna drobného kolejiva šroub svérkový tv. T	kus	
235	5908053250	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojitý pružný	kus	
120	5906105010	Demontáž pražce dřevěný	kus	
244	5908063020	Oprava rozchodu koleje otočením nebo záměnou rozponových svěrek	úl.pl.	
257	5909010020	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	
258	5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	
236	5908053270	Výměna drobného kolejiva vložka "M"	kus	
239	5908055030	Příplatek za výměnu kompletu T5 nebo T6 v případě vývratu	kus	
252	5908070320	Souvislé dotahování upevňovačel v koleji s protáčením závitů šrouby svérkové rozdělení "c"	km	

Ostatní

--	--	--	--	--

VON

7	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	
---	-----------	--	-----	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 - ST Ostrava - obvod 1
Objekt: SO 01 - ST Ostrava - PO I: SP.č.8 - Valšov- Rýmařov- Osazení uzamykatelné zábrany na železničním přejezdu P7663 v km 3,825
Provozní středisko: Bruntál
Objednatel: SŽ s.o.,OŘ Ostrava
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.
Zhotovitel PS: TOMI - REMONT a.s.

Za období: září 2023

Traťová kolej Valšov - Rýmařov
 Denní výluky - 13. , 14. , 15. 9. 2023
 7:00 - 15:00

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
----	-----	-------	----	--------------

Množství Celkem	Celková cena
--------------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní

632	5918001010	Ostatní práce při údržbě výkony prováděné pomocí mechanizace - rypadlem	hod	
2	5902005010	Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku	hod	
815	5964161025	<i>Beton lehce zhutnitelný C 25/30;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 410 2 916</i>	m3	

Ostatní

				0,00
				0,00

VON

				0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 - ST Ostrava - obvod 1
Objekt: SO 01 - ST Ostrava - PO I: SP.č.9-zrušení železničního přejezdu P7562 v km 59,888 - Valšov - Bruntál
Provozní středisko: Bruntál
Objednatel: SŽ s.o., OŘ Ostrava
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.
Zhotovitel PS: TOMI - REMONT a.s.

Za období: září 2023

Traťová kolej Valšov - Bruntál
 denní výluka 15.9. 2023
 7:45 - 15:05

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
----	-----	-------	----	--------------

Množství Celkem	Celková cena
-----------------	--------------

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní

471	5913060020	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu	kus	
73	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	
517	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	
559	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3	

Ostatní

872	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	
836	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	
879	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	

VON

--	--	--	--	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 - ST Ostrava - obvod 1			
Objekt:	SO 01 - ST Ostrava - PO I: SP.č.10 Oprava staniční koleje č.5a v žst. Valšov			
Provozní středisko:	BRUNTÁL			
Objednatel:	SŽ s.o.,OŘ Ostrava			
Zhotovitel:	TOMI - REMONT a.s.			
Zhotovitel PS:	TOMI - REMONT a.s.			
PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]

Za období:	září 2023
Nepřetržitá výluka staniční koleje č.5a v žst Valšov 6.9. - 15.9.2023 8:00 - 18:00	
Množství Celkem	Celková cena

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní

196	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus	
636	5999010010	Výjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotností do 10 t	t	
55	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odlěžením v koleji	m3	
88	5906010125	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	
616	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	
57	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3	
195	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy UIC60 nebo R65	kus	
639	5999015020	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotností přes 10 do 20 t	t	
277	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	
276	5909032010	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	
278	5909042010	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	
282	5910020010	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. UIC60	svar	
	5910020330	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar přechodový tv. UIC60/S49	svar	
204	5908010120	Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. R65	styk	
610	5915010010	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1	m3	
44	5905023030	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 5 do 10 cm	m2	
139	5906135035	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tvar S49, T, 49E1	km	
142	5906135155	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové tvar S49, T, 49E1	km	
616	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	
600	5914152010	Zřízení zarážedla zemního	kus	
659	5955101005	<i>Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. BII</i>	t	
662	5955101030	<i>Kamenivo drcené drť frakce 8/16</i>	t	
824	5964133005	<i>Geotextilie separační</i>	m2	
679	5958101015	<i>Součásti spojovací kolejnicové spojky tv. R 750 mm</i>	kus	
681	5958107005	<i>Šroub spojkový M24 x 140 mm</i>	kus	

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
699	5958134115	Součásti upevňovací matice M24	kus	
693	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus	

Množství Celkem	Celková cena

D OST Ostatní

853	9902300100	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	
837	9902100300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	
880	9909000110	Poplatek za uložení výzisku ze šterkového lože nekontaminovaného	t	
976	9902400700	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 100 km	t	
983	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	:
984	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	t

VON

2	022111001	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná	km	
4	022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí	Kč/hod	
7	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	
15	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3965019

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b48ed1cf-ec37-4a0b-a992-c8cd08b2926f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína CHABIČOVSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 18.09.2023 07:19:04



1c423207-bc33-4173-88ae-7a8176fb89bb