



DODATEK Č. 3

KE SMLouvĚ O DíLO č. DS202201281

Evidenční číslo dodatku č. 2: DS202301405

Agendové číslo dodatku č. 2: DS202201281/3

na provedení stavebních prací

„Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Jabloňová“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., primátorem města
Ve věcech technických: Pavlem Smaržem, technickým specialistou odboru strategického rozvoje a dotací
Ve věcech plnění díla a převzetí prací: Ing. Michaelou Maturovou, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Bankovní spojení: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.
Sídlo: 470 01, Bulharská 1557, Česká Lípa
Zastoupený: Mgr. Tomášem Kafkou a Ing. Josefem Láfem, jednatelem
ve věcech technických: Ing. Davidem Fousem
IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607
Bankovní spojení: [REDACTED]

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 19685

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jen „smluvní strany“)



I. Předmět

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. DS202201281 uzavřené dne 21.9.2022 ve znění dodatku č.1 ze dne 9.1.2023 a dodatku č. 2 ze dne 13.4.2023 (dále jen jako „SOD“) je změna níže uvedených ustanovení SOD.
2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením Čl. 5 odst. 5.6 SOD dohodly na změně předmětu plnění o dodatečné vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 3 (jehož součástí je Oznámení změny č. 3, resp. č. 3.1 až 3.26), který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku a je jeho nedílnou součástí.
3. Část dodatečných prací spočívajících zejména v pokládce nových PVC povrchů, výměně dveřních výplní a dalších pracích popsanych v příloze č.1 je realizována v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.
4. Část dodatečných prací spočívajících zejména v úpravách spojených s VZT, kotvením cihel k ocelové konstrukci a další stavební práce popsané v příloze č.1 je realizována v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné pro řádné provedení díla a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických nebo technologických důvodů a z důvodu výrazného zvýšení nákladů zadavateli v případě změny v osobě dodavatele. Hodnota změny těchto prací nepřekročí 50% původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. Ve smyslu ustanovení § 222 odst. 9 téhož zákona je splněna podmínka, že celkový cenový nárůst související se změnami ceny při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.
5. Část dodatečných prací spočívajících zejména ve změně střešní skladby, změně materiálu fasády a další stavební práce popsané v příloze č.1 je realizována v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. Ve smyslu ustanovení § 222 odst. 9 téhož zákona je splněna podmínka, že celkový cenový nárůst související se změnami ceny při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.



II. Změna ceny

1. Smluvní strany se v důsledku změny rozsahu díla dohodly na s tím související změně ceny díla sjednané v Čl. V odst. 5.2 SOD, která se tímto Dodatkem č. 3 zvyšuje o celkovou částku ve výši **5 652 874,75 Kč bez DPH.**

Celkový objem víceprací bez DPH:	11 297 894,73 Kč
Celkový objem méněprací bez DPH:	5 645 019,98 Kč

Smlouva o dílo ve znění Dodatku č. 1 a 2

Celková cena díla bez DPH	79 810 236,47 Kč
DPH 21%	16 760 149,66 Kč
Celková cena díla včetně DPH	96 570 386,13 Kč

Smlouva o dílo ve znění Dodatku č. 1 až 3

Celková cena díla bez DPH	85 463 111,22 Kč
DPH 21%	17 947 253,36 Kč
Celková cena díla včetně DPH	103 410 364,58 Kč

III. Doba plnění předmětu díla

1. Objednatel a Zhotovitel se v souladu se zněním Čl. 4 odst. 4.8 SOD za podmínek v něm uvedených dohodli na prodloužení doby plnění díla z důvodu realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro dokončení díla, a které jsou specifikovány v Oznamení změny č. 3. V průběhu realizace stavby byl Objednatel upozorněn Zhotovitelem a vedením ZŠ Jabloňová na špatný stav současných podlahových krytin a stávajících vnitřních dveří. Zástupci objednatele provedli prohlídku na místě a zhodnotili, že stav současných dveřních výplní a podlahových krytin je ve špatném a v brzké době v již nevyhovujícím stavu a je potřeba zajistit jejich kompletní výměnu právě v době probíhajících stavebních úprav. Pozdější výměna by omezila chod školy a nesla s sebou větší finanční náklady. Vzhledem k velkému objemu prací spojených s výměnou a časové potřebě 6 až 8 týdnů k výrobě vysokého počtu dveřních výplní vzniká i podstatný zásah do časového harmonogramu stavby. Z ekonomického a časového hlediska není vhodné řešit tyto práce jiným dodavatelem.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby plnění díla sjednané v Čl. 4 odst. 4.2 SOD o 28 kalendářních dnů. Celková doba plnění činí maximálně **17 měsíců a 23 kalendářních dnů** od protokolárního předání staveniště.



3. V souladu s Čl. 4 odst. 4.6 SOD se původní časový a finanční harmonogram postupu prací nahrazuje aktualizovaným zněním, které tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

IV. Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
2. Tento Dodatek č. 3 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD. Obsah Dodatku č. 3 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktního dokončení spolupráce dle SOD.
3. Ostatní ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku č. 3, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění Dodatku č. 3.
4. Pokud by SOD ve znění Dodatku č. 3 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby doplněno.
5. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 3 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 3 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 749/2023 ze dne 15.8.2023.

V. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou




odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Příloha č. 1: Změnový list č. 3 včetně Oznámení změny č. 3

Příloha č. 2: Harmonogram stavebních prací


V České Lípě dne:

V Liberci dne:



Mgr. Tomáš Kafka

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor města



Ing. Josef Láf
jednatel společnosti

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.22, 3.23, 3.25, 3.26			
Registrační číslo projektu:					
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o.				
Investor:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	Datum: 10.8.2023			
Název akce: Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Jabloňová					
Způsob odeslání / předání datum: 10.8.2023		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet dle SOD, ÚRS 2022			
	na jinou část smlouvy:				
Počet připojených listů specifikací:					
Oznámení vydává: CL-EVANS s.r.o.					
Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o provedení stavby č. SOD DS202201281 uvedené v rozpočtu prací k Oznámení změny č. 2, zpracovaného zhotovitelem					
V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu:					
<ul style="list-style-type: none"> - v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. - v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele <ul style="list-style-type: none"> a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. - v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se za podstatnou změnu závazku nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. 					
3.1 Demontáž makrolonové stříšky					
Z důvodu realizace fasád bylo potřeba zajistit demontáž stávající makrolonové stříšky nad vstupem do budovy, aby bylo možné umístit v daném místě potřebné lešení.					
Vícepráce: 6 518,09 Kč bez DPH					
Změna celkem: 6 518,09 Kč bez DPH					
Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.					
Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona.					

3.2 Kotvení cihel z OK, navaření trnů na profil HEB pro zdění atik ze ztraceného bednění

Pro zajištění stabilního uchycení cihel k ocelové konstrukci, je potřeba zajistit propojení s ocelovou konstrukcí. Nejeftivnější a nejlevnější způsob je navaření trnů do nově osazené ocelové konstrukce. Toto uchycení nebylo ve výkazu výměr zohledněno.

Vícepráce: 328 833,38 Kč bez DPH

Změna celkem: 328 833,38 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona.

3.3 Doplnění snímače CO2 do místnosti č. U3.210

V dané místnosti nebyl snímač CO2 uveden v rozpočtu. Umístění snímače CO2 v učebnách je podmíněno požadavkem hygieny.

Vícepráce: 7 545,00 Kč bez DPH

Změna celkem: 7 545,00 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona.

3.4 Příčky z cihel tl. 140 mm

Po odkrytí stávajících konstrukcí bylo z důvodu rozdílu výšky u příčky uvedené v projektové dokumentaci a zaměření skutečnosti je potřeba doplnit výměru dané plochy.

Vícepráce: 33 408,47 Kč bez DPH

Změna celkem: 33 408,47 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 6 zákona.

3.5 Doplnění panikových hrazd

Na základě doplňujícího požadavku ze strany HZS během stavby je nutné osadit 2 ks dveří panikovou hrazdou, a to z důvodu únikového východu v rámci evakuační cesty.

Vícepráce: 59 994,00 Kč bez DPH

Změna celkem: 59 994,00 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 6 zákona.

3.6.1 Úprava svítidel v šatně místnost č. S. 104

Stavební úpravy v této místnosti vyvolaly změnu dispozic, z čehož vyplynula potřeba na změnu současného rozmístění světel.

Vícepráce: 14 237,80 Kč bez DPH

Méněpráce: 896,03 Kč bez DPH

Změna celkem: 13 341,77 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

3.6.2 Úprava elektroinstalace v učebně místnost č. D. 101

Doplnění zásuvky pro tabuli pro školu. Nebyla žádná

Vícepráce: 2 241,05 Kč bez DPH

Méněpráce: 498,91 Kč bez DPH

Změna celkem: 1 742,14 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 6 zákona.

3.6.3 Provizorní napojení napájení stávajících slaboproudů v pavilonech S a D

Z důvodu zachování provozu školy, což nebylo v projektové dokumentaci zohledněno, bude doplněno potřebné provizorní napájení slaboproudu v pavilonech S a D, nedojde k omezení výuky.

Vícepráce: 9 109,00 Kč bez DPH

Změna celkem: 9 109,00 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 6 zákona.

3.6.4 Změna svítidel v místnost č. U3. 109 a U3. 208

Doplnění sádk podhledu a náhrada svítidel za zapuštěné

Vícepráce: 46 658,10 Kč bez DPH

Méněpráce: 36 377,00 Kč bez DPH

Změna celkem: 10 281,10 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

3.6.5 Doplnění silového přívodu pro RACK 4

Stávající kabel byl ve špatné dimenzi.

Vícepráce: 2 551,25 Kč bez DPH

Změna celkem: 2 551,25 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona.

3.6.6 Montáž záslepek do stávajících krabiček ve stávajících obkladech

V sociálních zařízeních v pavilonu U3 z estetického pohledu. Ve stávající elektroinstalaci.

Vícepráce: 5 433,60 Kč bez DPH

Změna celkem: 5 433,60 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

3.6.7 Dotažení kabeláže pro elektrické rolety a žaluzie

Vícepráce: 74 536,06 Kč bez DPH

Méněpráce: 7 453,73 Kč bez DPH

Změna celkem: 67 082,33 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

3.6.8 Úprava elektroinstalace dle změny VZT na WC v pavilonu U1

Doplnění elektro pro odvětrání sociálního zařízení. Požadavek z pohledu hygieny.

Vícepráce: 9 522,48 Kč bez DPH

Změna celkem: 9 522,48 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 6 zákona.

3.6.9 Doplnění zásuvek v kuchyňce místnost č. S. 210

Doplnění chybějících zásuvek pro elektrospotřebiče v kuchyňce.

Vícepráce: 2 279,30 Kč bez DPH

Změna celkem: 2 279,30 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona.

3.6.10 Doplnění spínání VZT v místnosti č. S. 113 – S. 117

Požadavek hygieny na odvětrání sociálních místností.

Vícepráce: 1 992,15 Kč bez DPH

Změna celkem: 1 992,15 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 6 zákona.

3.6.11 Doplnění kabelu pro tepelnou ochranu motoru a přepojení v rozvaděči R16

Projektová dokumentace nezahrnovala ochranu motoru digestoře. Na tento nedostatek upozornil dodavatel vybavení a požádal o nápravu a doplnění.

Vícepráce: 1 984,80 Kč bez DPH

Změna celkem: 1 984,80 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona.

3.6.12 Elektroinstalace – společné položky pro silnoproudé rozvody (ochrana před bleskem)

Rozpor mezi projektovou dokumentací a rozpočtem. Vznikla potřeba doplnění délky hromosvodů.

Vícepráce: 27 741,25 Kč bez DPH

Změna celkem: 27 741,25 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona.

3.8 Změna skladby střešní konstrukce

Technologická změna – zlepšení parametrů s ohledem na statiku budovy.

Vícepráce: 1 845 286,80 Kč bez DPH

Méněpráce: 2 738 366,56 Kč bez DPH

Změna celkem: - 893 079,76 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 6 zákona.

3.9.1 Nové rozvody ZTI místnost č. 205, odvody kondenzátu od VZT jednotek, chráničky pro střešní vtoky

V projektové dokumentaci nebyly uvedeny potřebné odvody kondenzátu jednotek vzduchotechniky. Dále PD nezahrnovala zajištění ochrany střešního odtokového potrubí – dešťového svodu.

Vícepráce: 71 627,45 Kč bez DPH

Změna celkem: 71 627,45 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona

3.9.2 Výměna sifonů, izolace dešťových svodů proti rosení

Doplnění tepelné izolace proti rosení – kondenzaci vody. Nebylo zahrnuto v PD.

Vícepráce: 36 823,60 Kč bez DPH

Změna celkem: 36 823,60 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona

3.10.1 VZT – pavilon S – sociální místnosti u servrovny

Přemístění vývodu VZT z důvodu statiky střechy.

Vícepráce: 52 623,08 Kč bez DPH

Změna celkem: 52 623,08 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 6 zákona

3.10.2 VZT – pavilon MV – dopojení potrubí a výtahová šachta

Přemístění vývodu VZT z důvodu statiky střechy.

Vícepráce: 17 260,96 Kč bez DPH

Změna celkem: 17 260,96 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 6 zákona

3.10.3 VZT – pavilon S – změna nástřešních výdechů za potrubní ventilátory

V rámci této změny došlo k vymístění výdechů ze střechy do fasády. Tato změna byla navržena s ohledem na zabránění možnému zatečení do budovy.

Vícepráce: 70 351,81 Kč bez DPH

Méněpráce: 100 275,00 Kč bez DPH

Změna celkem: - 29 743,19 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona

3.11 Doplnění chybějícího lehčeného betonu skladby ST3

Vzhledem ke změně složení střechy bylo potřeba doplnit větší množství odlehčeného betonu na střešní konstrukci.

Vícepráce: 151 345,14 Kč bez DPH

Změna celkem: 151 345,14 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 6 zákona

3.12 Změna povrchu pódia

Původně navržený povrch mobilního pódia je nevhodný z důvodu možnosti použití i ve venkovních prostorách a údržby. Z tohoto důvodu dojde k výměně povrchu nášlapu z koberce za protiskluzovou překližku.

Vícepráce: 148 500,00 Kč bez DPH

Méněpráce: 148 500,00 Kč bez DPH

Změna celkem: 0,00 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona

3.13 Změna materiálu vnitřních parapetů

Změna materiálu parapetů byla navržena v souvislosti s odolností a sjednocením v rámci celé budovy.

Vícepráce: 55 212,50 Kč bez DPH

Méněpráce: 60 733,75 Kč bez DPH

Změna celkem: - 5 521,25 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona

3.14 Změna materiálu provětrané fasády

Výrobce původně navrhované fasády prodal svou firmu do zahraničí a v současné době není možné materiál v České republice objednat. Z tohoto důvodu navrhl projektant změnu materiálu fasády, který splňuje všechny původně uvedené specifikace.

Vícepráce: 1 661 464,00 Kč bez DPH

Méněpráce: 1 661 464,00 Kč bez DPH

Změna celkem: 0,00 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 6 zákona

3.15 Doplnění požárních žebříků

Pro zajištění přístupu hasičů do všech částí střechy bylo nutné doplnit 2 ks žebříků. Projekt doplnění nezahrnoval.

Vícepráce: 63 000,00 Kč bez DPH

Změna celkem: 63 000,00 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona

3.16 Úklidová místnost č. D 119

Na požadavek uživatele byla provedena úprava úklidové místnosti. Jedná se o stavební úpravy zahrnující vyzdění příčky, zajištění odpadového kanálku pro výlev vody z čistícího stroje a pokládku dlažby. Dále požadavek provozovatele zahrnoval přípravu elektroinstalace pro nabíjení úklidového stroje.

Vícepráce: 89 247,09 Kč bez DPH

Změna celkem: 89 247,09 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona

3.17 Změna rozměru dveří D14 v MV. 119

Rozpor parametrů u dveří v PD a rozpočtu. Došlo k uvedení do souladu s výkresem.

Vícepráce: 39 041,60 Kč bez DPH

Méněpráce: 35 276,00 Kč bez DPH

Změna celkem: 3 765,60 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona

3.18 Změna pohonu venkovních žaluzií a velikosti vnitřních žaluzií

Dle vyjádření výrobce žaluzií není technicky možné navržený mechanický způsob ovládání realizovat. Byl navržen elektro pohon bez dopadu na cenu.

Vícepráce: 855 179,00 Kč bez DPH

Méněpráce: 855 179,00 Kč bez DPH

Změna celkem: 0,00 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona

3.19 Výměna a doplnění soklů z PVC v pavilonu U1 a MV

Doplnění chybějících soklů, výměna poškozených stávajících soklů z PVC.

Vícepráce: 3 838,80 Kč bez DPH

Změna celkem: 3 838,80 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona

3.20 Doplnění čistící zóny na chodbu S. 111b

U vstupu pavilonu U3 je v současné době položena malá provizorní čistící rohožka. Ta bude nahrazena v době prázdnin, kdy nebude pavilon přístupný dětem, finální čistící rohoží po celé ploše u vstupu do pavilonu U3.

Vícepráce: 14 004,12 Kč bez DPH

Změna celkem: 14 004,12 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona

3.22 Výměna vnitřních dveří

Na základě požadavku uživatele a kontroly na místě ze strany investora, byla navržena výměna všech vnitřních dveří z důvodu špatného stavu.

Vícepráce: 2 067 357,00 Kč bez DPH

Změna celkem: 2 067 357,00Kč bez DPH

Provedení této změny má vliv na prodloužení stavby. Termín prodloužení je o 28 kalendářních dnů.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona

3.23 Pavilon MV – doplnění SDK podhledu a obkladu

Z hygienických důvodů je navrženo doplnit opláštění vzduchotechnických rozvodů v jídelně.

Vícepráce: 52 846,09 Kč bez DPH

Změna celkem: 52 846,09 Kč bez DPH

Provedení této změny má vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona

3.25 Oprava stávajících podlah v učebnách, kabinetech a na chodbách

Požadavek ze strany investora a uživatel z důvodu zastaralých povrchů by byla v brzké době nutná výměna povrchů a vzhledem ke stavebním pracím v objektu, je vhodné tyto práce realizovat nyní.

Vícepráce: 3 190 192,91 Kč bez DPH

Změna celkem: 3 190 192,91 Kč bez DPH

Provedení této změny má vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona

3.26 VRN

V souvislosti s prodloužením termínu stavby o 28 dní, jak je uvedeno ve změnovém listě 3.22, dojde i k navýšení vedlejších rozpočtových nákladů.

Vícepráce: 178 107,00 Kč bez DPH

Změna celkem: 178 107,00 Kč bez DPH

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 6 zákona.

Přílohy:

- ZL- 3.1 - 3.26

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

	Změna dle zákona 134/2016 Sb.,			
	§ 222 odst. 4	§ 222 odst. 5	§ 222 odst. 6	§ 222 odst. 7
Cena víceprací bez DPH	5 505 505,48	1 770 035,12	4 022 354,13	0
Cena méněprací bez DPH	44 726,76	1 199 963,75	4 400 329,47	0
Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH	5 550 232,24	2 969 998,87	8 422 683,60	0

Cena méněprací bez DPH: 5 645 019,98 Kč

Cena víceprací bez DPH: 11 297 894,73 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: 5 652 874,75 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že dodatečné stavební práce plynoucí z realizace této změny budou realizovány za podmínek a cen domluvených v dodatku smlouvy o dílo. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Dne:

Podpis:

Jméno: Mgr. Tomáš Kafka, jednatel

Podpi

Jméno: Ing. Josef Láf, jednatel

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že dodatečné stavební práce plynoucí z realizace této změny budou zhotovitelem realizovány za podmínek a cen domluvených v dodatku smlouvy o dílo. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Dne:

Podpis:

Jméno: Ing. Michaela Maturová, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací

Podpis:

Jméno: Pavel Smarž, technický specialista odboru strategického rozvoje a dotací

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Soupis víceprací, méněprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

Dne:



Podpis:

Jméno: Vladimír Drnec

VYJÁDŘENÍ AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Soupis víceprací, méněprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

Dne:



Podpis: ...

Jméno: Ing. Radovan Novotný

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 497022-03ZL
Stavba: **ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3**

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

CC-CZ:
Datum: 6. 7. 2023

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

Projektant:
Ing. Radovan Novotný

IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			5,652,874.75
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	5,652,874.75	1,187,103.70
snížená	0.00%	0.00	0.00

Cena s DPH	v	CZK	6,839,978.45
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 497022-03ZL

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Datum: 6. 7. 2023

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: Ing. Radovan Novotný

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		5,652,874.75	6,839,978.45	
3.1	Demontáž makrolonové stříšky	6,518.09	7,886.89	STA
3.2	Kotvení cihel k OK, navaření trnů na profil HEB pro zdění atik ze ztraceného bednění	328,833.38	397,888.39	STA
3.3	Doplnění snímače CO2 do m.č. U3.210	7,545.00	9,129.45	STA
3.4	Příčky z cihel tl. 140 mm - vícepráce	33,408.47	40,424.25	STA
3.5	Doplnění panikových hrazd k AL dveřím ozn. D19 dle PBŘ	59,994.00	72,592.74	STA
3.6	Elektroinstalace - silnoproud	153,061.17	185,204.02	STA
3.6.1	Úprava svítidel v šatně m.č. S.104	13,341.77	16,143.54	Soupis
3.6.2	Úprava elektroinstalace v učebně m.č. D.101	1,742.14	2,107.99	Soupis
3.6.3	Provizorní napojení napájení stávajících slaboproudů v pavilonech S a D	9,109.00	11,021.89	Soupis
3.6.4	Změna svítidel v m.č. U3.109 a U3.208	10,281.10	12,440.13	Soupis
3.6.5	Doplnění silového přívodu pro RACK 4	2,551.25	3,087.01	Soupis
3.6.6	Montáž záslepek do stávajících krabiček ve stávajících obkladech	5,433.60	6,574.66	Soupis
3.6.7	Dotazení kabeláže pro el. rolety a žaluzie	67,082.33	81,169.62	Soupis
3.6.8	Úprava elektroinstalace dle změny VZT na WC v pavilonu U1	9,522.48	11,522.20	Soupis
3.6.9	Doplnění zásuvek v kuchyňce m.č. S.210	2,279.30	2,757.95	Soupis
3.6.10	Doplnění spínání VZT v m.č. S.113 - S.117	1,992.15	2,410.50	Soupis
3.6.11	Doplnění kabelu pro tepelnou ochranu motoru a přepojení v rozváděči R16	1,984.80	2,401.61	Soupis
3.6.12	Elektroinstalace - společné položky pro silnoproudé rozvody	27,741.25	33,566.91	Soupis
3.8	Změna skladby střešní konstrukce - skladba ST1	-893,079.76	-1,080,626.51	STA
3.8.1	Změna skladby střešní konstrukce - méněpráce	-2,738,366.56	-3,313,423.54	Soupis
3.8.2	Změna skladby střešní konstrukce - vícepráce	1,845,286.80	2,232,797.03	Soupis
3.9	Zdravotechnika	108,451.05	131,225.77	STA
3.9.1	Nové tozvodky ZTI m.č.205, odvodky kondenzátu od VZT jednotek, chráničky pro střešní vtoky	71,627.45	86,669.21	Soupis
3.9.2	Výměna sifonů, izolace dešťových svodů proti rosení	36,823.60	44,556.56	Soupis
3.10	Vzduchotechnika	39,960.85	48,352.63	STA
3.10.1	VZT - pavilon S - sociální místnosti u servrovny	52,623.08	63,673.93	Soupis
3.10.2	VZT - pavilon MV - dopojení potrubí a výtahová šachta	17,260.96	20,885.76	Soupis
3.10.3	VZT - pavilon S - změna nástřešních výdechů za potrubní ventilátory - méněpráce	-100,275.00	-121,332.75	Soupis
3.10.4	VZT - pavilon S - změna nástřešních výdechů za potrubní ventilátory - vícepráce	70,351.81	85,125.69	Soupis
3.11	Doplnění chybějícího lehčeného betonu ve střešní konstrukci u stáv. střech - skladba ST3	151,345.14	183,127.62	STA
3.12	Změna povrchové úpravy interiérového mobilního pódia	0.00	0.00	STA
3.12.1	Změna povrchu pódia - méněpráce	-148,500.00	-179,685.00	Soupis
3.12.2	Změna povrchu pódia - vícepráce	148,500.00	179,685.00	Soupis
3.13	Změna materiálu vnitřních parapetů	-5,521.25	-6,680.71	STA
3.13.1	Změna materiálu vnitřních parapetů - méněpráce	-60,733.75	-73,487.84	Soupis
3.13.2	Změna materiálu vnitřních parapetů - vícepráce	55,212.50	66,807.13	Soupis
3.14	Změna materiálu provětrané fasády	0.00	0.00	STA
3.14.1	Změna materiálu provětrané fasády - méněpráce	-1,661,464.00	-2,010,371.44	Soupis
3.14.2	Změna materiálu provětrané fasády - vícepráce	1,661,464.00	2,010,371.44	Soupis
3.15	Doplnění požárních žebříků	63,000.00	76,230.00	STA
3.16	Úklidová místnost D.119	89,247.09	107,988.98	STA
3.17	Změna rozměru dveří ozn. D14 z 600/1970 mm na 800/19700 mm v m.č. MV.119 a MV.205	3,765.60	4,556.38	STA
3.17.1	Dveře D14 - MV.119 změna z 60 na 80, práh, kování a MV.205 z 60 na 80, práh - méněpráce	-35,276.00	-42,683.96	Soupis
3.17.2	Dveře D14 - MV.119 změna z 60 na 80, práh, kování a MV.205 z 60 na 80, práh - vícepráce	39,041.60	47,240.34	Soupis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
3.18	Změna mechanického ovládání žaluzií za elektrické a změna velikostí vnitřních žaluzií	0.00	0.00	STA
3.18.1	Změna pohonu venkovních žaluzií a změna velikostí vnitřních žaluzií - méněpráce	-855,179.00	-1,034,766.59	Soupis
3.18.2	Změna pohonu venkovních žaluzií a změna velikostí vnitřních žaluzií - vícepráce	855,179.00	1,034,766.59	Soupis
3.19	Výměna a doplnění soklů PVC v pavilonu U1 a MV	3,838.80	4,644.95	STA
3.20	Doplnění čistící zóny na chodbu v m.č. S.111b	14,004.12	16,944.99	STA
3.22	Výměna vnitřních dveří	2,067,357.00	2,501,501.97	STA
3.22.1	Výměna vnitřních dveří - pav. U1	272,599.00	329,844.79	Soupis
3.22.2	Výměna vnitřních dveří - pav. U2	272,180.00	329,337.80	Soupis
3.22.3	Výměna vnitřních dveří - pav. U3	285,845.00	345,872.45	Soupis
3.22.4	Výměna vnitřních dveří - pav. MV+CHODBA	285,948.00	345,997.08	Soupis
3.22.5	Výměna vnitřních dveří - pav. S-T	163,560.00	197,907.60	Soupis
3.22.6	Výměna vnitřních dveří - ostatní	367,225.00	444,342.25	Soupis
3.22.7	Stavební úpravy pro výměnu vnitřních dveří	420,000.00	508,200.00	Soupis
3.23	Pavilon MV - doplnění SDK podhledu a obkladu k zakrytí instalací v m.č. MV.117 a MV.119	52,846.09	63,943.77	STA
3.25	Výměna podlahových krytin PVC - pav.MV, D, U1, U2, U3, S-T	3,190,192.91	3,860,133.42	STA
3.25.1	Oprava stáv.podlah v učebnách, kabinetech a na chodbách PVC - pav MV (kpl bez m.č.119)	878,463.40	1,062,940.71	Soupis
3.25.2	Oprava stáv.podlah ve třídách a kabinetě PVC - pav D (m.č.101,104,107,110,111)	414,678.82	501,761.37	Soupis
3.25.3	Oprava stáv.podlah ve třídách, kabinetech a na chodbě PVC - U1 (101,106,107,109,201,206-210)	896,406.76	1,084,652.18	Soupis
3.25.4	Oprava stáv.podlah ve třídách, kabinetě a na chodbě PVC - pav U2 (101,106,107,201,207,208)	568,272.55	687,609.79	Soupis
3.25.5	Oprava stáv.podlah ve třídách a kabinetech PVC - pav U3 (m.č.106,107,108,109,209)	341,096.28	412,726.50	Soupis
3.25.6	Oprava stáv.podlah v kancelářích vedení PVC - pav S-T (123,124,125)	91,275.10	110,442.87	Soupis
3.26	VRN	178,107.00	215,509.47	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt:

3.1 - Demontáž makrolonové stříšky

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

CC-CZ:

Datum: 6. 7. 2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

IČ:

49080300

DIČ:

CZ49080300

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6,518.09

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6,518.09	21.00%	1,368.80
DPH snížená	0.00	0.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

7,886.89

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt: **3.1 - Demontáž makrolonové stříšky**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023

Projektant: Ing. Kautovani

Zpracovatel: Návratní

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	6,518.09
PSV - Práce a dodávky PSV	6,518.09
762 - Konstrukce tesařské	3,517.59
767 - Konstrukce zámečnické	3,000.50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
 Objekt:

3.1 - Demontáž makrolonové stříšky

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
 Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
 Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
 Projektant: Ing. Kaučová
 Zpracovatel: Miroslav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **6,518.09**

D PSV Práce a dodávky PSV 6,518.09

D 762 Konstrukce tesařské 3,517.59

1	K	762341013	Bednění střeš střeš rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na sraz, tloušťky desky 15 mm	m2	7.350	399.0000	2,932.65	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/762341013
 VV "montáž provizorní střešy nad vchodem mezi pav. U1-U2
 VV 2,10*3,50
 VV Součet

7.350

7.350

2	K	762341832	Demontáž bednění a laťování bednění střeš rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z desek tvrdých (cementofískových, dřevoštěpkových apod.)	m2	7.350	62.6000	460.11	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	-------	---------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/762341832

3	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0.073	1,710.0000	124.83	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční řešení
---	---	-----------	--	---	-------	------------	--------	---

D 767 Konstrukce zámečnické 3,000.50

4	K	767893112	Montáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů kotvených k nosné konstrukci pomocí závěsů, výplň z umělých hmot rovná, šířky přes 1,50 do 2,00 m	kus	1.000	1,310.0000	1,310.00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	-----	-------	------------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/767893112
 VV "zpětná montáž makrolonové stříšky - bez dodání
 VV 1
 VV Součet

1.000

1.000

5	K	767893811	Demontáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů, výplň z umělých hmot	m	3.500	483.0000	1,690.50	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/767893811
 VV "demontáž stávající makrolonové stříšky pro zpětnou montáž
 VV 3,5
 VV Součet

3.500

3.500

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt:

3.2 - Kotvení cihel k OK, navaření trnů na profil HEB pro zdění atik ze ztraceného bednění

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 7. 2023

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

IČ:

49080300

DIČ:

CZ49080300

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

328,833.38

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	328,833.38	21.00%	69,055.01
DPH snížená	0.00	0.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

397,888.39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt: 3.2 - Kotvení cihel k OK, navaření trnů na profil HEB pro zdění atik ze ztraceného bednění

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. KAUOVAN
Zpracovatel: KAUOVAN

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	328,833.38
HSV - Práce a dodávky HSV	328,833.38
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	315,530.00
998 - Přesun hmot	13,303.38

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt:

3.2 - Kotvení cihel k OK, navaření trnů na profil HEB pro zdění atik ze ztraceného bednění

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. KAUOVAN
Zpracovatel: KAUOVAN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

328,833.38

D HSV Práce a dodávky HSV 328,833.38

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 315,530.00

1	K	953943111	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti do 1 kg/kus	kus	1,500.000	133.0000	199,500.00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	-----	-----------	----------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/953943111

2	M	RMAT0001	stěnová kotva FD KSF	kus	1,500.000	9.3000	13,950.00	vlastní
---	---	----------	----------------------	-----	-----------	--------	-----------	---------

3	K	953944112	Vstřelování hřebů černých nebo pozinkovaných pro různá připevnění nebo kotvení stavebních konstrukcí, předmětů apod. všech typů (A,B,C,D), rozměru Ø 6x15 až 60 mm	kus	1,160.000	88.0000	102,080.00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	-----	-----------	---------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/953944112

D 998 Přesun hmot 13,303.38

4	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	56.562	235.2000	13,303.38	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční řešení
---	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------	---

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt:

3.3 - Doplnění snímače CO2 do m.č. U3.210

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

CC-CZ:

Datum: 6. 7. 2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

IČ:

49080300

DIČ:

CZ49080300

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				7,545.00
---------------------	--	--	--	-----------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7,545.00	21.00%	1,584.45
snížená	0.00	0.00%	0.00

Cena s DPH	v	CZK	9,129.45
-------------------	----------	------------	-----------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt: 3.3 - Doplnění snímače CO2 do m.č. U3.210

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023

Projektant: Ing. Kautovani

Zpracovatel: Návratov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		7,545.00
D7 - Regulace a přístroje pro VZT zař.č.2-CHODBA, ROZPTYLOVÝ PROSTOR 2.NP	Po	300.00
D8 - Kabely, nosné prvky, montáže pro VZT zař.č.2		7,245.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt: 3.3 - Doplnění snímače CO2 do m.č. U3.210

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023

Projektant: Ing. Kautovani

Zpracovatel: Město

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7,545.00

D	D7	Regulace a přístroje pro VZT zař.č.2-CHODBA, ROZPTYLOVÝ PROSTOR 2.NP	Po	300.00				
1	K	2021167	montáž prostorového čidla CO2 pol. CO 20.02 z dodávky VZT	ks	1.000	300.0000	300.00	SoD-SO 01b.4 - Měření a regulace

D	D8	Kabely, nosné prvky, montáže pro VZT zař.č.2					7,245.00	
2	K	2021171	Kabely komunikace ovladače 2x2x0.5 SYKFY	m	25.000	7.0000	175.00	SoD-SO 01b.4 - Měření a regulace
3	K	2021174	Montážní a instalační materiál, trubky, chráničky ..	m	15.000	38.0000	570.00	SoD-SO 01b.4 - Měření a regulace
4	K	2021176	Montážní práce MaR (uložení kabelů, prozvonění, připojení na svorkovnice..)	hod	8.000	500.0000	4,000.00	SoD-SO 01b.4 - Měření a regulace
5	K	2021177	Inženýrské a kompletační práce, doprava	hod	5.000	500.0000	2,500.00	SoD-SO 01b.4 - Měření a regulace

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt:

3.4 - Příčky z cihel tl. 140 mm - vicepráce

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 7. 2023

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

IČ:

49080300

DIČ:

CZ49080300

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				33,408.47
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	33,408.47	21.00%	7,015.78
snížená	0.00	0.00%	0.00

Cena s DPH	v	CZK	40,424.25
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt: **3.4 - Příčky z cihel tl. 140 mm - vícepráce**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023

Projektant: Ing. Račovan

Zpracovatel: ~~Neustup~~

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	33,408.47
HSV - Práce a dodávky HSV	33,408.47
3 - Svíslé a kompletní konstrukce	32,657.95
998 - Přesun hmot	750.52

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt: 3.4 - Příčky z cihel tl. 140 mm - vícepráce

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023

Projektant: Ing. Kautovani

Zpracovatel: Návratci

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 33,408.47

D HSV Práce a dodávky HSV 33,408.47

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 32,657.95

1	K	342244221	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	30.550	1,069.0000	32,657.95	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční řešení
---	---	-----------	---	----	--------	------------	-----------	---

VV výkres A08 - dopočet příček tl. 140 mm

VV mě S.202.S.211.chodba

VV (0,61+3,16+57,33)*(3,76-3,26)

VV Součet

30.550

30.550

D 998 Přesun hmot 750.52

2	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	3.191	235.2000	750.52	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční řešení
---	---	-----------	--	---	-------	----------	--------	---

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt:

3.5 - Doplnění panikových hrazd k AL dveřím ozn. D19 dle PBR

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

CC-CZ:

Datum: 6. 7. 2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

IČ:

49080300

DIČ:

CZ49080300

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				59,994.00
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	59,994.00	21.00%	12,598.74
snížená	0.00	0.00%	0.00

Cena s DPH	v	CZK	72,592.74
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt: 3.5 - Doplnění panikových hrazd k AL dveřím ozn. D19 dle PBŘ

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023

Projektant: Ing. Račovan

Zpracovatel: Návratil

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	59,994.00
PSV - Práce a dodávky PSV	59,994.00
767 - Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot	59,994.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt: 3.5 - Doplnění panikových hrazd k AL dveřím ozn. D19 dle PBŘ

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Datum: 6. 7. 2023

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: Ing. Kautovani

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **59,994.00**

o PSV Práce a dodávky PSV 59,994.00

o 767 Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot 59,994.00

1	K	76711.104.R01	Montáž a dodávka požárních 2křídl. dveří, vnitřní rámové prosklené s nadsvětlicí vel. 1800x1970+980mm, rám Al lakovaný, včetně systémových zárubní, zasklení: požární tvrzené sklo, označení skleněné výplně, okopový plech vč. kování, samozavírač, syst. detailů a prvků, povrchové úpravy, ozn. D/19 - blíže viz výpis výplní otvorů - prosklené stěny	ks	2.000	29,997.0000	59,994.00	vlastní
---	---	---------------	---	----	-------	-------------	-----------	---------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt:
3.6 - Elektroinstalace - silnoproud
Soupis:
3.6.1 - Úprava svítidel v šatně m.č. S.104

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

CC-CZ:
Datum: 6. 7. 2023

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

Projektant:
Ing. Radovan Novotný

IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Přidání svítidel a změna spínání přes pohybová čidla.

Cena bez DPH			13,341.77
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13,341.77	21.00%	2,801.77
snížená	0.00	0.00%	0.00

Cena s DPH	v CZK	16,143.54
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt: 3.6 - Elektroinstalace - silnoproud

Soupis: **3.6.1 - Úprava svítidel v šatně m.č. S.104**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023

Projektant: Ing. Radošovič

Zpracovatel: Město

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

13,341.77

Elektroinstalace - m - Elektroinstalace - m

4,738.09

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt: 3.6 - Elektroinstalace - silnoproud

Soupis: 3.6.1 - Úprava svítidel v šatně m.č. S.104

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

13,341.77

1	K	989006	H- Svítidlo interiérové přisazené IP54, 27W/230V 2930lm s modulem LED 3600 lm, spektrum 840.	ks	3.000	1,220.6250	3,661.88	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
2	K	989014	N1 -Plastové LED svítidlo s autotestem s krytím IP 42 určené pro nouzové při výpadku NN nástěnné, s difuzorem z opalizovaného polykarbonátu. Svítidlo s piktogramem se směrem úniku. Rozpoznávací vzdálenost: 30 m. Výbava autest. 2W/230V, doba dobíjení 12hod, doba autonomie 1hod.	ks	2.000	2,470.9000	4,941.80	SoD-SO 03b - Elektroinstalace

D Elektroinstala Elektroinstalace - m

4,738.09

3	K	989100	Přístrojová instalační krabice plastová, universální (montáž do dutých stěn i pod omítku)	ks	3.000	68.7500	206.25	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
4	K	989104	Rozvodná krabice nástěnná IP54 pro svorkování a odbočování kabelů typu CYKY, se svorkovnicí a průchodkami.	ks	3.000	306.8375	920.51	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
5	K	989109	Tlačítko zapínací jednofázové v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, krytí IP20	ks	-2.000	259.3875	-518.78	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
6	K	989111	Infrapasivní automatiký spínač 360 stupňů IP44	ks	3.000	822.8250	2,468.48	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
7	K	989130	Kabel CYKY 2Ax1,5	m	-15.000	25.1500	-377.25	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
8	K	989131	Kabel CYKY 3Ax1,5	m	15.000	28.8750	433.13	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
9	K	989132	Kabel CYKY 3Cx1,5	m	26.000	28.8750	750.75	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
10	K	989164	Elektroinstalační lišta 20x20	m	18.000	47.5000	855.00	SoD-SO 03b - Elektroinstalace

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt:

3.6 - Elektroinstalace - silnoproud

Soupis:

3.6.2 - Úprava elektroinstalace v učebně m.č D.101

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 6. 7. 2023

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

IČ:

49080300

DIČ:

CZ49080300

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Zrušení světelné lišty vč. okruhu,p příprava pro projektor a interaktivní tabuly (silnoproud).

Cena bez DPH

1,742.14

DPH základní
snížená

Základ daně

1,742.14

Sazba daně

21.00%

Výše daně

365.85

0.00

0.00%

0.00

Cena s DPH

v CZK

2,107.99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt: 3.6 - Elektroinstalace - silnoproud

Soupis: **3.6.2 - Úprava elektroinstalace v učebně m.č. D.101**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radošová
Zpracovatel: Miroslav

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	1,742.14
Elektroinstalace - m - Elektroinstalace - m	515.94
M - Práce a dodávky M	658.00
46-M - Elektroinstalace - m	658.00
HSV - Práce a dodávky HSV	49.20
997 - Přesun sutě	49.20
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	519.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt: 3.6 - Elektroinstalace - silnoproud

Soupis: 3.6.2 - Úprava elektroinstalace v učebně m.č D.101

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1,742.14

D Elektroinstalace - m								515.94
1	K	989105	Spínač jednopólový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 1, krytí IP20	ks	-1.000	205.4125	-205.41	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
2	K	989118	Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení pod omítku, 16A/230V, barva bílá, krytí IP 40	ks	1.000	211.8500	211.85	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
3	K	989120	Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení na omítku, 16A/230V, barva bílá, krytí IP 44	ks	1.000	139.0000	139.00	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
4	K	989132	Kabel CYKY 3Cx1,5	m	-8.000	28.8750	-231.00	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
5	K	989133	Kabel CYKY 3Cx2,5	m	12.000	39.5000	474.00	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
6	K	989164	Elektroinstalační lišta 20x20	m	4.000	47.5000	190.00	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
7	K	989179	Vyvrtní otvoru do stěny, pro rozvodnou nebo přístrojovou krabici pr.68mm včetně úklidu a likvidace sutě	ks	-1.000	62.5000	-62.50	SoD-SO 03b - Elektroinstalace

D M Práce a dodávky M								658.00
D 46-M Elektroinstalace - m								658.00
8	K	460941221	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 cm	m	4.000	69.4000	277.60	DoD2
9	K	468101421	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 cm	m	4.000	95.1000	380.40	DoD2

D HSV Práce a dodávky HSV								49.20
D 997 Přesun sutě								49.20
10	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0.020	400.0000	8.00	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
11	K	9970135.9	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku za další km přes 1 km	t	0.200	100.0000	20.00	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
12	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0.020	160.0000	3.20	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
13	K	9970138.10	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demolčního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0.020	900.0000	18.00	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce

D HZS Hodinové zúčtovací sazby								519.00
14	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	1.000	519.0000	519.00	CS ÚRS 2023 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/HZS2231

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt:

3.6 - Elektroinstalace - silnoproud

Soupis:

3.6.3 - Provizorní napojení napájení stávajících slaboproudů v pavilonech S a D

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

CC-CZ:

Datum: 6. 7. 2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

IČ:

49080300

DIČ:

CZ49080300

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Provizorní napojení napájení EZS pro m.č. Kancelář vedoucí kuchyně (natažení a připojení kabelu do RH v 1.PP). Provizorní napojení napájení RACKU, JČ, EZS, rozhlasu v pavilonech S a D.

Cena bez DPH

9,109.00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9,109.00	21.00%	1,912.89
DPH snížená	0.00	0.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

11,021.89

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt: 3.6 - Elektroinstalace - silnoproud

Soupis: **3.6.3 - Provizorní napojení napájení stávajících slaboproudů v pavilonech S a D**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radošovič
Zpracovatel: Miroslav

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	9,109.00
Elektroinstalace - m - Elektroinstalace - m	4,389.00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	4,720.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt: 3.6 - Elektroinstalace - silnoproud

Soupis: **3.6.3 - Provizorní napojení napájení stávajících slaboproudů v pavilonech S a D**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							9,109.00	
D Elektroinstalace							4,389.00	
D Elektroinstalace - m							4,389.00	
1	K	989132	Kabel CYKY 3Cx1,5	m	152.000	28.8750	4,389.00	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
D HZS							4,720.00	
2	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	8.000	590.0000	4,720.00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/HZS2232					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt:

3.6 - Elektroinstalace - silnoproud

Soupis:

3.6.4 - Změna svítidel v m.č. U3.109 a U3.208

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

CC-CZ:

Datum: 6. 7. 2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ: 00262978

DIČ: CZ00262978

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ: 26768607

DIČ: CZ26768607

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

IČ: 49080300

DIČ: CZ49080300

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Změna svítidel "A" za "I" v místnostech U3.109 a U3.208 (nově bude podhled).

Cena bez DPH

10,281.10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10,281.10	21.00%	2,159.03
DPH snížená	0.00	0.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

12,440.13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.6 - Elektroinstalace - silnoproud
Soupis: **3.6.4 - Změna svítidel v m.č. U3.109 a U3.208**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Alena

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

10,281.10

Elektroinstalace - m - Elektroinstalace - m

519.75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt: 3.6 - Elektroinstalace - silnoproud

Soupis: **3.6.4 - Změna svítidel v m.č. U3.109 a U3.208**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023

Projektant: Ing. Radovan

Zpracovatel: Miroslav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							10,281.10	
1	K	989001	A - Svítidlo interiérové přisazené nebo závěsné 44W/230V 5070lm s modulem LED 2x3250 lm, spektrum 840, těleso bílé barvy (RAL 9003) - difuzor s vícevrstvou mikropyramidovou optikou.	ks	-8.000	4,547.1250	-36,377.00	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
2	K	989007	I - Svítidlo interiérové přisazené nebo vestavné do rastrového podhledu 600/600, 35W/230V 4020lm, Ra85, 4000K, těleso bílé barvy (RAL 9003) - difuzor s vícevrstvou mikropyramidovou optikou.	ks	12.000	3,844.8625	46,138.35	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
D Elektroinstala: Elektroinstalace - m							519.75	
3	K	989132	Kabel CYKY 3Cx1,5	m	18.000	28.8750	519.75	SoD-SO 03b - Elektroinstalace

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt:

3.6 - Elektroinstalace - silnoproud

Soupis:

3.6.5 - Doplnění silového přívodu pro RACK 4

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

CC-CZ:

Datum: 6. 7. 2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

IČ:

49080300

DIČ:

CZ49080300

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Dotažení napájení do nového RACKU 4 dle schválené dokumentace SLP.

Cena bez DPH

2,551.25

DPH základní
snížená

Základ daně

2,551.25

0.00

Sazba daně

21.00%

0.00%

Výše daně

535.76

0.00

Cena s DPH

v CZK

3,087.01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt: 3.6 - Elektroinstalace - silnoproud

Soupis: **3.6.5 - Doplnění silového přívodu pro RACK 4**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023

Projektant: Ing. Radovan

Zpracovatel: Alena

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2,551.25

Elektroinstalace - m - Elektroinstalace - m

2,551.25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt: 3.6 - Elektroinstalace - silnoproud

Soupis: **3.6.5 - Doplnění silového přívodu pro RACK 4**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023

Projektant: Ing. Radovan

Zpracovatel: Miroslav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2,551.25

D Elektroinstalace - m

2,551.25

1	K	989120	Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení na omítku, 16A/230V, barva bílá, krytí IP 44	ks	2.000	139.0000	278.00	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
2	K	989133	Kabel CYKY 3Cx2,5	m	42.000	39.5000	1,659.00	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
3	K	989145	Vodič CY6 zelenožlutý	m	21.000	29.2500	614.25	SoD-SO 03b - Elektroinstalace

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt:

3.6 - Elektroinstalace - silnoproud

Soupis:

3.6.6 - Montáž záslepek do stávajících krabiček ve stávajících obkladech

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

CC-CZ:

Datum: 6. 7. 2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ: 00262978

DIČ: CZ00262978

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ: 26768607

DIČ: CZ26768607

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

IČ: 49080300

DIČ: CZ49080300

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Montáž záslepek do stávajících krabiček v obkladech na soc.zařízeních.

Cena bez DPH				5,433.60
---------------------	--	--	--	-----------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5,433.60	21.00%	1,141.06
DPH snížená	0.00	0.00%	0.00

Cena s DPH	v CZK	6,574.66
-------------------	--------------	-----------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt: 3.6 - Elektroinstalace - silnoproud

Soupis: **3.6.6 - Montáž záslepek do stávajících krabiček ve stávajících obkladech**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	5,433.60
PSV - Práce a dodávky PSV	5,433.60
741 - Elektroinstalace - silnoproud	5,433.60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt: 3.6 - Elektroinstalace - silnoproud

Soupis: **3.6.6 - Montáž záslepek do stávajících krabiček ve stávajících obkladech**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5,433.60	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				5,433.60	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				5,433.60	
1	K	741132342	Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou nebo s vývodkou ucpávkovou přes 4 žíly nevybušná koncovka ucpávková montáž zaslepovací víčka	kus	48.000	88.2000	4,233.60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/741132342								
2	M	RMAT0001	víčko zaslepovací	kus	48.000	25.0000	1,200.00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt:

3.6 - Elektroinstalace - silnoproud

Soupis:

3.6.7 - Dotažení kabeláže pro el. rolety a žaluzie

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

CC-CZ:

Datum: 6. 7. 2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

IČ:

49080300

DIČ:

CZ49080300

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

67,082.33

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	67,082.33	21.00%	14,087.29
snížená	0.00	0.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

81,169.62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt: 3.6 - Elektroinstalace - silnoproud

Soupis: **3.6.7 - Dotažení kabeláže pro el. rolety a žaluzie**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023

Projektant: Ing. Radovan

Zpracovatel: Mlýnský

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	67,082.33
Elektroinstalace - m - Elektroinstalace - m	50,356.30
Rozvaděč RE RH - Rozvaděč RE RH	2,812.43
M - Práce a dodávky M	8,554.00
46-M - Elektroinstalace - m	8,554.00
HSV - Práce a dodávky HSV	639.60
997 - Přesun sítě	639.60
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	4,720.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt: 3.6 - Elektroinstalace - silnoproud

Soupis: 3.6.7 - Dotažení kabeláže pro el. rolety a žaluzie

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

67,082.33

D Elektroinstala Elektroinstalace - m 50,356.30

1	K	989100	Přístrojová instalační krabice plastová, universální (montáž do dutých stěn i pod omítku)	ks	-3.000	68.7500	-206.25	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
2	K	989117	Žaluziové tlačítko s aretací v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, krytí IP20	ks	-3.000	318.8250	-956.48	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
3	K	989126	Kabel CXKH-R 3Cx1,5	m	164.000	36.6125	6,004.45	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
4	K	989128	Kabel CXKH-R 5Cx1,5	m	68.000	53.1500	3,614.20	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
5	K	989132	Kabel CYKY 3Cx1,5	m	454.000	28.8750	13,109.25	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
6	K	989133	Kabel CYKY 3Cx2,5	m	-63.000	39.5000	-2,488.50	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
7	K	989135	Kabel CYKY 5Cx1,5	m	227.000	42.6250	9,675.88	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
8	K	989136	Kabel CYKY 5Cx2,5	m	-60.000	60.2500	-3,615.00	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
9	K	989166	Sádra elektroinstalační	kq	30.000	5.0000	150.00	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
10	K	989179	Vyvrtní otvoru do stěny, pro rozvodnou nebo přístrojovou krabici pr.68mm včetně úklidu a likvidace sutě	ks	-3.000	62.5000	-187.50	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
11	K	989180	Průraz cihelnou zdí 300-500mm. Včetně úklidu a likvidace sutě.	ks	30.000	500.0000	15,000.00	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
12	K	989188	Připojení pohonu žaluzií	ks	30.000	250.0000	7,500.00	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
13	K	989195	Ukončení kabelu do 3x4mm2	ks	63.000	43.7500	2,756.25	SoD-SO 03b - Elektroinstalace

D Rozvaděč RE Rozvaděč RE RH 2,812.43

14	K	989227	Jistič jednopólový B10/1	ks	21.000	133.9250	2,812.43	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
----	---	--------	--------------------------	----	--------	----------	----------	-------------------------------

D M Práce a dodávky M 8,554.00

D 46-M Elektroinstalace - m 8,554.00

15	K	460941221	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 cm	m	52.000	69.4000	3,608.80	DoD2
16	K	468101421	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 cm	m	52.000	95.1000	4,945.20	DoD2

D HSV Práce a dodávky HSV 639.60

D 997 Přesun sutě 639.60

17	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0.260	400.0000	104.00	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
18	K	9970135.9	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku za další km přes 1 km	t	2.600	100.0000	260.00	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
19	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0.260	160.0000	41.60	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
20	K	9970138.10	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0.260	900.0000	234.00	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 4,720.00

21	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	8.000	590.0000	4,720.00	CS ÚRS 2023 02
----	---	---------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2232

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt:

3.6 - Elektroinstalace - silnoproud

Soupis:

3.6.8 - Úprava elektroinstalace dle změny VZT na WC v pavilonu U1

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 6. 7. 2023

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

IČ:

49080300

DIČ:

CZ49080300

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Dotažení kabeláže pro přidanou VZT jednotku, změna ovládání VZT jednotek.

Cena bez DPH

9,522.48

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9,522.48	21.00%	1,999.72
DPH snížená	0.00	0.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

11,522.20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt: 3.6 - Elektroinstalace - silnoproud

Soupis: **3.6.8 - Úprava elektroinstalace dle změny VZT na WC v pavilonu U1**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

	9,522.48
Elektroinstalace - m - Elektroinstalace - m	7,028.55
Rozvaděč RE RH - Rozvaděč RE RH	133.93
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	2,360.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt: 3.6 - Elektroinstalace - silnoproud

Soupis: 3.6.8 - Úprava elektroinstalace dle změny VZT na WC v pavilonu U1

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **9,522.48**

D Elektroinstalační Elektroinstalace - m								7,028.55
1	K	989111	Infrapasivní automatiký spínač 360 stupňů IP44	ks	4.000	822.8250	3,291.30	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
2	K	989132	Kabel CYKY 3Cx1,5	m	66.000	28.8750	1,905.75	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
3	K	989145	Vodič CY6 zelenožlutý	m	18.000	29.2500	526.50	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
4	K	989163	Elektroinstalační lišta 40x20	m	6.000	63.7500	382.50	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
5	K	989164	Elektroinstalační lišta 20x20	m	8.000	47.5000	380.00	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
6	K	989189	Připojení VZT	ks	1.000	250.0000	250.00	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
7	K	989190	Ukončení drátu do 6mm ²	ks	2.000	15.0000	30.00	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
8	K	989195	Ukončení kabelu do 3x4mm ²	ks	6.000	43.7500	262.50	SoD-SO 03b - Elektroinstalace

D Rozvaděč RE Rozvaděč RE RH								133.93
9	K	989227	Jistič jednopólový B10/1	ks	1.000	133.9250	133.93	SoD-SO 03b - Elektroinstalace

D HZS Hodinové zúčtovací sazby								2,360.00
10	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	4.000	590.0000	2,360.00	CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/HZS2232

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt:

3.6 - Elektroinstalace - silnoproud

Soupis:

3.6.9 - Doplnění zásuvek v kuchyňce m.č. S.210

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

CC-CZ:

Datum: 6. 7. 2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ: 00262978

DIČ: CZ00262978

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ: 26768607

DIČ: CZ26768607

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

IČ: 49080300

DIČ: CZ49080300

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2,279.30
---------------------	--	--	-----------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2,279.30	21.00%	478.65
snížená	0.00	0.00%	0.00

Cena s DPH	v CZK	2,757.95
-------------------	--------------	-----------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt: 3.6 - Elektroinstalace - silnoproud

Soupis: **3.6.9 - Doplnění zásuvek v kuchyňce m.č. S.210**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023

Projektant: Ing. Radošová

Zpracovatel: Město

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	2,279.30
Elektroinstalace - m - Elektroinstalace - m	1,395.30
M - Práce a dodávky M	822.50
46-M - Elektroinstalace - m	822.50
HSV - Práce a dodávky HSV	61.50
997 - Přesun sutě	61.50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt: 3.6 - Elektroinstalace - silnoproud

Soupis: **3.6.9 - Doplnění zásuvek v kuchyňce m.č. S.210**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
 Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
 Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
 Projektant: Ing. Radovan
 Zpracovatel: Miroslav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2,279.30

D Elektroinstalace - m								1,395.30
1	K	989100	Přístrojová instalační krabice plastová, universální (montáž do dutých stěn i pod omítku)	ks	3.000	68.7500	206.25	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
2	K	989118	Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení pod omítku, 16A/230V, barva bílá, krytí IP 40	ks	3.000	211.8500	635.55	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
3	K	989133	Kabel CYKY 3Cx2,5	m	8.000	39.5000	316.00	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
4	K	989166	Sádra elektroinstalační	kq	10.000	5.0000	50.00	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
5	K	989179	Vyvrtní otvoru do stěny, pro rozvodnou nebo přístrojovou krabici pr.68mm včetně úklidu a likvidace sutě	ks	3.000	62.5000	187.50	SoD-SO 03b - Elektroinstalace

D M Práce a dodávky M								822.50
D 46-M Elektroinstalace - m								822.50
6	K	460941221	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 cm	m	5.000	69.4000	347.00	DoD2
7	K	468101421	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 cm	m	5.000	95.1000	475.50	DoD2

D HSV Práce a dodávky HSV								61.50
D 997 Přesun sutě								61.50
8	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0.025	400.0000	10.00	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
9	K	9970135.9	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku za další km přes 1 km	t	0.250	100.0000	25.00	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
10	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0.025	160.0000	4.00	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
11	K	9970138.10	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směšného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0.025	900.0000	22.50	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt:

3.6 - Elektroinstalace - silnoproud

Soupis:

3.6.10 - Doplnění spínání VZT v m.č. S.113 - S.117

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

CC-CZ:

Datum: 6. 7. 2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ: 00262978

DIČ: CZ00262978

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ: 26768607

DIČ: CZ26768607

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

IČ: 49080300

DIČ: CZ49080300

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1,992.15

DPH základní
snížená

Základ daně

1,992.15

0.00

Sazba daně

21.00%

0.00%

Výše daně

418.35

0.00

Cena s DPH

v CZK

2,410.50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt: 3.6 - Elektroinstalace - silnoproud

Soupis: **3.6.10 - Doplnění spínání VZT v m.č. S.113 - S.117**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023

Projektant: Ing. Radovan

Zpracovatel: Mlýnský

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1,992.15

Elektroinstalace - m - Elektroinstalace - m

1,992.15

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt: 3.6 - Elektroinstalace - silnoproud

Soupis: **3.6.10 - Doplnění spínání VZT v m.č. S.113 - S.117**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **1,992.15**

D		Elektroinstalace	Elektroinstalace - m					1,992.15	
1	K	989111	Infrapasivní automatiký spínač 360 stupňů IP44	ks	2.000	822.8250	1,645.65	SoD-SO 03b - Elektroinstalace	
2	K	989132	Kabel CYKY 3Cx1,5	m	12.000	28.8750	346.50	SoD-SO 03b - Elektroinstalace	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt:

3.6 - Elektroinstalace - silnoproud

Soupis:

3.6.11 - Doplnění kabelu pro tepelnou ochranu motoru a přepojení v rozváděči R16

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

CC-CZ:

Datum: 6. 7. 2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ: 00262978

DIČ: CZ00262978

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ: 26768607

DIČ: CZ26768607

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

IČ: 49080300

DIČ: CZ49080300

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1,984.80
---------------------	--	--	-----------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1,984.80	21.00%	416.81
snížená	0.00	0.00%	0.00

Cena s DPH	v CZK	2,401.61
-------------------	--------------	-----------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt: 3.6 - Elektroinstalace - silnoproud

Soupis: **3.6.11 - Doplnění kabelu pro tepelnou ochranu motoru a přepojení v rozváděči R16**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radošević
Zpracovatel: Miroslav

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1,984.80
Elektroinstalace - m - Elektroinstalace - m	804.80
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	1,180.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt: 3.6 - Elektroinstalace - silnoproud

Soupis: **3.6.11 - Doplnění kabelu pro tepelnou ochranu motoru a přepojení v rozváděči R16**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1,984.80	
D Elektroinstalace							804.80	
D Elektroinstalace - m							804.80	
1	K	989130	Kabel CYKY 2Ax1,5	m	32.000	25.1500	804.80	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
D HZS							1,180.00	
2	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	2.000	590.0000	1,180.00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/HZS2232					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt:

3.6 - Elektroinstalace - silnoproud

Soupis:

3.6.12 - Elektroinstalace - společné položky pro silnoproudé rozvody

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

CC-CZ:

Datum: 6. 7. 2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ: 00262978

DIČ: CZ00262978

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ: 26768607

DIČ: CZ26768607

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

IČ: 49080300

DIČ: CZ49080300

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

27,741.25

DPH základní
snížená

Základ daně

27,741.25

0.00

Sazba daně

21.00%

0.00%

Výše daně

5,825.66

0.00

Cena s DPH

v CZK

33,566.91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt: 3.6 - Elektroinstalace - silnoproud

Soupis: **3.6.12 - Elektroinstalace - společné položky pro silnoproudé rozvody**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

27,741.25

Ochrana před bleskem - Ochrana před bleskem

27,741.25

D4 - Společné položky pro ochranu před bleskem

27,741.25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt: 3.6 - Elektroinstalace - silnoproud

Soupis: **3.6.12 - Elektroinstalace - společné položky pro silnoproudé rozvody**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **27,741.25**

D Ochrana před Ochrana před bleskem 27,741.25

D D4 Společné položky pro ochranu před bleskem 27,741.25

1	K	989580	Drobný pomocný materiál	ks	0.500	2,482.5000	1,241.25	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
2	K	989581	Stavební přípomoci	ks	1.000	8,000.0000	8,000.00	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
3	K	989582	Revize a měření	ks	1.000	5,000.0000	5,000.00	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
4	K	989583	Dokumentace skutečného stavu	ks	1.500	4,000.0000	6,000.00	SoD-SO 03b - Elektroinstalace
5	K	989584	Přesun materiálu	ks	0.500	15,000.0000	7,500.00	SoD-SO 03b - Elektroinstalace

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt:

3.8 - Změna skladby střešní konstrukce - skladba ST1

Soupis:

3.8.1 - Změna skladby střešní konstrukce - méněpráce

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

CC-CZ:

Datum: 6. 7. 2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

IČ:

49080300

DIČ:

CZ49080300

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-2,738,366.56

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-2,738,366.56	21.00%	-575,056.98
snížená	0.00	0.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

-3,313,423.54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.8 - Změna skladby střešní konstrukce - skladba ST1
Soupis: **3.8.1 - Změna skladby střešní konstrukce - méněpráce**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	-2,738,366.56
HSV - Práce a dodávky HSV	-1,702,249.69
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-1,643,205.55
998 - Přesun hmot	-59,044.14
PSV - Práce a dodávky PSV	-1,036,116.87
712 - Povlakové krytiny	-1,036,116.87

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
 Objekt: 3.8 - Změna skladby střešní konstrukce - skladba ST1
 Soupis: **3.8.1 - Změna skladby střešní konstrukce - méněpráce**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
 Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
 Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
 Projektant: Ing. Radovan
 Zpracovatel: Miroslav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-2,738,366.56	
D HSV Práce a dodávky HSV							-1,702,249.69	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							-1,643,205.55	
1	K	631342.33	Perlitbeton trapézového plechu min. výšky 40mm	m3	-276.169	5,950.0000	-1,643,205.55	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a onstrukční část
D 998 Přesun hmot							-59,044.14	
2	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tváric nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	-251.038	235.2000	-59,044.14	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a onstrukční část
D PSV Práce a dodávky PSV							-1,036,116.87	
D 712 Povlakové krytiny							-1,036,116.87	
3	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepicí asfaltový pás	m2	-3,131.308	61.6400	-193,013.83	SoD-SO 01a.2 - Střešní konstrukce
4	M	62866.81	Samolepicí pás asfaltový modifikovaný s vložkou Al určený pro trapézové plechy a polypropyl. stříží na horním povrchu, $\mu_{min} = 1.000000$	m2	-3,601.004	228.3800	-822,397.29	SoD-SO 01a.2 - Střešní konstrukce
5	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-14.404	1,437.5000	-20,705.75	SoD-SO 01a.2 - Střešní konstrukce

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt:

3.8 - Změna skladby střešní konstrukce - skladba ST1

Soupis:

3.8.2 - Změna skladby střešní konstrukce - vícepráce

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

CC-CZ:

Datum: 6. 7. 2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ: 00262978

DIČ: CZ00262978

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ: 26768607

DIČ: CZ26768607

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

IČ: 49080300

DIČ: CZ49080300

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1,845,286.80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1,845,286.80	21.00%	387,510.23
DPH snížená	0.00	0.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

2,232,797.03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.8 - Změna skladby střešní konstrukce - skladba ST1
Soupis: **3.8.2 - Změna skladby střešní konstrukce - vícepráce**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	1,845,286.80
PSV - Práce a dodávky PSV	1,845,286.80
712 - Povlakové krytiny	1,095,065.86
713 - Izolace tepelné	750,220.94

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt: 3.8 - Změna skladby střešní konstrukce - skladba ST1

Soupis: **3.8.2 - Změna skladby střešní konstrukce - vícepráce**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
 Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
 Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
 Projektant: Ing. Radovan
 Zpracovatel: Miroslav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1,845,286.80	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1,845,286.80	
D	712		Povlakové krytiny				1,095,065.86	
1	K	712361701	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů	m2	3,131.308	81.6000	255,514.73	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/712361701								
8	M	BRM.7498101	ALU-TEC FR tl. 0,45 mm, parozábrana, samolepicí, nízká požární zátěž	m2	3,601.005	225.0000	810,226.13	CS ÚRS 2023 02
4	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	20.400	1,437.5000	29,325.00	SoD-SO 01a.2 - Střešní konstrukce
D	713		Izolace tepelné				750,220.94	
5	K	713141335	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena bodově	m2	1,103.800	156.4000	172,634.32	SoD-SO 01a.2 - Střešní konstrukce
	VV		*změna za perlitbeton					
	VV		1103,8		1,103.800			
	VV		Součet		1,103.800			
6	M	28376141	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový	m3	195.692	2,921.0000	571,616.33	SoD-SO 01a.2 - Střešní konstrukce
	VV		276,169-80,477		195.692			
	VV		Součet		195.692			
7	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	4.554	1,311.0000	5,970.29	SoD-SO 01a.2 - Střešní konstrukce

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt:

3.9 - Zdravotechnika

Soupis:

3.9.1 - Nové tozvodny ZTI m.č.205, odvody kondenzátu od VZT jednotek, chráničky pro střešní vtoky

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

CC-CZ:

Datum: 6. 7. 2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ: 00262978

DIČ: CZ00262978

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ: 26768607

DIČ: CZ26768607

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

IČ: 49080300

DIČ: CZ49080300

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				71,627.45
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	71,627.45	21.00%	15,041.76
DPH snížená	0.00	0.00%	0.00

Cena s DPH	v CZK	86,669.21
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt: 3.9 - Zdravotechnika

Soupis: **3.9.1 - Nové tozvodý ZTI m.č.205, odvod kondenzátu od VZT jednotek, chráničky pro střešní vtoky**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Novotný

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	71,627.45
D2 - Práce a dodávky PSV	60,527.45
D4 - Zdravotechnika - zhotovení rozvodů ZTI pro učebnu míst. 205	25,974.00
D5 - Zdravotechnika - odvod kondenzátu od VZT jednotek z míst. MV 208 do D 213	8,446.00
D6 - Zdravotechnika - odvod kondenzátu od VZT jednotek v míst. S 118 do S 124	11,104.00
D7 - Zdravotechnika - dodávka a montáž kondenzačních sifonů v objektu SO 02	2,658.00
D8 - Zdravotechnika - dodávka a montáž chrániček pro střešní vtoky	15,003.45
Ostatní - Ostatní	11,100.00
999 - Ostatní	11,100.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
 Objekt: 3.9 - Zdravotnicka
 Soupis:

3.9.1 - Nové tozvodny ZTI m.č.205, odvody kondenzátu od VZT jednotek, chráničky pro střešní vtoky

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
 Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
 Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
 Projektant: Ily. Kruová
 Zpracovatel: Novotný

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 71,627.45

D D2 Práce a dodávky PSV 60,527.45

D D4 Zdravotnicka - zhotovení rozvodů ZTI pro učebnu míst. 205 25,974.00

1	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	14.000	509.0000	7,126.00	SoD-SO 01b.1 - Zdravotní technika
2	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	8.000	92.0000	736.00	SoD-SO 01b.1 - Zdravotní technika
3	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	14.000	18.0000	252.00	SoD-SO 01b.1 - Zdravotní technika
4	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7.4) D 20 x 2,8	m	28.000	348.0000	9,744.00	SoD-SO 01b.1 - Zdravotní technika
5	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	28.000	63.0000	1,764.00	SoD-SO 01b.1 - Zdravotní technika
6	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	16.000	220.0000	3,520.00	SoD-SO 01b.1 - Zdravotní technika
7	K	722290234	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí	m	28.000	12.0000	336.00	SoD-SO 01b.1 - Zdravotní technika
8	K	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	16.000	156.0000	2,496.00	SoD-SO 01b.1 - Zdravotní technika

D D5 Zdravotnicka - odvod kondenzátu od VZT jednotek z míst. MV 208 do D 213 8,446.00

9	K	721174041	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 32 + tepelná izolace	m	12.000	591.0000	7,092.00	SoD-SO 01b.1 - Zdravotní technika
10	K	721174042	Potrubí z PP propojení potrubí DN 40	m	1.000	468.0000	468.00	SoD-SO 01b.1 - Zdravotní technika
11	K	751792007	Kondenzační sifon	kus	1.000	170.0000	170.00	CÚ ÚRS 2023/I.
12	K	48481003.RAA	Kondenzační sifon	kus	1.000	716.0000	716.00	vlastní

D D6 Zdravotnicka - odvod kondenzátu od VZT jednotek v míst. S 118 do S 124 11,104.00

13	K	721174041	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 32 + tepelná izolace	m	12.000	591.0000	7,092.00	SoD-SO 01b.1 - Zdravotní technika
14	K	721174042	Potrubí z PP propojení potrubí DN 40	m	1.000	468.0000	468.00	SoD-SO 01b.1 - Zdravotní technika
15	K	751792007	Kondenzační sifon	kus	1.000	170.0000	170.00	CÚ ÚRS 2023/I.
16	K	48481003.RAA	Kondenzační sifon	kus	1.000	716.0000	716.00	vlastní

D D7 Zdravotnicka - dodávka a montáž kondenzačních sifonů v objektu SO 02 2,658.00

17	K	751792007	Kondenzační sifon	kus	3.000	170.0000	510.00	CÚ ÚRS 2023/I.
18	K	48481003.RAA	Kondenzační sifon	kus	3.000	716.0000	2,148.00	vlastní

D D8 Zdravotnicka - dodávka a montáž chrániček pro střešní vtoky 15,003.45

19	K	721173317.OSM	Trubka KG DN 150 1m	m	7.000	883.3500	6,183.45	CÚ ÚRS 2023/I.
20	K	899911206	Usazení a zapěnění chráničky	kus	7.000	1,260.0000	8,820.00	CÚ ÚRS 2023/I.

D Ostatní Ostatní 11,100.00

D 999 Ostatní 11,100.00

21	K	99911.10	Likvidace všech vybouraných konstrukcí a prvků vč. odvozu na skládku a poplatku	hod	10.000	260.0000	2,600.00	SoD-SO 01b.1 - Zdravotní technika
----	---	----------	---	-----	--------	----------	----------	-----------------------------------

P Poznámka k položce:
 jedná o kvalifikovaný odhad prací skrytých konstrukcí a práce budou provedeny na pokyn pověřeného zástupce objednatele, po zápisu do záznamu vedení stavby a účtováno bude dle skutečného a odsouhlaseného rozsahu prací

22	K	99911.20	Stavební přípočnice - prostupy pro rozvody a pozdější zapravení	hod	20.000	260.0000	5,200.00	SoD-SO 01b.1 - Zdravotní technika
----	---	----------	---	-----	--------	----------	----------	-----------------------------------

P Poznámka k položce:
 jedná o kvalifikovaný odhad prací skrytých konstrukcí a práce budou provedeny na pokyn pověřeného zástupce objednatele, po zápisu do záznamu vedení stavby a účtováno bude dle skutečného a odsouhlaseného rozsahu prací

23	K	99911.30	Utěšnění ostatních prostupů potrubí stavebními konstrukcemi vč. dodání materiálu	hod	10.000	330.0000	3,300.00	SoD-SO 01b.1 - Zdravotní technika
----	---	----------	--	-----	--------	----------	----------	-----------------------------------

P Poznámka k položce:
 jedná o kvalifikovaný odhad prací skrytých konstrukcí a práce budou provedeny na pokyn pověřeného zástupce objednatele, po zápisu do záznamu vedení stavby a účtováno bude dle skutečného a odsouhlaseného rozsahu prací

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt:

3.9 - Zdravotechnika

Soupis:

3.9.2 - Výměna sifonů, izolace dešťových svodů proti rosení

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

CC-CZ:

Datum: 6. 7. 2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ: 00262978

DIČ: CZ00262978

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ: 26768607

DIČ: CZ26768607

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

IČ: 49080300

DIČ: CZ49080300

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			36,823.60
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	36,823.60	21.00%	7,732.96
DPH snížená	0.00	0.00%	0.00

Cena s DPH	v CZK	44,556.56
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt: 3.9 - Zdravotechnika

Soupis: **3.9.2 - Výměna sifonů, izolace dešťových svodů proti rosení**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	36,823.60
PSV - Práce a dodávky PSV	32,923.60
713 - Izolace tepelné - izolace dešťových svodů proti orosení	30,026.30
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty - výměna sifonů a baterie v pavilonu U3	2,897.30
Ostatní - Ostatní	3,900.00
999 - Ostatní	3,900.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt: 3.9 - Zdravotnicka

Soupis: **3.9.2 - Výměna sifonů, izolace dešťových svodů proti rosení**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
 Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
 Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
 Projektant: Ing. Radovan
 Zpracovatel: Alena

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							36,823.60	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				32,923.60	
D		713	Izolace tepelné - izolace dešťových svodů proti orosení				30,026.30	
1	K	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm	m	18.000	71.8000	1,292.40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/713463212								
2	M	28377026	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu s Al fólií 76/9mm	m	18.000	94.6000	1,702.80	CS ÚRS 2023 01
3	K	713463213	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 100 do 150 mm	m	88.000	77.2000	6,793.60	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/713463213								
4	M	28377028	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu s Al fólií 110/13mm	m	88.000	229.0000	20,152.00	CS ÚRS 2023 01
5	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0.057	1,500.0000	85.50	SoD - SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část
D		725	Zdravotnicka - zařizovací předměty - výměna sifonů a baterie v pavilonu U3				2,897.30	
6	K	725210944	Opravy umyvadel ostatní práce výměna odpadní trubky plastové	kus	2.000	233.0000	466.00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/725210944								
7	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	1.000	97.0000	97.00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/725820801								
8	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1.000	1,642.0000	1,642.00	SoD-SO 01b.1 - Zdravotní technika
9	K	725861101	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 32	kus	2.000	345.0000	690.00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/725861101								
10	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0.003	765.0000	2.30	SoD-SO 01b.1 - Zdravotní technika
D		Ostatní	Ostatní				3,900.00	
D		999	Ostatní				3,900.00	
11	K	99911.10	Likvidace všech vybouraných konstrukcí a prvků	hod	15.000	260.0000	3,900.00	SoD-SO 01b.1 - Zdravotní technika
Poznamka k položce: jedná o kvalifikovaný odhad prací skrytých konstrukcí a práce budou provedeny na pokyn pověřeného zástupce objednatele, po zápisu do zápisníku určení stavu a účtováno bude dle skutečného a nedsouhlasného rozsahu prací								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt:

3.10 - Vzduchotechnika

Soupis:

3.10.1 - VZT - pavilon S - sociální místnosti u servrovny

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

CC-CZ:

Datum: 6. 7. 2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ: 00262978

DIČ: CZ00262978

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ: 26768607

DIČ: CZ26768607

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

IČ: 49080300

DIČ: CZ49080300

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			52,623.08
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	52,623.08	21.00%	11,050.85
snížená	0.00	0.00%	0.00

Cena s DPH	v CZK	63,673.93
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt: 3.10 - Vzduchotechnika

Soupis: **3.10.1 - VZT - pavilon S - sociální místnosti u servrovny**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	52,623.08
16 - PAVILON S-VĚTRÁNÍ 1.NP	18,629.00
zař.č.7- ostatní - zař.č.7- ostatní	6,472.08
997 - Přesun sutě	3,832.08
HSV - Práce a dodávky HSV	12,795.00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4,050.00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8,745.00
PSV - Práce a dodávky PSV	14,727.00
751 - Vzduchotechnika	1,698.00
763 - Konstrukce suché výstavby	13,029.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt: 3.10 - Vzduchotechnika

Soupis: 3.10.1 - VZT - pavilon S - sociální místnosti u servovny

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan Klouček
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							52,623.08	
D 16 PAVILON S-VĚTRÁNÍ 1.NP							18,629.00	
1	K	16210.122	Montáž vztl. potrubí	m	10.000	192.5000	1,925.00	SoD-D.1.4.1 - Vzduchotechnika
2	K	16210.121	Kruhové vztl. potrubí pevné - SPIRO-VODOTĚSNÉ , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 200mm	m	10.000	451.4000	4,514.00	SoD-D.1.4.1 - Vzduchotechnika
<i>Poznámka k položce: spojovací a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením</i>								
3	K	751231.1	akustická ohebná hadice sono DN 250	bm	2.000	350.0000	700.00	vlastní
4	K	751231	akustická ohebná hadice sono DN 160	bm	2.000	380.0000	760.00	SoD-SO 01b.2 - Vzduchotechnika
5	K	19210.101	Montáž ventilátoru	ks	2.000	385.0000	770.00	SoD-D.1.4.1 - Vzduchotechnika
6	M	10.972.70.1	TD 160/100 ECOWATT IP44 úsporný potrubní	kus	2.000	4,980.0000	9,960.00	vlastní
D zař.č.7- ostatr zař.č.7- ostatní							6,472.08	
7	K	751070	Kompletní demontážní a bourací práce VZT, odpojení a zabezpečení vývodů	hod	3.000	300.0000	900.00	SoD-SO 01b.2 - Vzduchotechnika
<i>Poznámka k položce: jedná o kvalifikovaný odhad prací skrytých konstrukcí a práce budou provedeny na pokyn pověřeného zástupce objednatele. Do zápisu do záznamu vedení stavby a účtováno bude dle skutečného a odsouhlaseného rozsahu prací</i>								
8	K	751703	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, oživení a vyregulování zařízení	hod	1.000	300.0000	300.00	SoD-SO 01b.2 - Vzduchotechnika
9	K	99911.20	Stavební přípomocce - prostupy pro rozvody a pozdější zapravení	hod	3.000	260.0000	780.00	SoD-SO 01b.2 - Vzduchotechnika
<i>Poznámka k položce: jedná o kvalifikovaný odhad prací skrytých konstrukcí a práce budou provedeny na pokyn pověřeného zástupce objednatele. Do zápisu do záznamu vedení stavby a účtováno bude dle skutečného a odsouhlaseného rozsahu prací</i>								
10	K	99911.30	Utěsnění ostatních prostupů potrubí stavebními konstrukcemi vč. dodání materiálu	hod	2.000	330.0000	660.00	SoD-SO 01b.2 - Vzduchotechnika
<i>Poznámka k položce: jedná o kvalifikovaný odhad prací skrytých konstrukcí a práce budou provedeny na pokyn pověřeného zástupce objednatele. Do zápisu do záznamu vedení stavby a účtováno bude dle skutečného a odsouhlaseného rozsahu prací</i>								
D 997 Přesun sutě							3,832.08	
11	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1.778	400.0000	711.20	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
12	K	9970135.9	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku za další km přes 1 km	t	17.780	100.0000	1,778.00	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
VV					1,778*10	17.780		
13	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1.778	160.0000	284.48	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
14	K	997013.09	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0.903	300.0000	270.90	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
VV					0,075*0,828	0.903		
VV					Součet	0.903		
15	K	997013.31	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0.875	900.0000	787.50	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
VV					0,669*0,206	0.875		
VV					Součet	0.875		
D HSV Práce a dodávky HSV							12,795.00	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							4,050.00	
16	K	619995.01	Začištění prostupů specialistů v interiéru (s dodáním hmot)	ks	9.000	450.0000	4,050.00	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							8,745.00	
17	K	763131821	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí dvourstvovou z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	11.960	250.0000	2,990.00	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
VV					*Místnost S.113, S.114, S.115, S.116, S.117			
VV					3,15+1,8+3,65+2,16+1,2	11.960		
VV					Součet	11.960		
18	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, přičkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm	kus	3.000	80.0000	240.00	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
19	K	971033441	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, přičkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm	kus	6.000	300.0000	1,800.00	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
20	K	751511845	Demontáž potrubí plechového skupiny II čtyřhranného s přírubou nebo bez příruby tloušťky plechu 2,5 mm, průřezu do 3,80 m2	m	5.000	743.0000	3,715.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751511845								
D PSV Práce a dodávky PSV							14,727.00	
D 751 Vzduchotechnika							1,698.00	
21	K	751223	talířový ventil přívod DN160	ks	1.000	290.0000	290.00	SoD-SO 01b.2 - Vzduchotechnika
22	K	751322012	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm	kus	4.000	196.0000	784.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751322012								
23	M	42972213	ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 125mm	kus	4.000	156.0000	624.00	CS ÚRS 2023 02
D 763 Konstrukce suché výstavby							13,029.00	
24	K	763131.51	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvourstvá spodní kce profil CD+UD, ozn. PO/07	m2	11.960	860.0000	10,285.60	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část
VV					Mě: S113, 114, 115, 116, 117			
VV					3,15+1,8+3,65+2,16+1,2	11.960		
VV					Součet	11.960		
25	K	763172352	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádkartonových desek revizních jednopláškových pro podhledy velikost (šxv) 300 x 300 mm	kus	2.000	406.0000	812.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763172352								
26	M	59030711	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm	kus	2.000	828.0000	1,656.00	CS ÚRS 2023 02
27	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0.153	1,800.0000	275.40	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt:

3.10 - Vzduchotechnika

Soupis:

3.10.2 - VZT - pavilon MV - dopojení potrubí a výtahová šachta

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

CC-CZ:

Datum: 6. 7. 2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

IČ:

49080300

DIČ:

CZ49080300

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			17,260.96
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17,260.96	21.00%	3,624.80
snížená	0.00	0.00%	0.00

Cena s DPH	v CZK	20,885.76
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.10 - Vzduchotechnika
Soupis: **3.10.2 - VZT - pavilon MV - dopojení potrubí a výtahová šachta**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	17,260.96
18 - PAVILON MV-VĚTRÁNÍ UČEBEN, KABINETU 2.NP	12,084.00
zař.č.7- ostatní - zař.č.7- ostatní	2,350.00
HSV - Práce a dodávky HSV	2,826.96
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2,730.00
997 - Přesun sutě	96.96

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt: 3.10 - Vzduchotechnika

Soupis: 3.10.2 - VZT - pavilon MV - dopojení potrubí a výtahová šachta

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 17,260.96

D 18 PAVILON MV-VĚTRÁNÍ UČEBEN, KABINETU 2.NP 12,084.00

1	K	18210.142	Montáž izolace	m2	8.000	110.0000	880.00	SoD-D.1.4.1 - Vzduchotechnika
2	K	18210.141	Protipožární izolace vzt. potrubí - odolnost 30min.	m2	8.000	418.0000	3,344.00	SoD-D.1.4.1 - Vzduchotechnika

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Typ izolace a její upevnění na vzt. potrubí musí mít platný atest zkušebního ústavu.

3	K	18210.138	Montáž vzt. potrubí	m	8.000	192.5000	1,540.00	SoD-D.1.4.1 - Vzduchotechnika
4	K	18210.137	Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO-VODOTĚSNÉ, materiál ocel. pozink. plech, prům.: 315mm	m	8.000	790.0000	6,320.00	SoD-D.1.4.1 - Vzduchotechnika

P
Poznámka k položce: vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením

D zař.č.7- ostatř zař.č.7- ostatní 2,350.00

5	K	751070	Kompletní demontážní a bourací práce VZT, dopojení a zabezpečení vývodů	hod	1.500	300.0000	450.00	SoD-SO 01b.2 - Vzduchotechnika
---	---	--------	---	-----	-------	----------	--------	--------------------------------

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: jedná o kvalifikovaný odhad prací skrytých konstrukcí a práce budou provedeny na pokyn pověřeného zástupce objednatel. po zápisu do záznamu vedení stavby a účtováno bude dle skutečného a odsouhlaseného rozsahu prací

6	K	751703	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, oživení a vyregulování zařízení	hod	1.500	300.0000	450.00	SoD-SO 01b.2 - Vzduchotechnika
7	K	99911.20	Stavební přípomoc - prostupy pro rozvody a pozdější zapravení	hod	2.500	260.0000	650.00	SoD-SO 01b.2 - Vzduchotechnika

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: jedná o kvalifikovaný odhad prací skrytých konstrukcí a práce budou provedeny na pokyn pověřeného zástupce objednatel. po zápisu do záznamu vedení stavby a účtováno bude dle skutečného a odsouhlaseného rozsahu prací

8	K	99911.25	Požární utěsnění prostupů potrubí stavebními konstrukcemi, které tvoří hranici mezi požárními úseky (prostupy s požární odolností 30min)	hod	2.000	400.0000	800.00	SoD-SO 01b.2 - Vzduchotechnika
---	---	----------	--	-----	-------	----------	--------	--------------------------------

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: jedná o kvalifikovaný odhad prací skrytých konstrukcí a práce budou provedeny na pokyn pověřeného zástupce objednatel. po zápisu do záznamu vedení stavby a účtováno bude dle skutečného a odsouhlaseného rozsahu prací

D HSV Práce a dodávky HSV 2,826.96

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2,730.00

9	K	977151128	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm	m	0.600	4,550.0000	2,730.00	SoD-01 - Hlavní stavební úpravy
	VV		0,3+0,3		0.600			
	VV		Součet		0.600			

D 997 Přesun sutě 96.96

10	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0.096	450.0000	43.20	SoD-01 - Hlavní stavební úpravy
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0.096	160.0000	15.36	SoD-01 - Hlavní stavební úpravy
12	K	9970135.9	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku za další km přes 1 km	t	0.960	10.0000	9.60	SoD-01 - Hlavní stavební úpravy
	VV		0,096*10		0.960			
13	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0.096	300.0000	28.80	SoD-01 - Hlavní stavební úpravy

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt:

3.10 - Vzduchotechnika

Soupis:

3.10.3 - VZT - pavilon S - změna nástřešních výdechů za potrubní ventilátory - méněpráce

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

CC-CZ:

Datum: 6. 7. 2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSO LIBEREC

IČ: 00262978

DIČ: CZ00262978

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ: 26768607

DIČ: CZ26768607

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

IČ: 49080300

DIČ: CZ49080300

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-100,275.00
---------------------	--	--	--	--------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-100,275.00	21.00%	-21,057.75
snížená	0.00	0.00%	0.00

Cena s DPH	v CZK	-121,332.75
-------------------	--------------	--------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt: 3.10 - Vzduchotechnika

Soupis: **3.10.3 - VZT - pavilon S - změna nástřešních výdechů za potrubní ventilátory - méněpráce**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-100,275.00
zař.č.6 - hygienická - zař.č.6 - hygienická	-95,275.00
HSV - Práce a dodávky HSV	-5,000.00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-5,000.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt: 3.10 - Vzduchotechnika

Soupis: 3.10.3 - VZT - pavilon S - změna nástřešních výdechů za potrubní ventilátory - méněpráce

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSO LIBEREC

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023

Projektant: Ing. Radovan

Zpracovatel: Miroslav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-100,275.00

D zař.č.6 - hygie zař.č.6 - hygienická								-95,275.00
1	K	751600	nástřešní ventilátor V=450m3/hod., dpext=250Pa, akustický tlak v 2m 54 dB(A), sokl tlumící, pružná manžera, podtlaková klapka, přechodový adaptér	ks	-1.000	37,239.0000	-37,239.00	SoD-SO 01b.2 - Vzduchotechnika
2	K	751601	nástřešní ventilátor V=900m3/hod., dpext=200Pa, akustický tlak v 2m 54 dB(A), sokl tlumící, pružná manžera, podtlaková klapka, přechodový adaptér	ks	-1.000	40,930.0000	-40,930.00	SoD-SO 01b.2 - Vzduchotechnika
3	K	751602	sténový ventilátor radiální DN100 s vestavěnou přetlakovou klapkou a s doběhem, V=80m3/hod., dpext=50Pa	ks	-1.000	6,532.0000	-6,532.00	SoD-SO 01b.2 - Vzduchotechnika
4	K	751603	výfuková hlavice DN100	ks	-1.000	1,874.0000	-1,874.00	SoD-SO 01b.2 - Vzduchotechnika
5	K	751604	tepelná izolace z minerální plsti tl.40mm s povrchovou úpravou Al folií	m2	-1.000	450.0000	-450.00	SoD-SO 01b.2 - Vzduchotechnika
6	K	751605	vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu SPIRO s pryžovým těsněním spoju - třída těsnosti D, DN100/ 10% tvarovek, požární dotěsnění prostupu	bm	-7.000	270.0000	-1,890.00	SoD-SO 01b.2 - Vzduchotechnika
7	K	751606	vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I., vodotěsné dle ON120405/30% tvarovek	m2	-8.000	670.0000	-5,360.00	SoD-SO 01b.2 - Vzduchotechnika
8	K	751607	spojovací, těsnící a montážní materiál	kg	-10.000	100.0000	-1,000.00	SoD-SO 01b.2 - Vzduchotechnika

D HSV Práce a dodávky HSV								-5,000.00
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								-5,000.00
9	K	972055.41	Šetrné vybourání otvorů ve stropním panelu pro specialisty	kus	-2.000	2,500.0000	-5,000.00	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt:

3.10 - Vzduchotechnika

Soupis:

3.10.4 - VZT - pavilon S - změna nástřešních výdechů za potrubní ventilátory - vícepráce

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

CC-CZ:

Datum: 6. 7. 2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ: 00262978

DIČ: CZ00262978

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ: 26768607

DIČ: CZ26768607

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

IČ: 49080300

DIČ: CZ49080300

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

70,351.81

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	70,351.81	21.00%	14,773.88
snížená	0.00	0.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

85,125.69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.10 - Vzduchotechnika
Soupis: **3.10.4 - VZT - pavilon S - změna nástřešních výdechů za potrubní ventilátory - vícepráce**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	70,351.81
zař.č.7- ostatní - zař.č.7- ostatní	3,645.00
HSV - Práce a dodávky HSV	15,117.52
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1,350.00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10,741.00
997 - Přesun sutě	3,026.52
PSV - Práce a dodávky PSV	51,589.29
751 - Vzduchotechnika	48,117.09
763 - Konstrukce suché výstavby	3,472.20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	M	ELD.SX1501000 30	SONOFLEX MI 127	m	3.000	226.0000	678.00	CS ÚRS 2023 02 (mat. online)
30	K	751613114	Montáž ostatních zařízení dodatečně izolace potrubí čtyřhranného samolepící izolací	m2	2.000	139.0000	278.00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/751613114						
31	M	1470128610	Samolepící pás K-Flex KRAFT s ALU fólií, tloušťka 25 mm	m2	2.000	541.5000	1,083.00	CS ÚRS 2023 02 (mat. online)
32	K	751235	vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu SPIRO s pryžovým těsněním spojů - třída těsnosti D, DN160-DN250/20% tvarovek s požárním dotěsněním prostupů	bm	24.000	570.0000	13,680.00	SoD-SO 01b.2 - Vzduchotechnika
33	K	751606	vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I, vodotěsné dle ON120405/30% tvarovek	m2	3.000	670.0000	2,010.00	SoD-SO 01b.2 - Vzduchotechnika
34	K	19210.14.5.1	Zaslepení stávajícího potrubí	kus	1.000	600.0000	600.00	vlastní
		D 763	Konstrukce suché výstavby				3,472.20	
35	K	76313.411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvourvrstvá spodní kce profil CD+UD, ozn. PO/05	m2	4.680	720.0000	3,369.60	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část
		vv	S136, S138				4.680	
		vv	(1,2*1,95)*2				4.680	
		vv	Součet				4.680	
36	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0.057	1,800.0000	102.60	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt:

3.11 - Doplnění chybějícího lehčeného betonu ve střešní konstrukci u stáv. střech - skladba ST3

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 7. 2023

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

IČ:

49080300

DIČ:

CZ49080300

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

151,345.14

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	151,345.14	21.00%	31,782.48
DPH snížená	0.00	0.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

183,127.62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt: 3.11 - Doplnění chybějícího lehčeného betonu ve střešní konstrukci u stáv. střech - skladba ST3

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Kaucová
Zpracovatel: Kaucová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	151,345.14
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	130,840.31
HSV - Práce a dodávky HSV	20,504.83
998 - Přesun hmot	20,504.83

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt:

3.11 - Doplnění chybějícího lehčeného betonu ve střešní konstrukci u stáv. střech - skladba ST3

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. KAUOVAN
Zpracovatel: KAUOVAN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							151,345.14	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				130,840.31	
1	K	631342.33	Perlitbeton- spádová vrstva předpokládaná tloušťka 200-340mm	m3	26.314	4,972.2700	130,840.31	SoD-SO 01a.2 - Střešní konstrukce
	W		střecha ST3					
	W		26.314		26.314			
	W		Součet		26.314			
D	HSV		Práce a dodávky HSV				20,504.83	
D	998		Přesun hmot				20,504.83	
2	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	13.552	391.0000	5,298.83	SoD-SO 01a.2 - Střešní konstrukce
3	K	998011002.R1	Nájezd čerpadla betonu	kpl	1.000	15,206.0000	15,206.00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt:

3.12 - Změna povrchové úpravy interiérového mobilního pódia

Soupis:

3.12.1 - Změna povrchu pódia - méněpráce

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

CC-CZ:

Datum: 6. 7. 2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

IČ:

49080300

DIČ:

CZ49080300

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-148,500.00

DPH základní
snížená

Základ daně

-148,500.00

0.00

Sazba daně

21.00%

0.00%

Výše daně

-31,185.00

0.00

Cena s DPH

v CZK

-179,685.00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.12 - Změna povrchové úpravy interiérového mobilního pódia
Soupis: 3.12.1 - Změna povrchu pódia - méněpráce

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	-148,500.00
PSV - Práce a dodávky PSV	-148,500.00
766 - Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot	-148,500.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt: 3.12 - Změna povrchové úpravy interiérového mobilního pódia

Soupis: **3.12.1 - Změna povrchu pódia - méněpráce**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-148,500.00	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-148,500.00	
D		766	Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot				-148,500.00	
1	K	76669.560	Montáž a dodávka interiérového mobilního pódia s dvouúrovňovou plochou, horní plocha 6000 x 1500, dolní plocha š. 500 mm, požadovaná nosnost 500 kg/m ² , nosná AL kce, nášlap koberec, hrany ukončené profily AL vč. systém. detailů a prvků	soub	1.000	-148,500.0000	-148,500.00	SoD-SO 01a.5 - Výrobky

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt:

3.12 - Změna povrchové úpravy interiérového mobilního pódia

Soupis:

3.12.2 - Změna povrchu pódia - vícepráce

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

CC-CZ:

Datum: 6. 7. 2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

IČ:

49080300

DIČ:

CZ49080300

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

148,500.00

DPH základní
snížená

Základ daně

148,500.00

0.00

Sazba daně

21.00%

0.00%

Výše daně

31,185.00

0.00

Cena s DPH

v CZK

179,685.00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.12 - Změna povrchové úpravy interiérového mobilního pódia
Soupis: **3.12.2 - Změna povrchu pódia - vícepráce**
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	148,500.00
PSV - Práce a dodávky PSV	148,500.00
766 - Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot	148,500.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt: 3.12 - Změna povrchové úpravy interiérového mobilního pódia

Soupis: **3.12.2 - Změna povrchu pódia - vícepráce**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							148,500.00	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				148,500.00	
D		766	Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot				148,500.00	
1	K	76669.560.R1	Montáž a dodávka interiérového mobilního pódia s dvouúrovňovou plochou, horní plocha 6000 x 1500, dolní plocha š. 500 mm, požadovaná nosnost 500 kg/m ² , nosná AL kce, nášlap speciální protiskluzná překlížka, hrany ukončené profily AL vč. systém. detailů a prvků	soub	1.000	148,500.0000	148,500.00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt:

3.13 - Změna materiálu vnitřních parapetů

Soupis:

3.13.1 - Změna materiálu vnitřních parapetů - méněpráce

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

CC-CZ:

Datum: 6. 7. 2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ: 00262978

DIČ: CZ00262978

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ: 26768607

DIČ: CZ26768607

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

IČ: 49080300

DIČ: CZ49080300

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-60,733.75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-60,733.75	21.00%	-12,754.09
snížená	0.00	0.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

-73,487.84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt: 3.13 - Změna materiálu vnitřních parapetů

Soupis: **3.13.1 - Změna materiálu vnitřních parapetů - méněpráce**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Alena

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-60,733.75

PSV - Práce a dodávky PSV

-60,733.75

766 - Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot

-60,733.75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt: 3.13 - Změna materiálu vnitřních parapetů

Soupis: **3.13.1 - Změna materiálu vnitřních parapetů - méněpráce**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-60,733.75	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-60,733.75	
D		766	Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot				-60,733.75	
1	K	76669.500	Montáž a dodávka dřevotřískového vnitřního parapetu rš-125mm s povrchovou úpravou laminováním vč. ukotvení, systémových detailů a prvků, ozn. T01-T11 - bliže viz výpis truhlářských výrobků	bm	-110.425	550.0000	-60,733.75	SoD-SO 01a.5 - Výrobky

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt:

3.13 - Změna materiálu vnitřních parapetů

Soupis:

3.13.2 - Změna materiálu vnitřních parapetů - vícepráce

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

CC-CZ:

Datum: 6. 7. 2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

IČ:

49080300

DIČ:

CZ49080300

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

55,212.50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	55,212.50	21.00%	11,594.63
DPH snížená	0.00	0.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

66,807.13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt: 3.13 - Změna materiálu vnitřních parapetů

Soupis: **3.13.2 - Změna materiálu vnitřních parapetů - vícepráce**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	55,212.50
PSV - Práce a dodávky PSV	55,212.50
766 - Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot	55,212.50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt: 3.13 - Změna materiálu vnitřních parapetů

Soupis: **3.13.2 - Změna materiálu vnitřních parapetů - vícepráce**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **55,212.50**

D PSV Práce a dodávky PSV 55,212.50

D 766 Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot 55,212.50

1	K	76669.500.R1	Montáž a dodávka dřevotřískového vnitřního parapetu rš-125mm s povrchovou úpravou laminováním vč. ukotvení, systémových detailů a prvků, ozn. T01-T11 - bliže viz výpis truhlářských výrobků	bm	110.425	500.0000	55,212.50	vlastní
	W		0,75*2			1.500		
	W		0,9*7			6.300		
	W		1,0*6			6.000		
	W		1,2*5			6.000		
	W		1,25*7			8.750		
	W		1,375*1			1.375		
	W		1,5*7			10.500		
	W		1,8*18			32.400		
	W		2,0*2			4.000		
	W		2,4*11			26.400		
	W		3,6*2			7.200		
	W		Součet			110.425		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt:

3.14 - Změna materiálu provětrané fasády

Soupis:

3.14.1 - Změna materiálu provětrané fasády - méněpráce

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

CC-CZ:

Datum: 6. 7. 2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

IČ:

49080300

DIČ:

CZ49080300

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-1,661,464.00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1,661,464.00	21.00%	-348,907.44
snížená	0.00	0.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

-2,010,371.44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt: 3.14 - Změna materiálu provětrané fasády

Soupis: **3.14.1 - Změna materiálu provětrané fasády - méněpráce**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-1,661,464.00

PSV - Práce a dodávky PSV

-1,661,464.00

763 - Konstrukce suché výstavby vč. přesunu hmot

-1,661,464.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt: 3.14 - Změna materiálu provětrané fasády

Soupis: **3.14.1 - Změna materiálu provětrané fasády - méněpráce**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-1,661,464.00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-1,661,464.00	
D	763		Konstrukce suché výstavby vč. přesunu hmot				-1,661,464.00	
1	K	763321.13	Montáž a dodávka fasádních vláknocementových desek, mechanická odolnost třída 4, kat.A, reakce na oheň A s1, barevnost a struktura - probarvené světle šedé, povrch hladký s přiznanou strukturou- musí být schváleno GP vč. systémového nosného roštu, syst. detailů a profilů	m2	-424.784	3,500.0000	-1,486,744.00	SoD-SO 01a.3 - Fasádní konstrukce
2	K	763321.14	Montáž a dodávka fasádních vláknocementových desek, mechanická odolnost třída 4, kat.A, reakce na oheň A s1, barevnost a struktura - probarvené světle šedé, svislé linky - musí být schváleno GP vč. systémového nosného roštu, syst. detailů a profilů	m2	-49.920	3,500.0000	-174,720.00	SoD-SO 01a.3 - Fasádní konstrukce

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt:

3.14 - Změna materiálu provětrané fasády

Soupis:

3.14.2 - Změna materiálu provětrané fasády - vícepráce

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

CC-CZ:

Datum: 6. 7. 2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ: 00262978

DIČ: CZ00262978

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ: 26768607

DIČ: CZ26768607

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

IČ: 49080300

DIČ: CZ49080300

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1,661,464.00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1,661,464.00	21.00%	348,907.44
snížená	0.00	0.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

2,010,371.44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt: 3.14 - Změna materiálu provětrané fasády

Soupis: **3.14.2 - Změna materiálu provětrané fasády - vícepráce**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1,661,464.00
PSV - Práce a dodávky PSV	1,661,464.00
763 - Konstrukce suché výstavby vč. přesunu hmot	1,661,464.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt: 3.14 - Změna materiálu provětrané fasády

Soupis: **3.14.2 - Změna materiálu provětrané fasády - vícepráce**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **1,661,464.00**

D PSV Práce a dodávky PSV 1,661,464.00

D 763 Konstrukce suché výstavby vč. přesunu hmot 1,661,464.00

1	K	763321.13.1	Montáž a dodávka fasádních vláknocementových desek, mechanická odolnost třída 4, kat.A, reakce na oheň A-s1, barevnost a struktura - probarvené světle šedé, povrch hladký s přiznanou strukturou- musí být schváleno GP vč. systémového nosného roštu, syst. detailů a profilů	m2	424.784	3,500.0000	1,486,744.00	vlastní
2	K	763321.14.1	Montáž a dodávka fasádních vláknocementových desek, mechanická odolnost třída 4, kat.A, reakce na oheň A-s1, barevnost a struktura - probarvené světle šedé, svislé linky - musí být schváleno GP vč. systémového nosného roštu, syst. detailů a profilů	m2	49.920	3,500.0000	174,720.00	vlastní

VV Výkres A23
VV 8,33*4+16,6 49.920
VV Součet 49.920

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt:

3.15 - Doplnění požárních žebříků

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

CC-CZ:

Datum: 6. 7. 2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

IČ:

49080300

DIČ:

CZ49080300

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				63,000.00
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	63,000.00	21.00%	13,230.00
snížená	0.00	0.00%	0.00

Cena s DPH	v	CZK	76,230.00
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt: **3.15 - Doplnění požárních žebříků**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023

Projektant: Ing. Kautovani

Zpracovatel: Návratní

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	63,000.00
PSV - Práce a dodávky PSV	63,000.00
767 - Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot	63,000.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt: 3.15 - Doplnění požárních žebříků

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023

Projektant: Ing. Kautovani

Zpracovatel: Návratní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

63,000.00

0 PSV Práce a dodávky PSV

63,000.00

0 767 Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot

63,000.00

1	K	76711.206	Montáž a dodávka ocel. žebříku s ochranným košem a výstupní lávkou d- 4,0m (210kg), pozink. materiál podlahy na lávce výstupní plošiny vč. ukotvení, systémových detailů a prvků, ozn. Z/04 - bliže viz výpis zamečnických výrobků	soub	1.000	33,000.0000	33,000.00	SoD-SO 01a.5 - Výrobky
2	K	76711.208	Montáž a dodávka ocel. žebříku s výstupní lávkou d- 2,2m (125kg), pozink. materiál podlahy na lávce výstupní plošiny vč. ukotvení, systémových detailů a prvků, ozn. Z/05 - bliže viz výpis zamečnických výrobků	soub	1.000	30,000.0000	30,000.00	SoD-SO 01a.5 - Výrobky

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt:
3.16 - Úklidová místnost D.119

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 7. 2023

IČ:
DIČ: CZ00262978

IČ:
DIČ: CZ26768607

IČ:
DIČ: CZ49080300

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				89,247.09
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	89,247.09	21.00%	18,741.89	
snížená	0.00	0.00%	0.00	
Cena s DPH	v	CZK		107,988.98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt: 3.16 - Úklidová místnost D.119

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Kautovani
Zpracovatel: Miroslav

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	89,247.09
HSV - Práce a dodávky HSV	769.85
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	720.65
997 - Přesun sutě	49.20
Ostatní - Ostatní	18,120.00
999 - Ostatní	18,120.00
PSV - Práce a dodávky PSV	65,996.24
721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace	11,214.62
722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod	4,381.90
725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty (demontáže vč. bezpečného odpojení a zabezpečení vývodů)	10,985.93
763 - Konstrukce suché výstavby	18,159.06
771 - Podlahy z dlaždic	6,799.45
781 - Dokončovací práce - obklady	13,785.60
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	669.68
M - Práce a dodávky M	658.00
46-M - Elektroinstalace - m	658.00
Rozvaděč R1 (10kA) - Rozvaděč R1 (10kA)	116.25
Elektroinstalace - m - Elektroinstalace - m	2,406.75
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	1,180.00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt:

3.17 - Změna rozměru dveří ozn. D14 z 600/1970 mm na 800/19700 mm v m.č. MV.119 a MV.205

Soupis:

3.17.1 - Dveře D14 - MV.119 změna z 60 na 80, práh, kování a MV.205 z 60 na 80, práh - méněpráce

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

CC-CZ:

Datum: 6. 7. 2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ: 00262978

DIČ: CZ00262978

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ: 26768607

DIČ: CZ26768607

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

IČ: 49080300

DIČ: CZ49080300

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-35,276.00
---------------------	--	--	--	-------------------

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	-35,276.00	21.00%	-7,407.96
	0.00	0.00%	0.00

Cena s DPH	v CZK	-42,683.96
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.17 - Změna rozměru dveří ozn. D14 z 600/1970 mm na 800/19700 mm v m.č. MV.119 a MV.205
Soupis:

3.17.1 - Dveře D14 - MV.119 změna z 60 na 80, práh, kování a MV.205 z 60 na 80, práh - méněpráce

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Novotný

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-35,276.00
PSV - Práce a dodávky PSV	-35,276.00
766 - Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot	-35,276.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt: 3.17 - Změna rozměru dveří ozn. D14 z 600/1970 mm na 800/1970 mm v m.č. MV.119 a MV.205

Soupis: **3.17.1 - Dveře D14 - MV.119 změna z 60 na 80, práh, kování a MV.205 z 60 na 80, práh - méněpráce**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan Novotný
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-35,276.00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-35,276.00	
D	766		Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot				-35,276.00	
1	K	76669.226	Montáž a dodávka požárních dřevěných dveří vel. 600x1970mm vnitřní plně, otevíravé jednokřídlé, prah, samozavírač, rámeček na označení vč. syst. ocel. zárubně, povrchové úpravy, požární kování, systémových detailů a prvků, ozn. D/14 - blíže viz výpis výplní otvorů vnitřních - dveře	ks	2.000	-17,638.0000	-35,276.00	SoD-SO 01a.5 - Výrobky

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt:

3.17 - Změna rozměru dveří ozn. D14 z 600/1970 mm na 800/19700 mm v m.č. MV.119 a MV.205

Soupis:

3.17.2 - Dveře D14 - MV.119 změna z 60 na 80, práh, kování a MV.205 z 60 na 80, práh - vícepráce

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

CC-CZ:

Datum: 6. 7. 2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ: 00262978

DIČ: CZ00262978

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ: 26768607

DIČ: CZ26768607

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

IČ: 49080300

DIČ: CZ49080300

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				39,041.60
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	39,041.60	21.00%	8,198.74
DPH snížená	0.00	0.00%	0.00

Cena s DPH	v CZK	47,240.34
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.17 - Změna rozměru dveří ozn. D14 z 600/1970 mm na 800/19700 mm v m.č. MV.119 a MV.205
Soupis: **3.17.2 - Dveře D14 - MV.119 změna z 60 na 80, práh, kování a MV.205 z 60 na 80, práh - vícepráce**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Novotný

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	39,041.60
PSV - Práce a dodávky PSV	39,041.60
766 - Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot	39,041.60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt: 3.17 - Změna rozměru dveří ozn. D14 z 600/1970 mm na 800/19700 mm v m.č. MV.119 a MV.205

Soupis: **3.17.2 - Dveře D14 - MV.119 změna z 60 na 80, práh, kování a MV.205 z 60 na 80, práh - vícepráce**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Kukušková
Zpracovatel: Město

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **39,041.60**

D PSV Práce a dodávky PSV 39,041.60

D 766 Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot 39,041.60

1	K	76669.224.R1	Montáž a dodávka požárních dřevěných dveří vel. 800x1970mm vnitřní plně, otevíravé jednokřídlé, samozavírač, rámeček na označení vč. syst. ocel. zárubně, povrchové úpravy, požární kování, systémových detailů a prvků, ozn. D/13 - blíže viz výpis výplní otvorů vnitřních - dveře	ks	1.000	18,800.8000	18,800.80	vlastní
2	K	76669.224.R2	Montáž a dodávka požárních dřevěných dveří vel. 800x1970mm vnitřní plně, otevíravé jednokřídlé, samozavírač, rámeček na označení vč. syst. ocel. zárubně, povrchové úpravy, požární kování, systémových detailů a prvků, ozn. D/13 - blíže viz výpis výplní otvorů vnitřních - dveře	ks	1.000	20,240.8000	20,240.80	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt:

3.18 - Změna mechanického ovládání žaluzií za elektrické a změna velikosti vnitřních žaluzií

Soupis:

3.18.1 - Změna pohonu venkovních žaluzií a změna velikosti vnitřních žaluzií - méněpráce

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

CC-CZ:

Datum: 6. 7. 2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ: 00262978

DIČ: CZ00262978

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ: 2676860

DIČ: CZ26768607

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

IČ: 49080300

DIČ: CZ49080300

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-855,179.00

DPH základní
snížená

Základ daně

-855,179.00

0.00

Sazba daně

21.00%

0.00%

Výše daně

-179,587.59

0.00

Cena s DPH

v CZK

-1,034,766.59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.18 - Změna mechanického ovládání žaluzií za elektrické a změna velikosti vnitřních žaluzií
Soupis: **3.18.1 - Změna pohonu venkovních žaluzií a změna velikosti vnitřních žaluzií - méněpráce**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-855,179.00
PSV - Práce a dodávky PSV	-855,179.00
766 - Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot	-17,200.00
767 - Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot	-837,979.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 2

Objekt:

3.18 - Změna mechanického ovládání žaluzií za elektrické a změna velikosti vnitřních žaluzií

Soupis:

3.18.1 - Změna pohonu venkovních žaluzií a změna velikosti vnitřních žaluzií - méněpráce

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Datum: 6. 7. 2023

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: Ing. Radovan

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-855,179.00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-855,179.00	
D	766		Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot				-17,200.00	
1	K	76641.102	Montáž a dodávka vnitřních zatemňovacích látkových rolet navjících roz. 1250x2400mm, elektropohon, vodící profily vč. ukotvení, systémových detailů a prvků, ozn. KP/01	ks	-8.000	2,150.0000	-17,200.00	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
D	767		Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot				-837,979.00	
2	K	76712.100	Montáž a dodávka venkovní shrnovací AL žaluzie vel. 750x1500mm s krytem horní lišty z Al plechu lakovaného, vodítka: viditelná, kotvená do profilů oken, lamely: C-80, ovládání: ruční z interiéru klikou vč. syst. detailů a prvků, povrchové úpravy, ozn. Za/01 - bližší viz výpis komplet. - žaluzie	ks	-1.000	10,561.0000	-10,561.00	SoD-SO 01a.3 - Fasádní konstrukce
3	K	76712.102	Montáž a dodávka venkovní shrnovací AL žaluzie vel. 900x1500mm s krytem horní lišty z Al plechu lakovaného, vodítka: viditelná, kotvená do profilů oken, lamely: C-80, ovládání: ruční z interiéru klikou vč. syst. detailů a prvků, povrchové úpravy, ozn. Za/02 - bližší viz výpis komplet. - žaluzie	ks	-1.000	10,776.0000	-10,776.00	SoD-SO 01a.3 - Fasádní konstrukce
4	K	76712.104	Montáž a dodávka venkovní shrnovací AL žaluzie vel. 1800x1500mm s krytem horní lišty z Al plechu lakovaného, vodítka: viditelná, kotvená do profilů oken, lamely: C-80, ovládání: ruční z interiéru klikou vč. syst. detailů a prvků, povrchové úpravy, ozn. Za/03 - bližší viz výpis komplet. - žaluzie	ks	-9.000	12,796.0000	-115,164.00	SoD-SO 01a.3 - Fasádní konstrukce
5	K	76712.106	Montáž a dodávka venkovní shrnovací AL žaluzie vel. 2x1200x1500mm s krytem horní lišty z Al plechu lakovaného, vodítka: viditelná, kotvená do profilů oken, lamely: C-80, ovládání: ruční z interiéru klikou vč. syst. detailů a prvků, povrchové úpravy, ozn. Za/04 - bližší viz výpis komplet. - žaluzie	ks	-1.000	22,446.0000	-22,446.00	SoD-SO 01a.3 - Fasádní konstrukce
6	K	76712.108	Montáž a dodávka venkovní shrnovací AL žaluzie vel. 1200x2000mm s krytem horní lišty z Al plechu lakovaného, vodítka: viditelná, kotvená do profilů oken, lamely: C-80, ovládání: ruční z interiéru klikou vč. syst. detailů a prvků, povrchové úpravy, ozn. Za/05 - bližší viz výpis komplet. - žaluzie	ks	-1.000	12,171.0000	-12,171.00	SoD-SO 01a.3 - Fasádní konstrukce
7	K	76712.110	Montáž a dodávka venkovní shrnovací AL žaluzie vel. 2x1200x2000mm s krytem horní lišty z Al plechu lakovaného, vodítka: viditelná, kotvená do profilů oken, lamely: C-80, ovládání: ruční z interiéru klikou vč. syst. detailů a prvků, povrchové úpravy, ozn. Za/06 - bližší viz výpis komplet. - žaluzie	ks	-1.000	24,341.0000	-24,341.00	SoD-SO 01a.3 - Fasádní konstrukce
8	K	76712.112	Montáž a dodávka venkovní shrnovací AL žaluzie vel. 1000x2000mm s podomítkovou schránkou pro žaluzii, vodítka: viditelná, kotvená do profilů oken, lamely: C-80, ovládání: ruční z interiéru klikou vč. syst. detailů a prvků, povrchové úpravy, ozn. Za/07 - bližší viz výpis komplet. - žaluzie	ks	-1.000	19,932.0000	-19,932.00	SoD-SO 01a.3 - Fasádní konstrukce
9	K	76712.113	Montáž a dodávka venkovní shrnovací AL žaluzie vel. 2000x2000mm s podomítkovou schránkou pro žaluzii, vodítka: viditelná, kotvená do profilů oken, lamely: C-80, ovládání: ruční z interiéru klikou vč. syst. detailů a prvků, povrchové úpravy, ozn. Za/08 - bližší viz výpis komplet. - žaluzie	ks	-1.000	22,753.0000	-22,753.00	SoD-SO 01a.3 - Fasádní konstrukce
10	K	76712.116	Montáž a dodávka venkovní shrnovací AL žaluzie vel. 1500x2400mm s podomítkovou schránkou pro žaluzii, vodítka: viditelná, kotvená do profilů oken, lamely: C-80, ovládání: ruční z interiéru klikou vč. syst. detailů a prvků, povrchové úpravy, ozn. Za/09 - bližší viz výpis komplet. - žaluzie	ks	-5.000	22,605.0000	-113,025.00	SoD-SO 01a.3 - Fasádní konstrukce
11	K	76712.118	Montáž a dodávka venkovní shrnovací AL žaluzie vel. 1000x2400mm s podomítkovou schránkou pro žaluzii, vodítka: viditelná, kotvená do profilů oken, lamely: C-80, ovládání: ruční z interiéru klikou vč. syst. detailů a prvků, povrchové úpravy, ozn. Za/10 - bližší viz výpis komplet. - žaluzie	ks	-5.000	20,739.0000	-103,695.00	SoD-SO 01a.3 - Fasádní konstrukce
12	K	76712.120	Montáž a dodávka venkovní shrnovací AL žaluzie vel. 900x3000mm s podomítkovou schránkou pro žaluzii, vodítka: viditelná, kotvená do profilů oken, lamely: C-80, ovládání: elektropohon, spouštění dálkovým ovladačem vč. syst. detailů a prvků, povrchové úpravy, ozn. Za/11 - bližší viz výpis komplet. - žaluzie	ks	-2.000	21,359.0000	-42,718.00	SoD-SO 01a.3 - Fasádní konstrukce
13	K	76712.122	Montáž a dodávka venkovní shrnovací AL žaluzie vel. 1250x3000mm s podomítkovou schránkou pro žaluzii, vodítka: viditelná, kotvená do profilů oken, lamely: C-80, ovládání: elektropohon, spouštění dálkovým ovladačem vč. syst. detailů a prvků, povrchové úpravy, ozn. Za/12 - bližší viz výpis komplet. - žaluzie	ks	-5.000	22,908.0000	-114,540.00	SoD-SO 01a.3 - Fasádní konstrukce
14	K	76712.124	Montáž a dodávka venkovní shrnovací AL žaluzie vel. 1500x3000mm s podomítkovou schránkou pro žaluzii, vodítka: viditelná, kotvená do profilů oken, lamely: C-80, ovládání: elektropohon, spouštění dálkovým ovladačem vč. syst. detailů a prvků, povrchové úpravy, ozn. Za/13 - bližší viz výpis komplet. - žaluzie	ks	-2.000	23,895.0000	-47,790.00	SoD-SO 01a.3 - Fasádní konstrukce
15	K	76712.126	Montáž a dodávka vnitřní zatemňovací (blackout) rolety látkové navjící vel. 900x2250mm vodící profily: extrudovaný Al, barva RAL 9003, materiál rolety: PES, požadován certifikát odolnosti proti zapálení, ovládání: elektropohon, spouštění dálkovým ovladačem, barva šedá vč. syst. detailů a prvků, ozn. Za/14 - bližší viz výpis komplet. - žaluzie	ks	-1.000	18,495.0000	-18,495.00	SoD-SO 01a.3 - Fasádní konstrukce
16	K	76712.128	Montáž a dodávka vnitřní zatemňovací (blackout) rolety látkové navjící vel. 1200x2250mm vodící profily: extrudovaný Al, barva RAL 9003, materiál rolety: PES, požadován certifikát odolnosti proti zapálení, ovládání: elektropohon, spouštění dálkovým ovladačem, barva šedá vč. syst. detailů a prvků, ozn. Za/15 - bližší viz výpis komplet. - žaluzie	ks	4.000	-19,600.0000	-78,400.00	SoD-SO 01a.3 - Fasádní konstrukce
17	K	76712.130	Montáž a dodávka vnitřní zatemňovací (blackout) rolety látkové navjící vel. 900x2750mm vodící profily: extrudovaný Al, barva RAL 9003, materiál rolety: PES, požadován certifikát odolnosti proti zapálení, ovládání: elektropohon, spouštění dálkovým ovladačem, barva šedá vč. syst. detailů a prvků, ozn. Za/16 - bližší viz výpis komplet. - žaluzie	ks	-1.000	19,213.0000	-19,213.00	SoD-SO 01a.3 - Fasádní konstrukce
18	K	76712.132	Montáž a dodávka vnitřní zatemňovací (blackout) rolety látkové navjící vel. 1250x2750mm vodící profily: extrudovaný Al, barva RAL 9003, materiál rolety: PES, požadován certifikát odolnosti proti zapálení, ovládání: elektropohon, spouštění dálkovým ovladačem, barva šedá vč. syst. detailů a prvků, ozn. Za/17 - bližší viz výpis komplet. - žaluzie	ks	-2.000	20,653.0000	-41,306.00	SoD-SO 01a.3 - Fasádní konstrukce
19	K	76712.134	Montáž a dodávka vnitřní zatemňovací (blackout) rolety látkové navjící vel. 1375x2750mm vodící profily: extrudovaný Al, barva RAL 9003, materiál rolety: PES, požadován certifikát odolnosti proti zapálení, ovládání: elektropohon, spouštění dálkovým ovladačem, barva šedá vč. syst. detailů a prvků, ozn. Za/18 - bližší viz výpis komplet. - žaluzie	ks	-1.000	20,653.0000	-20,653.00	SoD-SO 01a.3 - Fasádní konstrukce

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt:

3.18 - Změna mechanického ovládání žaluzií za elektrické a změna velikosti vnitřních žaluzií

Soupis:

3.18.2 - Změna pohonu venkovních žaluzií a změna velikosti vnitřních žaluzií - vícepráce

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

CC-CZ:

Datum: 6. 7. 2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ: 00262978

DIČ: CZ00262978

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ: 26768607

DIČ: CZ26768607

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

IČ: 49080300

DIČ: CZ49080300

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

855,179.00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	855,179.00	21.00%	179,587.59
snížená	0.00	0.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

1,034,766.59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.18 - Změna mechanického ovládání žaluzií za elektrické a změna velikosti vnitřních žaluzií
Soupis: **3.18.2 - Změna pohonu venkovních žaluzií a změna velikosti vnitřních žaluzií - vícepráce**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	855,179.00
PSV - Práce a dodávky PSV	855,179.00
766 - Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot	17,200.00
767 - Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot	837,979.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt: 3.18 - Změna mechanického ovládání žaluzií za elektrické a změna velikosti vnitřních žaluzií

Soupis: **3.18.2 - Změna pohonu venkovních žaluzií a změna velikosti vnitřních žaluzií - vícepráce**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023

Projektant: Ing. Radovan

Zpracovatel: Miroslav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							855,179.00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				855,179.00	
D	766		Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot				17,200.00	
1	K	76641.102.1R	Montáž a dodávka vnitřních zatemňovacích látkových rolet navjících roz. 1250x2400mm, elektropohon, vodíci profily vč. ukotvení, systémových detailů a prvků, ozn. KP/01	ks	4.000	4,300.0000	17,200.00	vlastní
D	767		Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot				837,979.00	
2	K	76712.100.1R	Montáž a dodávka venkovní shrnovací AL žaluzie vel. 750x1500mm s krytem horní lišty z Al plechu lakovaného, vodítka: viditelná, kotvená do profilů oken, lamely: C-80, ovládání: ruční z interiéru klikou vč. syst. detailů a prvků, povrchové úpravy, ozn. Za/01 - bliže viz výpis komplet. - žaluzie	ks	1.000	10,561.0000	10,561.00	vlastní
3	K	76712.102.1R	Montáž a dodávka venkovní shrnovací AL žaluzie vel. 900x1500mm s krytem horní lišty z Al plechu lakovaného, vodítka: viditelná, kotvená do profilů oken, lamely: C-80, ovládání: ruční z interiéru klikou vč. syst. detailů a prvků, povrchové úpravy, ozn. Za/02 - bliže viz výpis komplet. - žaluzie	ks	1.000	10,776.0000	10,776.00	vlastní
4	K	76712.104.1R	Montáž a dodávka venkovní shrnovací AL žaluzie vel. 1800x1500mm s krytem horní lišty z Al plechu lakovaného, vodítka: viditelná, kotvená do profilů oken, lamely: C-80, ovládání: ruční z interiéru klikou vč. syst. detailů a prvků, povrchové úpravy, ozn. Za/03 - bliže viz výpis komplet. - žaluzie	ks	9.000	12,796.0000	115,164.00	vlastní
5	K	76712.106.1R	Montáž a dodávka venkovní shrnovací AL žaluzie vel. 2x1200x1500mm s krytem horní lišty z Al plechu lakovaného, vodítka: viditelná, kotvená do profilů oken, lamely: C-80, ovládání: ruční z interiéru klikou vč. syst. detailů a prvků, povrchové úpravy, ozn. Za/04 - bliže viz výpis komplet. - žaluzie	ks	1.000	22,446.0000	22,446.00	vlastní
6	K	76712.108.1R	Montáž a dodávka venkovní shrnovací AL žaluzie vel. 1200x2000mm s krytem horní lišty z Al plechu lakovaného, vodítka: viditelná, kotvená do profilů oken, lamely: C-80, ovládání: ruční z interiéru klikou vč. syst. detailů a prvků, povrchové úpravy, ozn. Za/05 - bliže viz výpis komplet. - žaluzie	ks	1.000	12,171.0000	12,171.00	vlastní
7	K	76712.110.1R	Montáž a dodávka venkovní shrnovací AL žaluzie vel. 2x1200x2000mm s krytem horní lišty z Al plechu lakovaného, vodítka: viditelná, kotvená do profilů oken, lamely: C-80, ovládání: ruční z interiéru klikou vč. syst. detailů a prvků, povrchové úpravy, ozn. Za/06 - bliže viz výpis komplet. - žaluzie	ks	1.000	24,341.0000	24,341.00	vlastní
8	K	76712.112.1R	Montáž a dodávka venkovní shrnovací AL žaluzie vel. 1000x2400mm s podomítkovou schránkou pro žaluzii, vodítka: viditelná, kotvená do profilů oken, lamely: C-80, ovládání: ruční z interiéru klikou vč. syst. detailů a prvků, povrchové úpravy, ozn. Za/07 - bliže viz výpis komplet. - žaluzie	ks	1.000	19,932.0000	19,932.00	vlastní
9	K	76712.113.1R	Montáž a dodávka venkovní shrnovací AL žaluzie vel. 2000x2000mm s podomítkovou schránkou pro žaluzii, vodítka: viditelná, kotvená do profilů oken, lamely: C-80, ovládání: ruční z interiéru klikou vč. syst. detailů a prvků, povrchové úpravy, ozn. Za/08 - bliže viz výpis komplet. - žaluzie	ks	1.000	22,753.0000	22,753.00	vlastní
10	K	76712.116.1R	Montáž a dodávka venkovní shrnovací AL žaluzie vel. 1500x2400mm s podomítkovou schránkou pro žaluzii, vodítka: viditelná, kotvená do profilů oken, lamely: C-80, ovládání: ruční z interiéru klikou vč. syst. detailů a prvků, povrchové úpravy, ozn. Za/09 - bliže viz výpis komplet. - žaluzie	ks	5.000	22,605.0000	113,025.00	vlastní
11	K	76712.118.1R	Montáž a dodávka venkovní shrnovací AL žaluzie vel. 1000x2400mm s podomítkovou schránkou pro žaluzii, vodítka: viditelná, kotvená do profilů oken, lamely: C-80, ovládání: ruční z interiéru klikou vč. syst. detailů a prvků, povrchové úpravy, ozn. Za/10 - bliže viz výpis komplet. - žaluzie	ks	5.000	20,739.0000	103,695.00	vlastní
12	K	76712.120.1R	Montáž a dodávka venkovní shrnovací AL žaluzie vel. 900x3000mm s podomítkovou schránkou pro žaluzii, vodítka: viditelná, kotvená do profilů oken, lamely: C-80, ovládání: elektropohon, spouštění dálkovým ovladačem vč. syst. detailů a prvků, povrchové úpravy, ozn. Za/11 - bliže viz výpis komplet. - žaluzie	ks	2.000	21,359.0000	42,718.00	vlastní
13	K	76712.122.1R	Montáž a dodávka venkovní shrnovací AL žaluzie vel. 1250x3000mm s podomítkovou schránkou pro žaluzii, vodítka: viditelná, kotvená do profilů oken, lamely: C-80, ovládání: elektropohon, spouštění dálkovým ovladačem vč. syst. detailů a prvků, povrchové úpravy, ozn. Za/12 - bliže viz výpis komplet. - žaluzie	ks	5.000	22,908.0000	114,540.00	vlastní
14	K	76712.124.1R	Montáž a dodávka venkovní shrnovací AL žaluzie vel. 1500x3000mm s podomítkovou schránkou pro žaluzii, vodítka: viditelná, kotvená do profilů oken, lamely: C-80, ovládání: elektropohon, spouštění dálkovým ovladačem vč. syst. detailů a prvků, povrchové úpravy, ozn. Za/13 - bliže viz výpis komplet. - žaluzie	ks	2.000	23,895.0000	47,790.00	vlastní
15	K	76712.126.1R	Montáž a dodávka vnitřní zatemňovací (blackout) rolety látkové navjící vel. 900x2250mm vodíci profily: extrudovaný Al, barva RAL 9003, materiál rolety: PES, požadován certifikát odolnosti proti zapálení, ovládání: elektropohon, spouštění dálkovým ovladačem, barva šedá vč. syst. detailů a prvků, ozn. Za/14 - bliže viz výpis komplet. - žaluzie	ks	1.000	18,495.0000	18,495.00	vlastní
16	K	76712.128.1R	Montáž a dodávka vnitřní zatemňovací (blackout) rolety látkové navjící vel. 1200x2250mm vodíci profily: extrudovaný Al, barva RAL 9003, materiál rolety: PES, požadován certifikát odolnosti proti zapálení, ovládání: elektropohon, spouštění dálkovým ovladačem, barva šedá vč. syst. detailů a prvků, ozn. Za/15 - bliže viz výpis komplet. - žaluzie	ks	4.000	19,600.0000	78,400.00	vlastní
17	K	76712.130.1R	Montáž a dodávka vnitřní zatemňovací (blackout) rolety látkové navjící vel. 900x2750mm vodíci profily: extrudovaný Al, barva RAL 9003, materiál rolety: PES, požadován certifikát odolnosti proti zapálení, ovládání: elektropohon, spouštění dálkovým ovladačem, barva šedá vč. syst. detailů a prvků, ozn. Za/16 - bliže viz výpis komplet. - žaluzie	ks	1.000	19,213.0000	19,213.00	vlastní
18	K	76712.132.1R	Montáž a dodávka vnitřní zatemňovací (blackout) rolety látkové navjící vel. 1250x2750mm vodíci profily: extrudovaný Al, barva RAL 9003, materiál rolety: PES, požadován certifikát odolnosti proti zapálení, ovládání: elektropohon, spouštění dálkovým ovladačem, barva šedá vč. syst. detailů a prvků, ozn. Za/17 - bliže viz výpis komplet. - žaluzie	ks	2.000	20,653.0000	41,306.00	vlastní
19	K	76712.134.1R	Montáž a dodávka vnitřní zatemňovací (blackout) rolety látkové navjící vel. 1375x2750mm vodíci profily: extrudovaný Al, barva RAL 9003, materiál rolety: PES, požadován certifikát odolnosti proti zapálení, ovládání: elektropohon, spouštění dálkovým ovladačem, barva šedá vč. syst. detailů a prvků, ozn. Za/18 - bliže viz výpis komplet. - žaluzie	ks	1.000	20,653.0000	20,653.00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt:

3.19 - Výměna a doplnění soklů PVC v pavilonu U1 a MV

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

CC-CZ:

Datum: 6. 7. 2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

IČ:

49080300

DIČ:

CZ49080300

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				3,838.80
---------------------	--	--	--	-----------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3,838.80	21.00%	806.15
DPH snížená	0.00	0.00%	0.00

Cena s DPH	v	CZK	4,644.95
-------------------	----------	------------	-----------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt: 3.19 - Výměna a doplnění soklů PVC v pavilonu U1 a MV

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023

Projektant: Ing. Kautovani

Zpracovatel: Neustatí

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	3,838.80
HSV - Práce a dodávky HSV	22.80
997 - Přesun sutě	22.80
PSV - Práce a dodávky PSV	3,816.00
776 - Podlahy povlakové	3,816.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt: 3.19 - Výměna a doplnění soklů PVC v pavilonu U1 a MV

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Datum: 6. 7. 2023

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: Ing. Kautovani

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3,838.80

D HSV Práce a dodávky HSV 22.80

D 997 Přesun sutě 22.80

1	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0.005	400.0000	2.00	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
2	K	9970135.9	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku za další km přes 1 km	t	0.050	100.0000	5.00	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0.005	160.0000	0.80	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
4	K	997013.13	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z plastických hmot zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0.005	3,000.0000	15.00	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce

D PSV Práce a dodávky PSV 3,816.00

D 776 Podlahy povlakové 3,816.00

5	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	16.000	10.0000	160.00	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
	VV		*Pavilon U1 - odpočet za PVC sokly v ZL č. 3.25.3 320-269		51.000			
	VV		Pavilon MV - odpočet za PVC sokly v ZL: 3.25.1 150-185		-35.000			
	VV		Součet		16.000			
6	K	776411111.1	Montáž obvodových soklíků vč. montáže a dodávky systémových prvků (lišty, profily aj.), vč. přípravy podkladu	m	16.000	150.0000	2,400.00	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
	VV		*Pavilon U1 - odpočet za PVC sokly v ZL č. 3.25.3 320-269		51.000			
	VV		Pavilon MV - odpočet za PVC sokly v ZL: 3.25.1 150-185		-35.000			
	VV		Součet		16.000			
7	M	28411000.1	sokl systémový pro PVC podlahy (obrubový žlab, lišta pro uchycení na stěně)	m	17.600	70.0000	1,232.00	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
	VV		16,000*1,1		17.600			
	VV		Součet		17.600			
8	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0.012	2,000.0000	24.00	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt:

3.20 - Doplnění čistící zóny na chodbu v m.č. S.111b

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

CC-CZ:

Datum: 6. 7. 2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

IČ:

49080300

DIČ:

CZ49080300

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				14,004.12
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14,004.12	21.00%	2,940.87
snížená	0.00	0.00%	0.00

Cena s DPH	v	CZK	16,944.99
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt: **3.20 - Doplnění čistící zóny na chodbu v m.č. S.111b**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023

Projektant: Ing. Račovan

Zpracovatel: Návrat

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

14,004.12

HSV - Práce a dodávky HSV

14,004.12

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

13,821.12

998 - Přesun hmot

183.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt: 3.20 - Doplnění čistící zóny na chodbu v m.č. S.111b

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023

Projektant: Ing. Kautovani

Zpracovatel: Návratní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							14,004.12	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				14,004.12	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				13,821.12	
1	K	632451103	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tl přes 5 do 10 mm	m2	0.640	558.0000	357.12	CS ÚRS 2023 03
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/632451103			0.640		
			VV 0,8*0,8			0.640		
			VV Součet					
2	K	767531111.RAA.R1	Čistící rohož Coral Brush s certifikátem do únikových cest Bfl-s1, barva 5710, výška 9 mm,	m2	8.500	1,584.0000	13,464.00	vlastní
			VV 2,6315*3,2300			8.500		
			VV Součet			8.500		
D	998		Přesun hmot				183.00	
3	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	0.183	1,000.0000	183.00	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt:

3.22 - Výměna vnitřních dveří

Soupis:

3.22.1 - Výměna vnitřních dveří - pav. U1

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

CC-CZ:

Datum: 6. 7. 2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ: 00262978

DIČ: CZ00262978

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ: 26768607

DIČ: CZ26768607

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

IČ: 49080300

DIČ: CZ49080300

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

272,599.00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	272,599.00	21.00%	57,245.79
DPH snížená	0.00	0.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

329,844.79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt: 3.22 - Výměna vnitřních dveří

Soupis: **3.22.1 - Výměna vnitřních dveří - pav. U1**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

272,599.00

PSV - Práce a dodávky PSV

272,599.00

766 - Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot

272,599.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt: 3.22 - Výměna vnitřních dveří

Soupis: 3.22.1 - Výměna vnitřních dveří - pav. U1

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

272,599.00

D PSV Práce a dodávky PSV

272,599.00

D 766 Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot

272,599.00

1	K	76669.240.U1	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 900x1970mm vnitřní plně, otevíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 160, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, zámek FAB, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	9.000	13,670.0000	123,030.00	vlastní
2	K	76669.241.U1	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 800x1970mm vnitřní plně, otevíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 160, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, zámek FAB, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	5.000	13,670.0000	68,350.00	vlastní
3	K	76669.242.U1	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 800x1970mm vnitřní plně, otevíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 110, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, zámek FAB, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	3.000	13,563.0000	40,689.00	vlastní
4	K	76669.243.U1	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 800x1970mm vnitřní plně, otevíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 100, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, zámek FAB, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	1.000	13,456.0000	13,456.00	vlastní
5	K	76669.244.U1	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 600x1970mm vnitřní plně, otevíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 110, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, WC zámek, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	2.000	13,537.0000	27,074.00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt:

3.22 - Výměna vnitřních dveří

Soupis:

3.22.2 - Výměna vnitřních dveří - pav. U2

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 7. 2023

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

IČ:

49080300

DIČ:

CZ49080300

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

272,180.00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	272,180.00	21.00%	57,157.80
DPH snížená	0.00	0.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

329,337.80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt: 3.22 - Výměna vnitřních dveří

Soupis: **3.22.2 - Výměna vnitřních dveří - pav. U2**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

272,180.00

PSV - Práce a dodávky PSV

272,180.00

766 - Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot

272,180.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt: 3.22 - Výměna vnitřních dveří

Soupis: 3.22.2 - Výměna vnitřních dveří - pav. U2

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

272,180.00

D PSV Práce a dodávky PSV

272,180.00

D 766 Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot

272,180.00

1	K	76669.250.U2	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 900x1970mm vnitřní plně, otevíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 160, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, zámek FAB, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	9.000	13,670.0000	123,030.00	vlastní
2	K	76669.251.U2	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 800x1970mm vnitřní plně, otevíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 160, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, zámek FAB, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	5.000	13,670.0000	68,350.00	vlastní
3	K	76669.252.U2	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 800x1970mm vnitřní plně, otevíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 100, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, zámek FAB, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	4.000	13,456.0000	53,824.00	vlastní
4	K	76669.253.U2	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 600x1970mm vnitřní plně, otevíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 100, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, WC zámek, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	2.000	13,488.0000	26,976.00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt:

3.22 - Výměna vnitřních dveří

Soupis:

3.22.3 - Výměna vnitřních dveří - pav. U3

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

CC-CZ:

Datum: 6. 7. 2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

IČ:

49080300

DIČ:

CZ49080300

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

285,845.00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	285,845.00	21.00%	60,027.45
DPH snížená	0.00	0.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

345,872.45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt: 3.22 - Výměna vnitřních dveří

Soupis: **3.22.3 - Výměna vnitřních dveří - pav. U3**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	285,845.00
PSV - Práce a dodávky PSV	285,845.00
766 - Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot	285,845.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt: 3.22 - Výměna vnitřních dveří

Soupis: 3.22.3 - Výměna vnitřních dveří - pav. U3

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

285,845.00

D PSV Práce a dodávky PSV

285,845.00

D 766 Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot

285,845.00

1	K	76669.260.U3	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 900x1970mm vnitřní plné, otevíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 160, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, zámek FAB, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	9.000	13,670.0000	123,030.00	vlastní
2	K	76669.261.U3	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 800x1970mm vnitřní plné, otevíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 160, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, zámek FAB, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	5.000	13,670.0000	68,350.00	vlastní
3	K	76669.262.U3	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 800x1970mm vnitřní plné, otevíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 105, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, zámek FAB, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	1.000	13,188.0000	13,188.00	vlastní
4	K	76669.263.U3	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 800x1970mm vnitřní plné, otevíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 110, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, zámek FAB, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	3.000	13,563.0000	40,689.00	vlastní
5	K	76669.264.U3	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 800x1970mm vnitřní plné, otevíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 115, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, zámek FAB, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	1.000	13,563.0000	13,563.00	vlastní
6	K	76669.265.U3	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 600x1970mm vnitřní plné, otevíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 105, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, WC zámek, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	1.000	13,488.0000	13,488.00	vlastní
7	K	76669.266.U3	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 600x1970mm vnitřní plné, otevíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 110, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, WC zámek, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	1.000	13,537.0000	13,537.00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt:

3.22 - Výměna vnitřních dveří

Soupis:

3.22.4 - Výměna vnitřních dveří - pav. MV+CHODBA

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

CC-CZ:

Datum: 6. 7. 2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ: 00262978

DIČ: CZ00262978

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ: 26768607

DIČ: CZ26768607

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

IČ: 49080300

DIČ: CZ49080300

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

285,948.00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	285,948.00	21.00%	60,049.08
DPH snížená	0.00	0.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

345,997.08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt: 3.22 - Výměna vnitřních dveří

Soupis: **3.22.4 - Výměna vnitřních dveří - pav. MV+CHODBA**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	285,948.00
PSV - Práce a dodávky PSV	285,948.00
766 - Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot	285,948.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt: 3.22 - Výměna vnitřních dveří

Soupis: 3.22.4 - Výměna vnitřních dveří - pav. MV+CHODBA

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
 Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
 Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
 Projektant: Ing. Radovan
 Zpracovatel: Miroslav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

285,948.00

D PSV Práce a dodávky PSV

285,948.00

D 766 Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot

285,948.00

1	K	76669.270.MV/C H	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 900x1970mm vnitřní plné, otevíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 160, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, zámek FAB, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	8.000	13,670.0000	109,360.00	vlastní
2	K	76669.271.MV/C H	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 900x1970mm vnitřní plné, otevíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 105, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, zámek FAB, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	3.000	13,563.0000	40,689.00	vlastní
3	K	76669.272.MV/C H	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 800x1970mm vnitřní plné, otevíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 160, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, zámek FAB, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	4.000	13,670.0000	54,680.00	vlastní
4	K	76669.274.MV/C H	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 800x1970mm vnitřní plné, otevíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 100, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, zámek FAB, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	1.000	13,456.0000	13,456.00	vlastní
5	K	76669.275.MV/C H	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 800x1970mm vnitřní plné, otevíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 105, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, zámek FAB, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	1.000	13,563.0000	13,563.00	vlastní
6	K	76669.276.MV/C H	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 800x1970mm vnitřní plné, otevíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 115, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, zámek FAB, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	1.000	13,563.0000	13,563.00	vlastní
7	K	76669.277.MV/C H	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 700x1970mm vnitřní plné, otevíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 115, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, zámek FAB, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	1.000	13,563.0000	13,563.00	vlastní
8	K	76669.278.MV/C H	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 600x1970mm vnitřní plné, otevíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 110, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, WC zámek, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	2.000	13,537.0000	27,074.00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt:

3.22 - Výměna vnitřních dveří

Soupis:

3.22.5 - Výměna vnitřních dveří - pav. S-T

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

CC-CZ:

Datum: 6. 7. 2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ: 00262978

DIČ: CZ00262978

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ: 26768607

DIČ: CZ26768607

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

IČ: 49080300

DIČ: CZ49080300

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

163,560.00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	163,560.00	21.00%	34,347.60
DPH snížená	0.00	0.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

197,907.60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt: 3.22 - Výměna vnitřních dveří

Soupis: **3.22.5 - Výměna vnitřních dveří - pav. S-T**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	163,560.00
PSV - Práce a dodávky PSV	163,560.00
766 - Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot	163,560.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt: 3.22 - Výměna vnitřních dveří

Soupis: 3.22.5 - Výměna vnitřních dveří - pav. S-T

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

163,560.00

D PSV Práce a dodávky PSV

163,560.00

D 766 Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot

163,560.00

1	K	76669.270.MV/C H	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 900x1970mm vnitřní plné, otevíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 105, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, zámek FAB, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	1.000	13,563.0000	13,563.00	vlastní
2	K	76669.271.MV/C H	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 800x1970mm vnitřní plné, otevíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 160, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, zámek FAB, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	8.000	13,670.0000	109,360.00	vlastní
3	K	76669.272.MV/C H	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 800x1970mm vnitřní plné, otevíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 110, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, zámek FAB, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	1.000	13,563.0000	13,563.00	vlastní
4	K	76669.273.MV/C H	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 600x1970mm vnitřní plné, otevíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 110, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, WC zámek, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	1.000	13,537.0000	13,537.00	vlastní
5	K	76669.274.MV/C H	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 800x1970mm vnitřní plné, otevíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 115, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, zámek FAB, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	1.000	13,537.0000	13,537.00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt:

3.22 - Výměna vnitřních dveří

Soupis:

3.22.6 - Výměna vnitřních dveří - ostatní

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

CC-CZ:

Datum: 6. 7. 2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ: 00262978

DIČ: CZ00262978

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ: 26768607

DIČ: CZ26768607

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

IČ: 49080300

DIČ: CZ49080300

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

367,225.00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	367,225.00	21.00%	77,117.25
snížená	0.00	0.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

444,342.25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt: 3.22 - Výměna vnitřních dveří

Soupis: **3.22.6 - Výměna vnitřních dveří - ostatní**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

367,225.00

PSV - Práce a dodávky PSV

367,225.00

766 - Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot

367,225.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt: 3.22 - Výměna vnitřních dveří

Soupis: **3.22.6 - Výměna vnitřních dveří - ostatní**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
 Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
 Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
 Projektant: Ing. Radovan
 Zpracovatel: Miroslav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							367,225.00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				367,225.00	
D	766		Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot				367,225.00	
1	K	76669.280.S/T	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 900x1970mm vnitřní plné, otevíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 90, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, zámek FAB, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	1.000	13,456.0000	13,456.00	vlastní
2	K	76669.281.S/T	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 900x1970mm vnitřní plné, otevíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 160, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, zámek FAB, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	9.000	13,670.0000	123,030.00	vlastní
3	K	76669.282.S/T	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 800x1970mm vnitřní plné, otevíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 160, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, zámek FAB, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	8.000	13,670.0000	109,360.00	vlastní
4	K	76669.283.S/T	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 800x1970mm vnitřní plné, otevíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 100, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, zámek FAB, rozetové FAB, systémových detailů a prvků	ks	1.000	13,456.0000	13,456.00	vlastní
5	K	76669.284.S/T	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 700x1970mm vnitřní plné, otevíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 160, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, zámek FAB, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	2.000	13,670.0000	27,340.00	vlastní
6	K	76669.285.S/T	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 600x1970mm vnitřní plné, otevíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 75, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, WC zámek, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	1.000	13,430.0000	13,430.00	vlastní
7	K	76669.286.S/T	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 600x1970mm vnitřní plné, otevíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 110, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, WC zámek, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	1.000	13,537.0000	13,537.00	vlastní
8	K	76669.287.S/T	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel.600+600x1970mm vnitřní plné, otevíravé dvoukřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 160, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, zámek FAB, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	1.000	17,872.0000	17,872.00	vlastní
9	K	76669.288.S/T	Montáž a dodávka dřevěných dveří vel.700+700x1970mm vnitřní plné, otevíravé dvoukřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 160, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, zámek FAB, rozetové kování, systémových detailů a prvků	ks	2.000	17,872.0000	35,744.00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt:

3.22 - Výměna vnitřních dveří

Soupis:

3.22.7 - Stavební úpravy pro výměnu vnitřních dveří

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

CC-CZ:

Datum: 6. 7. 2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

IČ:

49080300

DIČ:

CZ49080300

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

420,000.00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	420,000.00	21.00%	88,200.00
snížená	0.00	0.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

508,200.00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt: 3.22 - Výměna vnitřních dveří

Soupis: **3.22.7 - Stavební úpravy pro výměnu vnitřních dveří**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		420,000.00
HSV - Práce a dodávky HSV		415,691.40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		94,688.00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		277,176.28
997 - Přesun sutě		43,618.26
998 - Přesun hmot		208.86
PSV - Práce a dodávky PSV		4,308.60
766 - Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot		4,308.60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt: 3.22 - Výměna vnitřních dveří

Soupis: 3.22.7 - Stavební úpravy pro výměnu vnitřních dveří

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
 Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
 Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
 Projektant: Ing. Radovan Klouček
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							420,000.00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				415,691.40	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				94,688.00	
1	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	591.800	160.0000	94,688.00	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				277,176.28	
2	K	968072.100	Demontáž kovových dveřních zárubní vyřezáním ze zdiva	kus	120.000	1,795.6357	215,476.28	vlastní
3	K	99900.100	Ochrana stávajících konstrukcí před znečištěním, poškozením a zaprášením při stavebních pracích vč. průběžného uklidu	soub	1.000	50,000.0000	50,000.00	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část
4	K	999890120.9	Zednické výpomoci specialistů (realizováno pouze na pokyn investora a účtování dle SD)	hod	45.000	260.0000	11,700.00	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část
D	997		Přesun sutě				43,618.26	
5	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	17.731	400.0000	7,092.40	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část
6	K	9970135.9	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku za další km přes 1 km	t	177.310	100.0000	17,731.00	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část
7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	17.731	160.0000	2,836.96	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část
8	K	9970138.10	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	17.731	900.0000	15,957.90	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část
D	998		Přesun hmot				208.86	
9	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	0.888	235.2000	208.86	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4,308.60	
D	766		Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot				4,308.60	
10	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídél dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	117.000	35.2000	4,118.40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766691914								
11	K	766691915	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídél dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2	kus	3.000	63.4000	190.20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766691915								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt:

3.23 - Pavilon MV - doplnění SDK podhledu a obkladu k zakrytí instalací v m.č. MV.117 a MV.119

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 7. 2023

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

IČ:

49080300

DIČ:

CZ49080300

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

52,846.09

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	52,846.09	21.00%	11,097.68
DPH snížená	0.00	0.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

63,943.77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt: 3.23 - Pavilon MV - doplnění SDK podhledu a obkladu k zakrytí instalací v m.č. MV.117 a MV.119

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. KAUOVAN
Zpracovatel: KAUOVAN

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	52,846.09
PSV - Práce a dodávky PSV	52,846.09
763 - Konstrukce suché výstavby	52,846.09

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
 Objekt:

3.23 - Pavilon MV - doplnění SDK podhledu a obkladu k zakrytí instalací v m.č. MV.117 a MV.119

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
 Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
 Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
 Projektant: Ing. Raouan
 Zpracovatel: Moustafa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							52,846.09	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				52,846.09	
D	763		Konstrukce suché výstavby				52,846.09	
1	K	76313.411	SDK podhled desky 1x12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD, ozn. PO/05	m ²	51.710	720.0000	37,231.20	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část
	WV		*Jídelna pav. MV					
	WV		29,14			29.140		
	WV		*vedoucí kuchyně pav. MV					
	WV		22,57			22.570		
	WV		Součet			51.710		
2	K	763131721	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m	m	7.200	287.0000	2,066.40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/763131721					
	WV		*Jídelna - před dveřmi, napojení na stáv.strop					
	WV		1,8+2,7			4.500		
	WV		*vedoucí kuchyně					
	WV		2,7			2.700		
	WV		Součet			7.200		
3	K	763131911	Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovních ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, sprinklery, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily, velikost do 0,10 m ²	kus	1.000	620.0000	620.00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/763131911					
4	K	763164651	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 1,2 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m ²	11.515	904.0000	10,409.56	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/763164651					
	WV		*Jídelna - zakrytí instalací					
	WV		(0,75+2+0,75)*3,29			11.515		
	WV		Součet			11.515		
5	K	763111.71	Příplatek k cenám za rovinnost tmelení kvality Q2 - standardní tmelení = základní tmelení Q1 + dodatečné tmelení (tmelení „na jemno“, finální přetmelení) vč. případného přebrousení tmelené plochy	m ²	63.225	5.0000	316.13	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část
	WV		51,710+11,515			63.225		
	WV		Součet			63.225		
6	K	763172352	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro podhledy velikost (šxv) 300 x 300 mm	kus	1.000	406.0000	406.00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/763172352					
7	M	59030711.R1	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm</i>	kus	1.000	220.0000	220.00	vlastní
8	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0.876	1,800.0000	1,576.80	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt:

3.25 - Výměna podlahových krytín PVC - pav.MV, D, U1, U2, U3, S-T

Soupis:

3.25.1 - Oprava stáv.podlah v učebnách, kabinetech a na chodbách PVC - pav MV (kpl bez m.č.119)

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

CC-CZ:

Datum: 6. 7. 2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ: 00262978

DIČ: CZ00262978

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ: 26768607

DIČ: CZ26768607

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

IČ: 49080300

DIČ: CZ49080300

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				878,463.40
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	878,463.40	21.00%	184,477.31
DPH snížená	0.00	0.00%	0.00

Cena s DPH	v CZK	1,062,940.71
-------------------	--------------	---------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt:

3.25 - Výměna podlahových krytíh PVC - pav.MV, D, U1, U2, U3, S-T

Soupis:

3.25.1 - Oprava stáv.podlah v učebnách, kabinetech a na chodbách PVC - pav MV (kpl bez m.č.119)

Místo:

Jabloňová 564/43, Liberec

Datum:

6. 7. 2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant:

Ing. Růžička
Národní

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

878,463.40

HSV - Práce a dodávky HSV	7,533.12
997 - Přesun sutě	7,533.12
PSV - Práce a dodávky PSV	866,930.28
776 - Podlahy povlakové	860,752.02
777 - Podlahy lité	6,178.26
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4,000.00
VRN4 - Inženýrská činnost	1,500.00
VRN6 - Územní vlivy	2,500.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt:

3.25 - Výměna podlahových krytín PVC - pav.MV, D, U1, U2, U3, S-T

Soupis:

3.25.1 - Oprava stáv.podlah v učebnách, kabinetech a na chodbách PVC - pav MV (kpl bez m.č.119)

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Datum: 6. 7. 2023

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: Ing. Kruvová

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

878,463.40

D HSV Práce a dodávky HSV 7,533.12

D 997 Přesun sutě 7,533.12

1	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1.652	400.0000	660.80	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
2	K	9970135.9	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku za další km přes 1 km	t	16.520	100.0000	1,652.00	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1.652	160.0000	264.32	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
4	K	997013.13	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	1.652	3,000.0000	4,956.00	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce

D PSV Práce a dodávky PSV 866,930.28

D 776 Podlahy povlakové 860,752.02

5	K	7761111.6	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah a nesoudržných částí	m2	532.010	80.0000	42,560.80	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
	VV		"MV.117"					
	VV		142,24		142.240			
	VV		"MV.118"					
	VV		74,52		74.520			
	VV		"MV.119"					
	VV		0		0.000			
	VV		"MV.201"					
	VV		55,38		55.380			
	VV		"MV.202"					
	VV		55,38		55.380			
	VV		"MV.203"					
	VV		31,71		31.710			
	VV		"MV.204"					
	VV		41,33		41.330			
	VV		"MV.205"					
	VV		17,31		17.310			
	VV		"MV.208					
	VV		60,44-50,64		9.800			
	VV		"MV.209"					
	VV		0		0.000			
	VV		"MV.210"					
	VV		40,79		40.790			
	VV		"MV.211"					
	VV		31,71		31.710			
	VV		"MV.212"					
	VV		31,84		31.840			
	VV		Součet		532.010			

6	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	532.010	10.0000	5,320.10	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
	VV		"MV.117"					
	VV		142,24		142.240			
	VV		"MV.118"					
	VV		74,52		74.520			
	VV		"MV.119"					
	VV		0		0.000			
	VV		"MV.201"					
	VV		55,38		55.380			
	VV		"MV.202"					
	VV		55,38		55.380			
	VV		"MV.203"					
	VV		31,71		31.710			
	VV		"MV.204"					
	VV		41,33		41.330			
	VV		"MV.205"					
	VV		17,31		17.310			
	VV		"MV.208					
	VV		60,44-50,64		9.800			
	VV		"MV.209"					
	VV		0		0.000			
	VV		"MV.210"					
	VV		40,79		40.790			
	VV		"MV.211"					
	VV		31,71		31.710			
	VV		"MV.212"					
	VV		31,84		31.840			
	VV		Součet		532.010			

7	K	776141123	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevností 30 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	532.010	524.0000	278,773.24	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
	VV		"MV.117"					
	VV		142,24		142.240			
	VV		"MV.118"					
	VV		74,52		74.520			
	VV		"MV.119"					
	VV		0		0.000			
	VV		"MV.201"					
	VV		55,38		55.380			
	VV		"MV.202"					
	VV		55,38		55.380			
	VV		"MV.203"					
	VV		31,71		31.710			
	VV		"MV.204"					
	VV		41,33		41.330			
	VV		"MV.205"					
	VV		17,31		17.310			
	VV		"MV.208					
	VV		60,44-50,64		9.800			
	VV		"MV.209"					
	VV		0		0.000			
	VV		"MV.210"					
	VV		40,79		40.790			
	VV		"MV.211"					
	VV		31,71		31.710			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"MV.212"					
			31,84			31,840		
			Součet			532,010		
8	K	776201812.1	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	532.010	40.0000	21,280.40	SoD-SO 02a - Architektonicko- stavební část
			"MV.117"					
			142,24			142,240		
			"MV.118"					
			74,52			74,520		
			"MV.119"					
			0			0,000		
			"MV.201"					
			55,38			55,380		
			"MV.202"					
			55,38			55,380		
			"MV.203"					
			31,71			31,710		
			"MV.204"					
			41,33			41,330		
			"MV.205"					
			17,31			17,310		
			"MV.208"					
			60,44-50,64			9,800		
			"MV.209"					
			0			0,000		
			"MV.210"					
			40,79			40,790		
			"MV.211"					
			31,71			31,710		
			"MV.212"					
			31,84			31,840		
			Součet			532,010		
9	K	776221.11	Lepení PVC podlahovin lepením standardním lepidlem z pásů standardních vč. montáže a dodávky systémových prvků podlahy (přechodové lišty, profily, dilatace, atd.) a přípravy podkladu	m2	532.010	170.0000	90,441.70	SoD-SO 02a - Architektonicko- stavební část
			"MV.117"					
			142,24			142,240		
			"MV.118"					
			74,52			74,520		
			"MV.119"					
			0			0,000		
			"MV.201"					
			55,38			55,380		
			"MV.202"					
			55,38			55,380		
			"MV.203"					
			31,71			31,710		
			"MV.204"					
			41,33			41,330		
			"MV.205"					
			17,31			17,310		
			"MV.208"					
			60,44-50,64			9,800		
			"MV.209"					
			0			0,000		
			"MV.210"					
			40,79			40,790		
			"MV.211"					
			31,71			31,710		
			"MV.212"					
			31,84			31,840		
			Součet			532,010		
10	M	28411.31	PVC pro provoz ve školách - tř. zátěž 34, 43, protiskluzný $\mu \geq 0,5$, úhel kluzu min 10°	m2	585.211	470.0000	275,049.17	SoD-SO 02a - Architektonicko- stavební část
			532,010*1,1			585,211		
			Součet			585,211		
11	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	185.000	10.0000	1,850.00	SoD-SO 02a - Architektonicko- stavební část
			"MV.117"					
			0			0,000		
			"MV.118"					
			0			0,000		
			"MV.201"					
			30			30,000		
			"MV.202"					
			30			30,000		
			"MV.203"					
			22			22,000		
			"MV.204"					
			25			25,000		
			"MV.205"					
			21			21,000		
			"MV.208"					
			10			10,000		
			"MV.209"					
			0			0,000		
			"MV.210"					
			25			25,000		
			"MV.211"					
			22			22,000		
			"MV.212"					
			0			0,000		
			Součet			185,000		
12	K	776411111.1	Montáž obvodových soklíků vč. montáže a dodávky systémových prvků (lišty, profily aj.), vč. přípravy podkladu	m	185.000	150.0000	27,750.00	SoD-SO 02a - Architektonicko- stavební část
			"MV.117"					
			0			0,000		
			"MV.118"					
			0			0,000		
			"MV.201"					
			30			30,000		
			"MV.202"					
			30			30,000		
			"MV.203"					
			22			22,000		
			"MV.204"					
			25			25,000		
			"MV.205"					
			21			21,000		
			"MV.208"					
			10			10,000		
			"MV.209"					
			0			0,000		
			"MV.210"					
			25			25,000		
			"MV.211"					
			22			22,000		
			"MV.212"					
			0			0,000		
			Součet			185,000		
13	M	28411000.1	sokl systémový pro PVC podlahy (obrubový žlab, lišta pro uchycení na stěně)	m	203.500	70.0000	14,245.00	SoD-SO 02a - Architektonicko- stavební část
			185,000*1,1			203,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			203.500		
14	K	776991131	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění včetně ošetření polymerním nátěrem dvousložkovým jednovrstvým	m2	532.010	161.0000	85.653.61	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776991131					
	VV		"MV.117"					
	VV		142,24			142.240		
	VV		"MV.118"					
	VV		74,52			74.520		
	VV		"MV.119"					
	VV		0			0.000		
	VV		"MV.201"					
	VV		55,38			55.380		
	VV		"MV.202"					
	VV		55,38			55.380		
	VV		"MV.203"					
	VV		31,71			31.710		
	VV		"MV.204"					
	VV		41,33			41.330		
	VV		"MV.205"					
	VV		17,31			17.310		
	VV		"MV.208					
	VV		60,44-50,64			9.800		
	VV		"MV.209"					
	VV		0			0.000		
	VV		"MV.210"					
	VV		40,79			40.790		
	VV		"MV.211"					
	VV		31,71			31.710		
	VV		"MV.212"					
	VV		31,84			31.840		
	VV		Součet			532.010		
15	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	8.914	2.000.0000	17.828.00	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
	D	777	Podlahy lité				6.178.26	
16	K	777131107	Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad ohrožený vztlínáním vlhkosti	m2	22.356	276.0000	6.170.26	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777131107					
	VV		74,52*0,30			22.356		
	VV		Součet			22.356		
17	K	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	0.008	1.000.0000	8.00	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				4.000.00	
	D	VRN4	Inženýrská činnost				1.500.00	
18	K	045203002	Kompletační činnost	kpl	1.000	1.500.0000	1.500.00	vlastní
	D	VRN6	Územní vlivy				2.500.00	
19	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1.000	2.500.0000	2.500.00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt:

3.25 - Výměna podlahových krytín PVC - pav.MV, D, U1, U2, U3, S-T

Soupis:

3.25.2 - Oprava stáv.podlah ve třídách a kabinetě PVC - pav D (m.č.101,104,107,110,111)

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 7. 2023

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

IČ:

49080300

DIČ:

CZ49080300

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

414,678.82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	414,678.82	21.00%	87,082.55
snížená	0.00	0.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

501,761.37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.25 - Výměna podlahových krytín PVC - pav.MV, D, U1, U2, U3, S-T
Soupis: **3.25.2 - Oprava stáv.podlah ve třídách a kabinetě PVC - pav D (m.č.101,104,107,110,111)**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	414,678.82
HSV - Práce a dodávky HSV	3,506.64
997 - Přesun sutě	3,506.64
PSV - Práce a dodávky PSV	407,172.18
776 - Podlahy povlakové	407,172.18
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4,000.00
VRN4 - Inženýrská činnost	1,500.00
VRN6 - Územní vlivy	2,500.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt:

3.25 - Výměna podlahových krytín PVC - pav.MV, D, U1, U2, U3, S-T

Soupis:

3.25.2 - Oprava stáv.podlah ve třídách a kabinetě PVC - pav D (m.č.101,104,107,110,111)

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Datum: 6. 7. 2023

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: Ing. Radovan

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

414,678.82

D HSV Práce a dodávky HSV 3,506.64

D 997 Přesun sutě 3,506.64

1	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0.769	400.0000	307.60	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
2	K	9970135.9	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku za další km přes 1 km	t	7.690	100.0000	769.00	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0.769	160.0000	123.04	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
4	K	997013.13	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z plastických hmot zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0.769	3,000.0000	2,307.00	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce

D PSV Práce a dodávky PSV 407,172.18

D 776 Podlahy povlakové 407,172.18

5	K	7761111.6	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah a nesoudržných částí	m2	244.090	80.0000	19,527.20	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
---	---	-----------	--	----	---------	---------	-----------	--

vv	"D.101"							
vv	90,67				90.670			
vv	"D.104"							
vv	76,45				76.450			
vv	"D.105"							
vv	0				0.000			
vv	"D.107"							
vv	15,06				15.060			
vv	"D.108"							
vv	0				0.000			
vv	"D.109"							
vv	0				0.000			
vv	"D.110"							
vv	43,82				43.820			
vv	"D.111"							
vv	18,09				18.090			
vv	"D.113"							
vv	0				0.000			
vv	"D.114"							
vv	0				0.000			
vv	"D.119"							
vv	0				0.000			
vv	"D.120"							
vv	0				0.000			
vv	Součet				244.090			

6	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	244.090	10.0000	2,440.90	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
---	---	-----------	---------------------------------	----	---------	---------	----------	--

vv	"D.101"							
vv	90,67				90.670			
vv	"D.104"							
vv	76,45				76.450			
vv	"D.105"							
vv	0				0.000			
vv	"D.107"							
vv	15,06				15.060			
vv	"D.108"							
vv	0				0.000			
vv	"D.109"							
vv	0				0.000			
vv	"D.110"							
vv	43,82				43.820			
vv	"D.111"							
vv	18,09				18.090			
vv	"D.113"							
vv	0				0.000			
vv	"D.114"							
vv	0				0.000			
vv	"D.119"							
vv	0				0.000			
vv	"D.120"							
vv	0				0.000			
vv	Součet				244.090			

7	K	776141123	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevností 30 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	244.090	524.0000	127,903.16	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
---	---	-----------	--	----	---------	----------	------------	--

vv	"D.101"							
vv	90,67				90.670			
vv	"D.104"							
vv	76,45				76.450			
vv	"D.105"							
vv	0				0.000			
vv	"D.107"							
vv	15,06				15.060			
vv	"D.108"							
vv	0				0.000			
vv	"D.109"							
vv	0				0.000			
vv	"D.110"							
vv	43,82				43.820			
vv	"D.111"							
vv	18,09				18.090			
vv	"D.113"							
vv	0				0.000			
vv	"D.114"							
vv	0				0.000			
vv	"D.119"							
vv	0				0.000			
vv	"D.120"							
vv	0				0.000			
vv	Součet				244.090			

8	K	776201812.1	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	244.090	40.0000	9,763.60	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
---	---	-------------	--	----	---------	---------	----------	--

vv	"D.101"							
----	---------	--	--	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
					90.67			
			"D.104"					
			76,45		76.450			
			"D.105"					
			0		0.000			
			"D.107"					
			15,06		15.060			
			"D.108"					
			0		0.000			
			"D.109"					
			0		0.000			
			"D.110"					
			43,82		43.820			
			"D.111"					
			18,09		18.090			
			"D.113"					
			0		0.000			
			"D.114"					
			0		0.000			
			"D.119"					
			0		0.000			
			"D.120"					
			0		0.000			
			Součet		244.090			
9	K	776221.11	Lepení PVC podlahovin lepením standardním lepidlem z pásů standardních vč. montáže a dodávky systémových prvků podlahy (přechodové lišty, profily, dilatace, atd.) a přípravy podkladu	m2	244.090	170.0000	41.495.30	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
			"D.101"					
			90,67		90.670			
			"D.104"					
			76,45		76.450			
			"D.105"					
			0		0.000			
			"D.107"					
			15,06		15.060			
			"D.108"					
			0		0.000			
			"D.109"					
			0		0.000			
			"D.110"					
			43,82		43.820			
			"D.111"					
			18,09		18.090			
			"D.113"					
			0		0.000			
			"D.114"					
			0		0.000			
			"D.119"					
			0		0.000			
			"D.120"					
			0		0.000			
			Součet		244.090			
10	M	28411.31	PVC pro provoz ve školách - tř.zátěž 34, 43, protiskluzný µ≥0,5, úhel kluzu min 10°	m2	268.499	470.0000	126.194.53	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
			244,09*1,1		268.499			
			Součet		268.499			
11	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	123.000	10.0000	1.230.00	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
			"D.101"					
			43		43.000			
			"D.104"					
			38		38.000			
			"D.105"					
			0		0.000			
			"D.107"					
			16		16.000			
			"D.108"					
			0		0.000			
			"D.109"					
			0		0.000			
			"D.110"					
			26		26.000			
			"D.111"					
			0		0.000			
			"D.113"					
			0		0.000			
			"D.114"					
			0		0.000			
			"D.119"					
			0		0.000			
			"D.120"					
			0		0.000			
			Součet		123.000			
12	K	776411111.1	Montáž obvodových soklíků vč. montáže a dodávky systémových prvků (lišty, profily aj.), vč. přípravy podkladu	m	137.000	150.0000	20.550.00	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
			"D.101"					
			43		43.000			
			"D.104"					
			38		38.000			
			"D.105"					
			0		0.000			
			"D.107"					
			16		16.000			
			"D.108"					
			0		0.000			
			"D.109"					
			0		0.000			
			"D.110"					
			26		26.000			
			"D.111"					
			14		14.000			
			"D.113"					
			0		0.000			
			"D.114"					
			0		0.000			
			"D.119"					
			0		0.000			
			"D.120"					
			0		0.000			
			Součet		137.000			
13	M	28411000.1	sokl systémový pro PVC podlahy (obrubový žlab, lišta pro uchycení na stěně)	m	150.700	70.0000	10.549.00	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
			137,000*1,1		150.700			
			Součet		150.700			
14	K	776991131	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění včetně ošetření polymerním nátěrem dvousložkovým jednovrstvým	m2	244.090	161.0000	39.298.49	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776991131					
			"D.101"					
			90,67		90.670			
			"D.104"					
			76,45		76.450			
			"D.105"					
			0		0.000			
			"D.107"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	15.06			15.060			
	VV	"D.108"			0.000			
	VV	0			0.000			
	VV	"D.109"			0.000			
	VV	0			0.000			
	VV	"D.110"			43.820			
	VV	43.82			0.000			
	VV	"D.111"			18.090			
	VV	18.09			0.000			
	VV	"D.113"			0.000			
	VV	0			0.000			
	VV	"D.114"			0.000			
	VV	0			0.000			
	VV	"D.119"			0.000			
	VV	0			0.000			
	VV	"D.120"			0.000			
	VV	0			244.090			
	VV	Součet						
15	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	4.110	2,000.0000	8,220.00	SoD-SO 02a - Architektonicko- stavební část
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				4,000.00	
D	VRN4		Inženýrská činnost				1,500.00	
16	K	045203002	Kompletační činnost	kpl	1.000	1,500.0000	1,500.00	vlastní
D	VRN6		Územní vlivy				2,500.00	
17	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1.000	2,500.0000	2,500.00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt:

3.25 - Výměna podlahových krytín PVC - pav.MV, D, U1, U2, U3, S-T

Soupis:

3.25.3 - Oprava stáv.podlah ve třídách, kabinetech a na chodbě PVC - U1 (101,106,107,109,201,206-210)

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

CC-CZ:

Datum: 6. 7. 2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ: 00262978

DIČ: CZ00262978

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ: 26768607

DIČ: CZ26768607

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

IČ: 49080300

DIČ: CZ49080300

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				896,406.76
---------------------	--	--	--	-------------------

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	896,406.76	21.00%	188,245.42
	0.00	0.00%	0.00

Cena s DPH	v CZK	1,084,652.18
-------------------	--------------	---------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt:

3.25 - Výměna podlahových krytín PVC - pav.MV, D, U1, U2, U3, S-T

Soupis:

3.25.3 - Oprava stáv.podlah ve třídách, kabinetech a na chodbě PVC - U1 (101,106,107,109,201,206-210)

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Datum: 6. 7. 2023

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: Ing. Radovan

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: Novotný

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

896,406.76

HSV - Práce a dodávky HSV	7,638.00
997 - Přesun sutě	7,638.00
PSV - Práce a dodávky PSV	884,768.76
776 - Podlahy povlakové	879,959.53
777 - Podlahy lité	4,809.23
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4,000.00
VRN4 - Inženýrská činnost	1,500.00
VRN6 - Územní vlivy	2,500.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt:

3.25 - Výměna podlahových krytín PVC - pav.MV, D, U1, U2, U3, S-T

Soupis:

3.25.3 - Oprava stáv.podlah ve třídách, kabinetech a na chodbě PVC - U1 (101,106,107,109,201,206-210)

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Datum: 6. 7. 2023

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: Ing. Kruvová

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

896,406.76

D HSV Práce a dodávky HSV **7,638.00**

D 997 Přesun sutě **7,638.00**

1	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1.675	400.0000	670.00	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
2	K	9970135.9	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku za další km přes 1 km	t	16.750	100.0000	1,675.00	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1.675	160.0000	268.00	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
4	K	997013.13	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	1.675	3,000.0000	5,025.00	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce

D PSV Práce a dodávky PSV **884,768.76**

D 776 Podlahy povlakové **879,959.53**

5	K	7761111.6	Odstanění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah a nesoudržných částí	m2	531.290	80.0000	42,503.20	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
	VV		"U1.101"					
	VV		58,01			58.010		
	VV		"U1.106"					
	VV		23,5			23.500		
	VV		"U1.107"					
	VV		67,3			67.300		
	VV		"U1.108"					
	VV		0			0.000		
	VV		"U1.109"					
	VV		67,9			67.900		
	VV		"U1.110"					
	VV		17,95			17.950		
	VV		"U1.201"					
	VV		57,5			57.500		
	VV		"U1.206"					
	VV		22,67			22.670		
	VV		"U1.207"					
	VV		65,96			65.960		
	VV		"U1.208"					
	VV		64,94			64.940		
	VV		"U1.209"					
	VV		67,83			67.830		
	VV		"U1.210"					
	VV		17,73			17.730		
	VV		Součet			531.290		
6	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	531.290	10.0000	5,312.90	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
	VV		"U1.101"					
	VV		58,01			58.010		
	VV		"U1.106"					
	VV		23,5			23.500		
	VV		"U1.107"					
	VV		67,3			67.300		
	VV		"U1.108"					
	VV		0			0.000		
	VV		"U1.109"					
	VV		67,9			67.900		
	VV		"U1.110"					
	VV		17,95			17.950		
	VV		"U1.201"					
	VV		57,5			57.500		
	VV		"U1.206"					
	VV		22,67			22.670		
	VV		"U1.207"					
	VV		65,96			65.960		
	VV		"U1.208"					
	VV		64,94			64.940		
	VV		"U1.209"					
	VV		67,83			67.830		
	VV		"U1.210"					
	VV		17,73			17.730		
	VV		Součet			531.290		
7	K	776141123	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevností 30 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	531.290	524.0000	278,395.96	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
	VV		"U1.101"					
	VV		58,01			58.010		
	VV		"U1.106"					
	VV		23,5			23.500		
	VV		"U1.107"					
	VV		67,3			67.300		
	VV		"U1.108"					
	VV		0			0.000		
	VV		"U1.109"					
	VV		67,9			67.900		
	VV		"U1.110"					
	VV		17,95			17.950		
	VV		"U1.201"					
	VV		57,5			57.500		
	VV		"U1.206"					
	VV		22,67			22.670		
	VV		"U1.207"					
	VV		65,96			65.960		
	VV		"U1.208"					
	VV		64,94			64.940		
	VV		"U1.209"					
	VV		67,83			67.830		
	VV		"U1.210"					
	VV		17,73			17.730		
	VV		Součet			531.290		
8	K	776201812.1	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	531.290	40.0000	21,251.60	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"U1.101"					
			58,01		58,010			
			"U1.106"					
			23,5		23,500			
			"U1.107"					
			67,3		67,300			
			"U1.108"					
			0		0,000			
			"U1.109"					
			67,9		67,900			
			"U1.110"					
			17,95		17,950			
			"U1.201"					
			57,5		57,500			
			"U1.206"					
			22,67		22,670			
			"U1.207"					
			65,96		65,960			
			"U1.208"					
			64,94		64,940			
			"U1.209"					
			67,83		67,830			
			"U1.210"					
			17,73		17,730			
			Součet		531,290			
9	K	776221.11	Lepení PVC podlahovin lepením standardním lepidlem z pásů standardních vč. montáže a dodávky systémových prvků podlahy (přechodové lišty, profily, dilatace, atd.) a přípravy podkladu	m2	531.290	170.0000	90,319.30	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
			"U1.101"					
			58,01		58,010			
			"U1.106"					
			23,5		23,500			
			"U1.107"					
			67,3		67,300			
			"U1.108"					
			0		0,000			
			"U1.109"					
			67,9		67,900			
			"U1.110"					
			17,95		17,950			
			"U1.201"					
			57,5		57,500			
			"U1.206"					
			22,67		22,670			
			"U1.207"					
			65,96		65,960			
			"U1.208"					
			64,94		64,940			
			"U1.209"					
			67,83		67,830			
			"U1.210"					
			17,73		17,730			
			Součet		531,290			
10	M	28411.31	PVC pro provoz ve školách - tř.zátěž 34, 43, protiskluzný $\mu \geq 0,5$, úhel kluzu min 10°	m2	584.419	470.0000	274,676.93	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
			531,290*1,1		584,419			
			Součet		584,419			
11	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	269.000	10.0000	2,690.00	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
			"U1.101"					
			0		0,000			
			"U1.106"					
			20		20,000			
			"U1.107"					
			33		33,000			
			"U1.108"					
			0		0,000			
			"U1.109"					
			33		33,000			
			"U1.110"					
			20		20,000			
			"U1.201"					
			20,5		20,500			
			"U1.206"					
			21,5		21,500			
			"U1.207"					
			33		33,000			
			"U1.208"					
			33		33,000			
			"U1.209"					
			33,5		33,500			
			"U1.210"					
			21,5		21,500			
			Součet		269,000			
12	K	776411111.1	Montáž obvodových soklíků vč. montáže a dodávky systémových prvků (lišty, profily aj.), vč. přípravy podkladu	m	269.000	150.0000	40,350.00	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
			"U1.101"					
			0		0,000			
			"U1.106"					
			20		20,000			
			"U1.107"					
			33		33,000			
			"U1.108"					
			0		0,000			
			"U1.109"					
			33		33,000			
			"U1.110"					
			20		20,000			
			"U1.201"					
			20,5		20,500			
			"U1.206"					
			21,5		21,500			
			"U1.207"					
			33		33,000			
			"U1.208"					
			33		33,000			
			"U1.209"					
			33,5		33,500			
			"U1.210"					
			21,5		21,500			
			Součet		269,000			
13	M	28411000.1	sokl systémový pro PVC podlahy (obrubový žlab, lišta pro uchycení na stěně)	m	300.685	70.0000	21,047.95	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
			273,350*1,1		300,685			
			Součet		300,685			
14	K	776991131	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění včetně ošetření polymerním nátěrem dvousložkovým jednovrstvým	m2	531.290	161.0000	85,537.69	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/776991131					
			"U1.101"					
			58,01		58,010			
			"U1.106"					
			23,5		23,500			
			"U1.107"					
			67,3		67,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	"U1.108"						
	VV	0			0.000			
	VV	"U1.109"						
	VV	67,9			67.900			
	VV	"U1.110"						
	VV	17,95			17.950			
	VV	"U1.201"						
	VV	57,50			57.500			
	VV	"U1.206"						
	VV	22,67			22.670			
	VV	"U1.207"						
	VV	65,96			65.960			
	VV	"U1.208"						
	VV	64,94			64.940			
	VV	"U1.209"						
	VV	67,83			67.830			
	VV	"U1.210"						
	VV	17,73			17.730			
	VV	Součet			531.290			
15	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	8.937	2,000.0000	17,874.00	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
	D	777	Podlahy lité				4,809.23	
16	K	777131107	Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad ohrožený vztlínáním vlhkosti	m2	17.403	276.0000	4,803.23	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/777131107					
		VV	58,01*0,30		17.403			
		VV	Součet		17.403			
17	K	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	0.006	1,000.0000	6.00	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				4,000.00	
	D	VRN4	Inženýrská činnost				1,500.00	
18	K	045203002	Kompletační činnost	kpl	1.000	1,500.0000	1,500.00	vlastní
	D	VRN6	Územní vlivy				2,500.00	
19	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1.000	2,500.0000	2,500.00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt:

3.25 - Výměna podlahových krytin PVC - pav.MV, D, U1, U2, U3, S-T

Soupis:

3.25.4 - Oprava stáv.podlah ve třídách, kabinetě a na chodbě PVC - pav U2 (101,106,107,201,207,208)

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

CC-CZ:

Datum: 6. 7. 2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ: 00262978

DIČ: CZ00262978

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ: 26768607

DIČ: CZ26768607

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

IČ: 49080300

DIČ: CZ49080300

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				568,272.55
---------------------	--	--	--	-------------------

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	568,272.55	21.00%	119,337.24
	0.00	0.00%	0.00

Cena s DPH	v CZK	687,609.79
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt:

3.25 - Výměna podlahových krytín PVC - pav.MV, D, U1, U2, U3, S-T

Soupis:

3.25.4 - Oprava stáv.podlah ve třídách, kabinetě a na chodbě PVC - pav U2 (101,106,107,201,207,208)

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Datum: 6. 7. 2023

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: Ing. Radovan

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: Novotný

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	568,272.55
HSV - Práce a dodávky HSV	4,838.16
997 - Přesun sutě	4,838.16
PSV - Práce a dodávky PSV	559,434.39
776 - Podlahy povlakové	554,625.16
777 - Podlahy lité	4,809.23
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4,000.00
VRN4 - Inženýrská činnost	1,500.00
VRN6 - Územní vlivy	2,500.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt:

3.25 - Výměna podlahových krytí PVC - pav.MV, D, U1, U2, U3, S-T

Soupis:

3.25.4 - Oprava stáv.podlah ve třídách, kabinetě a na chodbě PVC - pav U2 (101,106,107,201,207,208)

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Datum: 6. 7. 2023

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: IIG, KAUOVAN

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: Navrátil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

568,272.55

D HSV Práce a dodávky HSV **4,838.16**

D 997 Přesun sutě **4,838.16**

1	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1.061	400.0000	424.40	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
2	K	9970135.9	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku za další km přes 1 km	t	10.610	100.0000	1,061.00	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1.061	160.0000	169.76	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
4	K	997013.13	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	1.061	3,000.0000	3,183.00	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce

D PSV Práce a dodávky PSV **559,434.39**

D 776 Podlahy povlakové **554,625.16**

5	K	7761111.6	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah a nesoudržných částí	m2	339.580	80.0000	27,166.40	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
	VV		"U2.101"					
	VV		58,01			58.010		
	VV		"U2.106"					
	VV		23,5			23.500		
	VV		"U2.107"					
	VV		68,8			68.800		
	VV		"U2.108"					
	VV		0			0.000		
	VV		"U2.109"					
	VV		0			0.000		
	VV		"U2.110"					
	VV		0			0.000		
	VV		"U2.201"					
	VV		58,14			58.140		
	VV		"U2.206"					
	VV		0			0.000		
	VV		"U2.207"					
	VV		65,96			65.960		
	VV		"U2.208"					
	VV		65,17			65.170		
	VV		"U2.209"					
	VV		0			0.000		
	VV		"U2.210"					
	VV		0			0.000		
	VV		Součet			339.580		
6	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	339.580	10.0000	3,395.80	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
	VV		"U2.101"					
	VV		58,01			58.010		
	VV		"U2.106"					
	VV		23,5			23.500		
	VV		"U2.107"					
	VV		68,8			68.800		
	VV		"U2.108"					
	VV		0			0.000		
	VV		"U2.109"					
	VV		0			0.000		
	VV		"U2.110"					
	VV		0			0.000		
	VV		"U2.201"					
	VV		58,14			58.140		
	VV		"U2.206"					
	VV		0			0.000		
	VV		"U2.207"					
	VV		65,96			65.960		
	VV		"U2.208"					
	VV		65,17			65.170		
	VV		"U2.209"					
	VV		0			0.000		
	VV		"U2.210"					
	VV		0			0.000		
	VV		Součet			339.580		
7	K	776141123	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevností 30 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	339.580	524.0000	177,939.92	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
	VV		"U2.101"					
	VV		58,01			58.010		
	VV		"U2.106"					
	VV		23,5			23.500		
	VV		"U2.107"					
	VV		68,8			68.800		
	VV		"U2.108"					
	VV		0			0.000		
	VV		"U2.109"					
	VV		0			0.000		
	VV		"U2.110"					
	VV		0			0.000		
	VV		"U2.201"					
	VV		58,14			58.140		
	VV		"U2.206"					
	VV		0			0.000		
	VV		"U2.207"					
	VV		65,96			65.960		
	VV		"U2.208"					
	VV		65,17			65.170		
	VV		"U2.209"					
	VV		0			0.000		
	VV		"U2.210"					
	VV		0			0.000		
	VV		Součet			339.580		
8	K	776201812.1	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	339.580	40.0000	13,583.20	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"U2.101"					
			58,01		58.010			
			"U2.106"					
			23,5		23.500			
			"U2.107"					
			68,8		68.800			
			"U2.108"					
			0		0.000			
			"U2.109"					
			0		0.000			
			"U2.110"					
			0		0.000			
			"U2.201"					
			58,14		58.140			
			"U2.206"					
			0		0.000			
			"U2.207"					
			65,96		65.960			
			"U2.208"					
			65,17		65.170			
			"U2.209"					
			0		0.000			
			"U2.210"					
			0		0.000			
			Součet		339.580			
9	K	776221.11	Lepení PVC podlahovin lepením standardním lepidlem z pásů standardních vč. montáže a dodávky systémových prvků podlahy (přechodové lišty, profily, dilatace, atd.) a přípravy podkladu	m2	339.580	170.0000	57.728.60	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
			"U2.101"					
			58,01		58.010			
			"U2.106"					
			23,5		23.500			
			"U2.107"					
			68,8		68.800			
			"U2.108"					
			0		0.000			
			"U2.109"					
			0		0.000			
			"U2.110"					
			0		0.000			
			"U2.201"					
			58,14		58.140			
			"U2.206"					
			0		0.000			
			"U2.207"					
			65,96		65.960			
			"U2.208"					
			65,17		65.170			
			"U2.209"					
			0		0.000			
			"U2.210"					
			0		0.000			
			Součet		339.580			
10	M	28411.31	PVC pro provoz ve školách - tř.zátěž 34, 43, protiskluzný $\mu \geq 0,5$, úhel kluzu min 10°	m2	373.538	470.0000	175.562.86	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
			339,580*1,1		373.538			
			Součet		373.538			
11	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	140.000	10.0000	1.400.00	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
			"U2.101"					
			0		0.000			
			"U2.106"					
			20		20.000			
			"U2.107"					
			33		33.000			
			"U2.108"					
			0		0.000			
			"U2.109"					
			0		0.000			
			"U2.110"					
			0		0.000			
			"U2.201"					
			20,5		20.500			
			"U2.206"					
			0		0.000			
			"U2.207"					
			33,5		33.500			
			"U2.208"					
			33		33.000			
			"U2.209"					
			0		0.000			
			"U2.210"					
			0		0.000			
			Součet		140.000			
12	K	776411111.1	Montáž obvodových soklíků vč. montáže a dodávky systémových prvků (lišty, profily aj.), vč. přípravy podkladu	m	140.000	150.0000	21.000.00	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
			"U2.101"					
			0		0.000			
			"U2.106"					
			20		20.000			
			"U2.107"					
			33		33.000			
			"U2.108"					
			0		0.000			
			"U2.109"					
			0		0.000			
			"U2.110"					
			0		0.000			
			"U2.201"					
			20,5		20.500			
			"U2.206"					
			0		0.000			
			"U2.207"					
			33,5		33.500			
			"U2.208"					
			33		33.000			
			"U2.209"					
			0		0.000			
			"U2.210"					
			0		0.000			
			Součet		140.000			
13	M	28411000.1	sokl systémový pro PVC podlahy (obrubový žlab, lišta pro uchycení na stěně)	m	154.000	70.0000	10.780.00	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
			140,000*1,1		154.000			
			Součet		154.000			
14	K	776991131	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění včetně ošetření polymerním nátěrem dvousložkovým jednovrstvým	m2	339.580	161.0000	54.672.38	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/776991131					
			"U2.101"					
			58,01		58.010			
			"U2.106"					
			23,5		23.500			
			"U2.107"					
			68,8		68.800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"U2.108"					
	VV		0			0.000		
	VV		"U2.109"					
	VV		0			0.000		
	VV		"U2.110"					
	VV		0			0.000		
	VV		"U2.201"					
	VV		58,14			58.140		
	VV		"U2.206"					
	VV		0			0.000		
	VV		"U2.207"					
	VV		65,96			65.960		
	VV		"U2.208"					
	VV		65,17			65.170		
	VV		"U2.209"					
	VV		0			0.000		
	VV		"U2.210"					
	VV		0			0.000		
	VV		Součet			339.580		
15	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	5.698	2.000.0000	11.396.00	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
	D	777	Podlahy lité				4.809.23	
16	K	777131107	Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad ohrožený vztlínáním vlhkosti	m2	17.403	276.0000	4.803.23	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			VV			17.403		
			VV			17.403		
			Součet					
17	K	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	0.006	1.000.0000	6.00	SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				4.000.00	
	D	VRN4	Inženýrská činnost				1.500.00	
18	K	045203002	Kompletační činnost	kpl	1.000	1.500.0000	1.500.00	vlastní
	D	VRN6	Územní vlivy				2.500.00	
19	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1.000	2.500.0000	2.500.00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt:

3.25 - Výměna podlahových krytín PVC - pav.MV, D, U1, U2, U3, S-T

Soupis:

3.25.5 - Oprava stáv.podlah ve třídách a kabinetech PVC - pav U3 (m.č.106,107,108,109,209)

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

CC-CZ:

Datum: 6. 7. 2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ: 00262978

DIČ: CZ00262978

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ: 26768607

DIČ: CZ26768607

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

IČ: 49080300

DIČ: CZ49080300

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

341,096.28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	341,096.28	21.00%	71,630.22
snížená	0.00	0.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

412,726.50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt:

3.25 - Výměna podlahových krytíh PVC - pav.MV, D, U1, U2, U3, S-T

Soupis:

3.25.5 - Oprava stáv.podlah ve třídách a kabinetech PVC - pav U3 (m.č.106,107,108,109,209)

Místo:

Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Datum:

6. 7. 2023

Projektant:

Ing. Radovan

Zpracovatel:

Alena

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

341,096.28

HSV - Práce a dodávky HSV	2,881.92
997 - Přesun sutě	2,881.92
PSV - Práce a dodávky PSV	334,214.36
776 - Podlahy povlakové	334,214.36
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4,000.00
VRN4 - Inženýrská činnost	1,500.00
VRN6 - Územní vlivy	2,500.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt:

3.25 - Výměna podlahových krytín PVC - pav.MV, D, U1, U2, U3, S-T

Soupis:

3.25.5 - Oprava stáv.podlah ve třídách a kabinetech PVC - pav U3 (m.č.106,107,108,109,209)

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Datum: 6. 7. 2023

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: Ing. Karel...

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

341,096.28

D HSV Práce a dodávky HSV 2,881.92

D 997 Přesun sutě 2,881.92

1	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0.632	400.0000	252.80	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
2	K	9970135.9	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku za další km přes 1 km	t	6.320	100.0000	632.00	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0.632	160.0000	101.12	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
4	K	997013.13	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0.632	3,000.0000	1,896.00	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce

D PSV Práce a dodávky PSV 334,214.36

D 776 Podlahy povlakové 334,214.36

5	K	7761111.6	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah a nesoudržných částí	m2	198.180	80.0000	15,854.40	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
	WV		"U3.101"					
	WV		0			0.000		
	WV		"U3.106"					
	WV		22,66			22.660		
	WV		"U3.107"					
	WV		66,09			66.090		
	WV		"U3.108"					
	WV		65,07			65.070		
	WV		"U3.109"					
	WV		21,09			21.090		
	WV		"U3.112"					
	WV		0			0.000		
	WV		"U3.201"					
	WV		0			0.000		
	WV		"U3.206"					
	WV		0			0.000		
	WV		"U3.207"					
	WV		0			0.000		
	WV		"U3.208"					
	WV		0			0.000		
	WV		"U3.209"					
	WV		23,27			23.270		
	WV		Součet			198.180		

6	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	198.180	10.0000	1,981.80	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
	WV		"U3.101"					
	WV		0			0.000		
	WV		"U3.106"					
	WV		22,66			22.660		
	WV		"U3.107"					
	WV		66,09			66.090		
	WV		"U3.108"					
	WV		65,07			65.070		
	WV		"U3.109"					
	WV		21,09			21.090		
	WV		"U3.112"					
	WV		0			0.000		
	WV		"U3.201"					
	WV		0			0.000		
	WV		"U3.206"					
	WV		0			0.000		
	WV		"U3.207"					
	WV		0			0.000		
	WV		"U3.208"					
	WV		0			0.000		
	WV		"U3.209"					
	WV		23,27			23.270		
	WV		Součet			198.180		

7	K	776141123	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevností 30 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	198.180	524.0000	103,846.32	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
	WV		"U3.101"					
	WV		0			0.000		
	WV		"U3.106"					
	WV		22,66			22.660		
	WV		"U3.107"					
	WV		66,09			66.090		
	WV		"U3.108"					
	WV		65,07			65.070		
	WV		"U3.109"					
	WV		21,09			21.090		
	WV		"U3.112"					
	WV		0			0.000		
	WV		"U3.201"					
	WV		0			0.000		
	WV		"U3.206"					
	WV		0			0.000		
	WV		"U3.207"					
	WV		0			0.000		
	WV		"U3.208"					
	WV		0			0.000		
	WV		"U3.209"					
	WV		23,27			23.270		
	WV		Součet			198.180		

8	K	776201812.1	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	198.180	40.0000	7,927.20	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
	WV		"U3.101"					
	WV		0			0.000		
	WV		"U3.106"					
	WV		22,66			22.660		
	WV		"U3.107"					
	WV		66,09			66.090		
	WV		"U3.108"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
						65,07		
			"U3.109"			21,09		
			"U3.112"			0		
			"U3.201"			0		
			"U3.206"			0		
			"U3.207"			0		
			"U3.208"			0		
			"U3.209"			23,27		
			Součet			198,180		
9	K	776221.11	Lepení PVC podlahovin lepením standardním lepidlem z pásů standardních vč. montáže a dodávky systémových prvků podlahy (přechodové lišty, profily, dilatace, atd.) a přípravy podkladu	m2	198.180	170.0000	33,690.60	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
			"U3.101"			0		
			"U3.106"			22,66		
			"U3.107"			66,09		
			"U3.108"			65,07		
			"U3.109"			21,09		
			"U3.112"			0		
			"U3.201"			0		
			"U3.206"			0		
			"U3.207"			0		
			"U3.208"			0		
			"U3.209"			23,27		
			Součet			198,180		
10	M	28411.31	PVC pro provoz ve školách - tř.zátěž 34, 43, protiskluzný $\mu \geq 0,5$, úhel kluzu min 10°	m2	217.998	470.0000	102,459.06	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
			198,180*1,1			217,998		
			Součet			217,998		
11	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	126.000	10.0000	1,260.00	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
			"U3.101"			0		
			"U3.106"			20		
			"U3.107"			33		
			"U3.108"			33		
			"U3.109"			20		
			"U3.112"			0		
			"U3.201"			0		
			"U3.206"			0		
			"U3.207"			0		
			"U3.208"			0		
			"U3.209"			20		
			"U3.210"			0		
			Součet			126,000		
12	K	776411111.1	Montáž obvodových soklíků vč. montáže a dodávky systémových prvků (lišty, profily aj.), vč. přípravy podkladu	m	126.000	150.0000	18,900.00	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
			"U3.101"			0		
			"U3.106"			20		
			"U3.107"			33		
			"U3.108"			33		
			"U3.109"			20		
			"U3.112"			0		
			"U3.201"			0		
			"U3.206"			0		
			"U3.207"			0		
			"U3.208"			0		
			"U3.209"			20		
			"U3.210"			0		
			Součet			126,000		
13	M	28411000.1	sokl systémový pro PVC podlahy (obrubový žlab, lišta pro uchycení na stěně)	m	138.600	70.0000	9,702.00	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
			126,000*1,1			138,600		
			Součet			138,600		
14	K	776991131	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění včetně ošetření polymerním nátěrem dvousložkovým jednovrstvým	m2	198.180	161.0000	31,906.98	CS ÚRS 2023 01
			"U3.101"			0		
			"U3.106"			22,66		
			"U3.107"			66,09		
			"U3.108"			65,07		
			"U3.109"			21,09		
			"U3.112"			0		
			"U3.201"			0		
			"U3.206"			0		
			"U3.207"			0		

Online PSC

https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/776991131

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W	0				0.000		
	W	"U3.208"				0.000		
	W	0				0.000		
	W	"U3.209"				23.270		
	W	23.27				198.180		
	W	Součet						
15	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	3.343	2,000.0000	6,686.00	SoD-SO 02a - Architektonicko- stavební část
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				4,000.00	
	D	VRN4	Inženýrská činnost				1,500.00	
16	K	045203002	Kompletační činnost	kpl	1.000	1,500.0000	1,500.00	vlastní
	D	VRN6	Územní vlivy				2,500.00	
17	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1.000	2,500.0000	2,500.00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt:

3.25 - Výměna podlahových krytín PVC - pav.MV, D, U1, U2, U3, S-T

Soupis:

3.25.6 - Oprava stáv.podlah v kancelářích vedení PVC - pav S-T (123,124,125)

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

CC-CZ:

Datum: 6. 7. 2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ: 00262978

DIČ: CZ00262978

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ: 26768607

DIČ: CZ26768607

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

IČ: 49080300

DIČ: CZ49080300

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

91,275.10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	91,275.10	21.00%	19,167.77
snížená	0.00	0.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

110,442.87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3
Objekt: 3.25 - Výměna podlahových krytín PVC - pav.MV, D, U1, U2, U3, S-T
Soupis: **3.25.6 - Oprava stáv.podlah v kancelářích vedení PVC - pav S-T (123,124,125)**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	91,275.10
HSV - Práce a dodávky HSV	734.16
997 - Přesun sutě	734.16
PSV - Práce a dodávky PSV	86,540.94
776 - Podlahy povlakové	86,540.94
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4,000.00
VRN4 - Inženýrská činnost	1,500.00
VRN6 - Územní vlivy	2,500.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt:

3.25 - Výměna podlahových krytíh PVC - pav.MV, D, U1, U2, U3, S-T

Soupis:

3.25.6 - Oprava stáv.podlah v kancelářích vedení PVC - pav S-T (123,124,125)

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023

Projektant: Ing. Radovan

Zpracovatel: Mladotů

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							91,275.10	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				734.16	
D	997		Přesun sutě				734.16	
1	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svle se použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0.161	400.0000	64.40	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
2	K	9970135.9	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku za další km přes 1 km	t	1.610	100.0000	161.00	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0.161	160.0000	25.76	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
4	K	997013.13	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z plastických hmot zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0.161	3,000.0000	483.00	SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce
D	PSV		Práce a dodávky PSV				86,540.94	
D	776		Podlahy povlakové				86,540.94	
5	K	7761111.6	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah a nesoudržných částí	m2	48.470	80.0000	3,877.60	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
	VV		*S.123					
	VV		15,94		15.940			
	VV		*S.124*					
	VV		16,63		16.630			
	VV		*S.125*					
	VV		15,90		15.900			
	VV		Součet		48.470			
6	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	48.470	10.0000	484.70	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
	VV		*S.123					
	VV		15,94		15.940			
	VV		*S.124*					
	VV		16,63		16.630			
	VV		*S.125*					
	VV		15,90		15.900			
	VV		Součet		48.470			
7	K	776141123	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	48.470	524.0000	25,398.28	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
	VV		*S.123					
	VV		15,94		15.940			
	VV		*S.124*					
	VV		16,63		16.630			
	VV		*S.125*					
	VV		15,90		15.900			
	VV		Součet		48.470			
8	K	776201812.1	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	48.470	40.0000	1,938.80	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
	VV		*S.123					
	VV		15,94		15.940			
	VV		*S.124*					
	VV		16,63		16.630			
	VV		*S.125*					
	VV		15,90		15.900			
	VV		Součet		48.470			
9	K	776221.11	Lepení PVC podlahovin lepením standardním lepidlem z pásů standardních vč. montáže a dodávky systémových prvků podlahy (přechodové lišty, profily, dilatace, atd.) a přípravy podkladu	m2	48.470	170.0000	8,239.90	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
	VV		*S.123					
	VV		15,94		15.940			
	VV		*S.124*					
	VV		16,63		16.630			
	VV		*S.125*					
	VV		15,90		15.900			
	VV		Součet		48.470			
10	M	28411.31	PVC pro provoz ve školách - tř.zátěž 34, 43, protiskluzný $\mu \geq 0,5$, úhel kluzu min 10°	m2	53.317	470.0000	25,058.99	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
	VV		48,470*1,1		53.317			
	VV		Součet		53.317			
11	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	51.000	10.0000	510.00	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
	VV		*S.123					
	VV		17		17.000			
	VV		*S.124					
	VV		17		17.000			
	VV		*S.125					
	VV		17		17.000			
	VV		Součet		51.000			
12	K	776411111.1	Montáž obvodových soklíků vč. montáže a dodávky systémových prvků (lišty, profily aj.), vč. přípravy podkladu	m	51.000	150.0000	7,650.00	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
	VV		*S.123					
	VV		17		17.000			
	VV		*S.124					
	VV		17		17.000			
	VV		*S.125					
	VV		17		17.000			
	VV		Součet		51.000			
13	M	28411000.1	sokl systémový pro PVC podlahy (obrubový žlab, lišta pro uchycení na stěně)	m	56.100	70.0000	3,927.00	SoD-SO 02a - Architektonicko-stavební část
	VV		51,000*1,1		56.100			
	VV		Součet		56.100			
14	K	776991131	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění včetně ošetření polymerním nátěrem dvousložkovým jednovrstvým	m2	48.470	161.0000	7,803.67	CS ÚRS 2023 01
	VV		*S.123					
	VV		15,94		15.940			
	VV		*S.124*					

Online PSC

https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/776991131

VV

*S.123

VV

15,94

VV

S.124

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	16.63				16.630		
	VV	"S.125"						
	VV	15.90				15.900		
	VV	Součet				48.470		
15	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0.826	2,000.0000	1,652.00	SoD-SO 02a - Architektonicko- stavební část
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				4,000.00	
	D	VRN4	Inženýrská činnost				1,500.00	
16	K	045203002	Kompletační činnost	kpl	1.000	1,500.0000	1,500.00	vlastní
	D	VRN6	Územní vlivy				2,500.00	
17	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1.000	2,500.0000	2,500.00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt:

3.26 - VRN

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

CC-CZ:

Datum: 6. 7. 2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

IČ:

49080300

DIČ:

CZ49080300

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				178,107.00
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	178,107.00	21.00%	37,402.47
snížená	0.00	0.00%	0.00

Cena s DPH	v	CZK	215,509.47
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt: 3.26 - VRN

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023

Projektant: Ing. Kautovani

Zpracovatel: Návratci

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	178,107.00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	178,107.00
VRN3 - Zařízení staveniště	125,872.00
VRN4 - Inženýrská činnost	47,286.00
VRN7 - Provozní vlivy	4,949.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Objekt: 3.26 - VRN

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 6. 7. 2023
Projektant: Ing. Kautovani
Zpracovatel: Návratci

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							178,107.00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							178,107.00	
D VRN3 Zařízení staveniště							125,872.00	
1	K	0310020.0	Zařízení staveniště vč. ochráníení, přípravných prací a likvidace zařízení staveniště	soub	1.000	124,810.0000	124,810.00	
2	K	0310025.0	Instalace poddružného měření vody a elektroinstalací	soub	1.000	1,062.0000	1,062.00	
D VRN4 Inženýrská činnost							47,286.00	
3	K	0450020.0	Kompletační a koordinační činnost	soub	1.000	44,692.0000	44,692.00	
4	K	0490020.0	Náklady spojené se zajištěním bezpečnosti BOZP pracovníků na stavbě a vlastní konstrukce	soub	1.000	2,594.0000	2,594.00	
D VRN7 Provozní vlivy							4,949.00	
5	K	0710020.0	Zvýšené náklady spojené s provozem investora a umístěním a podmínkami stavby	soub	1.000	4,949.0000	4,949.00	

SEZNAM FIGUR

Kód: 497022-03ZL
Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 03 - Dodatek 3

Datum: 6. 7. 2023

Kód	Popis	MJ	Výměra
-----	-------	----	--------

3.8/ 3.8.1 Změna skladby střešní konstrukce - méněpráce

sameleppasas			1,565.654
	1. vrstva		0.000
	ST1		0.000
	střecha osa R-T		0.000
	vodorovná plocha		0.000
	6,77*11,78		79.751
	vodorovná plocha atiky		0.000
	11,37*0,25*2		5.685
	svislá část		0.000
	6,6*(0,655+0,3)		6.303
	11,37*0,411*2		9.346
	ST1		0.000
	střecha osa N-R		0.000
	vodorovná plocha		0.000
	18,8*17,77		334.076
	vodorovná plocha atiky		0.000
	54,11*0,25		13.528
	svislé vytažení		0.000
	řez 3-3		0.000
	17,47*1,22		21.313
	řez B-B		0.000
	11,05*1,372*2		30.321
	řez A-A		0.000
	7,25*1,244*2		18.038
	vytažení VZT		0.000
	2,1*0,28*2		1.176
	ST1		0.000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	střecha osa K-M/11-12		0.000
	vodorovná plocha		0.000
	11,721*6,11		71.615
	vodorovná plocha atiky		0.000
	11,41*0,25		2.853
	(6,0+5,75)*0,15		1.763
	svislé vytažení		0.000
	řez 2-2, detail E		0.000
	11,41*0,408		4.655
	řez 2-2, detail F		0.000
	6,0*0,408		2.448
	řez C-C, detail F		0.000
	5,75*0,423		2.432
	řez C-C, vytažení na D		0.000
	5,75*0,667		3.835
	střecha osa K-L/12-8 a střecha osa K-E/8-9		0.000
	vodorovná plocha - dle dm		0.000
	66,41+191,3		257.710
	vodorovná plocha atiky		0.000
	30,35*0,25		7.588
	(6,22+12,71)*0,15		2.840
	svislé vytažení		0.000
	řez C-C, detail F		0.000
	6,22*0,408		2.538
	řez E-E, detail F		0.000
	12,71*0,377		4.792
	řez 1-1, detail E		0.000
	30,35*0,426		12.929
	řez 1-1, detail G		0.000
	35,27*0,553		19.504
	střecha osa D-E/14-2, pavilony U		0.000
	vodorovná plocha - dle dm		0.000
	156,026		156.026
	vodorovná plocha atiky		0.000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	(3,35+11,9+8,0+10,9)*0,25		8.538
	svislé vytažení		0.000
	Osa 14, detail E		0.000
	3,325*0,426		1.416
	řez E-E, detail D		0.000
	12,1*0,365		4.417
	8,07*0,365		2.946
	10,92*0,365		3.986
	vytažení na stávající atiku		0.000
	(13,58+9,48)*0,3		6.918
	(6,96+3,84)*0,3		3.240
	*****		0.000
	ST2		0.000
	střecha osa N-R, část nad D.201		0.000
	vodorovná plocha		0.000
	9,8*17,77		174.146
	vodorovná plocha atiky		0.000
	37,42*0,25		9.355
	svislé vytažení		0.000
	řez 3-3		0.000
	17,47*0,71		12.404
	řez C-C		0.000
	6,0*0,713*2		8.556
	řez D-D		0.000
	3,815*0,708*2		5.402
	rozhraní skladeb		0.000
	17,55*0,4		7.020
	*****		0.000
	ST3		0.000
	vodorovná plocha		0.000
	(18,18+79,0+24,4+49,63)		171.210
	přesan na stávající izolaci		0.000
	(14,7+15,08+60,4+24,78)*0,37		42.535
	*****		0.000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	ST4		0.000
	vodorvná plocha		0.000
	25,1+5,4		30.500
samoleppasas	Mezisoučet		1,565.654
Použití figury:			
712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás	m2	-3,131.308
62866.81	samolepící pás asfaltový modifikovaný s vložkou AI určený pro trapézové plechy a polypropyl. stříží na horním povrchu, μ min = 1 000000	m2	-3,601.004

3.8/ 3.8.2 Změna skladby střešní konstrukce - vícepráce

spadst2			0.000
spadst4			0.000

3.11 Doplnění chybějícího lehčeného betonu ve střešní konstrukci u stáv. střech - skladba ST3

lesenistrecha			162.365
	nástavba D		0.000
	96,2		96.200
	zbytek		0.000
	11,37+26,6+3,325+11,9+8,07+4,9		66.165
lesenistrecha	Mezisoučet		162.365

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Popis činnosti	09.2022				10.2022				11.2022				12.2022				01.2023				02.2023				03.2023				04.2023				05.2023						
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
Doručení výzvy k podpisu smlouvy	13.9.																																						
Zajištění podpisů smlouvy	do 23.9.																																						
Nabytí účinnosti smlouvy o dílo																																							
Výzva k předání staveniště					29.9.																																		
Předání staveniště								05.10.2022																															
Součinnost objednatele *)																																							
Projektové práce zhotovitele																																							
Kontrolní prohlídky SÚ - 1. KO prohlídka stavby - dokončení stavby (pro závěrečnou KP)																																							
Průzkumné, geodetické a projektové práce (sondy konstrukcí, zjištění výskytu azbestu)								do 10.10.																															
Příprava staveniště (oplocení, BOZP, staveniště elektro, připojení na vodu)								do 10.10.																															
Pasportizace stávajících objektů, komunikace, zařízení, před zahájením prací								3.10.																															
Zařízení staveniště (stavební buňky, mobilní WC)								do 10.10.																															
Zahájení stavebních prací								do 10.10.																															
ZŠ Liberec Jabloňová - PD realizace odborných učeben a bezbariérovosti objektu - revize 03																																							
SO 01 Realizace odborných učeben a bezbariérového užívání																																							
SO 01a Architektonicko-stavební část																																							
Bourací a demontážní práce																																							
Střešní konstrukce																																							
Fasádní konstrukce																																							
Dispozice a konstrukční část																																							
Výrobky																																							
SO 01b Specialisté - ZTI, VZT, ÚT, MaR																																							
SO 02 Úpravy stávajících učeben																																							
SO 02a Architektonicko-stavební část																																							
SO 02b Specialisté - ZTI, VZT, MaR																																							
SO 03 Kompletní rekonstrukce silnoproudých a slaboproudých rozvodů																																							
SO 03a Architektonicko-stavební část																																							
SO 03b Elektroinstalace pro SO 01 až SO 04																																							
SO 03c Elektroinstalace - slaboproudé rozvody - odborné učebny																																							
SO 03d Elektroinstalace - rekonstrukce slaboproudých rozvodů																																							
SO 04 Akustická opatření v prostorech																																							
ZŠ Liberec Jabloňová - Protiradonová opatření																																							
01 Hlavní stavební úpravy																																							
02 Specialisté - VZT, Elektroinstalace																																							
Dokončovací práce (revize, zkoušky, měření, zaškolení, apod.)																																							
Zahájení přejímacího řízení																																							
Závěrečný úklid, odstranění ZS																																							
Předání díla objednateli bez vad a nedodělků nebránících užívání																																							

Popis činnosti	06.2023				07.2023				08.2023				09.2023				10.2023				11.2023				12.2023				01.2024				02.2024					
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
Doručení výzvy k podpisu smlouvy																																						
Zajištění podpisů smlouvy																																						
Nabytí účinnosti smlouvy o dílo																																						
Výzva k předání staveniště																																						
Předání staveniště																																						
Součinnost objednatele *)																																						
Projektové práce zhotovitele																																						
Kontrolní prohlídky SÚ - 1. KO prohlídka stavby - dokončení stavby (pro závěrečnou KP)																																						
Průzkumné, geodetické a projektové práce (sondy konstrukcí, zjištění výskytu azbestu)																																						
Příprava staveniště (oplocení, BOZP, staveniště elektro, připojení na vodu)																																						
Pasportizace stávajících objektů, komunikace, zařízení, před zahájením prací																																						
Zařízení staveniště (stavební buňky, mobilní WC)																																						
Zahájení stavebních prací																																						
ZŠ Liberec Jabloňová - PD realizace odborných učeben a bezbariérovosti objektu - revize 03																																						
SO 01 Realizace odborných učeben a bezbariérového užívání																																						
SO 01a Architektonicko-stavební část																																						
Bourací a demontážní práce																																						
Střešní konstrukce																																						
Fasádní konstrukce																																						
Dispozice a konstrukční část																																						
Výrobky																																						
SO 01b Specialisté - ZTI, VZT, ÚT, MaR																																						
SO 02 Úpravy stávajících učeben																																						
SO 02a Architektonicko-stavební část																																						
SO 02b Specialisté - ZTI, VZT, MaR																																						
SO 03 Kompletní rekonstrukce silnoproudých a slaboproudých rozvodů																																						
SO 03a Architektonicko-stavební část																																						
SO 03b Elektroinstalace pro SO 01 až SO 04																																						
SO 03c Elektroinstalace - slaboproudé rozvody - odborné učebny																																						
SO 03d Elektroinstalace - rekonstrukce slaboproudých rozvodů																																						
SO 04 Akustická opatření v prostorech																																						
ZŠ Liberec Jabloňová - Protiradonová opatření																																						
01 Hlavní stavební úpravy																																						
02 Specialisté - VZT, Elektroinstalace																																						
Dokončovací práce (revize, zkoušky, měření, zaškolení, apod.)																																						
Zahájení přijímacího řízení																																						
Závěrečný úklid, odstranění ZS																																						
Předání díla objednateli bez vad a nedodělků nebránících užívání																																					28.02.2024	

*) požadavky na součinnost objednatele vyplývají z koordinační schůzky při převzetí staveniště