

Stavba :	<b>Chelčického 39, Praha 3</b>	Rozpočet :	1
Objekt :	<b>RIAPS</b>		

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
6 Úpravy povrchu, podlahy	49 570	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce	54 706	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	12 686	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	715	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	12 704	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
784 Malby	0	110 065	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>117 677</b>	<b>122 769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	240 446	0
Oborová přírážka	0	0,0	240 446	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	240 446	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	240 446	0
Zařízení staveniště	0	0,0	240 446	0
Provoz investora	0	0,0	240 446	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	240 446	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	240 446	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	Chelčického 39, Praha 3	Rozpočet: 1
Objekt :	RIAPS	



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				
1		Omítka vnitřního - penetrace podkladu pro přeštukování	m2	184,00	20,00	3 680,00
2		Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková (štuk)	m2	184,00	140,00	25 760,00
3		Oprava omítek vnitřního zdiva ze suchých směsí, hladká, včetně proškrábnutí prasklin, přetmelení a napojení na stávající omítky, 15% celkové plochy	m2	350,00	46,00	16 100,00
4		Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková (podhoz, jádro, štuk)	m2	13,00	310,00	4 030,00
5		Doplnění stávající reliéfní linkrusty v rozsahu 30% stávající ploch linkrusty	m2			
6		Provedení nové reliéfní linkrusty dle odsouhlaseného vzorku	m2			
	<b>Celkem za</b>	<b>6 Úpravy povrchu, podlahy</b>				<b>49 570,00</b>
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce</b>				
7		Přesun stávajícího volně stojícího vybavení a nábytku	hod	18,00	190,00	3 420,00
8		Zakrytí stávajícího vybavení a otopných těles	hod	9,00	200,00	1 800,00
9		Zakrytí stávajících finálních povrchů podlah	m2	794,00	16,00	12 704,00
10		Omytí stávajících výplní otvorů po provedených pracích	m2			
11		Průběžný úklid	den	12,00	220,00	2 640,00
12		Vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken, dveří, zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním, výška podlaží do 4m	m2	794,00	43,00	34 142,00
13		Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2			
	<b>Celkem za</b>	<b>9 Ostatní konstrukce</b>				<b>54 706,00</b>
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
14		Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2			
15		Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2			
	<b>Celkem za</b>	<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
16		Odstranění stávajících nesoudržných omítek až na zdivo, včetně proškrábnutí spar	m2	13,00	110,00	1 430,00
17		Odstranění stávajících nesoudržných omítek štukových na jádrovou vrstvu	m2	13,00	70,00	910,00
18		Odstranění stávajících maleb v rozsahu 20% celkové plochy oškrábáním	m2	462,00	18,00	8 316,00
19		Odstranění stávajících linkrusty v rozsahu 100% celkové plochy	m2			
20		Svislá doprava suti první podlaží	t	0,40	160,00	64,00
21		Svislá doprava suti za každé další podlaží	t			
22		Vnitrostaveništní doprava suti do 10m	t	0,80	160,00	128,00
23		Vnitrostaveništní doprava suti za každých dalších 10m	t			
24		Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,40	150,00	60,00
25		Odvoz a likvidace suti, poplatek za skládku	t	0,40	320,00	128,00
26		Odvoz suti - kontejnery 3t/2m3	kus	1,00	1 650,00	1 650,00
27		Odvoz odpadu - kontejnery 3t/9m3	kus			
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>12 686,00</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
28		Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m	t	1,30	550,00	715,00
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>715,00</b>
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				
29		Truhlářská oprava stávajících truhlářských kcí - dveřní výplně a zárubně	m2			
30		Truhlářská oprava stávajících truhlářských kcí - okenní výplně a rámy	m2			
31		Demontáž a zpětná montáž dveřních křídel				
32		Demontáž a zpětná montáž okenních křídel				
33		Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%			
	<b>Celkem za</b>	<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				

**Položkový rozpočet**

Stavba :	<b>Chelčického 39, Praha 3</b>	Rozpočet: 1
Objekt :	<b>RIAPS</b>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>				
34		Čištění stávajících koberců mokrým procesem	m2			
35		Čištění stávajících koberců suchým procesem	m2	794,00	16,00	12 704,00
36		Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%			
	<b>Celkem za</b>	<b>776 Podlahy povlakové</b>				<b>12 704,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				
37		Odstranění stávajících nátěrů truhlářských prvků opálením v rozsahu 100% - okna	m2			
38		Odstranění stávajících nátěrů truhlářských prvků opálením v rozsahu 100% - dveře	m2			
39		Přebroušení stávajících nátěrů truhlářských prvků v rozsahu 100% - okna	m2			
40		Přebroušení stávajících nátěrů truhlářských prvků v rozsahu 100% - dveře	m2			
41		Nátěr syntetický stávajících truhlářských prvků, 2x základ, tmelení, 2x vrchní - okna	m2			
42		Nátěr syntetický stávajících truhlářských prvků, 2x základ, tmelení, 2x vrchní - dveře	m2			
43		Nátěr linkrusty - penetrace, 1x základ, 2x vrchní nátěr	m2			
44		Nátěr soklu - emailový nebo syntetický - očištění, 1x základ, 2x vrchní nátěr	m2			
45		Nátěr syntetický stávajících kovových zárubní, přebroušení, 1x základ, 2x vrchní	m2			
46		Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%			
	<b>Celkem za</b>	<b>783 Nátěry</b>				
<b>Díl:</b>	<b>784</b>	<b>Malby</b>				
47		Penetrace omítek pod malbu, místnost do 3,8 m	m2	493,00	18,00	8 874,00
48		Penetrace SDK povrchů, místnost do 3,8 m	m2			
49		Izolace proteklin - 2% celkové výměry	m2	46,00	75,00	3 450,00
50		Maliřské opravy stěn stěrkováním - 10% celkové výměry	m2	231,00	28,00	6 468,00
51		Malba místností bílá, směsí tekutou, 2x, místnost do 3,8 m referenční výrobek - Primalex Plus-Bonus	m2	1 819,00	35,00	63 665,00
52		Malba místností barevná, směsí tekutou, 2x, jednobarevná, místnost do 3,8 m, referenční výrobek -inspiro,dulux,het	m2	493,00	56,00	27 608,00
53		Malba místností barevná, směsí tekutou, 2x, vícebarevná, místnost nad 3,8 m, referenční výrobek -	m2			
54		Malba místností bílá, omyvatelná, směsí tekutou, 2x, místnost nad 3,8 m referenční výrobek -	m2			
55		Malba místností barevná, omyvatelná, směsí tekutou, 2x, jednobarevná, místnost do 3,8 m, referenční výrobek -	m2			
56		Malba místností barevná, omyvatelná, směsí tekutou, 2x, vícebarevná, místnost nad 3,8 m, referenční výrobek -	m2			
	<b>Celkem za</b>	<b>784 Malby</b>				<b>110 065,00</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet:	1	0		
Objekt :	Název objektu :		JKSO :	
	<i>Informační a poradenské centrum Kontakt a Job klub</i>			
Stavba :	Název stavby :		SKP :	
	<i>Ječná 3 - Praha 2</i>			
Projektant :			Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :			Náklady na MJ :	0
Počet listů :			Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :			Zhotovitel :	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	44 236	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	32 431	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	76 667	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy		76 667	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		76 667	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :	Jméno :		Jméno :	<i>Mgr. Tomáš Jala, MBA</i>
	Datum :	<i>27.7.2016</i>	Datum :	<i>14.8.2016</i>
	Podpis:		Podpis :	
Základ pro DPH	15,0 % činí :			
DPH	15,0 % činí :			
Základ pro DPH	21,0 % činí :		76 667,00 Kč	
DPH	21,0 % činí :		16 100,07 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>92 767 Kč</b>	

Poznámka :

Stavba :	<b>Ječná 3 - Praha 2</b>	Rozpočet :	1
Objekt :	<b>Informační a poradenské centrum Kontakt a Job klub</b>		

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
6 Úpravy povrchu, podlahy	17 640	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce	15 248	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	10 688	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	660	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	1 248	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
784 Malby	0	31 183	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>44 236</b>	<b>32 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	76 667	0
Oborová přírážka	0	0,0	76 667	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	76 667	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	76 667	0
Zařízení staveniště	0	0,0	76 667	0
Provoz investora	0	0,0	76 667	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	76 667	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	76 667	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	Ječná 3 - Praha 2	Rozpočet: 1
Objekt :	Informační a poradenské centrum Kontakt a Job klub	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				
1		Omítka vnitřního - penetrace podkladu pro přeštukování	m2	40,00	20,00	800,00
2		Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková (štuk)	m2	40,00	140,00	5 600,00
3		Oprava omítek vnitřního zdiva ze suchých směsí, hladká, včetně proškrábnutí prasklin, přetmelení a napojení na stávající omítky, 20% celkové plochy	m2	150,00	46,00	6 900,00
4		Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková (podhoz, jádro, štuk)	m2	14,00	310,00	4 340,00
5		Doplnění stávající reliéfní linkrusty v rozsahu 30% stávající ploch linkrusty	m2			
6		Provedení nové reliéfní linkrusty dle odsouhlaseného vzorku	m2			
	<b>Celkem za</b>	<b>6 Úpravy povrchu, podlahy</b>				<b>17 640,00</b>
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce</b>				
7		Přesun stávajícího volně stojícího vybavení a nábytku	hod	10,00	190,00	1 900,00
8		Zakrytí stávajícího vybavení a otopných těles	hod	5,00	200,00	1 000,00
9		Zakrytí stávajících finálních povrchů podlah	m2	172,00	16,00	2 752,00
10		Omytí stávajících výplní otvorů po provedených pracích	m2			
11		Průběžný úklid	den	10,00	220,00	2 200,00
12		Vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken, dveří, zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním, výška podlaží do 4m	m2	172,00	43,00	7 396,00
13		Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2			
	<b>Celkem za</b>	<b>9 Ostatní konstrukce</b>				<b>15 248,00</b>
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
14		Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2			
15		Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2			
	<b>Celkem za</b>	<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
16		Odstranění stávajících nesoudržných omítek až na zdivo, včetně proškrábnutí spar	m2	14,00	110,00	1 540,00
17		Odstranění stávajících nesoudržných omítek štukových na jádrovou vrstvu	m2	40,00	70,00	2 800,00
18		Odstranění stávajících maleb v rozsahu 30% celkové plochy oškrábáním	m2	228,00	18,00	4 104,00
19		Odstranění stávajících linkrusty v rozsahu 100% celkové plochy	m2			
20		Svislá doprava suti prvé podlaží	t	0,60	160,00	96,00
21		Svislá doprava suti za každé další podlaží	t			
22		Vnitrostaveništní doprava suti do 10m	t	0,60	160,00	96,00
23		Vnitrostaveništní doprava suti za každých dalších 10m	t	1,20	100,00	120,00
24		Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,60	150,00	90,00
25		Odvoz a likvidace suti, poplatek za skládku	t	0,60	320,00	192,00
26		Odvoz suti - kontejnery 3t/2m3	kus	1,00	1 650,00	1 650,00
27		Odvoz odpadu - kontejnery 3t/9m3	kus			
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>10 688,00</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
28		Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m	t	1,20	550,00	660,00
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>660,00</b>
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				
29		Truhlářská oprava stávajících truhlářských kcí - dveřní výplně a zárubně	m2			
30		Truhlářská oprava stávajících truhlářských kcí - okenní výplně a rámy	m2			
31		Demontáž a zpětná montáž dveřních křídel				
32		Demontáž a zpětná montáž okenních křídel				
33		Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%			
	<b>Celkem za</b>	<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Ječná 3 - Praha 2</b>	Rozpočet: 1
Objekt :	<b>Informační a poradenské centrum Kontakt a Job klub</b>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>				
34		Čištění stávajících koberců mokrým procesem	m2			
35		Čištění stávajících koberců suchým procesem	m2	78,00	16,00	1 248,00
36		Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%			
	<b>Celkem za</b>	<b>776 Podlahy povlakové</b>				<b>1 248,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				
37		Odstranění stávajících nátěrů truhlářských prvků opálením v rozsahu 100% - okna	m2			
38		Odstranění stávajících nátěrů truhlářských prvků opálením v rozsahu 100% - dveře	m2			
39		Přebroušení stávajících nátěrů truhlářských prvků v rozsahu 100% - okna	m2			
40		Přebroušení stávajících nátěrů truhlářských prvků v rozsahu 100% - dveře	m2			
41		Nátěr syntetický stávajících truhlářských prvků, 2x základ, tmelení, 2x vrchní - okna	m2			
42		Nátěr syntetický stávajících truhlářských prvků, 2x základ, tmelení, 2x vrchní - dveře	m2			
43		Nátěr linkrusty - penetrace, 1x základ, 2x vrchní nátěr	m2			
44		Nátěr soklu - emailový nebo syntetický - očištění, 1x základ, 2x vrchní nátěr	m2			
45		Nátěr syntetický stávajících kovových zárubní, přebroušení, 1x základ, 2x vrchní	m2			
46		Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%			
	<b>Celkem za</b>	<b>783 Nátěry</b>				
<b>Díl:</b>	<b>784</b>	<b>Malby</b>				
47		Penetrace nových omítek, místnost do 3,8 m	m2			
48		Penetrace SDK povrchů, místnost do 3,8 m	m2			
49		Izolace proteklin - 2% celkové výměry	m2	15,00	75,00	1 125,00
50		Maliřské opravy stěn stěrkováním - 10% celkové výměry	m2	75,00	28,00	2 100,00
51		Malba místností bílá, směsí tekutou, 2x, místnost do 3,8 m referenční výrobek - Primalex Plus,Bonus	m2	674,00	35,00	23 590,00
52		Malba místností barevná, směsí tekutou, 2x, jednobarevná, místnost do 3,8 m, referenční výrobek -	m2	78,00	56,00	4 368,00
53		Malba místností barevná, směsí tekutou, 2x, vícebarevná, místnost do 3,8 m, referenční výrobek -	m2			
54		Malba místností bílá, omyvatelná, směsí tekutou, 2x, místnost nad 3,8 m referenční výrobek -	m2			
55		Malba místností barevná, omyvatelná, směsí tekutou, 2x, jednobarevná, místnost do 3,8 m, referenční výrobek -	m2			
56		Malba místností barevná, omyvatelná, směsí tekutou, 2x, vícebarevná, místnost nad 3,8 m, referenční výrobek -	m2			
	<b>Celkem za</b>	<b>784 Malby</b>				<b>31 183,00</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet:	1	0	
Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
	Šromova 861, 862, Praha 9		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
	Šromova 861, 862		
Projektant :		Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :		Náklady na MJ :	0
Počet listů :		Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	0	Oborová přírážka	0
R	410 231	Přesun stavebních kapacit	0
N	441 700	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	851 931	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy	851 931	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	851 931	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : 27.8.2016 Podpis:	Jméno : <i>Mgr. Tomáš Jekl MSA</i> Datum : <i>18.8.2016</i> Podpis:

Základ pro DPH	15,0 % činí :	851 931,00 Kč
DPH	15,0 % činí :	127 789,70 Kč
Základ pro DPH	21,0 % činí :	0,00 Kč
DPH	21,0 % činí :	0,00 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>979 721 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	Šromova 861, 862	Rozpočet :	1
Objekt :	Šromova 861, 862, Praha 9		

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
6 Úpravy povrchu, podlahy	174 040	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce	169 240	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	64 861	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 090	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	1 200	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
784 Malby	0	440 500	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>410 231</b>	<b>441 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	851 931	0
Oborová přírážka	0	0,0	851 931	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	851 931	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	851 931	0
Zařízení staveniště	0	0,0	851 931	0
Provoz investora	0	0,0	851 931	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	851 931	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	851 931	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	Šromova 861, 862	Rozpočet: 1
Objekt :	Šromova 861, 862, Praha 9	



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				
1		Omitka vnitřního - penetrace podkladu pro přeštukování 10%	m2	760,00	20,00	15 200,00
2		Omitka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková (štuk) 10%	m2	760,00	140,00	106 400,00
3		Oprava omítek vnitřního zdiva ze suchých směsí, hladká, včetně proškrabnutí prasklin, přetmelení a napojení na stávající omítky, 15% celkové plochy-velké množství prasklin-šlehaný tmel -One Time	m2	1 140,00	46,00	52 440,00
4		Omitka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková (podhoz, jádro, štuk)	m2			
5		Doplnění stávající reliéfní linkrusty v rozsahu 30% stávající ploch linkrusty	m2			
6		Provedení nové reliéfní linkrusty dle odsouhlaseného vzorku	m2			
	<b>Celkem za</b>	<b>6 Úpravy povrchu, podlahy</b>				<b>174 040,00</b>
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce</b>				
7		Přesun stávajícího volně stojícího vybavení a nábytku	hod	40,00	190,00	7 600,00
8		Zakrytí stávajícího vybavení a otopných těles	hod	20,00	200,00	4 000,00
9		Zakrytí stávajících finálních povrchů podlah	m2	2 560,00	16,00	40 960,00
10		Omytí stávajících výplní otvorů po provedených pracích	m2			
11		Průběžný úklid	den	30,00	220,00	6 600,00
12		Vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken, dveří, zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním, výška podlaží do 4m	m2	2 560,00	43,00	110 080,00
13		Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2			
	<b>Celkem za</b>	<b>9 Ostatní konstrukce</b>				<b>169 240,00</b>
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
14		Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2			
15		Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2			
	<b>Celkem za</b>	<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
16		Odstranění stávajících nesoudržných omítek až na zdivo, včetně proškrabnutí spar	m2			
17		Odstranění stávajících nesoudržných omítek štukových na panel 10%	m2	760,00	22,00	16 720,00
18		Odstranění stávajících maleb v rozsahu 30% celkové plochy oškrábáním	m2	2 280,00	20,00	45 600,00
19		Odstranění stávajících linkrusty v rozsahu 100% celkové plochy	m2			
20		Svislá doprava suti první podlaží	t	0,90	160,00	144,00
21		Svislá doprava suti za každé další podlaží	t			
22		Vnitrostaveništní doprava suti do 10m	t	0,90	160,00	144,00
23		Vnitrostaveništní doprava suti za každých dalších 10m	t	1,80	100,00	180,00
24		Nakládání suti na dopravní prostředky		0,90	150,00	135,00
25		Odvoz a likvidace suti, poplatek za skládku		0,90	320,00	288,00
26		Odvoz suti - kontejnery 3t/2m3	kus	1,00	1 650,00	1 650,00
27		Odvoz odpadu - kontejnery 3t/9m3	kus			
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>64 861,00</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
28		Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m	t	3,80	550,00	2 090,00
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>2 090,00</b>
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				
29		Truhlářská oprava stávajících truhlářských kcí - dveřní výplně a zárubně	m2			
30		Truhlářská oprava stávajících truhlářských kcí - okenní výplně a rámy	m2			
31		Demontáž a zpětná montáž dveřních křídel				
32		Demontáž a zpětná montáž okenních křídel				
33		Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%			
	<b>Celkem za</b>	<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				

**Položkový rozpočet**

Stavba :	<b>Šromova 861, 862</b>	Rozpočet: 1
Objekt :	<b>Šromova 861, 862, Praha 9</b>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>				
34		Čištění stávajících koberců mokrým procesem	m2			
35		Čištění stávajících koberců suchým procesem	m2	75,00	16,00	1 200,00
36		Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%			
	<b>Celkem za</b>	<b>776 Podlahy povlakové</b>				<b>1 200,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				
37		Odstranění stávajících nátěrů truhlářských prvků opálením v rozsahu 100% - okna	m2			
38		Odstranění stávajících nátěrů truhlářských prvků opálením v rozsahu 100% - dveře	m2			
39		Přebroušení stávajících nátěrů truhlářských prvků v rozsahu 100% - okna	m2			
40		Přebroušení stávajících nátěrů truhlářských prvků v rozsahu 100% - dveře	m2			
41		Nátěr syntetický stávajících truhlářských prvků, 2x základ, tmelení, 2x vrchní - okna	m2			
42		Nátěr syntetický stávajících truhlářských prvků, 2x základ, tmelení, 2x vrchní - dveře	m2			
43		Nátěr linkrusty - penetrace, 1x základ, 2x vrchní nátěr	m2			
44		Nátěr soklu - emailový nebo syntetický - očištění, 1x základ, 2x vrchní nátěr	m2			
45		Nátěr syntetický stávajících kovových zárubní, přebroušení, 1x základ, 2x vrchní	m2			
46		Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%			
	<b>Celkem za</b>	<b>783 Nátěry</b>				
<b>Díl:</b>	<b>784</b>	<b>Malby</b>				
47		Penetrace omítek pod malbu, místnost do 3,8 m	m2	798,00	18,00	14 364,00
48		Penetrace SDK povrchů, místnost do 3,8 m	m2			
49		Izolace proteklin - 2% celkové výměry	m2	152,00	75,00	11 400,00
50		Maliřské opravy stěn stěrkováním - 10% celkové výměry	m2	760,00	28,00	21 280,00
51		Malba místností bílá, směsí tekutou, 2x, místnost do 3,8 m referenční výrobek - Primalex Plus,Bonus	m2	3 874,00	35,00	135 590,00
52		Malba místností barevná, směsí tekutou, 2x, jednobarevná, místnost do 3,8 m, referenční výrobek - inspiro,dulux,het	m2	2 966,00	56,00	166 096,00
53		Malba místností barevná, směsí tekutou, 2x, vícebarevná, místnost do 3,8 m, referenční výrobek -	m2			
54		Malba místností bílá, omyvatelná, směsí tekutou, 2x, místnost nad 3,8 m referenční výrobek -	m2			
55		Malba chodeb-sokl barevná, omyvatelná, směsí tekutou, 2x, jednobarevná, místnost do 3,8 m, referenční výrobek -	m2	798,00	115,00	91 770,00
56		Malba místností barevná, omyvatelná, směsí tekutou, 2x, vícebarevná, místnost nad 3,8 m, referenční výrobek -	m2			
	<b>Celkem za</b>	<b>784 Malby</b>				<b>440 500,00</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet:	1	0	
Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
	<b>Rytířská 10 Praha 1</b>		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
	<b>Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy</b>		
Projektant :		Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :		Náklady na MJ :	0
Počet listů :		Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>	
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka
R	HSV celkem	48 528	Přesun stavebních kapacit
N	PSV celkem	22 017	Mimostaveništní doprava
ZRN	celkem	70 545	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
RN II.a III.hlavy		70 545	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS		70 545	VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :	Jméno :	Jméno :	<i>Mgr. Štěpán Jalu, MBA</i>
	Datum : <i>17.7.2016</i>	Datum :	<i>18.8.2016</i>
	Podpis: 	Podpis: 	
Základ pro DPH	15,0 % činí :		
DPH	15,0 % činí :		
Základ pro DPH	21,0 % činí :		70 545,00 Kč
DPH	21,0 % činí :		14 814,50 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>85 360 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<i>Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy</i>	Rozpočet : 1
Objekt :	<i>Rytířská 10 Praha 1</i>	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
6 Úpravy povrchu, podlahy	25 532	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce	9 518	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	13 148	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	330	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	1 632	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
784 Malby	0	20 385	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>48 528</b>	<b>22 017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	70 545	0
Oborová přírážka	0	0,0	70 545	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	70 545	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	70 545	0
Zařízení staveniště	0	0,0	70 545	0
Provoz investora	0	0,0	70 545	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	70 545	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	70 545	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

**Položkový rozpočet**

Stavba :	<b>Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy</b>	Rozpočet: 1
Objekt :	<b>Rytířská 10 Praha 1</b>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				
1		Omítka vnitřního - penetrace podkladu pro přeštukování	m2	76,00	20,00	1 520,00
2		Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková (štuk)	m2	76,00	140,00	10 640,00
3		Oprava omítek vnitřního zdiva ze suchých směsí, hladká, včetně proškrábnutí prasklin, přetmelení a napojení na stávající omítky, 20% celkové plochy	m2	102,00	46,00	4 692,00
4		Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková (podhoz, jádro)	m2	28,00	310,00	8 680,00
5		Doplnění stávající reliéfní linkrusty v rozsahu 15% stávající ploch linkrusty	m2			
6		Provedení nové reliéfní linkrusty dle odsouhlaseného vzorku	m2			
	<b>Celkem za</b>	<b>6 Úpravy povrchu, podlahy</b>				<b>25 532,00</b>
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce</b>				
7		Přesun stávajícího volně stojícího vybavení a nábytku	hod	6,00	190,00	1 140,00
8		Zakrytí stávajícího vybavení a otopných těles	hod	3,00	200,00	600,00
9		Zakrytí stávajících finálních povrchů podlah	m2	102,00	16,00	1 632,00
10		Omytí stávajících výplní otvorů po provedených pracích	m2			
11		Průběžný úklid	den	8,00	220,00	1 760,00
12		Vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken, dveří, zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním, výška podlaží do 4m	m2	102,00	43,00	4 386,00
13		Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2			
	<b>Celkem za</b>	<b>9 Ostatní konstrukce</b>				<b>9 518,00</b>
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
14		Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2			
15		Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2			
	<b>Celkem za</b>	<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
16		Odstranění stávajících nesoudržných omítek až na zdivo, včetně proškrábnutí spar	m2	28,00	110,00	3 080,00
17		Odstranění stávajících nesoudržných omítek štukových na jádrovou vrstvu	m2	76,00	70,00	5 320,00
18		Odstranění stávajících maleb v rozsahu 50% celkové plochy oškrábáním	m2	253,00	18,00	4 554,00
19		Odstranění stávajících linkrusty v rozsahu 10% celkové plochy	m2			
20		Svislá doprava suti první podlaží	t	0,20	160,00	32,00
21		Svislá doprava suti za každé další podlaží	t			
22		Vnitrostaveništní doprava suti do 10m	t	0,20	160,00	32,00
23		Vnitrostaveništní doprava suti za každých dalších 10m	t	0,40	100,00	40,00
24		Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,20	150,00	30,00
25		Odvoz a likvidace suti, poplatek za skládku	t	0,40	320,00	60,00
26		Odvoz suti - kontejnery 3t/2m3	kus	1,00	1 650,00	
27		Odvoz odpadu - kontejnery 3t/9m3	kus			
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>13 148,00</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
28		Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m	t	0,60	550,00	330,00
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>330,00</b>
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				
29		Truhlářská oprava stávajících truhlářských kcí - dveřní výplně a zárubně	m2			
30		Truhlářská oprava stávajících truhlářských kcí - okenní výplně a rámy	m2			
31		Demontáž a zpětná montáž dveřních křídel	ks			
32		Demontáž a zpětná montáž okenních křídel	ks			
33		Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%			
	<b>Celkem za</b>	<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy</b>	Rozpočet: 1
Objekt :	<b>Rytířská 10 Praha 1</b>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>				
34		Čištění stávajících koberců mokrým procesem	m2			
35		Čištění stávajících koberců suchým procesem	m2	102,00	16,00	1 632,00
36		Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%			
	<b>Celkem za</b>	<b>776 Podlahy povlakové</b>				<b>1 632,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				
37		Odstranění stávajících nátěrů truhlářských prvků opálením v rozsahu 100% - okna	m2			
38		Odstranění stávajících nátěrů truhlářských prvků opálením v rozsahu 100% - dveře	m2			
39		Přebroušení stávajících nátěrů truhlářských prvků v rozsahu 100% - okna	m2			
40		Přebroušení stávajících nátěrů truhlářských prvků v rozsahu 100% - dveře	m2			
41		Nátěr syntetický stávajících truhlářských prvků, 2x základ, tmelení, 2x vrchní - okna	m2			
42		Nátěr syntetický stávajících truhlářských prvků, 2x základ, tmelení, 2x vrchní - dveře	m2			
43		Nátěr linkrusty - penetrace, 1x základ, 2x vrchní nátěr	m2			
44		Nátěr soklu - emailový nebo syntetický - očištění, 1x základ, 2x vrchní nátěr	m2			
45		Nátěr syntetický stávajících kovových zárubní, přebroušení, tmelení, 1x základ, 2x vrchní - 200x80cm	ks			
46		Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%			
	<b>Celkem za</b>	<b>783 Nátěry</b>				
<b>Díl:</b>	<b>784</b>	<b>Malby</b>				
47		Penetrace nových omítek, místnost do 3,8 m	m2	50,00	18,00	900,00
48		Penetrace SDK povrchů, místnost do 3,8 m	m2			
49		Izolace proteklin - 2% celkové výměry	m2	5,00	75,00	375,00
50		Maliřské opravy stěn tmelením - 10% celkové výměry	m2	50,00	28,00	1 400,00
51		Malba místností bílá, směsí tekutou, 2x, místnost do 3,8 m otěruvzdorná, referenční výrobek - Primalex Plus-Bonus	m2	506,00	35,00	17 710,00
52		Malba místností barevná, směsí tekutou, 2x, jednobarevná, místnost do 3,8 m, referenční výrobek -	m2			
53		Malba místností barevná, směsí tekutou, 2x, vícebarevná, místnost do 3,8 m, referenční výrobek -	m2			
54		Malba místností bílá, omyvatelná, směsí tekutou, 2x, místnost nad 3,8 m referenční výrobek -	m2			
55		Malba místností barevná, omyvatelná, směsí tekutou, 2x, jednobarevná, místnost do 3,8 m, referenční výrobek -	m2			
56		Malba místností barevná, omyvatelná, směsí tekutou, 2x, vícebarevná, místnost nad 3,8 m, referenční výrobek -	m2			
	<b>Celkem za</b>	<b>784 Malby</b>				<b>20 385,00</b>