

POLOŽKOVÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST		
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková	
					jednotková	celková	jednotková	celková			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
		HSV:									
	oddíl 1	Zemní práce:									
1	111251103	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	2 230	0,0	0,0	11,6	25 868,0	0,000	0,000	
2		50*2"LC Budišov n.Budišovkou		100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
3		710*1,5*2" LC Svatoňovice údolí		2 130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
4		Součet		2 230	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
5	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a objem: do 20m3 strojně	m3	40	0,0	0,0	154,0	6 160,0	0,000	0,000	
6		10*2*2"odkop nánosů LC Kolem tēja (zatážka)		40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
7		Součet		40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
8	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20m3 strojně	m3	2,4	0,0	0,0	1 050,0	2 520,0	0,000	0,000	
9		6*0,5*0,8"výkop pro hosp. přejezd		2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
10	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3m	m3	1,646	0,0	0,0	225,0	370,4	0,000	0,000	
11		(6*0,5*0,8)-(0,2*0,2*3,14*6)		1,646	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
12		Součet		1,646	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
13	58337344	šterkopisek frakce 0/32	t	3,292	382,0	1 257,5	0,0	0,0	1,670	5,498	
14		1,646*2		3,292	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
		1 ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				1 257,5		34 918,4		5,498	
	oddíl 2	Základy a zvláštní zakládání:									
15	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50mm z kameniva	m2	3	0,0	0,0	105,0	315,0	1,848	5,544	
16		3*1"doplnění betonového panelu do brodu		3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
17	59381009	panel silniční 3,00x1,00x0,15m	ks	0,75	4 620,0	3 465,0	0,0	0,0	0,364	0,273	
18		3*0,25		0,75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
		2 ZÁKLADY A ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ CELKEM				3 465,0		315,0		5,817	
	oddíl 5	Komunikace:									
19	564871016	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	24	0,0	0,0	418,6	10 046,4	0,462	11,080	
20		6*4"zásyp vrchní části hosp. přejezdu		24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
21	572212111	Vyspravení výtuků na krajnicích a komunikacích šterkopiskem	m3	19,4	0,0	0,0	804,0	15 597,6	0,005	0,097	
22		4*(3*3*0,1)"LC K Odchytu 732 454		3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
23		1*8*0,1"LC K Odchytu 732 454		0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
24		10*(1*1*0,1)"LC K Odchytu 732 454		1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
25		2*15*0,1"LC K Odchytu 432 454		3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
26		2*6*0,1"LC K Odchytu 732 454		1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
27		2*(1*8*0,1)"LC Kolem tēja 732 459		1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
28		2*(1*6*0,1)"LC Kolem tēja 732 459		1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
29		25*2*0,1"LC Kolem tēja 732 459		5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
30		4*(2*1*0,1)"LC Kolem tēja 732 459		0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
31		2*4*0,1"LC Kolem tēja 732 459		0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
32		2*2*0,1"LC Kolem tēja 732 459		0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
33		Součet		19,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
34	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	5	1 707,0	8 535,0	0,0	0,0	0,002	0,010	
35		5"svodnice k odvodnění zatážky LC Kolem Tēja		5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
36		Součet		5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
		5 KOMUNIKACE CELKEM				8 535,0		25 644,0		11,187	

oddíl 9 Ostatní konstrukce a práce:										
37	919551112	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo hrdlem DN 400 mm	m	6	0,0	0,0	181,0	1 086,0	0,600	3,600
38		6"		6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000
39	28617047	trubka kanalizační PP korugovaná DN 400*6000mm SN10	m	6,09	1 080,0	6 577,2	0,0	0,0	0,002	0,011
40		6*1,015		6,09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000
41	938902111	Čištění příkopů kkomunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15m ³ /m	m	952	0,0	0,0	50,3	47 885,6	0,000	0,000
42		192" LC Budišov n.Budišovkou 105 258		192	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000
43		60"LC Kolem téčka 732 459		60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000
44		200" LC údolí Budišovky		200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000
45		500"LC Haldy 713 814		500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000
46		Součet		952	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000
47	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m ²	392	0,0	0,0	23,7	9 290,4	0,000	0,000
48		192"LC Budišov n.Budišovkou 105 258		192	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000
49		200" LC Údolí Budišovky 105 258		200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000
50		Součet		392	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000
9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM						6 577,2		58 262,0		3,610
oddíl 99 Přesun hmot:										
51	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	54,134	0,0	0,0	220,3	11 925,7	0,000	0,000
99 PŘESUN HMOT CELKEM						0,0		11 925,7		0,000

Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :								150 900
---	--	--	--	--	--	--	--	----------------