



Příloha č. 2

Výkaz výměr - oprava a malování stěn

Na Baních 1304, Zbraslav - objekt 05

| práce | m.j. | množství | cena za m.j | celkem |
|---|------|----------|-------------|-----------|
| zakrytí dotčených ploch oken a dveří | kpl | 1 | 5 220,00 | 5 220,00 |
| odstranění, otlučení "odfouklé" a zvětralé omítky a štuky (menší rozsah) | m2 | 20,00 | 56,00 | 1 120,00 |
| zednické opravy-vyspravení štuk. omítek stěn a stropů | m2 | 20,00 | 350,00 | 7 000,00 |
| omytí a očištění stěn a stropů | m2 | 701,50 | 7,00 | 4 910,50 |
| vytmelení, případně bandážování prasklin stáv. omítek (štuků) | m | 118,00 | 25,00 | 2 950,00 |
| penetrace stěn a stropů | m2 | 701,50 | 10,00 | 7 015,00 |
| malby stěn a stropů (Primalex Plus) | m2 | 701,50 | 37,00 | 25 955,50 |
| | | | | |
| oprava u styku schod. ramen a zdí (oškráb. omít., začist., tmel. - 4 sch. r.) | soub | 4 | 250,00 | 1 000,00 |
| "ukotvení" schod. stupně | ks | 1 | 520,00 | 520,00 |
| | | | | |
| provedení ochrany rohů z kov. úhelníků | ks | 12 | 150,00 | 1 800,00 |
| | | | | |
| úklid vč. případného umytí oken a dveří | kpl | 1 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| | | | | |
| přesun hmot, doprava | kpl | 1 | 5 200,00 | 5 200,00 |
| celkem (bez DPH) | | | | 71 191,00 |
| celkem (s DPH 21%) | | | | 86 141,11 |

Poznámka:

zhotovitel zahrne do ceny za měrnou jednotku práci včetně materiálu

zhotovitel je povinen si před podáním nabídky ověřit rozsah předmětu díla

(budoucí požadavky na navýšení ceny díla z důvodu nedostatečného seznámení nebudou akceptovány).

zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené výměry dodávek a prací.

