



Objednávka prací a materiálu

objednávka vystavená pro období: 15.12.2023

Rámcová dohoda: Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2023 - ST Olomouc

SoD: E635-S-708-2023

Objednatel: Správa železnic s.o., OŘ Ostrava, ST Olomouc, PO I

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Příloha dílčí obj. č.: 23_635320107

P. č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
-------	-------------	---------------	----	----------	----------------------	------------------

Celková cena za PO I:

1	5902005010	Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku	hod	20,000		
2	5905023020	Úprava povrchu stezky rozproštěním šterkodrtě přes 3 do 5 cm	m2	1 880,000		
4	5905025010	Doplnění stezky šterkodrtí ojediněle ručně	m3	60,000		
7	5907010015	Výměna LISU tvar UIC60, 60E2	m	20,000		
8	5907010025	Výměna LISU tvar R65	m	20,000		
9	5907010035	Výměna LISU tvar S49, T, 49E1	m	20,000		
13	5907015381	Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tvar UIC60, 60E2	m	200,000		
14	5907015386	Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tvar R65	m	300,000		
15	5907015391	Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tvar S49, T, 49E1	m	300,000		
25	5907020386	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tvar R65	m	500,000		
26	5907020391	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tvar S49, T, 49E1	m	2 500,000		
36	5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy UIC60 nebo R65	kus	10,000		
37	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy S49 nebo T	kus	80,000		
38	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy UIC60 nebo R65	kus	30,000		
39	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus	450,000		
73	5910015020	Odtavovací stykové svařování mobilní svařičkou kolejnic nových délky do 150 m tv. S49	svar	40,000		
80	5910020020	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. R65	svar	40,000		
81	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	40,000		
82	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	10,000		
109	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	4,000		
110	5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	10,000		
111	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	20,000		
115	5910040010	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačů bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	4 000,000		
118	5910040110	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačů bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	4 000,000		
138	5910063010	Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové vady, příčný a podélný profil hloubky do 2 mm	m	350,000		
141	5910063050	Opravné souvislé broušení kolejnic R260 příčný a podélný profil oprava příčného a podélného profilu	m	500,000		
149	5910075010	Opravná reprofilace jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	200,000		
150	5910075020	Opravná reprofilace jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m	200,000		
153	5910075110	Opravná reprofilace opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	200,000		
154	5910075120	Opravná reprofilace opornice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m	200,000		
157	5910075210	Opravná reprofilace výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	200,000		
158	5910075220	Opravná reprofilace výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m	200,000		
237	5910135010	Demontáž pražcové kotvy v koleji	kus	52,000		
239	5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus	52,000		
284	7497371630	Demontáž zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	3,000		
285	7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	3,000		

286	7592007076	Demontáž počítačícího bodu počítače náprav ALCATEL SK30	kus
287	7592005076	Montáž počítačícího bodu počítače náprav ALCATEL SK30	kus
288	7592007162	Demontáž balízy z upevňovací sady	kus
289	7592005162	Montáž balízy do kolejiště pomocí mezikolejnicového upevňovacího (Clamp, Vortok apod)	kus
294	7594107330	Demontáž kolejnicového lanového propojení z betonových prahů	kus
295	7594105334	Montáž lanového propojení kolejnicového na betonové prahy do 4,0 m	kus
306	5955101030	Kamenivo drcené dř. frakce 8/16	t
324	5960101010	Pražcové kotvy TDHB pro prahy betonové SB 6	kus
365	9902200500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 60 km	t
378	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t
381	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus
382	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus
VON 5	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m