



SMLOUVA O DÍLO

Armádní Servisní, příspěvková organizace

se sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6 - Dejvice

zastoupena: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem

IČO: 60460580

DIČ: CZ60460580

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. Pr 1342

bankovní spojení: [REDACTED]

ID datové schránky: dugmkm6

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

na straně jedné jako objednatel

(dále jako „objednatel“)

a

NEPRO stavební a.s.

IČ: 27342093

DIČ: CZ27342093

se sídlem: Ve žlíbku 1621/104, Horní Počernice, 193 00 Praha 9

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 25201

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

na straně druhé jako zhotovitel

(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Preamble

- I. Tato smlouva vychází a je plně v souladu se zadávacími podmínkami, zadávací dokumentací a nabídkou dodavatele v zadávacím řízení k plnění předmětu zakázky, jež předcházelo uzavření této smlouvy. Dodavatel je ekvivalentním pojmem pro vybraného dodavatele či zhotovitele díla. Pokud je dále použito termínu zakázka či veřejná zakázka, tento pojem je plně ekvivalentní pojmu dílo. Předmět plnění zakázky je totožný a plně odpovídá vymezení předmětu díla. Podmínky platné pro plnění zakázky jsou totožné a plně odpovídají podmínkám pro plnění předmětu díla.
- II. Kromě ustanovení obsažených v této smlouvě je zhotovitel při plnění předmětu díla vázán podmínkami stavebního povolení, zadávacími podmínkami a nabídkou vybraného dodavatele ze zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy.
- III. Vzhledem k tomu, že:
 - (A) zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a je tak způsobilý závazky vyplývající z této smlouvy splnit,

- (B) nabídka zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem **VUZ Karlovy Vary – zateplení budovy včetně výměny oken a vstupních dveří** byla vybrána zadavatelem, jímž je objednatel, jakožto nabídka ekonomicky nejvýhodnější,
- (C) zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou, za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy, v čase a kvalitě dle této smlouvy;

dohodli se objednatel a zhotovitel na následujícím znění smluvních podmínek:

Článek 1

Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku 2 této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.

Článek 2

Specifikace díla

- 2.1. Předmětem díla je provedení stavebních a montážních prací, které spočívají v zateplení budovy a výměně výplní oken a vstupních dveří ve vojenském ubytovacím zařízení Karlovy Vary, a to dle projektové dokumentace, která tvoří přílohu této smlouvy (dále jako „projektová dokumentace“). Stavební práce budou probíhat za provozu dotčeného objektu, v němž jsou ubytováni uprchlíci z Ukrajiny.
- 2.2. Součástí předmětu díla dle této smlouvy jsou zejména tyto stěžejní činnosti:
- a) provedení stavebních a montážních prací, které spočívají v provedení stavebních a montážních prací, které spočívají v zateplení budovy a výměně výplní oken a vstupních dveří ve vojenském ubytovacím zařízení Karlovy Vary v souladu s podmínkami dle této smlouvy;
 - b) provedení nezbytných dodávek a služeb souvisejících s předmětem plnění této smlouvy, tj. zejména výroba, dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkajících se předmětu díla dle této smlouvy;
 - c) realizace zateplení objektu certifikovaným systémem od jednoho konkrétního výrobce za použití pouze materiálů a technologických postupů specifikovaných vybraným výrobcem právě pro tento konkrétní zateplovací systém;
 - d) průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci díla dle této smlouvy, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo zhotovitel;
 - e) provedení závěrečného úklidu a uvedení ploch do původního stavu;
 - f) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků;
 - g) případné dopravní značení včetně jeho projednání;
 - h) zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění předmětu díla dle této smlouvy;
 - i) zřízení, odstranění a ostraha staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po dokončení stavby, včetně úhrady za případné dočasné a trvalé skládky;
 - j) zhotovení geometrických plánů pro vklady věcných břemen, vyřízení patřičných výkopových povolení, dopravně inženýrských opatření a rozhodnutí, vyřízení vyjádření všech dotčených orgánů/správce sítí;
 - k) zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla, a to ve 3 písemných vyhotoveních v listinné podobě a v digitální formě na datovém nosiči;
 - l) zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a systémech včetně návodů k užívání;
 - m) provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných právních nebo technických dokladů, jimiž bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů předmětu díla dle této smlouvy.
- 2.3. Součástí předmětu díla dle této smlouvy jsou rovněž tyto související činnosti:

- a) zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na CD/DVD při předání ukončeného předmětu díla dle této smlouvy; fotodokumentaci bude zhotovitel průběžně pořizovat a odevzdá při předání díla v elektronické formě na CD či DVD nosiči, jejímž obsahem budou fotografie o stavu a průběhu jednotlivých stěžejních bodů průběhu realizace díla;
- b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení předmětu díla dle této smlouvy;
- c) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- d) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady poplatků a nájemného;
- e) koordinační činnost na stavbě;
- f) provádění denního úklidu pracoviště, průběžné odstraňování znečištění komunikací a škod na nich;
- g) provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání objednateli v 1 listinném vyhotovení a v 1 elektronickém vyhotovení (na nosiči CD/DVD);
- h) doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude zhotovitel zajišťovat v průběhu realizace předmětu díla dle této smlouvy, nejpozději však k termínu předání a převzetí předmětu díla dle této smlouvy; doklady bude zhotovitel archivovat, zajistí jejich kompletnost a předá je objednateli při předání a převzetí předmětu díla dle této smlouvy; zhotovitel dle potřeby doplní doklady pro kolaudační řízení;
- i) provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmět plnění včetně vyhotovení protokolů v českém jazyce v 1 listinném vyhotovení a v 1 elektronickém vyhotovení (na nosiči CD/DVD), protokoly bude zhotovitel předávat průběžně technickému dozoru stavebníka;
- j) po dokončení předmětu díla dle této smlouvy, před jeho předáním a převzetím, provede zhotovitel komplexní vyzkoušení předmětu díla dle této smlouvy podle projektové dokumentace; podmínky provedení komplexního vyzkoušení zpracuje zhotovitel písemně před zahájením komplexního vyzkoušení a předá je technickému dozoru stavebníka, který bude provádět kontrolu provedení komplexního vyzkoušení; po dokončení komplexního vyzkoušení, nejpozději ke dni předání a převzetí předmětu díla dle této smlouvy, zpracuje zhotovitel protokol o komplexním vyzkoušení předmětu díla dle této smlouvy, který musí potvrdit technický dozor stavebníka;
- k) vypracování řádů pro bezvadné provozování předmětu díla dle této smlouvy, resp. jeho dílčích částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu předmětu díla dle této smlouvy, resp. jeho dílčích částí a dokumentace údržby, vše v českém jazyce ve 3 vyhotoveních, z toho 1 v editovatelné datové formě ve formátu .doc/.docx (na CD/DVD);
- l) nejpozději k termínu předání a převzetí předmětu díla dle této smlouvy zpracuje zhotovitel návod na provoz a údržbu předmětu díla dle této smlouvy, návody k obsluze a dokumentaci údržby předmětu díla dle této smlouvy, v návodu na provoz a údržbu předmětu díla dle této smlouvy budou uvedeny podmínky, při jejichž dodržení bude předmět díla dle této smlouvy objednatelem správně užíván;
- m) vybavení stavby podle požárně bezpečnostního řešení;
- n) celkový úklid před započatím realizace předmětu díla dle této smlouvy zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí staveniště, včetně likvidace odpadu, v rozsahu, který umožní okamžité započetí prací bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele; celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím předmětu díla dle této smlouvy;
- o) součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací a uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny); celkový úklid po ukončení realizace předmětu díla dle této smlouvy zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele;
- p) provedení zaškolení obsluh u všech částí předmětu díla dle této smlouvy, které budou obsluhovány pracovníky objednatele;
- q) objednatel na vyžádání zhotovitele stanoví ve spolupráci s budoucím provozovatelem písemně jmenovitý seznam osob, které mají být zaškoleny pro jednotlivé části předmětu díla dle této smlouvy; zhotovitel před předáním a převzetím provede zaškolení těchto osob a to tak, že je podrobně seznámí s podmínkami provozu a údržby jednotlivých částí předmětu díla dle této smlouvy a upozorní je na příslušnou část návodu na provoz a údržbu předmětu díla dle této smlouvy; o zaškolení jednotlivých osob objednatele doloží zhotovitel při předání a převzetí předmětu díla dle této smlouvy protokoly o zaškolení osob;

- r) spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi objednatele, dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, koordinátor nenahrazuje v žádném případě práci odpovědného pracovníka zhotovitele stavby.
- 2.4. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci, včetně výkazu výměr, nebo v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále také jako „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást této smlouvy, a to bez ohledu na to, ve kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru. Tyto činnosti, práce a dodávky jsou specifikovány v článku 5 odst. 5.2. této smlouvy.
- 2.5. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací, odsouhlasenou objednatelem.
- 2.6. Dokumentace skutečného provedení stavby bude zhotovena v souladu s touto smlouvou a bude věrně, jednoznačně a úplně zachycovat skutečné provedení dokončené stavby. Při provádění díla dle této smlouvy nesmí zhotovitel zvolit odchylné řešení od projektové dokumentace stavby bez písemné dohody s objednatelem ve formě dodatku k této smlouvě, zejména nesmí bez této dohody zvolit řešení, které by znamenalo navýšení ceny za dílo. Veškeré náklady spojené s porušením tohoto ustanovení nese zhotovitel. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.
- 2.7. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je příp. organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:
- a) touto smlouvou, a
 - b) podmínkami stanovenými ČSN
 - c) projektovou dokumentací
 - d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.
- 2.8. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.
- 2.9. Součástí předmětu díla je i případné zpracování dokumentace dílenského zpracování neprefabrikovaných prvků stavební části díla, pokud v průběhu realizace díla vyvstane potřeba takovou to dokumentaci zpracovat k řádnému dokončení díla.
- 2.10. Součástí předmětu díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby podle stavebního zákona, v rozsahu a obsahu zpracování podle příslušné prováděcí vyhlášky.
- 2.11. Součástí předmětu díla budou soubory pořízené fotodokumentace o stavu stavby před jejím zahájením, průběhu a postupu jednotlivých stavebních prací.
- 2.12. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit dílo o další práce a dodávky, které je zhotovitel povinen za úhradu zajistit. Pokud by objednatel požadoval po zhotoviteli provedení dalších prací a výkonů zcela zřejmě nad rámec kompletního díla dle projektové dokumentace (tzv. vícepráce), budou tyto práce a dodávky oceněny podle jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele a pokud se tyto práce a dodávky v položkových rozpočtech nevyskytují, pak jednotkovými cenami ÚRS Praha a.s. vydanými v období realizace těchto prací a dodávek. Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen ÚRS Praha a.s. vydaných v období realizace těchto prací a dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá. Právo na jejich úhradu vzniká zhotoviteli až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Vždy však bude postupováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny oproti projektové dokumentaci. Technické standardy použitých

materiálů jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

- 2.14. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné a v době zahájení a poté i v době plnění díla je jeho odbornost a kvalifikace v souladu s kvalifikačními předpoklady, které zhotovitel prokazoval jako dodavatel v zadávacím řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy.
- 2.15. Zhotovitel potvrzuje, že 1 vyhotovení kompletní projektové dokumentace v elektronické podobě převzal při podpisu této smlouvy.

Článek 3 **Doba plnění**

- 3.1. Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po podpisu této smlouvy a po převzetí staveniště. Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě písemné výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k převzetí staveniště zhotovitelem, adresované zástupci zhotovitele. Předání staveniště proběhne nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k předání staveniště zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo do pěti pracovních dnů od data předání staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem. Celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě nejdéle do 160 kalendářních dnů ode dne předání staveniště (dílčí limitní termín); kolaudační souhlas s užíváním díla zhotovitel zajistí ve lhůtě 60 kalendářních dnů ode dne řádného dokončení díla bez kolaudace (finální limitní termín).
- 3.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem v souladu s čl. 12 této smlouvy. Předání a převzetí díla proběhne za součinnosti zhotovitele a objednatele bez zbytečného odkladu poté, kdy zhotovitel dílo řádně ukončí. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména dojde-li k předání a převzetí příslušné dokumentace k dílu a dalších dokladů vyžadovaných touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání anebo v návaznosti na jeho předání.
- 3.3. Podrobný harmonogram výstavby tvoří jako příloha nedílnou součást této smlouvy.
- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek v souladu s touto smlouvou. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a terénní úpravy.
- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ustanovení § 2894 a násl. občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.
- 3.6. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle této smlouvy není objednatel povinen od zhotovitele dílo převzít.
- 3.7. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění jeho povinností vyplývajících z této smlouvy. V případě, že tato smlouva nestanoví zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti konkrétní lhůtu, je zhotovitel povinen takovou povinnost splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.
- 3.8. Během jakéhokoliv přerušení provádění díla nebo jeho části podle této smlouvy je zhotovitel povinen v rozsahu stanoveném objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu, zajistit ochranu pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí a materiálu opatřeného k provedení díla. Zhotovitel je dále povinen provést opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých státní správou atd.), přičemž o zamýšlených opatřeních je zhotovitel povinen objednatele předem informovat.

Článek 4

Místo provádění díla

- 4.1. Místem plnění se rozumí Vojenské ubytovací zařízení Karlovy Vary, Počernická 2, 360 05 Karlovy Vary, blíže specifikováno v projektové dokumentaci, která je přílohou této smlouvy.

Článek 5

Cena za dílo, platební podmínky

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:
- Celková cena bez DPH 24 302 609,50 Kč (slovy: dvacet čtyři milionů tři sta dva tisíc šest set devět celých padesát korun českých)
 - DPH 15 % ve výši 3 645 391,43 Kč (slovy: tři miliony šest set čtyřicet pět tisíc tři sta devadesát jedna celých čtyřicet tři korun českých)
 - Celková cena včetně DPH ve výši 27 948 000,93 Kč (slovy: dvacet sedm milionů devět set čtyřicet osm tisíc celých devadesát tři korun českých),
(dále též **„Cena za provedení díla“**);
- 5.2. DPH bude vyměřena podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, tedy v případě plátců DPH v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 5.3. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek veřejné zakázky. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem, ale i náklady, jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenské, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), zhotovení dokumentace skutečného provedení, předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a dalších dokumentů nutných ke kolaudaci stavby. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.
- 5.4. Objednatelem nebudou na cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění (zálohy) před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce.
- 5.5. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá zhotovitel objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v daném měsíci, v členění po položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou, odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je zhotovitel oprávněn účtovat jen po dohodě s objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.
- 5.6. Cena díla bude tedy hrazena průběžně na základě měsíčních faktur, s výjimkou objektivně odůvodněných případů. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Každá faktura bude obsahovat rovněž název a číslo projektu. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad – lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.

- 5.7. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele, uvedeného v záhlaví této smlouvy.
- 5.8. Cena za provedení díla je sjednána jako nejvýše přípustná a může být překročena v případě změny sazby DPH. Zhotovitel má nárok na zaplacení ceny za dílo nad rámec ceny sjednané při uzavření této smlouvy pouze při současném splnění těchto podmínek: i) bude se jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo ve výchozích dokumentech ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto výchozích dokumentů a při tvorbě nabídkové ceny (dále jen „vícepráce“) a ii) současně se na provedení takového plnění a jeho ceně zhotovitel dohodne s objednatelem ve formě písemného dodatku, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Překročení smluvní ceny je dále možné v případě, že objednatel bude nucen z objektivních důvodů požadovat změnu v množství nebo kvalitě prací uvedených ve výchozích dokumentech, majících vliv na výši smluvené ceny.
- 5.9. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny, které je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
- 5.10. Jestliže nutnost provedení určitých prací vyplývá z rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či změny předpisů a ČSN (EN) nebo z jiného důvodu, který nemůže objednatel ovlivnit, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na základě písemného pokynu objednatele. Pokud tyto práce provedené na základě písemného pokynu objednatele budou splňovat definici víceprací dle této smlouvy, budou považovány za dohodnuté ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku a této smlouvy a objednatel je povinen zaplatit cenu za dílo přiměřeně zvýšenou s ohledem na rozsah víceprací.
- 5.11. Případná změna závazku ze smlouvy musí být provedena v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.12. Smluvní strany se dohodly, že množství určité položky, jež bude potřebné pro uskutečnění plnění dle této smlouvy, je ve výkazu výměr stanoveno jako maximální. Pokud zhotovitel použije při provádění díla menší množství určité položky, bude příslušným způsobem snížena cena díla. Pokud však bude pro řádné provedení díla nezbytné použít větší množství určité položky, než jak stanoví výkaz výměr, bude taková situace řešena v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že pokud bude objednatelem vyzván k podání nabídky na dodání potřebného dodatečného množství určité položky výkazu výměr, podá ve stanovené lhůtě řádnou nabídku, přičemž nabídková cena bude vycházet z jednotkových cen nabídnutých v rámci původního zadávacího řízení, na jehož základě je uzavřena tato smlouva.
- 5.13. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, a to až do termínu dokončení díla sjednaného v této smlouvě.
- 5.14. Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností:
- 5.14.1. víceprací – objednatel je oprávněn rozšířit rozsah předmětu díla. Zhotovitel provede práce, služby nebo dodávky, které nejsou zahrnuté v předmětu díla ani jejich cena v ceně díla a zhotovitel se dohodl s objednatelem na jejich provedení (vyžádané vícepráce). Zhotovitel v takovém případě zpracuje přehledný seznam víceprací ve formě soupisu stavebních prací, služeb a dodávek včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen z položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí se zástupcem objednatele. Zhotovitel je na základě tohoto seznamu povinen pro vícepráce zpracovat změnový list a před provedením dohodnutých prací, služeb nebo dodávek změnový list projednat a schválit zástupcem objednatele. Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu zástupce objednatele takové vícepráce odstranit s výjimkou případů, kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.
- 5.14.2. méněprací – objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel neprovede práce, služby nebo dodávky, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena v ceně díla a objednatel požaduje jejich neprovedení a vyjmutí z předmětu a ceny díla v odůvodněných případech. Zhotovitel v takovém případě zpracuje přehledný seznam

méněprací ve formě soupisu stavebních prací, služeb a dodávek včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí s objednatelem. Na základě tohoto seznamu je zhotovitel povinen pro méněpráce zpracovat změnový list a před provedením dohodnutých prací, služeb nebo dodávek změnový list projednat a schválit zástupcem objednatele. Při stanovení rozsahu a ocenění méněprací je zhotovitel povinen zohlednit také snížení odpovídajícího podílu všech ostatních nákladů u položek, jejichž provedení je ovlivněno nebo souvisí s předmětnými méněpracemi.

5.14.3. vícevýměr a méněvýměr – pokud bude zjištěno, že skutečná množství prací, služeb a dodávek uvedená v soupisu stavebních prací, služeb a dodávek s výkazem výměr se liší od skutečného stavu (změna množství).

5.14.4. Při realizaci předmětu díla se vyskytnou nové skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy a které zhotovitel nezávinil nebo nemohl prokazatelně předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla. Zhotovitel je povinen zpracovat písemný seznam těchto skutečností ve formě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen z položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí zástupce objednatele.

5.14.5. Při realizaci předmětu díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla. Zhotovitel je povinen zpracovat písemný seznam těchto skutečností ve formě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen z položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí zástupce objednatele.

- 5.15. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny a doplňky rozsahu předmětu díla musí být odsouhlaseny zástupcem objednatele oprávněným jednat ve věcech převzetí prací.
- 5.16. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zhotovitelem.
- 5.17. Zhotovitel bude objednateli účtovat stavební práce za každý kalendářní měsíc na základě vzájemně odsouhlasených zjišťovacích protokolů a soupisů skutečně provedených prací a dodaných strojů, zařízení, konstrukcí apod. (dále jen „zjišťovací protokoly“). Tyto zjišťovací protokoly vypracuje zhotovitel nejpozději do 25. dne každého kalendářního měsíce. Prováděnými stavebními pracemi se rozumí veškeré provedené úkony na nedokončeném předmětu díla, a to i částečné, včetně prokazatelných nákladů uplatněných na plnění díla poddodavateli zhotovitele. Každá faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu. Součástí podkladů pro řádnou fakturaci bude u dílčí fakturace soupis provedených prací a zjišťovací protokol, u konečné fakturace i předávací protokol. Faktury za předcházející měsíc musejí být na adresu objednatele prokazatelně doručeny nejpozději do 5. dne měsíce následujícího. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti daňového dokladu, jejichž věcný obsah nebude v souladu s potvrzeným soupisem provedených prací a dodávek nebo nebudou doručeny včas, vrátit zhotoviteli k opravě s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu. Lhůta splatnosti běží v tomto případě ode dne doručení nové, řádně vystavené faktury.
- 5.18. Veškeré provedené práce a dodávky zhotovitel postupně fakturuje až do výše celkové smluvní ceny díla. Objednatel zhotoviteli uhradí celou cenu díla za předpokladu převzetí díla, které nebude mít vady bránící jeho řádnému užívání.
- 5.19. Fakturace formou měsíčních faktur bude realizována až do výše 90 % ceny díla. Zbýlých 10 % ceny díla bude rozdělena na dvě poloviny a dodavatel je bude oprávněn fakturovat až po převzetí díla bez vad a nedodělků zadavatelem (5 % ceny díla) a následně po kolaudaci (zbýlých 5 % ceny díla).
- 5.20. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě příslušných jednotkových cenami ÚRS Praha a.s., vydanými v období realizace těchto prací a dodávek.

Článek 6

Součinnost smluvních stran

- 6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla podle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy o dílo.
- 6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností

všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

- 6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

Článek 7

Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění a závazky objednatele

- 7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je v souladu s právními předpisy oprávněn provádět veškeré činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, a že je k nim plně odborně způsobilý a dostatečně materiálově i technicky vybavený. Zhotovitel dále potvrzuje, že prověřil podklady a příkazy, které obdržel od objednatele, do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zhotovitel jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později v průběhu provádění díla bude zhotovitel dovolávat nevhodnosti příkazů nebo věcí předaných objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit ve smyslu ustanovení § 2594 občanského zákoníku.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:
- (a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen „insolvenční zákon“), jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; a/nebo
 - (b) vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo
 - (c) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo
 - (d) rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; a/nebo
 - (e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této smlouvy; a/nebo
 - (f) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; a/nebo
 - (g) rozhodnutí o zrušení zhotovitele.
- V případě porušení oznamovací povinnosti dle tohoto ustanovení je objednatel oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit.
- 7.3. Objednatel je oprávněn:
- (a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly;
 - (b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní

zápisem ve stavebním deníku. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob;

- (c) stanovit organizaci kontrolních dnů tak, aby pravidelně sám nebo prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla kontrolně-technický dozor.
- 7.4. Technický dozor u těžké stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená; to neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel. Osobou propojenou se rozumí osoba uvedená v ustanovení § 71 an. zákona č. 90/2012 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.
- 7.5. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.
- 7.6. Další závazky zhotovitele:
- zhotovitel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními opatřeními a prostředky sociální zařízení pro pracovníky vlastní i pracovníky poddodavatelů;
 - zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury poddodavatelů, které zhotovitel na provedení díla použil;
 - zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku, nakládku a skladování materiálu, strojů, zařízení a věcí k provedení díla na vlastní náklady a nebezpečí;
 - zhotovitel odpovídá za nakládání s odpady vzniklými v rámci jeho činnosti dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje nakládat s těmito odpady v souladu s příslušnými právními předpisy. Likvidaci odpadů zajistí zhotovitel na své náklady. Zhotovitel objednateli předá při předání a převzetí hotového díla přehled o druzích a množství likvidovaných odpadů a doklady potvrzující způsob uložení nebo likvidace těchto odpadů;
 - Zhotovitel zajistí na svůj náklad ostrahu staveniště, jeho zabezpečení proti neoprávněnému vstupu třetích osob a neoprávněným zásahům a zajistí kontrolu osob vstupujících a odcházejících na/ze staveniště, vozidel vjíždějících a vyjíždějících na/ze staveniště a případně další bezpečnostní pokyny ze strany objednatele.
- 7.7. Zhotovitel se zavazuje poskytovat součinnost při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech poddodavatelů včetně jejich podílu na realizaci předmětu této smlouvy.
- 7.8. Ke dni podpisu této smlouvy o dílo předá objednatel zhotoviteli dokumentaci podle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a zhotovitel tuto dokumentaci převezme. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace. Zhotovitel nenese odpovědnost za správnost a úplnost objednatelům předané dokumentace a zahrnutí případných vad této dokumentace do ceny díla.
- 7.9. Vyplyvá-li to ze zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
- 7.10. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, stanoví-li to jiný právní předpis.
- 7.11. Zhotovitel je povinen ověřit trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích přes staveniště a nese odpovědnost za jejich neporušení.
- 7.12. Zhotovitel je jako odborně způsobilá osoba povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá objednateli.
- 7.13. Zhotovitel se zavazuje k dodržování platných pracovněprávních předpisů včetně zákazu nelegálního zaměstnávání, předpisů vztahujících se k pobytu cizinců v České republice, předpisů stanovících podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, požárních předpisů, hygienických předpisů, předpisů k ochraně životního prostředí včetně předpisů upravujících nakládání s odpady (především zákona č. 541/2020, o odpadech, v platném znění). Dále se zhotovitel zavazuje řádně a včas hradit své závazky vůči poddodavatelům a umožnit objednateli kontrolovat u zaměstnanců zhotovitele, podílejících se na realizaci díla dle této smlouvy, zda jsou odměňováni v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel dále zajistí, že všechny osoby podílející se na realizaci díla dle této smlouvy budou vybaveny osobními ochrannými pracovními pomůckami.
- 7.14. Je-li zhotovitel v prodlení s úhradou řádně provedených a vyfakturovaných prací poddodavateli, je objednatel oprávněn provést předmětnou úhradu dotčenému poddodavateli

přímo; v takovém případě již předmětná platba nebude ze strany objednatele uhrazena zhotoviteli.

- 7.15. Zhotovitel bude při realizaci díla dle této smlouvy přednostně využívat malé či střední podniky jako poddodavatele a zavazuje se zajistit, že jak zhotovitel, tak jeho poddodavatelé budou při realizaci díla dle této smlouvy minimalizovat negativní dopady na životní prostředí.
- 7.16. V případě, že to bude možné a účelné, využije zhotovitel při realizaci díla dle této smlouvy osoby znevýhodněné na trhu práce a/nebo osoby s trestní minulostí; možnost a účelnost takového postupu posoudí zhotovitel zejména s ohledem na charakter, rozsah a náročnost prací, které by tyto osoby měly vykonávat, a rovněž s ohledem na dostupnost této pracovní síly na pracovním trhu.

Článek 8

Stavební deník a kontrolní dny

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník podle stavebního zákona alespoň v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude stavební deník vedený zhotovitelem, v němž budou zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací podzhotovitelů (poddodavatelů). Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené stavebním zákonem a vyhláškou upravující o dokumentaci staveb a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, změny harmonogramu postupu prací dle této smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při převjímacím řízení objednateli.
- 8.2. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.
- 8.3. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píše do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslovají shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
- 8.4. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
- 8.5. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé smluvní straně.
- 8.6. Smluvní strany se dohodly, že budou až do předání díla pravidelně svolávat za účelem provádění kontroly plnění této smlouvy kontrolní dny.
- 8.7. Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 2x měsíčně kontrolní dny průběhu provádění díla za účasti oprávněného zástupce zhotovitele, objednatele a osoby vykonávající technický dozor, případně i projektanta vykonávajícího autorský dozor, pokud nebude s postupem prací dohodnuto jinak.
- 8.8. Za objednatele i zhotovitele jsou povinni se účastnit kontrolních dnů zástupci, kteří jsou oprávněni rozhodovat ve věcech realizačních a technických při provádění díla. Osoba vykonávající technický dozor je oprávněná vyžádat si na jednotlivém kontrolním dni nebo dnech i přítomnost dalších osob ze strany zhotovitele, přičemž zhotovitel je povinen jejich účast na kontrolním dni zajistit.
- 8.9. Neodůvodněná neúčast pracovníků zhotovitele na kontrolním dni, jejichž účast je povinná nebo byla vyžádána, se považuje za porušení zhotovitele poskytovat součinnost.
- 8.10. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uveden v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.
- 8.11. Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednání této smlouvy. Dohodnuté termíny a ostatní ujednání podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě smluvní strany závazné, pokud nejsou v rozporu nebo nemění tuto smlouvu.

- 8.12. Objednatel i zhotovitel jsou v odůvodněných případech oprávněni se obrátit na osobu vykonávající technický dozor s požadavkem, aby svolala mimořádný kontrolní den. Osoba vykonávající technický dozor v takovém případě svolá mimořádný kontrolní den nejpozději do 48 hodin od obdržení takového požadavku.

Článek 9

Staveniště a jeho zařízení

- 9.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy; zhotovitel je povinen reagovat na písemnou výzvu objednatele a staveniště na základě této výzvy a dle podmínek uvedených v této smlouvě převzít. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku 4 odst. 4.1. této smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení a této smlouvy. Staveniště je vymezeno projektem organizace výstavby zpracovaným zhotovitelem. Při předání staveniště bude objednatelem určen způsob napojení na zdroj vody a elektřiny.
- 9.2. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat na staveništi pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
- 9.4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
 - b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesené zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
 - c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.
- 9.5. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.
- 9.6. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za řádné zabezpečení zařízení staveniště dle platných právních předpisů. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zároveň zavazuje dodržovat hygienické předpisy. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni pracovníci, včetně pracovníků poddodavatelů, splňovali pracovněprávní předpisy České republiky. Plnění těchto povinností jsou zástupci objednatele oprávněni kdykoliv kontrolovat.
- 9.7. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet. Zhotovitel je povinen vybudovat, provozovat a následně odstranit zařízení staveniště. Na zařízení staveniště je zhotovitel povinen si obstarat veškerá potřebná stavební povolení, případně jiná úřední povolení, jsou-li vyžadována podle účinných právních předpisů, a předložit jejich kopii osobě vykonávající kontrolně-technický dozor do 5 dnů od nabytí právní moci takových povolení. Bez potřebných úředních povolení není zhotovitel oprávněn zařízení staveniště vybudovat, případně provozovat.

- 9.8. Zhotovitel se zavazuje, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se stavenišťem související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
- 9.9. Nejpozději do 10 kalendářních dní od ukončení přejímacího řízení bude staveniště vyklizeno a zařízení staveniště odstraněno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.
- 9.10. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

Článek 10

Podmínky provádění díla

- 10.1. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené touto smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se stavebním zákonem a v souladu s předpisy souvisejícími. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními a bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
- 10.2. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, tj. ty, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie.
- 10.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle této smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započítím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně o nevhodnosti dokumentů uvědomit objednatele. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
- a. v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku 4 odst. 4.1. této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
 - b. neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
 - c. nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
 - d. bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou, autorizovanou v těchto oborech: pozemní stavby, požární bezpečnost staveb ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením

- práci na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu; a
- e. zhotovitel zabezpečí, že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací. Zhotovitel poskytne na požádání objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které využívá k plnění díla přímo nebo jako své poddodavatele. Pokud nebude takové osvědčení doloženo nebo bude objednatelem shledáno jako nedostatečné, musí zhotovitel na požádání objednatele takového pracovníka odvolat a nahradit ho pracovníkem, který výše uvedené požadavky splňuje.
- 10.5. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce podané v rámci zadávacího řízení, jež předcházelo podpisu této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím něhož prokazoval v zadávacím řízení veřejné zakázky kvalifikaci, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Ke změně poddodavatele, pomocí něhož prokazoval zhotovitel v zadávacím řízení předcházejícím uzavření této smlouvy kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech. Dojde-li ke změně poddodavatele, prostřednictvím něž prokazoval zhotovitel v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele pouze subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace. Změna dalších poddodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, je možná se souhlasem objednatele, který nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.
- 10.6. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 10.7. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat objednateli projektovou dokumentaci se zakreslením skutečného provedení díla. Zhotovitel je dále povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitalizované podobě a na nosiči dat CD a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle této smlouvy.
- 10.8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. Pokud v průběhu realizace díla dojde ke změně pracovníků či poddodavatelů, kterými dodavatel prokazoval svou kvalifikaci v zadávacím řízení, jež předcházelo podpisu této smlouvy, pro prokázání odbornosti, je dodavatel povinen neodkladně zajistit rovnocennou náhradu za tyto pracovníky či poddodavatele s odpovídající odbornou kvalifikací s předchozím odsouhlasením této změny zástupcem objednatele. Objednatel má právo v odůvodněných případech s uvedenou změnou nesouhlasit a zhotovitel potom v tomto případě předloží jiný návrh změny pracovníků či poddodavatelů, jimiž zhotovitel prokazoval svou kvalifikaci v zadávacím řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy.
- 10.9. Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (poddodavatele), avšak v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy. Jeho výlučná odpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení díla tím však není dotčena. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o poddodavatelích, kteří se budou podílet na realizaci díla. Objednatel si vyhrazuje právo spolurozhodovat o poddodavatelích podílejících se na realizaci díla, a to tak, že je oprávněn v odůvodněných případech odmítnout účast konkrétního poddodavatele na realizaci díla.
- 10.10. Objednatel je oprávněn požadovat vyloučení jakéhokoliv poddodavatele, který neprovádí dílo v souladu se závaznými podklady stavby a pokyny objednatele (včetně, nikoliv však pouze

- termínů a harmonogramu). Zhotovitel je povinen v takovém případě na výzvu objednatele s takovým poddodavatelem neprodleně ukončit spolupráci a vyloučit ho z účasti na provádění díla a zajistit, aby vyloučený poddodavatel neprodleně opustil staveniště.
- 10.11. Zhotovitel bude plnit prostřednictvím poddodavatele tyto následující části díla: výplně otvorů (jedná se o taxativní výčet). Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci veškerých činností a dodávek potřebných pro provedení celého a kompletního díla podle této smlouvy, včetně činností nebo dodávek zajišťovaných poddodavateli, popř. jinými dodavateli a objednatelem tak, aby bylo zajištěno plynulé plnění povinností zhotovitele podle této smlouvy.
 - 10.12. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. Škody způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem způsobené hradí zhotovitel.
 - 10.13. Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti včetně hrubého úklidu pracoviště.
 - 10.14. V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat zástupce objednatele prokazatelnou formou minimálně 3 pracovní dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nebude-li zhotovitel postupovat v souladu s výše uvedeným ustanovením, je povinen na žádost objednatele odkrýt konstrukce na svůj náklad. Nedostaví-li se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole výše uvedených konstrukcí, může zhotovitel pokračovat v plnění díla. V případě, že zástupce objednatele i přesto bude požadovat odkrytí uvedených konstrukcí, zhotovitel tak učiní, ale na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Podrobný seznam zakrývaných prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut před zahájením prací a zapsán zástupcem objednatele do stavebního deníku.
 - 10.15. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací na díle stavební deník v souladu s platnou legislativou. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, odchylky prováděných prací od projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem, jakož i údaje nutné k posouzení provedených prací orgány státní správy. Denní záznamy se zpravidla zapisují v den, kdy byly provedeny práce tvořící obsah těchto záznamů, výjimečně následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Zhotovitel je povinen odpovídat na zápisy ve stavebním deníku provedené objednatelem do 3 pracovních dnů. Neodpoví-li v tomto termínu, znamená to, že s provedeným zápisem souhlasí. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy, ale slouží jako případný podklad pro vypracování dodatků ke smlouvě.
 - 10.16. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek a jako původce odpadu separovat a odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním stavebních činností. Odpady bude zhotovitel ekologicky likvidovat na základě řádně uzavřených smluv s firmami, které ekologickou likvidaci vzniklých odpadů zabezpečují.
 - 10.17. Zhotovitel zajistí neodkladně úklid veřejných komunikací v případech jejich znečištění v důsledku jím způsobených činností na stavbě.
 - 10.18. Zhotovitel vyklidí staveniště bezodkladně po dokončení stavebně montážních prací a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat v místě určeném objednatelem (dochozí vzdálenost) jen stroje a zařízení, popř. materiál, potřebné k odstranění případných vad a nedodělků.
 - 10.19. Zhotovitel je povinen před prováděním díla zjistit překážky a v průběhu provádění díla i skryté překážky bránící jeho řádnému dokončení. Je povinen bez zbytečného odkladu to oznámit objednateli a navrhnout mu změnu způsobu provádění díla. Do dosažení dohody o změně je oprávněn provádění díla přerušit.
 - 10.20. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje a předat mu doklady související s prováděním díla, nutné pro kolaudační řízení ve smyslu příslušného zákona. Veškeré informace týkající se projektové dokumentace se považují za důvěrné. Na požádání zástupce objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady o stavebních hmotách a ostatním materiálu použitém pro zhotovení díla.
 - 10.21. Objednatel sám či zástupce technického dozoru stavebníka (dále též jako „TDS“) či zástupce autorského dozoru projektanta je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění.
 - 10.22. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při provádění díla na staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím zástupce TDS.

- 10.23. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor a projektantovi vykonávajícímu autorský dozor přístup ke stavebnímu deníku v průběhu provádění díla. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění díla.
- 10.24. Bude-li část díla realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže příslušnou část kvalifikace v rozsahu požadovaném objednatelem jako zadavatelem dle zadávací dokumentace veřejné zakázky, jejíž zadávací řízení bylo ukončeno uzavřením této smlouvy o dílo.

Článek 11

Záruka za jakost

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN, pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla v délce 66 měsíců ode dne řádného provedení díla zhotovitelem, není-li v této smlouvě uvedeno jinak. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí řádně ukončeného díla dle čl. 3 odst. 3.2. této smlouvy.
- 11.2. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívání díla k účelu, ke kterému jej objednatel objednal, tj. ode dne oznámení vady do dne protokolárního převzetí opraveného předmětu smlouvy objednatelem. Zhotovitel převzatou zárukou zaručuje, že všechny stavebně montážní práce byly provedeny kvalitně a v souladu s požadavky objednatele na zhotovené dílo podle projektové dokumentace, smlouvy o dílo a podle platných technických a technologických norem.
- 11.3. Objednatel uplatní včas právo z vad díla v záruční době, pokud vady oznámí zhotoviteli alespoň v poslední den záruční doby na dílo dle příslušného článku této smlouvy. I v tomto případě je však objednatel povinen uplatnit právo z vad díla bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil.
- 11.4. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje, a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.
- 11.5. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v co nejkratší lhůtě. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu nejpozději do 20 kalendářních dní ode dne uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 11.6. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako v článku 11 této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
- 11.7. Smluvní strany se dohodly, že:
- (a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle této smlouvy; a/nebo
 - (b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle této smlouvy; a/nebo
 - (c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo
 - (d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,

- má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.
- 11.8. V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 24 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě stanovené dohodou smluvních stran.
 - 11.9. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné další náklady, v opačném případě tyto uhradí zhotovitel.
 - 11.10. Jestliže zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo odstranit vady sám na náklady zhotovitele. Je-li objednatel nucen odstranit vady vlastními silami (případně jiným dodavatelem), je zhotovitel povinen objednateli takto vzniklé účelně vynaložené náklady po jejich odsouhlasení a v cenách obecně obvyklých uhradit v prokázané výši do 21 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury). Pokud by zhotovitel neuhradil fakturu v řádné splatnosti, zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby objednatel na tyto vynaložené náklady použil bankovní záruku dle této smlouvy v době záruční doby.
 - 11.11. Zhotovitel se zavazuje v den odstranění vady dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady či dokumentace vztahující se k opravené, případně vyměněné části.
 - 11.12. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruky vlastnosti stanovené právními předpisy, platnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.
 - 11.13. Zhotovitel neručí za vady způsobené užíváním stavby jiným způsobem, než pro jaký byla určena. Záruka se nevztahuje na škody způsobené jinými osobami nebo špatnou údržbou stavebního objektu jeho správcem nebo živelnou pohromou.
 - 11.14. Zhotovitel dále poskytuje objednateli záruku za jakost elektroinstalací a hromosvodu v délce 42 měsíců ode dne řádného provedení díla zhotovitelem. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí řádně ukončeného díla dle čl. 3 odst. 3.2. této smlouvy.
 - 11.15. Po dobu trvání záruky se objednatel zavazuje bezprostředně po zjištění vady informovat zhotovitele o této skutečnosti včetně podrobného popisu jejího rozsahu, aby nevzniklo nebezpečí rozšíření škod na dalších zařízeních.
 - 11.16. Platnost a účinnost záruky za jakost díla není podmíněna uzavřením servisních smluv na provádění běžné údržby zhotovitelem nebo jeho poddodavateli.
 - 11.17. Práva a povinnosti plynoucí ze záruky poskytnuté zhotovitelem nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od této smlouvy.
 - 11.18. O reklamačním řízení budou objednatelům pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.
 - 11.19. Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla.
 - 11.20. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost dokumentace skutečného provedení stavby, tedy přejímá závazek, že dokumentace skutečného provedení díla bude věrně, jednoznačně a úplně zachycovat skutečné provedení dokončené stavby.

Článek 12

Předání a převzetí díla, kolaudace

- 12.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo vymezené dle této smlouvy v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými normami. Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla a pořídit zápis (protokol) o předání a převzetí díla.
- 12.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním a převzetím předmětu díla objednatelům. Předání a převzetí díla proběhne za součinnosti zhotovitele a objednatele bez zbytečného odkladu poté, kdy zhotovitel dílo řádně ukončí. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména dojde-li k předání a převzetí příslušné dokumentace k dílu a dalších dokladů vyžadovaných touto smlouvou v průběhu provádění díla, při jeho předání.

- 12.3. Zhotovitel má povinnost v zastoupení objednatele obstarat a objednateli předat veškeré kolaudační souhlasy opravňující objednatele k užívání díla (za kolaudační souhlas strany považují pro účely této smlouvy také oznámení o zahájení užívání díla) ve lhůtě podle čl. 3 odst. 3.1 této smlouvy. Za účelem splnění této povinnosti zhotovitel obstará veškeré podklady, doklady a jiné dokumenty potřebné pro vydání kolaudačních souhlasů opravňujících k užívání díla (dále jako „doklady“). Nejpozději 10 dnů před podáním žádosti o kolaudační souhlas zhotovitel předloží 2 vyhotovení všech dokladů osobě vykonávající technický dozor.
- 12.4. Zhotovitel je v rámci provádění díla povinen obstarat v zastoupení objednatele povolení stavebního úřadu k veškerým případným změnám díla provedeným v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel má povinnost splnit veškeré podmínky uvedené v kolaudačních souhlasech a odstranit, případně zajistit odstranění nedostatků díla uvedených v kolaudačních souhlasech, a to v přiměřených lhůtách stanovených objednatelem, stavebním úřadem nebo jiným správním orgánem.
- 12.5. Zhotovitel je povinen si ke splnění výše uvedených povinností spojených s kolaudačním povolením vyžádat od objednatele písemnou plnou moc k zastupování objednatele v řízeních ve vztahu k příslušným stavebním úřadům, účastníkům dotčeným řízením, případně dalším správním úřadům, orgánům územní samosprávy a dalším právnickým či fyzickým osobám. Zhotovitel má povinnost objednatele informovat o všech krocích, které v rámci výše uvedených řízení zhotovitel podniká, a zasílat objednateli všechna rozhodnutí a usnesení stavebních úřadů týkajících se díla.
- 12.6. Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo ukončit a předat objednateli, svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň pět pracovních dnů předem. V případě, že nebude objednateli řádně a včas doručena výzva k účasti na přejímacím řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí pátého pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení.
- 12.7. K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou nebo pokud je to obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předávací protokol musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné vady anebo nedodělky, s nimiž bude dílo převzato.
- 12.8. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady anebo nedodělky, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad anebo nedodělků díla a vyjádření zhotovitele k vadám anebo nedodělkům díla vytknutým ze strany objednatele. Pokud objednatel dílo s vadami anebo nedodělky převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění vad anebo nedodělků díla. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoli, a soupis příloh. Prohlášení objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle této smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oběma smluvními stranami, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
- 12.9. V případě, že je objednatelem přebíráno ukončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení díla, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle článku 2 této smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.
- 12.10. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně ukončené a objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a

- pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.
- 12.11. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku smlouvy.
- 12.12. Kontrolu převzatého díla je objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo převzato, ještě po dobu 60 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto kontrolou oznámí zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.
- 12.13. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.
- 12.14. Sepsání a podpis protokolu o předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady plnění, vady díla nebo případné nedodělky.
- 12.15. Provedené dílo zhotovitelem bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jako „protokol“). Povinným obsahem protokolu jsou:
- a) identifikační údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli,
 - b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
 - c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
 - d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
 - e) seznam předaných dokladů,
 - f) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.
- 12.16. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat dále:
- a) soupis zjištěných vad a nedodělků,
 - b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
 - c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
- 12.17. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. V případě, že se přejímacího řízení zúčastnili i poddodavatelé, může protokol obsahovat prohlášení, že příslušnou část díla předává poddodavatel zhotoviteli a zhotovitel dále objednateli.
- 12.18. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže není řádně a kvalitně dokončeno, má vady nebo nedodělky bránící řádnému užívání díla nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením dle této smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne nedokončené dílo převzít nebo ho převzít s vadami nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla dle této smlouvy, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli.
- 12.19. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele včetně zástupců technického dozoru a autorského dozoru nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.
- 12.20. Zhotovitel je povinen vyklidit prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště. Části budov a pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení stavebně montážních prací do předchozího stavu.
- 12.21. Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně.
- 12.22. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a způsobilé předání. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a

přejímacího řízení zejména příslušné doklady podle stavebního zákona opravňující stavbu umístit a realizovat. Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.

- 12.23. Zhotovitel doloží v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady č. 1907/2006 a směrnici č. 2006/121/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (dále jako „REACH“) čestné prohlášení, že při realizaci díla dle této smlouvy nebyly použity chemické látky podléhající registraci REACH. Pokud z technologických důvodů nebude možné látky podléhající registraci REACH nahradit a budou při realizaci díla dle této smlouvy použity, doloží zhotovitel kompletní seznam použitých druhů látek a jejich množství. Předložení prohlášení, resp. seznamu podle tohoto odstavce je dokladem sjednaným podle této smlouvy, který je zhotovitel povinen předložit v rámci předání a převzetí díla; nedoloží-li zhotovitel prohlášení, resp. seznam dle tohoto odstavce, nepovažuje se dílo podle této smlouvy za dokončené a způsobilé předání.
- 12.24. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a případně i autorského dozoru projektanta.

Článek 13

Úrok z prodlení a smluvní pokuta

- 13.1. Za porušení povinnosti zhotovitele zhotovit dílo řádně a v termínu dle čl. 3 odst. 3.1. této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH, a to za každý den prodlení.
- 13.2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv ze závazných termínů (milníků, uzlových bodů) částí díla podle podrobného harmonogramu výstavby, který je přílohou této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH, a to za každý den prodlení.
- 13.3. Za každé porušení technologického postupu stanoveného v projektové dokumentaci je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč.
- 13.4. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu při nedodržení termínu vyklizení staveniště a úprav všech stavbou dotčených ploch do 10 kalendářních dnů po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, a to ve výši 0,03 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 13.5. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu pro případ prodlení se splněním termínu převzetí staveniště a termínu zahájení stavebních prací podle čl. 3 odst. 3.1 této smlouvy, a to ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 13.6. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato, v termínu dle této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý den prodlení, a to za každou takovou vadu.
- 13.7. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,03 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení, a to u každé vady zvlášť.
- 13.8. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení zhotovitele s předložením dokladů o platném pojištění dle této smlouvy anebo s předložením záruční listiny (bankovní záruky) dle této smlouvy.
- 13.9. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel vyzve objednatele k přejímce provedených prací, které mají být zakryty, a tato nebude provedena z důvodů nepřipravenosti na straně zhotovitele, a to ve výši 3.000 Kč za každou hodinu přítomnosti stavebního dozoru objednatele na stavbě.
- 13.10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za porušení povinností specifikovaných v čl. 7 odst. 7.13 této smlouvy, a to za každý zjištěný případ.
- 13.11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jiné jednotlivé porušení této smlouvy zhotovitelem, než je uvedeno výše.
- 13.12. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla v rozsahu, v jakém dle této smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu, zavazuje se objednatel zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,02 % z částky, s jejímž zaplacením bude objednatel v prodlení, a to za každý den prodlení.
- 13.13. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení.

- 13.14. Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nejsou nikterak dotčeny nároky na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti, a to v plné výši. Odstoupením od této smlouvy nezaniká vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty.

Článek 14

Odstoupení od smlouvy

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména toto:
- (a) zhotovitel se dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku 3 této smlouvy, které bude delší než třicet kalendářních dnů;
 - (b) zhotovitel po dobu delší než čtrnáct kalendářních dní přerušil práce na provádění díla dle této smlouvy;
 - (c) zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku 16 této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku 16 této smlouvy;
 - (d) zhotovitel vstoupil do likvidace;
 - (e) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na jejímž základě převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu;
 - (f) zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku 7 odst. 7.2. této smlouvy a/nebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle článku 7 odst. 7.1. této smlouvy.
- V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.
- 14.3. V případě odstoupení objednatelem z důvodu na straně zhotovitele uhradí zhotovitel objednateli škody způsobené mu odstoupením od smlouvy.
- 14.4. V případě odstoupení kterékoliv smluvní strany od této smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště nejpozději do 14 dnů od účinnosti odstoupení od této smlouvy. Pokud zhotovitel v uvedené lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele.
- 14.5. V případě předčasného ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k tomu, aby objednateli nevznikla škoda v důsledku ukončení prací zhotovitelem.

Článek 15

Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

- 15.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
- (a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a
 - (b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
- 15.2. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřených k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla a jimiž jsou zejména:
- (a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo

- (b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- (c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.
- 15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.
- 15.4. Do doby převzetí díla objednatelem odpovídá zhotovitel za škody způsobené na díle, ledaže by prokázal, že ke škodě došlo za okolností vylučujících jeho odpovědnost. Zhotovitel odpovídá i za škody způsobené třetím osobám při provádění díla nebo v souvislosti s ním. Na objednatele přechází nebezpečí škody na díle či jeho části jeho převzetím.
- 15.5. Zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně, odborně a v souladu se svými povinnostmi, a to buď svými pracovníky, nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel se zavazuje při zhotovení díla postupovat podle projektové dokumentace a rozhodnutí příslušných správních orgánů. Žádná ze Smluvních stran není oprávněna postoupit práva, povinnosti a závazky ze smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany.
- 15.6. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené svojí činností nebo činností svých poddodavatelů na zhotovovaném díle včetně jakýchkoliv škod způsobených činností zhotovitele nebo poddodavatelů na objektech či jejich částech dotčených stavbou nebo souvisejících s realizací díla po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem.
- 15.7. Zhotovitel zodpovídá rovněž za škody způsobené stavební činností třetí, na stavbě nezúčastněné osoby. V případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku objednatele a třetích osob, tj. objektů, prostranství, komunikací a inženýrských sítí ve vlastnictví objednatele nebo třetích osob, uvede zhotovitel tyto poškozené věci či objekty nejpozději k datu převzetí díla bezplatně do původního stavu.
- 15.8. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat. Splnění této povinnosti zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla.
- 15.9. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.
- 15.10. Výsledky projektových prací a další dokumentace, vytvořené zhotovitelem v rámci plnění předmětu této smlouvy, jsou co do hmotných substrátů majetkem objednatele, který je může použít v rozsahu potřebném pro splnění účelu této smlouvy včetně dokončení předmětu díla, v to počítaje i užití dokumentace včetně jejího doplnění, přepracování a změn provedených třetími osobami činnými pro objednatele při provádění nebo dokončení díla. Tato licence trvá i po ukončení smlouvy z jakéhokoliv důvodu. Cena za tuto licenci a uvedené hmotné substráty je zahrnuta v ceně díla. Zhotovitel může disponovat výsledky projektových prací pouze pro účel této smlouvy a je oprávněn je poskytnout třetím stranám pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Vlastnické právo k dokumentaci přechází na objednatele dnem převzetí dokumentace. Objednatel je oprávněn upravit či jinak měnit dílo, které je předmětem této smlouvy.
- 15.11. Objednatel je vlastníkem díla od počátku jeho zhotovování s tím, že zhotovitel je vlastníkem věcí, které opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby a byly zhotovitelem předány objednateli. Instalací či zabudováním jednotlivých součástí díla předaných objednateli včetně zařízení a vybavení do stavby se tyto předané instalované či zabudované součásti stávají bezvýhradně majetkem objednatele a žádná třetí osoba nemá právo s nimi jakkoliv nakládat a manipulovat bez souhlasu objednatele ani v případě, že zhotovitel dosud neuhradil svým poddodavatelům dodávky, služby či stavební práce, jež jsou předmětem takovýchto zabudovaných či instalovaných součástí díla.
- 15.12. Po podepsání předávacího protokolu a uhrazení celkové ceny díla se objednatel stává vlastníkem celého díla.

Článek 16

Pojištění a bankovní záruka

- 16.1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik, např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku, atd.
- 16.2. Zhotovitel je povinen objednateli předložit platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli nebo třetí osobě, přičemž výše pojistné částky činí 85 274 912 Kč. Toto pojištění zahrnuje zejména pojistná nebezpečí provozní povahy (pády částí díla nebo předmětů montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a stavebních strojů, poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků). Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění díla dle této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v tomto odstavci.
- 16.3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla dle této smlouvy. Spoluúčast zhotovitele v rámci pojištění dle předchozího odstavce je 0,01 %. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dle této smlouvy toto pojištění řádně udržovat v platnosti v požadované výši pojistného a shora uvedené spoluúčasti a tuto skutečnost musí kdykoliv na vyžádání objednatele doložit. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu.
- 16.4. Zavínil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených ve smyslu ustanovení čl. 16 odst. 16.1. a odst. 16.2. této smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob.
- 16.5. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podílející se na stavbě měli uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli nebo třetí osobě v rozsahu pojistného plnění přiměřeného možné výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost prováděnou poddodavatelem předpokládat, minimálně však ve výši odpovídající výši dodávky prováděné poddodavatelem. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen prokázat pojištění poddodavatelů.
- 16.6. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné odcizení, poškození a zničení materiálu, zařízení, mechanismů a pomůcek, jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou část díla, a to až do okamžiku převzetí díla objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno odpovídající pojištění za rizika a škody uvedené v předchozí větě.
- 16.7. Zhotovitel je povinen objednateli předložit platnou pojistnou smlouvu o pojištění stavebních a montážních výkonů, přičemž výše pojistné částky činí 480 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění díla dle této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v tomto odstavci.
- 16.8. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla dle této smlouvy. Spoluúčast zhotovitele v rámci pojištění dle předchozího odstavce je 0,01 %. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla toto pojištění řádně udržovat v platnosti v požadované výši pojistného a shora uvedené spoluúčasti a tuto skutečnost musí kdykoliv na vyžádání objednatele doložit.
- 16.9. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla dle této smlouvy. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše

- uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
- 16.10. Zhotovitel se zavazuje, že předloží objednateli originál bankovní záruky za řádné provedení díla (tj. za dodržení smluvních podmínek a doby plnění díla) ve výši 5 % z celkové ceny za dílo v Kč bez DPH dle čl. 5 odst. 5.1 této smlouvy o dílo. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy zhotovitel neplní předmět smlouvy, nedodrží smluvní podmínky, nesplní termíny provádění díla podle podrobného harmonogramu výstavby, neodstraní vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu v termínu uvedeném v předávacím protokolu, neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem nejpozději do dvou týdnů po skutečném dokončení díla zhotovitelem.
- 16.11. Bankovní záruka bude platná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.
- 16.12. Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na jehož základě banka poskytne ve prospěch objednatele bankovní záruku s tímto obsahem: Banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele až do výše 1 215 130,48 Kč, a to v případě, že zhotovitel nesplní závazky vyplývající ze záruky za řádné provedení díla dle této smlouvy. V záruční listině budou uvedeny identifikační údaje objednatele, tj. jeho název, identifikační číslo a sídlo.
- 16.13. Právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušení těchto povinností ze strany zhotovitele:
- a) plnit předmět této smlouvy (tj. dílo dle této smlouvy) v souladu s podmínkami této smlouvy o dílo, nebo
 - b) plnit termíny provádění díla podle podrobného harmonogramu výstavby, který je přílohou této smlouvy o dílo, nebo
 - c) odstranit vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu v termínu uvedeném v předávacím protokolu, nebo
 - d) uhradit objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude dle této smlouvy povinen.
- 16.16. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku vyplývající z porušení kterékoli z povinností zhotovitele dle předchozího odstavce.
- 16.17. Bude-li na straně zhotovitele více subjektů jako zhotovitelů díla dle této smlouvy a nebude-li v takovém případě poskytnuta tzv. sdílená záruka, tj. záruka, u níž budou v záruční listině uvedeni všichni tito zhotovitelé, musí být v záruční listině obsažen výslovný závazek banky, že uspokojí objednatele z bankovní záruky bez ohledu na to, u kterého ze zhotovitelů podílejících se na realizaci díla dle této smlouvy nastane důvod pro čerpání záruky ze strany objednatele.
- 16.18. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku vyplývající z porušení kterékoli z povinností zhotovitele dle předchozího odstavce.
- 16.19. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.
- 16.20. Bankovní záruka poskytnutá podle podmínek této smlouvy musí být vydána bankou ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „banka“). V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek této smlouvy o dílo nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka se předem zříká nároku na oznámení takové změny, dodatku nebo úpravy.
- 16.21. Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahující náležitosti dohodnuté v této smlouvě. Objednatel je oprávněn odmítnout vystavenou bankovní záruku z důvodu, že neobsahuje náležitosti podle této smlouvy.
- 16.22. Veškeré náklady na vystavení pojistných smluv a bankovní záruky nese zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.

Článek 17

Oprávnění zástupci smluvních stran

- 17.1. Zástupce technického dozoru stavebníka (dále jako „TDS“) bude uveden ve stavebním deníku.
- 17.2. Povinnosti a pravomoc zástupce TDS:
- a) Za účelem zajištění odborného vedení a kontroly plnění podmínek smlouvy zastupuje objednatel zástupce TDS, který bude vykonávat činnosti a pravomoci objednatele dle smlouvy stanovené mu v souladu s pracovními povinnostmi. Kdykoli zástupce TDS jako zástupce objednatele plní své povinnosti nebo vykonává pravomoc uvedenou ve smlouvě nebo z ní vyplývající, bude se předpokládat, že zástupce TDS jako zástupce objednatele jedná jménem objednatele, a to i v případech, kdy ustanovení smlouvy uvádějí činnosti a úkony objednatele, vyjma těch úkonů, které náleží pouze a jen objednateli a z povahy věci je nemůže zástupce objednatele vykonávat či učinit a provést.
 - b) Zástupce TDS je zmocněncem objednatele pro jednání se zhotovitelem a dalšími osobami a subjekty zúčastněnými na řádné realizaci předmětu díla s oprávněním jednat, přijímat písemnosti, činit za objednatele rozhodnutí a zajišťovat další specifické činnosti.
 - c) Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky nebo podobné kroky zástupce TDS (včetně absence zamítnutí) nezavazují zhotovitele žádné odpovědnosti, kterou má podle smlouvy, včetně odpovědnosti za chyby, opomenutí, nesrovnalosti a neplnění.
- 17.3. Pokud bude u díla, jež je předmětem této smlouvy, vykonáván autorský dozor projektanta, jméno osoby vykonávající autorský dozor bude uvedeno ve stavebním deníku.
- 17.4. Zhotovitel jmenuje všeobecně pověřeného pracovníka, který je oprávněn činit za zhotovitele právní jednání spojená s prováděním plnění dle této smlouvy vyjma právních jednání směřujících ke změně nebo ukončení této smlouvy, jakož i předání díla v souladu s touto smlouvou. Všeobecně pověřeným pracovníkem zhotovitele je: jméno a příjmení: [REDACTED]

Článek 18

Zvláštní podmínky realizace díla

- 18.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění předmětu veřejné zakázky se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
 - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel alespoň 2 dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců (včetně poddodavatelů a zaměstnanců poddodavatelů), kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků, kteří tito zaměstnanci a poddodavatelé pro přístup na místo provádění stavebních prací použijí.
 - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení předmětu veřejné zakázky. Nedodržení tohoto ujednání ze strany dodavatele opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 18.2. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí součinnosti a účasti na kontrole stavby za přítomnosti zhotovitele jeden měsíc před uplynutím záruční doby.

Článek 19

Společná ustanovení

- 19.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany nejpozději v poslední den splatnosti.
- 19.2. V případě, že některá ustanovení této smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu obsoletní, neúčinná nebo neplatná, a to i v důsledku rozhodnutí příslušných správních orgánů, nebude to mít za následek neplatnost či neúčinnost smlouvy. Příslušné neplatné ustanovení se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takovým platným ustanovením, jehož věcný obsah bude shodný nebo co nejvíc podobný nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl této smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejbližší odpovídá účelu a smyslu této smlouvy, popř. se smluvní strany zavazují požádat o vydání nového rozhodnutí správního orgánu, které bude nejbližší odpovídat smyslu a účelu této smlouvy.
- 19.3. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 19.4. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této smlouvy budou řešeny nejprve smírně. V případě, že se nepodaří vyřešit takový spor smírnou cestou, může se kterákoli ze smluvních stran obrátit v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, na věcně a místně příslušný soud.
- 19.5. Smluvní strany si ujednávají, že tato smlouva a veškeré vztahy z této smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanoveními občanského zákoníku.
- 19.6. Smluvní strany zajistí, aby byly pověřeni pracovníci nebo jejich zástupci pro případ urgentních záležitostí spojených s prováděním díla k dosažení na mobilních telefonech 7 dnů v týdnu.
- 19.7. Smluvní strany určí další speciálně pověřené pracovníky, kteří budou za smluvní strany oprávněni jednat ve specifických provozních záležitostech spojených s prováděním díla. Smluvní strany se zavazují si nejpozději do 7 dnů od podpisu této smlouvy zaslat seznam těchto pracovníků, spolu s uvedením oblasti, za kterou zodpovídají, a kontaktními údaji. V případě, že dojde ke změnám ve všeobecně nebo speciálně pověřených pracovnících, zavazují se o těchto změnách smluvní strany vzájemně bezodkladně písemně informovat.
- 19.8. Komunikace mezi smluvními stranami musí být provedena písemně, kde to stanoví tato smlouva. Pokud jednotlivá ustanovení této smlouvy nevymezují prostředky komunikace jinak, může být písemná komunikace zaslána druhé smluvní straně doporučenou poštou, kurýrem nebo předána osobně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Změny doručovacích údajů musí být druhé smluvní straně doručeny písemně do 5 dnů od jejich vzniku. Písemnost se považuje za doručenu uplynutím 3 pracovních dnů od jejího prokazatelného předání poskytovateli poštovních služeb k přepravě doporučenou poštou.
- 19.9. Objednatelem je zadavatel po uzavření této smlouvy o dílo na plnění předmětu veřejné zakázky (díla dle této smlouvy). Zhotovitelem je dodavatel po uzavření této smlouvy o dílo na plnění předmětu veřejné zakázky (díla dle této smlouvy). Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření této smlouvy o dílo na plnění předmětu veřejné zakázky (tj. díla dle této smlouvy).
- 19.10. Příslušnou dokumentací (tj. projektovou dokumentací) je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem, tj. vyhláškou č. 169/2016 Sb. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb y jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- 19.11. Označením „stavební zákon“ se rozumí zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, který bude zrušen ke dni 1. 7. 2023, a zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění, který nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2023.

Článek 20

Závěrečná ustanovení

- 20.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
- 20.2. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 20.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 20.4. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy (v elektronické podobě):
- Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr
 - Příloha č. 2: Podrobný harmonogram výstavby
 - Příloha č. 3: Technologický rozbor
 - Příloha č. 4: Plán kvality procesu realizace díla
 - Příloha č. 5: Environmentální plán
 - Příloha č. 6: Plán BOZP a PO
 - Příloha č. 7: Projektová dokumentace
- 20.5. Smluvní strany tímto prohlašují, že jsou zcela svéprávné subjekty a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci této smlouvy.
- 20.6. Práva a povinnosti dle této smlouvy není zhotovitel oprávněn převést na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 20.7. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a nikoliv v omylu. Smluvní strany si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

V Praze

Ing. Martin Lehký
ředitel organizace

Za zhotovitele:

V Praze



místopředseda představenstva

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020_OV_38_R1
Stavba: VUZ Karlovy Vary

KSO: 801 74
Místo: Počernická 2, 360 05 Karlovy Vary

Zadavatel:
Armádní Servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:
NEPRO stavební a.s.

Projektant:



Zpracovatel:



Poznámka:


Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

CC-CZ: 12121
Datum: 27.03.2023

IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580

IČ: 27342093
DIČ: CZ27342093

IČ:
DIČ:



IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	24 302 609,50
--------------	---------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	24 302 609,50	3 645 391,43

Cena s DPH	v	CZK	27 948 000,93
------------	---	-----	---------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020_OV_38_R1

Stavba: VUZ Karlovy Vary

Místo: Počernická 2, 360 05 Karlovy Vary

Datum: 27.03.2023

Zadavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace

Projektant:

Uchazeč: NEPRO stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

24 302 609,50

27 948 000,93

D11 Stavební část

23 181 793,77

26 659 062,84

STA

D141 Hromosvod

216 432,29

248 897,13

STA

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

904 383,44

1 040 040,96

STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VUZ Karlovy Vary

Objekt:

D11 - Stavební část

KSO:

Místo: Počernická 2, 360 05 Karlovy Vary

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

NEPRO stavební a.s.

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

CC-CZ:

Datum: 27.03.2023

IČ:

60460580

DIČ:

CZ60460580

IČ:

27342093

DIČ:


CZ27342093

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:



Cena bez DPH

23 181 793,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	23 181 793,77	15,00%	3 477 269,07

Cena s DPH

v CZK

26 659 062,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VUZ Karlovy Vary
Objekt: **D11 - Stavební část**
Místo: Počernická 2, 360 05 Karlovy Vary
Zadavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace
Uchazeč: NEPRO stavební a.s.

Datum: 27.03.2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]


Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
2 - Zakládání
3 - Svislé a kompletní konstrukce
4 - Vodorovné konstrukce
61 - Úprava povrchů vnitřních
62 - Úprava povrchů vnějších
63 - Podlahy a podlahové konstrukce
94 - Lešení a stavební výtahy
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
96 - Bourání konstrukcí
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
98 - Demolice a sanace
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
712 - Povlakové krytiny
713 - Izolace tepelné
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace



741 - Elektroinstalace - silnoproud	
742 - Elektroinstalace - slaboproud	
751 - Vzduchotechnika	
762 - Konstrukce tesařské	
764 - Konstrukce klempířské	
766 - Konstrukce truhlářské	
767 - Konstrukce zámečnické	
7676 - Konstrukce zámečnické - otvory	
76788 - Záchytné systémy proti pádu	
771 - Podlahy z dlaždic	
781 - Dokončovací práce - obklady	
783 - Dokončovací práce - nátěry	
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VUZ Karlovy Vary

Objekt: D11 - Stavební část

Místo: Počernická 2, 360 05 Karlovy Vary
Zadavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace
Uchazeč: NEPRO stavební a.s.

Datum: 27.03.2023
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce						
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komun kací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2				CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106121 VV "Výkres 02 - PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV VV (5,2+7,05+12,0+8,8)*0,8+6,55*0,4								
2	K	131112532	Hloubení jamek ručně objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných	m3				CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131112532 VV "D.1.1a - Technická zpráva VV "osloupky oplocení u V fasády VV (1+1)*0,3*0,3*0,6								
3	K	132112132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných	m3				CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132112132 VV "Výkres 02 - PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV VV "odkopání pro založení izolantu VV 6,55*0,8*0,3 "sever VV 37,0*0,8*0,3 "jih VV (0,8+0,6+6,0)*2*0,8*0,3 "západ VV (0,8+15,6)*0,8*0,3 "jih VV "odkopání bouraného anglického dvorku VV (0,9+0,8+12,25+0,8+0,9)*0,8*1,2 VV Součet								
4	K	17120121R	Odvoz a likvidace zeminy a kameniva na skládce vč poplatku z auložení (skládka dle výběru zhotovitele)	m3				R-položka
VV "viz Hloubení rýh... VV 32,964 VV "viz Zásyp... VV -15,859 VV Součet								
5	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3				CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174111101 VV "Výkres 02 - PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"odkopání pro založení izolantu					
	VV		6,55*(0,8-0,18)*0,3 "sever					
	VV		37,0*(0,8-0,14)*0,3 "jih					
	VV		(0,8+0,6+6,0)*2*(0,8-0,14)*0,3 "západ					
	VV		(0,8+15,6)*(0,8-0,14)*0,3 "jih					
	VV		"odkopání bouraného anglického dvorku					
	VV		(0,9+0,8+12,25+0,8+0,9)*0,8*1,2					
	VV		"podkladní vrstva okapového chodníku z kameniva					
	VV		-69,431*0,2					
	VV		Součet					
D 2			Zakládání					
6	K	279113141	Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva 150 mm	m2				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/279113141					
	VV		"Výkres 09a - 1.PP - ANGLICKÉ DVORKY					
	VV		"Výkres 10 - PŮDORYS 1.NP - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		(0,18+0,52+0,2+0,2+2,08+0,15*5+1,85*4+1,62+0,2+0,2+0,52+0,18)*(1,625+0,035)					
7	K	279113142	Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/279113142					
	VV		"Výkres 09a - 1.PP - ANGLICKÉ DVORKY					
	VV		"Výkres 10 - PŮDORYS 1.NP - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		(0,18+0,52)*5*1,625					
8	K	27911394.R	Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění, tloušťky zdiva do 200 mm - řezání tvárníc na požadovanou výšku	m				
	VV		"Výkres 09a - 1.PP - ANGLICKÉ DVORKY					
	VV		"Výkres 10 - PŮDORYS 1.NP - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		0,18+0,52+0,2+0,2+2,08+0,15*5+1,85*4+1,62+0,2+0,2+0,52+0,18					
	VV		(0,18+0,52)*5					
	VV		Součet					
9	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/279361821					
	VV		"Výkres 09a - 1.PP - ANGLICKÉ DVORKY					
	VV		"Výkres 10 - PŮDORYS 1.NP - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		"ložná spáry 2xR10					
	VV		((0,18+0,52+0,2)*7+(0,2+2,08+0,15*5+1,85*4+1,62+0,2+0,2+0,52+0,18))*5*2*0,617/1000					
	VV		"svisle 2xR10 á tvárnice (4xR10/bm)					
	VV		((0,18+0,52)*7+(0,2+2,08+0,15*5+1,85*4+1,62+0,2+0,2+0,52+0,18))*4*(0,15+1,625)*0,617/1000					
	VV		Součet					
D 3			Svislé a kompletní konstrukce					
10	K	311272031	Zdivo z pórobetonových tvárníc na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 mm pevnost tvárníc přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých	m2				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311272031					
	VV		"Výkres 10 - PŮDORYS 1.NP - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		"Výkres 11 - PŮDORYS 2. - 4.NP - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		"vyzdívky MIV					
	VV		0,6*1,8*27					
	VV		0,9*1,8*8					
	VV		Součet					
11	K	311272211	Zdivo z pórobetonových tvárníc na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárníc do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých	m2				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311272211					
	VV		"Výkres 04 - PŮDORYS STŘECHY - STÁVAJÍCÍ STAV					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"nadezdívka atiky (15,50+0,2*2+36,4)*2*0,1					
12	K	338171123	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/338171123					
	VV		"Výkres 21b - OPLOCENÍ U JIŽNÍ FASÁDY - ÚPRAVA					
	VV		"D.1.1a - Technická zpráva					
	VV		1					
13	M	5534224R	sloupek plotový Pz 2000/48mm - atypický výrobek	kus				
14	K	338171123	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/338171123					
	VV		"D.1.1a - Technická zpráva					
	VV		"oplocení u SV rohu objektu					
	VV		1					
15	M	55342263	sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2500/48x1,5mm	kus				CS ÚRS 2022 02
16	K	340001001	Řezání stěnových dílců z lehkých betonů tl. přes 200 do 300 mm	m				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/340001001					
	VV		"Výkres 04 - PŮDORYS STŘECHY - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"nadezdívka atiky - seříznutí do spádu na požadovanou výšku					
	VV		(15,60+0,2*2+36,4)*2					
17	K	342291131	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové	m				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342291131					
	VV		"Výkres 10 - PŮDORYS 1.NP - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		"Výkres 11 - PŮDORYS 2. - 4.NP - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		"vyzdvíky MIV, kotveno do parapetu a nadpraží					
	VV		0,6*2*27					
	VV		0,9*2*8					
	VV		Součet					
18	K	348171310	Montáž oplocení z dílců kovových z profilové oceli, trubek nebo tenkostěnných profilů hmotnosti 1 m oplocení do 15 kg	m				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348171310					
	VV		"Výkres 21b - OPLOCENÍ U JIŽNÍ FASÁDY - ÚPRAVA					
	VV		"D.1.1a - Technická zpráva					
	VV		1,39					
19	M	553.x01	dílec oplocení u jižní fasády - úpravený stávající demontovaný díl dle popisu v PD vč zatížení zinkovým základem	kus				
20	K	348401130	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m	m				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348401130					
	VV		"D.1.1a - Technická zpráva					
	VV		"oplocení u SV rohu objektu, napnutí původního pletiva k novému sloupku					
	VV		2,5					
21	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/389381001					
	VV		"Výkres 09a - 1.PP - ANGLICKÉ DVORKY					
	VV		"Výkres 10 - PŮDORYS 1.NP - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		"přibetonávka ke stáv. izol. přizdívce					
	VV		(2,08+1,85*4+1,62)*0,15*0,15					
	VV		(1,28+1,35*3+1,415+0,955)*0,15*0,15					
	VV		Součet					
D	4		Vodorovné konstrukce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava		
22	K	411388621	Zabetonování otvorů ve stropěch nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ze suchých směsí, tl. do 150 mm ve stropěch železobetonových, tvárniceových a prefabr kovaných plochy do 0,25 m2	kus				S ÚRS 2022 02		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411388621							
		VV	"D.1.1a - Technická zpráva							
		VV	"Výkres 12 - PŮDORYS STŘECHY - NÁVRH NOVÉHO STAVU							
		VV	"52ks aplikačních otvorů viz výkres střechy							
		VV	"předpoklad cca 1/4 větších aplikačních otvorů pro vybrání sutí, viz TZ							
		VV	52*3/4							
23	K	411388631	Zabetonování otvorů ve stropěch nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ze suchých směsí, tl. do 150 mm ve stropěch železobetonových, tvárniceových a prefabr kovaných plochy přes 0,25 do 1 m2	m2						S ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411388631							
		VV	"D.1.1a - Technická zpráva							
		VV	"Výkres 12 - PŮDORYS STŘECHY - NÁVRH NOVÉHO STAVU							
		VV	"52ks aplikačních otvorů viz výkres střechy							
		VV	"předpoklad cca 1/4 větších aplikačních otvorů pro vybrání sutí, viz TZ							
		VV	0,8*0,8*52*1/4							
24	K	434191423	Osazování schodišťových stupňů kamenných s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů pemrlovaných nebo ostatních	m			S ÚRS 2022 02			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/434191423							
		VV	"Výkres 23 -PŘEDLOŽENÉ SCHODIŠTĚ - SCHOD. STUPNĚ - KAM. PRÁCE							
		VV	2,4*4							
25	M	58388.001	stupeň schodišťový žulový 150x350x1150mm podkosená podstupnice - nástupní	kus						
		VV	"Výkres 23 -PŘEDLOŽENÉ SCHODIŠTĚ - SCHOD. STUPNĚ - KAM. PRÁCE							
		VV	1 "odk.1							
26	M	58388.002	stupeň schodišťový žulový 150x350x1250mm podkosená podstupnice - nástupní	kus						
		VV	"Výkres 23 -PŘEDLOŽENÉ SCHODIŠTĚ - SCHOD. STUPNĚ - KAM. PRÁCE							
		VV	1 "odk.2							
27	M	58388.003	stupeň schodišťový žulový 150x350x1250mm podkosená podstupnice - běžný	kus						
		VV	"Výkres 23 -PŘEDLOŽENÉ SCHODIŠTĚ - SCHOD. STUPNĚ - KAM. PRÁCE							
		VV	2 "odk.3							
28	M	58388.004	stupeň schodišťový žulový 150x350x1150mm podkosená podstupnice - běžný	kus						
		VV	"Výkres 23 -PŘEDLOŽENÉ SCHODIŠTĚ - SCHOD. STUPNĚ - KAM. PRÁCE							
		VV	2 "odk.4							
29	M	58388.005	stupeň schodišťový žulový 150x320x1250mm podkosená podstupnice - výstupní	kus						
		VV	"Výkres 23 -PŘEDLOŽENÉ SCHODIŠTĚ - SCHOD. STUPNĚ - KAM. PRÁCE							
		VV	1 "odk.5							
30	M	58388.006	stupeň schodišťový žulový 150x320x1150mm podkosená podstupnice - výstupní	kus						
		VV	"Výkres 23 -PŘEDLOŽENÉ SCHODIŠTĚ - SCHOD. STUPNĚ - KAM. PRÁCE							
		VV	1 "odk.6							
	D	61	Úprava povrchů vnitřních							
31	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2				S ÚRS 2022 02		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612131121							
		VV	"vnitřní strana MIV, viz TZ							
		VV	"Výkres 10 - PŮDORYS 1.NP - NÁVRH NOVÉHO STAVU							
		VV	(0,15+0,1)*1,8 "mč 1 03							
		VV	(0,15+0,15)*1,8 "mč 1.08							
		VV	(0,15+0,1)*1,8 "mč 1 09							
		VV	(0,15+0,65)*1,8*2 "mč 1.12							
		VV	(0,15+0,6+0,15)*1,8 "mč 1.15							
		VV	(0,15+0,25)*1,8 "mč 1.37							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,15+0,25+0,15+0,1)*1,8 "mč 1.38					
	VV		(0,15+0,25+0,15+0,1)*1,8 "mč 1.39					
	VV		(0,15+0,25)*1,8+(0,15+0,1)*1,8 "mč 1.40					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"Výkres 11 - PŮDORYS 2. - 4.NP - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		(0,15+0,15)*1,8*3 "mč x.04					
	VV		(0,15+0,65+0,15+0,6)*1,8*3 "mč x.05					
	VV		(0,15+0,15+0,15+0,2)*1,8*3 "mč x.06					
	VV		(0,15+0,1+0,15+0,25)*1,8*3 "mč x.13					
	VV		(0,15+0,25)*1,8*3 "mč x.14					
	VV		(0,15+0,25)*1,8*3 "mč x.47					
	VV		(0,15+0,25+0,15+0,1)*1,8*3 "mč x.48					
	VV		(0,15+0,1+0,15+0,25)*1,8*3 "mč x.49					
	VV		(0,15+0,1+0,15+0,25)*1,8*3 "mč x.55					
	VV		(0,15+0,1+0,15+0,6+0,15)*1,8*3 "mč x.56					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
32	K	612345212	Sádrová nebo vápenosádrová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2	kus				CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612345212					
	VV		"vnitřní strana MIV, viz TZ					
	VV		"Výkres 10 - PŮDORYS 1.NP - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		1 "mč 1.03					
	VV		1 "mč 1.09					
	VV		1 "mč 1.38					
	VV		1 "mč 1.39					
	VV		1 "mč 1.40					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"Výkres 11 - PŮDORYS 2. - 4.NP - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		1*3 "mč x.13					
	VV		1*3 "mč x.48					
	VV		1*3 "mč x.49					
	VV		1*3 "mč x.55					
	VV		1*3 "mč x.56					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
33	K	612345213	Sádrová nebo vápenosádrová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1,0 m2	kus				CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612345213					
	VV		"vnitřní strana MIV, viz TZ					
	VV		"Výkres 10 - PŮDORYS 1.NP - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		1 "mč 1.03					
	VV		2 "mč 1.08					
	VV		1 "mč 1.09					
	VV		2 "mč 1.12					
	VV		3 "mč 1.15					
	VV		2 "mč 1.37					
	VV		3 "mč 1.38					
	VV		3 "mč 1.39					
	VV		3 "mč 1.40					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"Výkres 11 - PŮDORYS 2. - 4.NP - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		2*3 "mč x.04					
	VV		2*3 "mč x.05					
	VV		4*3 "mč x.06					
	VV		3*3 "mč x.13					
	VV		2*3 "mč x.14					
	VV		2*3 "mč x.47					
	VV		3*3 "mč x.48					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			3*3 "mč x.49					
			3*3 "mč x.55					
			3*3 "mč x.56					
			Mezisoučet					
			Součet					
34	K	612345215	Sádrová nebo vápenosádrová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivé přes 1,0 do 4,0 m2	kus				CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612345215					
			"vnitřní strana MIV, viz TZ					
			"Výkres 10 - PŮDORYS 1.NP - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
			2 "mč 1.12					
			1 "mč 1.15					
			"Výkres 11 - PŮDORYS 2. - 4.NP - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
			2*3 "mč x.05					
			1*3 "mč x.56					
			Součet					
35	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibítem rohových s tkaninou	m				CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622143003					
			"vnitřní strana MIV, viz TZ					
			"Výkres 10 - PŮDORYS 1.NP - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
			1,8 "mč 1.03					
			1,8 "mč 1.08					
			1,8 "mč 1.09					
			1,8*2 "mč 1.12					
			1,8 "mč 1.15					
			1,8 "mč 1.37					
			1,8*2 "mč 1.38					
			1,8*2 "mč 1.39					
			1,8*2 "mč 1.40					
			Mezisoučet					
			"Výkres 11 - PŮDORYS 2. - 4.NP - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
			1,8*3 "mč x.04					
			2*1,8*3 "mč x.05					
			2*1,8*3 "mč x.06					
			2*1,8*3 "mč x.13					
			1,8*3 "mč x.14					
			1,8*3 "mč x.47					
			2*1,8*3 "mč x.48					
			2*1,8*3 "mč x.49					
			2*1,8*3 "mč x.55					
			2*1,8*3 "mč x.56					
			Mezisoučet					
			Součet					
36	M	55343020	profil rohový Pz s ostrou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm	m				CS ÚRS 2022 02
			115,2*1,05 Přepočtené koeficientem množství					
37	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2				CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/619991001					
			"výměny oken, vyzdivky MIV, začistění...					
			"Výkres 10 - PŮDORYS 1.NP - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
			2,925*1,5 "mč 1.03					
			1,65*1,0 "mč 1.08					
			1,5*1,2 "mč 1.09					
			2,45*1,5 "mč 1.12					
			6,15*1,5 "mč 1.15					
			2,0*1,5 "mč 1.16					
			(3,14+2,875*3+5,935+2,95+3,05+2,75+2,89+6,15)*1,5 "mč 1.20-22,25,27,28,32-35					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 2,0*1,5 "mč 1.36					
			VV 3,15*1,5 "mč 1.37					
			VV 2,9*1,5 "mč 1.38					
			VV 2,9*1,5 "mč 1.39					
			VV 2,825*1,5 "mč 1.40					
			VV Mezisoučet					
			VV "Výkres 11 - PŮDORYS 2. - 4.NP - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
			VV 2,0*1,5*3 "mč x.02					
			VV 2,0*1,5*3 "mč x.03					
			VV 1,65*1,5*3 "mč x.04					
			VV 2,45*1,5*3 "mč x.05					
			VV 1,5*1,0*3 "mč x.06					
			VV 2,885*1,5*3 "mč x.13					
			VV 3,14*1,5*3 "mč x.14					
			VV (3,14+2,875*10+3,135)*1,5*3 "mč x.27-38					
			VV 3,14*1,5*3 "mč x.47					
			VV (0,8+0,1+0,9+0,1+0,975)*1,5*3 "mč x.48					
			VV 2,875*1,5*3 "mč x.49					
			VV 2,81*1,5*3 "mč x.55					
			VV 5,875*1,5*3 "mč x.56					
			VV Mezisoučet					
			VV Součet					
38	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2				CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/619991011					
			VV "Výkres 19 - TABULKA VNITŘNÍCH PARAPETŮ					
			VV "ozn PP1					
			VV 2,4*0,2*31					
			VV "ozn PP1a					
			VV 2,4*0,18*12					
			VV "ozn PP2					
			VV 1,5*0,18*44					
			VV "ozn PP3					
			VV 1,2*0,2*13					
			VV Součet					
39	K	619991021	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí rámu oken a dveří, keramických soklů obklepením malířskou páskou	m				CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/619991021					
			VV "Výkres 18 - TABULKA OKEN A DVEŘÍ					
			VV "O1" (2,40+2*1,80)*43					
			VV "O2" (1,50+2*1,80)*8					
			VV "O3" (1,20+2*1,80)*12					
			VV "O2+O4" (1,5+0,90+2*2,70)*36					
			VV "O5" (1,20+0,60)*2*22					
			VV "O51" (1,20+0,60)*2*2					
			VV "O6" (1,20+0,60)*2					
			VV "O7" (0,90+0,60)*5					
			VV "O8" (1,80+2*2,61)*1					
			VV "O9" (1,50+2*2,20)*1					
			VV "O10" (0,90+2,02)*2*1					
			VV "O11" (1,20+2,02)*2*1					
			VV "O12-O16" (1,45*4+1,6+1,85*2+1,5+0,9)*2*5					
			VV Součet					
40	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m				CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/619995001					
			VV "Výkres 18 - TABULKA OKEN A DVEŘÍ					
			VV (2,4+1,8)*2*43 "ozn.01					
			VV (1,5+1,8)*2*44 "ozn.02					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,2+1,8)*2*12 "ozn.03					
	VV		(0,9+2,7)*2*36 "ozn.04					
	VV		(1,2+0,6)*2*24 "ozn.05					
	VV		(1,2+0,6)*2*2 "ozn 06					
	VV		(0,9+0,6)*2*5 "ozn 07					
	VV		(1,8+2,61)*2*1 "ozn.08					
	VV		(1,5+2,2)*2*1 "ozn 09					
	VV		(0,9+2,02)*2*1 "ozn.10					
	VV		(1,2+2,02)*2*1 "ozn.11					
	VV		(0,9+1,45)*2*20 "ozn.12					
	VV		(0,9+1,3)*2*2 "ozn.13					
	VV		(0,9+1,85)*2*13 "ozn.14					
	VV		(0,9+1,67)*2*2 "ozn.15					
	VV		(0,9+1,05)*2*3 "ozn.16					
	VV		Součet					
D	62		Úprava povrchů vnějších					
41	K	621131121.R	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně podhledů	m2				R-položka
	P		<i>Poznámka k položce □ provedení dle technických podmínek zadávací a projektové dokumentace a systémového řešení dodavatele zateplovacího systému</i>					
	VV		"Výkres 06 - POHLED SEVERNÍ - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		(0,15+2,1+0,15)*1,24 "podhled u vstupu					
	VV		"Výkres 07 - POHLED JIŽNÍ - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		37,0*1,0*4 "podhledy balkonů					
	VV		"Výkres 16 - POHLED ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		"u vchodu 1.PP (západ)					
	VV		1,5*0,46					
	VV		Součet					
42	K	621142001.R	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu podhledů	m2				R-položka
	P		<i>Poznámka k položce □ provedení dle technických podmínek zadávací a projektové dokumentace a systémového řešení dodavatele zateplovacího systému</i>					
	VV		"Výkres 12 - PŮDORYS STŘECHY - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		"s řešní nástavba					
	VV		4,2*0,2					
43	K	621221001.R	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek do 40 mm	m2				R-položka
	P		<i>Poznámka k položce □ provedení dle technických podmínek zadávací a projektové dokumentace a systémového řešení dodavatele zateplovacího systému</i>					
	VV		"Výkres 10 - PŮDORYS 1.NP - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		(0,15+2,1+0,15)*0,67 "hlavní vstup					
	VV		"Výkres 11 - PŮDORYS 2. - 4.NP - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		37,0*1,0*4 "balkonové desky					
	VV		Součet					
44	M	63151518	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 40mm	m2				CS ÚRS 2022 02
	VV		149,608*1,02 *Přepočtené koeficientem množství					
45	K	621221011.R	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2				R-položka
	P		<i>Poznámka k položce □ provedení dle technických podmínek zadávací a projektové dokumentace a systémového řešení dodavatele zateplovacího systému</i>					
	VV		"Výkres 16 - POHLED ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		"u vchodu 1.PP (západ)					
	VV		1,5*0,6					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	M	63151526	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 80mm	m2				S ÚRS 2022 02
	VV		0,9*1,02 "Přepočtené koeficientem množství					
47	K	621221011.R	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2				-položka
	P		Poznámka k položce □ provedení dle technických podmínek zadávací a projektové dokumentace a systémového řešení dodavatele zateplovacího systému					
	VV		"Výkres 10 - PŮDORYS 1.NP - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		(0,15+2,1+0,15)*0,8 "hlavní vstup					
48	M	63151527	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 100mm	m2				S ÚRS 2022 02
	VV		1,92*1,02 "Přepočtené koeficientem množství					
49	K	621325101	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké podhledů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2				S ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621325101					
	VV		"Výkres 06 - POHLED SEVERNÍ - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		(0,15+2,1+0,15)*1,24 "podhled u vstupu					
	VV		"Výkres 07 - POHLED JIŽNÍ - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		37,0*1,0*4 "podhledy balkonů					
	VV		Součet					
50	K	621532021.RC1	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 2,0 mm podhledů - odstín RGB 183/189/198	m2				-položka
	P		Poznámka k položce □ provedení dle technických podmínek zadávací a projektové dokumentace a systémového řešení dodavatele zateplovacího systému					
	VV		"Výkres 10 - PŮDORYS 1.NP - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		(0,15+2,1+0,15)*1,58 "hlavní vstup					
	VV		"Výkres 11 - PŮDORYS 2. - 4.NP - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		37,0*(1,0-0,16)*4 "balkonové desky					
	VV		"Výkres 16 - POHLED ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		"u vchodu 1.PP (západ)					
	VV		1,5*0,6					
	VV		"Výkres 12 - PŮDORYS STŘECHY - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		"s řešní nástavba					
	VV		4,2*0,2					
	VV		Součet					
51	K	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2				S ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622131101					
	VV		"D.1.1a - Technická zpráva - po odsekání obkladu soklu					
	VV		"Výkres 06 - POHLED SEVERNÍ - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		6,85*(1,3-0,6)+8,92*0,1+(6,55+0,2*2*6)*0,4+(12,3+0,1)*0,1					
	VV		(1,24+0,15*2+2,1+0,15*2+1,24)*2,95-1,8*2,61 "u vstupu					
	VV		"Výkres 07 - POHLED JIŽNÍ - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		36,9*(2,08-0,6)					
	VV		((1,2+0,6)*2*0,15-1,2*0,6)*12					
	VV		"Výkres 08 - POHLED ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		11,75 "Z - odměřeno SW					
	VV		0,45*2,2*2					
	VV		Součet					
52	K	622131121.R	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	-položka			
	P		Poznámka k položce □ provedení dle technických podmínek zadávací a projektové dokumentace a systémového řešení dodavatele zateplovacího systému					
	VV		"Výkres 06 - POHLED SEVERNÍ - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		(6,5+0,25*6*2)*0,3 "pod úrovní UT					
	VV		(37,0-6,5-0,15-2,1-0,15)*1,3+(-1,2*0,6+(1,2+0,6)*2*0,11)*13 "sokl a anglické dvorky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6,85*(1,3-0,6)+8,92*0,1+(6,55+0,2*2*6)*0,4+(12,3+0,1)*0,1 "sokl					
	VV		(37,0+0,1*2+0,25*6*2)*14,2					
	VV		(0,5+0,25)*2*(14,4-14,2)*6					
	VV		-0,9*12,4*5					
	VV		-1,7*2,0+(2,1+2,61*2)*0,15					
	VV		(-2,4*5+0,6*4)*1,8+(2,4*5+0,6*4+1,8)*2*0,3)*1					
	VV		(-2,4*6+0,6*5)*1,8+(2,4*6+0,6*5+1,8)*2*0,3)*3					
	VV		(-2,4+0,6+2,4+0,6+1,2+0,9+1,2+0,9+1,2)*1,8+(2,4+0,6+2,4+0,6+1,2+0,9+1,2+0,9+1,2+1,8)*2*0,3)*4					
	VV		1,24*2*2,7 "boky u vstupu					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"Výkres 07 - POHLED JIŽNÍ - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		36,9*0,3 "pod úrovní UT					
	VV		36,9*(2,08-0,6)+((1,2+0,6)*2*0,15-1,2*0,6)*12 "sokl					
	VV		(37,0+0,1*2)*(0,6+14,2)					
	VV		(-2,4*1,8+(2,4+1,8)*2*0,12)*12					
	VV		(-1,5*1,8-0,9*2,7+(1,5+0,9+2,7)*2*0,12)*12*3					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"Výkres 08 - POHLED ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"pohled západní					
	VV		6,15*2*0,3 "pod úrovní UT					
	VV		11,75+0,45*2,2*2 "sokl					
	VV		(15,6+0,2*2)*(0,6+14,2)					
	VV		(-1,5*1,8+(1,5+1,88*2)*0,12)*4					
	VV		0,9*0,35*4 "boky balkonů					
	VV		"pohled východní					
	VV		15,30*0,3 "pod úrovní UT					
	VV		15,30*((2,08+1,758)/2-0,6)					
	VV		(15,6+0,2*2)*(0,6+14,2)					
	VV		(-1,5*1,8+(1,5+1,88*2)*0,12)*4					
	VV		0,9*0,35*4 "boky balkonů					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"Výkres 04 - PŮDORYS STŘECHY - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"s řešní nástavba					
	VV		(4,2+6,1)*2*(16,5-13,9+0,3)					
	VV		(-1,2*0,6+(1,2+0,6)*2*0,11)*2					
	VV		-1,1*1,97+(1,25+2,0*2)*0,2					
	VV		-0,8*1,97+(1,05+2,0*2)*0,2					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
53	K	622135001	Vyrovnaní nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2				CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622135001					
	VV		"D.1.1a - Technická zpráva - po odsekání obkladu soklu					
	VV		"Výkres 06 - POHLED SEVERNÍ - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		6,85*(1,3-0,6)+8,92*0,1+(6,55+0,2*2*6)*0,4+(12,3+0,1)*0,1					
	VV		(1,24+0,15*2+2,1+0,15*2+1,24)*2,95-1,8*2,61 "u vstupu					
	VV		"Výkres 07 - POHLED JIŽNÍ - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		36,9*(2,08-0,6)					
	VV		((1,2+0,6)*2*0,15-1,2*0,6)*12					
	VV		"Výkres 08 - POHLED ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		11,75 "Z - odměřeno SW					
	VV		0,45*2,2*2					
	VV		Součet					
54	K	622135091	Vyrovnaní nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápenocementovou stěn	m2				CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622135091					
	VV		87,272*2					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K		622142001.R	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2				R-položka
	P			<i>Poznámka k položce ☐ provedení dle technických podmínek zadávací a projektové dokumentace a systémového řešení dodavatele zateplovacího systému</i>					
	VV			"Výkres 14 - POHLED SEVERNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV			"angl.dvorek nový (vnější strana)					
	VV			(0,72+0,2+2,08+0,15*5+1,85*4+1,62+0,2+0,72)*(0,95+0,5)/2					
	VV			(0,52+0,2+2,08+0,15*5+1,85*4+1,62+0,2+0,52)*0,2					
	VV			"angl dvorek původní (vnější strana)					
	VV			(0,72+0,2+1,28+0,15*5+1,35*3+1,415+0,955+0,175+0,72)*(0,6-0,1)					
	VV			(0,52+0,2+1,28+0,15*5+1,35*3+1,415+0,955+0,175+0,52)*0,2					
	VV			"Výkres 15 - POHLED JIŽNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV			"Výkres 16 - POHLED ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV			(0,8+36,7+0,8)*(0,1+0,25+0,04)*3 "čela balkonových desek					
	VV			"Výkres 09a - 1.PP - ANGLICKÉ DVORKY					
	VV			(0,52*6+2,08+1,85*4+1,62)*2*1,265+(-1,2*0,6+(1,2+0,6*2)*0,33)*6 "angl.dvorek nový (uvni ř)					
	VV			(0,52*6+1,28+1,35*3+1,415+0,955)*2*1,265+(-0,9*0,6+(0,9+0,6*2)*0,33)*5 "angl.dvorek původní (uvnitř)					
	VV			"Výkres 12 - PŮDORYS STŘECHY - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV			"s řešení nástavba					
	VV			(4,2+6,1)*2*(16,5-13,9+0,3)					
	VV			(-1,2*0,6+(1,2+0,6)*2*0,11)*2					
	VV			-1,1*1,97+(1,25+2,0*2)*0,2					
	VV			-0,8*1,97+(1,05+2,0*2)*0,2					
	VV			Součet					
56	K		622211001.R	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek do 40 mm	m2				R-položka
	P			<i>Poznámka k položce ☐ provedení dle technických podmínek zadávací a projektové dokumentace a systémového řešení dodavatele zateplovacího systému</i>					
	VV			"Výkres 09 - PŮDORYS 1.PP - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV			"Výkres 14 - POHLED SEVERNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV			(0,18+0,25)*11*(0,6+0,3)					
57	M		28376012	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 40mm	m2				CS ÚRS 2022 02
	VV			4,257*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
58	K		622211011.R	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2				R-položka
	P			<i>Poznámka k položce ☐ provedení dle technických podmínek zadávací a projektové dokumentace a systémového řešení dodavatele zateplovacího systému</i>					
	VV			"Výkres 15 - POHLED JIŽNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV			"Výkres 16 - POHLED ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV			(0,8+36,7+0,8)*(0,05+0,05+0,25+0,04) "čelo stříšky nad balkony					
59	M		28375945	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 50mm	m2				CS ÚRS 2022 02
60	K		622211011.R	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2				R-položka
	P			<i>Poznámka k položce ☐ provedení dle technických podmínek zadávací a projektové dokumentace a systémového řešení dodavatele zateplovacího systému</i>					
	VV			"Výkres 14 - POHLED SEVERNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV			"sokl u nákladního výtahu					
	VV			1,3					
61	M		28376014	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 60mm	m2				CS ÚRS 2022 02
	VV			1,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
62	K		622211011.R	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2				R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce □ provedení dle technických podmínek zadávací a projektové dokumentace a systémového řešení dodavatele zateplovacího systému</i>					
	VV		"Výkres 14 - POHLED SEVERNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		"u nákladního výtahu					
	VV		2,84*0,3					
63	M	28376034	deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,032$ tl 60mm	m2				CS ÚRS 2022 02
	VV		0,852*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
64	K	622211021.R	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2				R-položka
	P		<i>Poznámka k položce □ provedení dle technických podmínek zadávací a projektové dokumentace a systémového řešení dodavatele zateplovacího systému</i>					
	VV		"Výkres 15 - POHLED JIŽNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		"Výkres 13 - ŘEZ A - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		(37,32-0,46*2)*1,1					
65	M	28376037	deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,032$ tl 100mm	m2				CS ÚRS 2022 02
	VV		40,04*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
66	K	622211031.R	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2				R-položka
	P		<i>Poznámka k položce □ provedení dle technických podmínek zadávací a projektové dokumentace a systémového řešení dodavatele zateplovacího systému</i>					
	VV		"Výkres 09 - PŮDORYS 1.PP - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		"Výkres 14 - POHLED SEVERNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		4,2*0,76					
	VV		"Výkres 15 - POHLED JIŽNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		37,18*(0,58+0,3)					
	VV		"Výkres 16 - POHLED ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		"pohled západní					
	VV		(0,6+0,3)*6,63/2+((0,6+0,08)/2+0,3)*6,63/2					
	VV		0,4*(2,4-1,34)					
	VV		(0,6+0,3+0,3)*(6,59-4,0)+(0,65+0,3)*4,0					
	VV		"pohled východní					
	VV		(0,583+0,3)*7,0+(0,3+0,435+0,3)*8,58					
	VV		Součet					
67	M	28376019	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa $\lambda=0,035$ tl 140mm	m2				CS ÚRS 2022 02
	VV		63,408*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
68	K	622211031.R	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2				R-položka
	P		<i>Poznámka k položce □ provedení dle technických podmínek zadávací a projektové dokumentace a systémového řešení dodavatele zateplovacího systému</i>					
	VV		"Výkres 14 - POHLED SEVERNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		"vyzdívky MIV					
	VV		0,6*1,8*27					
	VV		0,9*1,8*8					
	VV		Součet					
69	M	28376042	deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,032$ tl 140mm	m2				CS ÚRS 2022 02
	VV		42,12*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
70	K	622211031.R	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2				R-položka
	P		<i>Poznámka k položce □ provedení dle technických podmínek zadávací a projektové dokumentace a systémového řešení dodavatele zateplovacího systému</i>					
	VV		"Výkres 13 - ŘEZ A - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		"Výkres 15 - POHLED JIŽNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(37,32-0,46*2)*(3,31+0,04)					
	VV		-2,4*1,8*12					
	VV		"Výkres 16 - POHLED ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		(14,2+0,4)*(15,94-1,5) "západ					
	VV		(14,2+0,4)*15,94-(14,1-0,9)*1,5 "východ					
	VV		Součet					
71	M	28376044	deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,032$ tl 160mm	m2				CS ÚRS 2022 02
	VV		493,848*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
72	K	622211041.R	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2				R-položka
	P		<i>Poznámka k položce □ provedení dle technických podmínek zadávací a projektové dokumentace a systémového řešení dodavatele zateplovacího systému</i>					
	VV		"Výkres 14 - POHLED SEVERNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		"založení pod terénem					
	VV		0,82*5*(0,1+0,5+0,3)					
	VV		(0,49+0,33*5+0,3)*(0,5+0,3)					
	VV		"založení na terénu					
	VV		(1,43*2+(0,15+2,1+0,15-1,64))*0,4 "vstupní podesta					
	VV		"založení v anglickém dvorku					
	VV		(2,08+1,85*4+1,62)*0,6					
	VV		(1,28+1,35*3+1,415+0,955)*0,6					
	VV		(8,87+11,82)*0,2 "nad dvorkem					
	VV		"založení nad anglickým dvorkem					
	VV		0,64*0,5					
	VV		Součet					
73	M	28376022	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa $\lambda=0,035$ tl 180mm	m2				CS ÚRS 2022 02
	VV		22,828*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
74	K	622211041.R	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2				R-položka
	P		<i>Poznámka k položce □ provedení dle technických podmínek zadávací a projektové dokumentace a systémového řešení dodavatele zateplovacího systému</i>					
	VV		"Výkres 14 - POHLED SEVERNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		0,64*(14,2+0,4+14,2-0,1)					
	VV		(0,2+0,32+2,4*2+0,6*2+1,2*3+0,9*2-0,35)*(14,2-0,1)					
	VV		(2,4*6-0,35+0,6*5+0,32+0,2)*(14,1-0,1)+2,84*0,2+3,76*(0,1+0,4)					
	VV		-2,4*1,8*(7*4+3)					
	VV		-1,2*1,8*3*4					
	VV		-0,6*1,8*(6*4+3)					
	VV		-0,9*1,8*2*4					
	VV		Součet					
75	M	28375986	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 180mm	m2				CS ÚRS 2022 02
	VV		227,973*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
76	K	622212001.R	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m				R-položka
	P		<i>Poznámka k položce □ provedení dle technických podmínek zadávací a projektové dokumentace a systémového řešení dodavatele zateplovacího systému</i>					
	VV		"parapety					
	VV		"Výkres 20 - VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ					
	VV		27*0,6 "ozn K08					
	VV		8*0,9 "ozn K09					
	VV		5*0,9 "ozn K10					
	VV		Součet					
77	M	28376470	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa tl 20mm	m2				CS ÚRS 2022 02
	VV		27*0,6*0,14 "ozn K08					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		8*0,9*0,14 "ozn K09					
	VV		5*0,9*0,18 "ozn K10					
	VV		Součet					
	VV		4,086*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
78	K	622212001.R	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m				-položka
	P		<i>Poznámka k položce □ provedení dle technických podmínek zadávací a projektové dokumentace a systémového řešení dodavatele zateplovacího systému</i>					
	VV		"Výkres 14 - POHLED SEVERNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		"1.NP					
	VV		(0,6*6+0,9*2)*1					
	VV		"2.-4.NP					
	VV		(0,6*7+0,9*2)*3					
	VV		Součet					
79	M	28375944	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 40mm	m2				S ÚRS 2022 02
	VV		(0,6*6+0,9*2)*1*0,14					
	VV		(0,6*7+0,9*2)*3*0,14					
	VV		Součet					
	VV		3,276*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
80	K	622212001.R	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m				-položka
	P		<i>Poznámka k položce □ provedení dle technických podmínek zadávací a projektové dokumentace a systémového řešení dodavatele zateplovacího systému</i>					
	VV		"Výkres 14 - POHLED SEVERNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		"1.NP					
	VV		1,8*16					
	VV		"2.-4.NP					
	VV		1,8*18*3					
	VV		Součet					
81	M	28376032	deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 40mm	m2				S ÚRS 2022 02
	VV		1,8*16*0,14					
	VV		1,8*18*3*0,14					
	VV		Součet					
	VV		17,64*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
82	K	622212051.R	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m				-položka
	P		<i>Poznámka k položce □ provedení dle technických podmínek zadávací a projektové dokumentace a systémového řešení dodavatele zateplovacího systému</i>					
	VV		"Výkres 14 - POHLED SEVERNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		"výplně 1.PP					
	VV		(0,9+0,6*2)*2					
	VV		(0,9+0,6*2)*5					
	VV		(1,2+0,6*2)*6					
	VV		Součet					
83	M	28376012	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 40mm	m2				S ÚRS 2022 02
	VV		(0,9+0,6*2)*2*0,29					
	VV		(0,9+0,6*2)*5*0,33					
	VV		(1,2+0,6*2)*6*0,33					
	VV		Součet					
	VV		9,435*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
84	K	622212051.R	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m				-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce □ provedení dle technických podmínek zadávací a projektové dokumentace a systémového řešení dodavatele zateplovacího systému</i>					
	VV		"Výkres 20 - VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ					
	VV		43*2,4 "ozn K01					
	VV		36*1,8 "ozn K02					
	VV		12*1,2 "ozn K03					
	VV		8*1,5 "ozn K04					
	VV		6*1,2 "ozn K05					
	VV		18*1,2 "ozn K06					
	VV		7*0,9 "ozn K07					
	VV		Součet					
85	M	28376470	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa tl 20mm	m2				CS ÚRS 2022 02
	VV		"Výkres 20 - VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ					
	VV		43*2,4*0,28 "ozn K01					
	VV		36*1,8*0,22 "ozn K02					
	VV		12*1,2*0,28 "ozn K03					
	VV		8*1,5*0,30 "ozn K04					
	VV		6*1,2*0,33 "ozn K05					
	VV		18*1,2*0,29 "ozn K06					
	VV		7*0,9*0,33 "ozn K07					
	VV		Součet					
	VV		61,503*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
86	K	622212051.R	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m				R-položka
	P		<i>Poznámka k položce □ provedení dle technických podmínek zadávací a projektové dokumentace a systémového řešení dodavatele zateplovacího systému</i>					
	VV		"Výkres 14 - POHLED SEVERNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		"1.NP					
	VV		(1,8*3+2,4*7+1,2*3)					
	VV		"2.-4.NP					
	VV		(1,8*2+2,4*8+1,2*3)*3					
	VV		Součet					
87	M	28375944	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 40mm	m2				CS ÚRS 2022 02
	VV		(1,8*3+2,4*7+1,2*3)*0,28					
	VV		(1,8*2+2,4*8+1,2*3)*3*0,28					
	VV		Součet					
	VV		29,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
88	K	622212051.R	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m				R-položka
	P		<i>Poznámka k položce □ provedení dle technických podmínek zadávací a projektové dokumentace a systémového řešení dodavatele zateplovacího systému</i>					
	VV		"Výkres 15 - POHLED JIŽNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		"výplně 1.NP					
	VV		(2,4+1,8*2)*12					
89	M	28376032	deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 40mm	m2				CS ÚRS 2022 02
	VV		(2,4+1,8*2)*12*0,28					
	VV		20,16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
90	K	622221011.R	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2				R-položka
	P		<i>Poznámka k položce □ provedení dle technických podmínek zadávací a projektové dokumentace a systémového řešení dodavatele zateplovacího systému</i>					
	VV		"Výkres 14 - POHLED SEVERNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"sokl u nákladního výtahu					
	VV		2,84*0,2					
	VV		"Výkres 16 - POHLED ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		"u vchodu 1.PP (západ)					
	VV		0,6*2*2,07					
	VV		Součet					
91	M	63151520	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 60mm	m2				CS ÚRS 2022 02
	VV		3,052*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
92	K	622221021.R	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2				R-položka
	P		Poznámka k položce ☐ provedení dle technických podmínek zadávací a projektové dokumentace a systémového řešení dodavatele zateplovacího systému					
	VV		"Výkres 15 - POHLED JIŽNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		0,56*2*0,9					
93	M	63151527	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 100mm	m2				CS ÚRS 2022 02
	VV		1,008*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
94	K	622221031.R	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2				R-položka
	P		Poznámka k položce ☐ provedení dle technických podmínek zadávací a projektové dokumentace a systémového řešení dodavatele zateplovacího systému					
	VV		"Výkres 09 - PŮDORYS 1.PP - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		"Výkres 14 - POHLED SEVERNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		4,18*0,2					
	VV		"Výkres 15 - POHLED JIŽNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		37,18*0,9					
	VV		"Výkres 16 - POHLED ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		"pohled západní					
	VV		4,0*0,6					
	VV		"pohled východní					
	VV		7,0*0,9+8,58*0,6					
	VV		Součet					
95	M	63151531	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 140mm	m2				CS ÚRS 2022 02
	VV		48,146*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
96	K	622221031.R	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2				R-položka
	P		Poznámka k položce ☐ provedení dle technických podmínek zadávací a projektové dokumentace a systémového řešení dodavatele zateplovacího systému					
	VV		"Výkres 10 - PŮDORYS 1.NP - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		"Výkres 15 - POHLED JIŽNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		(37,32-0,46*2)*0,2					
	VV		"Výkres 16 - POHLED ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		"pohled západní					
	VV		(15,94-1,5)*0,2					
	VV		"pohled východní					
	VV		15,94*0,2					
	VV		Součet					
97	M	63151538	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 160mm	m2				CS ÚRS 2022 02
	VV		13,356*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
98	K	622221041.R	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 mm	m2				R-položka
	P		Poznámka k položce ☐ provedení dle technických podmínek zadávací a projektové dokumentace a systémového řešení dodavatele zateplovacího systému					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Výkres 14 - POHLED SEVERNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		(0,48+0,33*4+0,48)*14,4					
	VV		(0,35+0,3)*2*14,1					
	VV		0,9*5*1,6					
	VV		0,64*0,2					
	VV		(1,58+0,15+2,1+0,15+1,58)*(2,95-0,4)-1,8*(2,61-0,4) "u vstupu					
	VV		"Výkres 16 - POHLED ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		(14,1+0,6-1,8*4)*1,5 "západ					
	VV		(14,1-0,9-1,8*4)*1,5 "východ					
	VV		Součet					
99	M	63151539	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 180mm	m2				CS ÚRS 2022 02
	VV		88,94*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
100	K	622222001.R	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m				R-položka
	P		Poznámka k položce ☐ provedení dle technických podmínek zadávací a projektové dokumentace a systémového řešení dodavatele zateplovacího systému					
	VV		"Výkres 14 - POHLED SEVERNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		0,9*5					
101	M	63151518	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 40mm	m2				CS ÚRS 2022 02
	VV		0,9*5*0,18					
	VV		0,81*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
102	K	622222051.R	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m				R-položka
	P		Poznámka k položce ☐ provedení dle technických podmínek zadávací a projektové dokumentace a systémového řešení dodavatele zateplovacího systému					
	VV		"Výkres 14 - POHLED SEVERNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		"1.NP					
	VV		(0,35+1,8)					
	VV		"2.-4.NP					
	VV		(0,35+1,8)*2*3					
	VV		"Výkres 15 - POHLED JIŽNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		"výplně 1.PP					
	VV		(1,2+0,6*2)*18					
	VV		"Výkres 16 - POHLED ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		"nadpraží výplní					
	VV		1,5*4 "západ					
	VV		1,5*4 "východ					
	VV		Součet					
103	M	63151518	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 40mm	m2				CS ÚRS 2022 02
	VV		(0,35+1,8)*0,28					
	VV		(0,35+1,8)*2*3*0,28					
	VV		(1,2+0,6*2)*18*0,28					
	VV		1,5*4*0,3					
	VV		1,5*4*0,3					
	VV		Součet					
	VV		19,91*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
104	K	62222205R.R	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken hloubky špalet přes 400 do 500 mm, tloušťky desek do 40 mm	m				R-položka
	P		Poznámka k položce ☐ provedení dle technických podmínek zadávací a projektové dokumentace a systémového řešení dodavatele zateplovacího systému					
	VV		"Výkres 14 - POHLED SEVERNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		(14,4-0,1)*5*2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Výkres 16 - POHLED ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		(14,1+0,4)*2 "západ					
	VV		(14,1-0,9)*2 "východ					
	VV		Součet					
105	M	63151518	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 40mm	m2				CS ÚRS 2022 02
	VV		(14,4-0,1)*5*2*0,43					
	VV		(14,1+0,4)*2*0,48					
	VV		(14,1-0,9)*2*0,48					
	VV		Součet					
	VV		88,082*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
106	K	622231121.R	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z fenolické pěny na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2				R-položka
	P		Poznámka k položce □ provedení dle technických podmínek zadávací a projektové dokumentace a systémového řešení dodavatele zateplovacího systému					
	VV		"Výkres 15 - POHLED JIŽNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		(0,56+0,21)*2*(14,1+0,4)					
	VV		(37,32-0,46*2)*(0,1+2,91+0,04)*3					
	VV		-(1,5*1,8+0,9*2,7)*12*3					
	VV		Součet					
107	M	28376808.R	deska fenolická tepelně izolační fasádní $\lambda=0,021$ tl 100mm	m2				
	VV		170,71*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
108	K	622232051.R	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z fenolické pěny hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m				R-položka
	P		Poznámka k položce □ provedení dle technických podmínek zadávací a projektové dokumentace a systémového řešení dodavatele zateplovacího systému					
	VV		"Výkres 15 - POHLED JIŽNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		(1,5+0,9+2,7*2)*12*3					
109	M	28376802	deska fenolická tepelně izolační fasádní $\lambda=0,021$ tl 40mm	m2				CS ÚRS 2022 02
	VV		280,8*0,28					
	VV		78,624*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
110	K	622251001.R	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za "pancéřovou" sklotextilní síťovinu (montáž na vnější stěny pod keramický obklad)	m2				R-položka
	P		Poznámka k položce □ provedení dle technických podmínek zadávací a projektové dokumentace a systémového řešení dodavatele zateplovacího systému					
	VV		"Výkres 17 - BAREVNÉ ŘEŠENÍ					
	VV		"Výkres 14 - POHLED SEVERNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		0,76*4,18+(-0,9*0,6+(0,9+0,6*2)*0,29)*2					
	VV		(0,2+1,28+0,15*5+1,35*3+1,415+0,955+0,175)*0,2					
	VV		(0,2+2,08+0,15*5+1,85*4+1,62+0,2)*0,2					
	VV		(0,49+0,82*5+0,33*5+0,3+0,25*11)*0,6					
	VV		(1,58+2,1+1,58)*2,95-1,8*2,61 "vstup					
	VV		"Výkres 15 - POHLED JIŽNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		(0,9+0,58)*37,18					
	VV		(-1,2*0,6+(1,2+0,6*2)*0,29)*18					
	VV		"Výkres 16 - POHLED ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		"západ					
	VV		2,4*(0,4+2,3)-1,5*2,2+2,2*2*0,6					
	VV		(0,08+0,6)/2*6,63					
	VV		(0,7+0,6+0,65)/2*6,59					
	VV		"východ					
	VV		(0,583+0,9+0,558+0,6)/2*15,58					
	VV		Součet					
111	K	622251101.R1	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2				R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce □ provedení dle technických podmínek zadávací a projektové dokumentace a systémového řešení dodavatele zateplovacího systému</i>					
	VV		"viz Montáž kontaktního zateplení ... z polystyrenových desek...					
	VV		63,408+22,828+227,973					
112	K	622251101.R2	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu s grafitem	m2				-položka
	P		<i>Poznámka k položce □ provedení dle technických podmínek zadávací a projektové dokumentace a systémového řešení dodavatele zateplovacího systému</i>					
	VV		"viz Montáž kontaktního zateplení ... z polystyrenových desek...					
	VV		40,04+42,12+493,848					
113	K	622251105.R	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny	m2				-položka
	P		<i>Poznámka k položce □ provedení dle technických podmínek zadávací a projektové dokumentace a systémového řešení dodavatele zateplovacího systému</i>					
	VV		"viz Montáž kontaktního zateplení ... z desek z minerální vlny...					
	VV		1,008+48,146+13,356+88,94					
114	K	622251105.R2	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím rozšiřujících talířků na vnější stěny z minerální vlny	m2				-položka
	P		<i>Poznámka k položce □ provedení dle technických podmínek zadávací a projektové dokumentace a systémového řešení dodavatele zateplovacího systému</i>					
	VV		"viz Montáž kontaktního zateplení ... z desek z minerální vlny...					
	VV		151,792+0,9+3,052+1,008+48,146+13,356+88,94					
115	K	622251107.R	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z fenolické pěny	m2				-položka
	P		<i>Poznámka k položce □ provedení dle technických podmínek zadávací a projektové dokumentace a systémového řešení dodavatele zateplovacího systému</i>					
	VV		"viz Montáž kontaktního zateplení z desek z fenolické pěny...					
	VV		170,71					
116	K	622251211.R	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za použití organické armovací hmoty pro hydroizolaci při lepení izolačních desek	m2				-položka
	P		<i>Poznámka k položce □ provedení dle technických podmínek zadávací a projektové dokumentace a systémového řešení dodavatele zateplovacího systému</i>					
	VV		"Výkres 22 - DETAILS - Detail č. 1 - Provedení soklu nad okapovým chodníkem					
	VV		"viz Montáž kontaktního zateplení - deska perimetrická fasádní soklová...					
	VV		4,257+1,3+63,408+22,828					
117	K	622251212.R	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za použití organické armovací hmoty pro hydroizolaci při stěrkování izolačních desek	m2				
	P		<i>Poznámka k položce □ provedení dle technických podmínek zadávací a projektové dokumentace a systémového řešení dodavatele zateplovacího systému</i>					
	VV		"Výkres 22 - DETAILS - Detail č. 2 - Provedení soklu nad zpevněnou plochou					
	VV		"Výkres 14 - POHLED SEVERNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		(7,0+1,58+0,15+2,1-1,64+0,15+1,58+0,64)*0,5					
	VV		"Výkres 16 - POHLED ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		(2,4-1,5+0,6*2)*0,5					
	VV		Součet					
118	K	622251212.Rx	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za použití organické armovací hmoty pro hydroizolaci při stěrkování izolačních desek - fabion	m				
	P		<i>Poznámka k položce □ provedení dle technických podmínek zadávací a projektové dokumentace a systémového řešení dodavatele zateplovacího systému</i>					
	VV		"Výkres 22 - DETAILS - Detail č. 2 - Provedení soklu nad zpevněnou plochou					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Výkres 14 - POHLED SEVERNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		7,0+1,58+0,15+2,1-1,64+0,15+1,58+0,64					
	VV		"Výkres 16 - POHLED ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		2,4-1,5+0,6*2					
	VV		Součet					
119	K	622251R02.R	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám kontaktního zateplení za výztuž rohů otvorů armovací síťovinou pro diagonální armování	kus				
	P		<i>Poznámka k položce □ provedení dle technických podmínek zadávací a projektové dokumentace a systémového řešení dodavatele zateplovacího systému</i>					
	VV		"Výkres 14 - POHLED SEVERNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		10*4+1*2					
	VV		"Výkres 15 - POHLED JIŽNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		(1+12+18)*4+12*3*6					
	VV		"Výkres 16 - POHLED ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		"západ					
	VV		4*4+1*2					
	VV		"východ					
	VV		7*4					
	VV		Součet					
120	K	622251R11.R2	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám kontaktního zateplení za utěsnění styku dvou sousedních konstrukcí komprimační páskou, šířka spáry 5-12 mm	m				
	P		<i>Poznámka k položce □ provedení dle technických podmínek zadávací a projektové dokumentace a systémového řešení dodavatele zateplovacího systému</i>					
	VV		"Výkres 22 - DETAILY - Detail č. 3 - Zateplení balkonové stěny - napojení na podlahu					
	VV		(0,1+36,6+0,1+0,2*2*12)*3					
121	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových připevňených hmoždinkami	m				S ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622252001					
	P		<i>Poznámka k položce □ provedení dle technických podmínek zadávací a projektové dokumentace a systémového řešení dodavatele zateplovacího systému</i>					
122	M	07845-011	zakládací lišta z protlačovaného eloxovaného hliníku 102 mm	m				
	VV		"Výkres 15 - POHLED JIŽNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		"založení s PKO					
	VV		0,56*2					
	VV		"Výkres 22 - DETAILY - Detail č. 6 - Napojení zateplení střechy nad posledním balkonem na stěnu					
	VV		37,32-0,31*2+0,1*2					
	VV		Součet					
	VV		38,02*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
123	M	07845-015	zakládací lišta z protlačovaného eloxovaného hliníku 162 mm	m				
	VV		"Výkres 16 - POHLED ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		15,94 "východ					
	VV		15,94-1,5 "západ					
	VV		Součet					
	VV		30,38*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
124	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m				S ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622252002					
	P		<i>Poznámka k položce □ provedení dle technických podmínek zadávací a projektové dokumentace a systémového řešení dodavatele zateplovacího systému</i>					
125	M	08904-005	lišta umožňující nezávislou dilataci základacího profilu z eloxovaného hliníku a vrstev ETICS	m				
	VV		"viz základací lišty					
	VV		38,02+30,38					
	VV		68,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
126	M	01032-025	<i>standardní plastová lišta k napojení ETICS na okenní rám</i>	m				
	VV		"Výkres 18 - TABULKA OKEN A DVEŘÍ					
	VV		"O1" (2,40+1,80*2)*43					
	VV		"O2" (1,50+1,80*2)*8					
	VV		"O2+O4" (1,50+0,90+2,70*2)*36					
	VV		"O3" (1,20+1,80*2)*12					
	VV		"O5" (1,20+0,60*2)*22					
	VV		"O51" (1,20+0,60*2)*2					
	VV		"O6" (1,20+0,60*2)*2					
	VV		"O7" (0,90+0,60*2)*5					
	VV		"O8" (1,80+2,61*2)*1					
	VV		"O9" (1,50+2,20*2)*1					
	VV		"O10" (0,90+2,02*2)*1					
	VV		"O11" (1,20+2,02*2)*1					
	VV		"O12-16" (0,9+(1,45*4+1,85*3+1,05)*2)*5					
	VV		Součet					
	VV		861,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
127	M	01889-021	<i>rohový profil s integrovanou síťovinou pro provedení okapových hran ETICS</i>	m				
	VV		"Výkres 10 - PŮDORYS 1.NP - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		"nad hlavním vstupem do objektu					
	VV		2,04					
	VV		"Výkres 12 - PŮDORYS STŘECHY - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		4,2 "přesah střechy střešní nástavby					
	VV		"Výkres 22 - DETAILY - Detail č. 4 - Podlaha lodžie - provedení okapní hrany s okapním profilem					
	VV		(0,8+36,6+0,8)*3					
	VV		"Výkres 22 - DETAILY - Detail č. 5 - Zakončení střechy nad posledním balkonem					
	VV		0,85+36,7+0,85					
	VV		Součet					
	VV		159,24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
128	M	02975-001	<i>rohový profil s integrovanou síťovinou 100/100 pro vyztužení nároží v ETICS</i>	m				
	VV		"Výkres 14 - POHLED SEVERNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		2,56*4+1,58*2+2,04 "u hlavního vstupu					
	VV		(14,2+1,3)*3+(14,2+0,37)*3					
	VV		14,2*2					
	VV		(16,5-14,0)*2					
	VV		"Výkres 15 - POHLED JIŽNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		(14,2+2,08)*2+(14,2+0,6)*4					
	VV		36,6*3+36,7					
	VV		(16,5-14,0)*2+4,2					
	VV		"Výkres 16 - POHLED ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		(14,2+0,6)*2					
	VV		(14,2-0,9)*2					
	VV		Součet					
	VV		442,71*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
129	M	65813-001	<i>profil plastový pro spojení ETICS s parapety</i>	m				
	VV		"Výkres 20 - VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ					
	VV		43*2,4 "ozn K01					
	VV		36*1,8 "ozn K02					
	VV		12*1,2 "ozn K03					
	VV		8*1,5 "ozn K04					
	VV		6*1,2 "ozn K05					
	VV		18*1,2 "ozn K06					
	VV		7*0,9 "ozn K07					
	VV		27*0,6 "ozn K08					
	VV		8*0,9 "ozn K09					
	VV		5*0,9 "ozn K10					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		257,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
130	K	6222R2001.R	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu příplatek za lištu s odkapovou hranou v nadpraží	m				
	P		<i>Poznámka k položce ☐ provedení dle technických podmínek zadávací a projektové dokumentace a systémového řešení dodavatele zateplovacího systému</i>					
	VV		"Výkres 09 - PŮDORYS 1.PP - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		1,2*24+0,9*7					
	VV		"Výkres 10 - PŮDORYS 1.NP - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		2,4*19+1,2*3+0,6*6+0,9*2+1,5*2					
	VV		"Výkres 11 - PŮDORYS 2. - 4.NP - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		(2,4*20+1,2*3+0,6*7+0,9*2+1,5*2)*3					
	VV		0,9*5					
	VV		Součet					
131	K	6222R2010.R	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu příplatek za protipožární rohovou lištu	m				
	P		<i>Poznámka k položce ☐ provedení dle technických podmínek zadávací a projektové dokumentace a systémového řešení dodavatele zateplovacího systému</i>					
	VV		"Výkres 09 - PŮDORYS 1.PP - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		"Výkres 10 - PŮDORYS 1.NP - NÁVRH NOVÉHO STAVU, ŘEZ -B					
	VV		"okna v anglických dvorcích					
	VV		0,6*2*11					
132	K	6222R2011.R	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu příplatek za protipožární rohovou lištu s odkapovou hranou v nadpraží	m				
	P		<i>Poznámka k položce ☐ provedení dle technických podmínek zadávací a projektové dokumentace a systémového řešení dodavatele zateplovacího systému</i>					
	VV		"Výkres 09 - PŮDORYS 1.PP - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		"Výkres 10 - PŮDORYS 1.NP - NÁVRH NOVÉHO STAVU, ŘEZ -B					
	VV		"okna v anglických dvorcích					
	VV		1,2*6+0,9*5					
133	K	622325101	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622325101					
	VV		"Výkres 06 - POHLED SEVERNÍ - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		(6,5+0,25*6*2)*0,3 "pod úrovní UT					
	VV		(37,0-6,5-0,15-2,1-0,15)*1,3+(-1,2*0,6+(1,2+0,6)*2*0,11)*13 "sokl a anglické dvorky					
	VV		(37,0+0,1*2+0,25*6*2)*14,1					
	VV		(0,5+0,25)*2*(14,4-14,1)*6					
	VV		-0,9*12,4*5					
	VV		-1,7*2,0+(2,1+2,61*2)*0,15					
	VV		(- (2,4*5+0,6*4)*1,8+(2,4*5+0,6*4+1,8)*2*0,3)*1					
	VV		(- (2,4*6+0,6*5)*1,8+(2,4*6+0,6*5+1,8)*2*0,3)*3					
	VV		(- (2,4+0,6+2,4+0,6+1,2+0,9+1,2+0,9+1,2)*1,8+(2,4+0,6+2,4+0,6+1,2+0,9+1,2+1,8)*2*0,3)*4					
	VV		1,24*2*2,7 "boky u vstupu					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"Výkres 07 - POHLED JIŽNÍ - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		36,9*0,3 "pod úrovní UT					
	VV		(37,0+0,1*2)*(0,6+14,1)					
	VV		(- (2,4*1,8+(2,4+1,8)*2*0,12)*12					
	VV		(- (1,5*1,8-0,9*2,7+(1,5+0,9+2,7)*2*0,12)*12*3					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"Výkres 08 - POHLED ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"pohled západní					
	VV		6,15*2*0,3 "pod úrovní UT					
	VV		(15,6+0,2*2)*(0,6+14,1)					
	VV		(- (1,5*1,8+(1,5+1,88*2)*0,12)*4					
	VV		0,9*0,35*4 "boky balkonů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv *pohled východní vv 15,30*0,3 "pod úrovní UT vv 15,30*((2,08+1,758)/2-0,6) vv (15,6+0,2*2)*(0,6+14,1) vv (-1,5*1,8+(1,5+1,88*2)*0,12)*4 vv 0,9*0,35*4 "boky balkonů vv Mezisoučet vv Součet					
134	K	622325102	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2				CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622325102					
		vv	*Výkres 04 - PŮDORYS STŘECHY - STÁVAJÍCÍ STAV					
		vv	*s řešší nástavba					
		vv	(4,2+6,1)*2*(16,5-13,9+0,3)					
		vv	(-1,2*0,6+(1,2+0,6)*2*0,11)*2					
		vv	-1,1*1,97+(1,25+2,0*2)*0,2					
		vv	-0,8*1,97+(1,05+2,0*2)*0,2					
		vv	Součet					
135	K	622511111.R	Omítka organická tenkovrstvá vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu z přírodních kamínků střednězrná stěn	m2				R-položka
	P		<i>Poznámka k položce □ provedení dle technických podmínek zadávací a projektové dokumentace a systémového řešení dodavatele zateplovacího systému</i>					
	vv		*Výkres 14 - POHLED SEVERNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	vv		*angl.dvorek nový (vnější strana)					
	vv		(0,72+0,2+2,08+0,15*5+1,85*4+1,62+0,2+0,72)*(0,95+0,5)/2					
	vv		(0,52+0,2+2,08+0,15*5+1,85*4+1,62+0,2+0,52)*0,2					
	vv		*angl.dvorek původní (vnější strana)					
	vv		(0,72+0,2+1,28+0,15*5+1,35*3+1,415+0,955+0,175+0,72)*(0,6-0,1)					
	vv		(0,52+0,2+1,28+0,15*5+1,35*3+1,415+0,955+0,175+0,52)*0,2					
	vv		*Výkres 09a - 1.PP - ANGLICKÉ DVORKY					
	vv		(0,52*6+2,08+1,85*4+1,62)*2*1,265+(-1,2*0,6+(1,2+0,6*2)*0,33)*6 "angl.dvorek nový (uvni ř)					
	vv		(0,52*6+1,28+1,35*3+1,415+0,955)*2*1,265+(-0,9*0,6+(0,9+0,6*2)*0,33)*5 "angl.dvorek původní (uvnitř)					
	vv		Součet					
136	K	622532021.RC1	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn - odstín RGB 183/189/198	m2				R-položka
	P		<i>Poznámka k položce □ provedení dle technických podmínek zadávací a projektové dokumentace a systémového řešení dodavatele zateplovacího systému</i>					
	vv		*Výkres 17 - BAREVNÉ ŘEŠENÍ					
	vv		*Výkres 14 - POHLED SEVERNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	vv		(11,84+17,84)*(14,2-0,2)+(3,56+2,84)*(0,2+0,6)					
	vv		(-2,4*31+1,2*12+0,6*27+0,9*8)*1,8					
	vv		-2,04*2,67					
	vv		Mezisoučet					
	vv		*Výkres 15 - POHLED JIŽNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	vv		(37,32-0,56*2)*(14,2-0,9-(0,04+0,25+0,1)*4)					
	vv		-2,4*1,8*10					
	vv		(-1,5*1,8+0,9*2,7)*12*3					
	vv		(-0,6*2+2,4*2)*(2,95-0,9)					
	vv		Mezisoučet					
	vv		*Výkres 16 - POHLED ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	vv		*západ					
	vv		(15,88-1,5)*(14,2+0,6)					
	vv		"východ					
	vv		15,88*(14,2+0,6)					
	vv		-1,5*(14,2-0,9)					
	vv		Mezisoučet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"Výkres 12 - PŮDORYS STŘECHY - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	W		"s řešní nástavba					
	W		(4,2+6,1)*2*(16,5-13,9+0,3)					
	W		-1,2*0,2					
	W		-1,1*1,97					
	W		-0,8*1,97					
	W		Mezisoučet					
	W		Součet					
137	K	622532021.RC3	Omitka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn - odstín RGB 163/87/63	m2				R-položka
	P		<i>Poznámka k položce □ provedení dle technických podmínek zadávací a projektové dokumentace a systémového řešení dodavatele zateplovacího systému</i>					
	W		"Výkres 17 - BAREVNÉ ŘEŠENÍ					
	W		"Výkres 14 - POHLED SEVERNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	W		0,9*5*1,6					
	W		"Výkres 15 - POHLED JIŽNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	W		(37,32-0,56*2)*(0,9+0,6)					
	W		(0,6+2,4+0,6+2,4+0,6)*(2,95-0,9)-2,4*1,8*2					
	W		"Výkres 16 - POHLED ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	W		1,5*(14,2+0,6-1,8*4) "západ					
	W		1,5*(14,2-0,9-1,8*4) "východ					
	W		Součet					
138	K	623131121.R	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně pilířů nebo sloupů	m2				R-položka
	P		<i>Poznámka k položce □ provedení dle technických podmínek zadávací a projektové dokumentace a systémového řešení dodavatele zateplovacího systému</i>					
	W		"Výkres 10 - PŮDORYS 1.NP - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	W		"Výkres 11 - PŮDORYS 2. - 4.NP - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	W		"Výkres 14 - POHLED SEVERNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	W		"vyzdívky MIV					
	W		0,6*1,8*27					
	W		0,9*1,8*8					
	W		Součet					
139	K	623532021.RC1	Omitka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 2,0 mm pilířů a sloupů - odstín RGB 183/189/198	m2				R-položka
	P		<i>Poznámka k položce □ provedení dle technických podmínek zadávací a projektové dokumentace a systémového řešení dodavatele zateplovacího systému</i>					
	W		"Výkres 17 - BAREVNÉ ŘEŠENÍ					
	W		"Výkres 14 - POHLED SEVERNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	W		(1,8*15+2,4*31+1,2*12)*0,28					
	W		(0,6*27+0,9*8)*0,14					
	W		(0,43+0,33+0,43)*4*14,4					
	W		"Výkres 15 - POHLED JIŽNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	W		(2,4+1,8*2)*0,28*10					
	W		(1,5+0,9+2,7*2)*0,22*12*3					
	W		(1,2+0,6*2)*0,1					
	W		"Výkres 16 - POHLED ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	W		"západ					
	W		(14,2+0,6)*0,18*2					
	W		(1,5+1,8*2)*0,3*4					
	W		"východ					
	W		(14,2-0,9)*0,18*2					
	W		(1,5+1,8*2)*0,3*4					
	W		(1,2+0,6*2)*0,1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV (1,05+2,0*2)*0,2					
			VV (1,25+2,0*2)*0,2					
			VV Součet					
140	K	623532021.RC3	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 2,0 mm pilířů a sloupů - odstín RGB 163/87/63	m2				R-položka
	P		<i>Poznámka k položce □ provedení dle technických podmínek zadávací a projektové dokumentace a systémového řešení dodavatele zateplovacího systému</i>					
			VV "Výkres 17 - BAREVNÉ ŘEŠENÍ					
			VV "Výkres 14 - POHLED SEVERNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
			VV ((0,14+0,6+0,14)*27+(0,14+0,9+0,14)*8)*1,8 "MIV					
			VV (0,56+0,1)*2*(14,2+0,6)					
			VV (0,2+0,48+0,43)*2*14,4					
			VV "Výkres 15 - POHLED JIŽNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
			VV (0,56+0,1)*2*(14,2+0,6)					
			VV (0,8+36,6+0,8)*(0,04+0,25+0,1)*3 "balkonové desky					
			VV (0,85+37,32-0,31*2+0,85)*(0,04+0,25+0,05+0,05) "stříška nad balkony					
			VV (2,4*2+1,8*6)*0,28 "ostění oken 1.NP					
			VV Součet					
141	K	629991012	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu	m2				CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/629991012					
			VV "Výkres 18 - TABULKA OKEN A DVEŘÍ					
			VV "O1" 2,40*1,80*43					
			VV "O2" 1,50*1,80*44					
			VV "O3" 1,20*1,80*12					
			VV "O4" 0,90*2,70*36					
			VV "O5" 1,20*0,60*22					
			VV "O51" 1,20*0,60*2					
			VV "O6" 1,20*0,60*2					
			VV "O7" 0,90*0,60*5					
			VV "O8" 1,80*2,61*1					
			VV "O9" 1,50*2,20*1					
			VV "O10" 0,90*2,02*1					
			VV "O11" 1,20*2,02*1					
			VV "O12" 0,90*1,45*20					
			VV "O13" 0,90*1,30*2					
			VV "O14" 0,90*1,85*13					
			VV "O15" 0,90*1,67*2					
			VV "O16" 0,90*1,05*3					
			VV Součet					
142	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2				CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/629995101					
			VV "Výkres 06 - POHLED SEVERNÍ - STÁVAJÍCÍ STAV					
			VV (6,5+0,25*6*2)*0,3 "pod úrovní UT					
			VV (37,0-6,5-0,15-2,1-0,15)*1,3+(-1,2*0,6+(1,2+0,6)*2*0,11)*13 "sokl a anglické dvorky					
			VV 6,85*(1,3-0,6)+8,92*0,1+(6,55+0,2*2*6)*0,4+(12,3+0,1)*0,1 "sokl					
			VV (37,0+0,1*2+0,25*6*2)*14,1					
			VV (0,5+0,25)*2*(14,4-14,1)*6					
			VV -0,9*12,4*5					
			VV -1,7*2,0+(2,1+2,61*2)*0,15					
			VV (-2,4*5+0,6*4)*1,8+(2,4*5+0,6*4+1,8)*2*0,3)*1					
			VV (-2,4*6+0,6*5)*1,8+(2,4*6+0,6*5+1,8)*2*0,3)*3					
			VV (-2,4+0,6+2,4+0,6+1,2+0,9+1,2+0,9+1,2)*1,8+(2,4+0,6+2,4+0,6+1,2+0,9+1,2+0,9+1,2+1,8)*2*0,3)*4					
			VV 1,24*2*2,7 "boky u vstupu					
			VV (0,15+2,1+0,15)*1,24 "podhled u vstupu					
			VV Mezisoučet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "Výkres 07 - POHLED JIŽNÍ - STÁVAJÍCÍ STAV VV 36,9*0,3 "pod úrovní UT VV 36,9*(2,08-0,6)+((1,2+0,6)*2*0,15-1,2*0,6)*12 "sokl VV (37,0+0,1*2)*(0,6+14,1) VV (-2,4*1,8+(2,4+1,8)*2*0,12)*12 VV (-1,5*1,8-0,9*2,7+(1,5+0,9+2,7)*2*0,12)*12*3 VV 37,0*1,0*4 "podhledy balkonů VV Mezisoučet VV "Výkres 08 - POHLED ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ - STÁVAJÍCÍ STAV VV "pohled západní VV 6,15*2*0,3 "pod úrovní UT VV 11,75+0,45*2*2 "sokl VV (15,6+0,2*2)*(0,6+14,1) VV (-1,5*1,8+(1,5+1,88*2)*0,12)*4 VV 0,9*0,35*4 "boky balkonů VV "pohled východní VV 15,30*0,3 "pod úrovní UT VV 15,30*((2,08+1,758)/2-0,6) VV (15,6+0,2*2)*(0,6+14,1) VV (-1,5*1,8+(1,5+1,88*2)*0,12)*4 VV 0,9*0,35*4 "boky balkonů VV Mezisoučet VV "Výkres 04 - PŮDORYS STŘECHY - STÁVAJÍCÍ STAV VV "s řešní nástavba VV (4,2+6,1)*2*(16,5-13,9+0,3) VV (-1,2*0,6+(1,2+0,6)*2*0,11)*2 VV -1,1*1,97+(1,25+2,0*2)*0,2 VV -0,8*1,97+(1,05+2,0*2)*0,2 VV Mezisoučet VV Součet					
D		63	Podlahy a podlahové konstrukce					
143	K	632450122	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2				CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632450122					
		VV	"Výkres 04 - PŮDORYS STŘECHY - STÁVAJÍCÍ STAV					
		VV	"vyrovnávací vrstva pod nadezdívku atiky					
		VV	(15,60+0,2*2+36,4)*2*0,3					
144	K	632450134	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2				CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632450134					
		VV	"Výkres 03 - PŮDORYS 2. - 4.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
		VV	"podlahy na balkonech					
		VV	36,6*1,0*3					
145	K	637111113	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu ze šterkopísku tl. 200 mm	m2				CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/637111113					
		VV	"podkaldní vrstva pod dlažbu okapového chodníku					
		VV	69,431					
146	K	637211121R	Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 50 mm	m2				R-položka
		VV	"Výkres 10 - PŮDORYS 1.NP - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
		VV	13,2*0,8+6,5*0,65+8,8*0,8 "sever					
		VV	37,7*0,8 "jih					
		VV	6,4*0,8+7,1*0,8 "západ					
		VV	15,94*0,4+1,5*0,18 "východ					
		VV	Součet					
147	K	637311131	Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého	m				CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/637311131					
	VV		"Výkres 10 - PŮDORYS 1.NP - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		13,3+0,85+6,5+8,8+0,85 "sever					
	VV		37,7+0,75 "jih					
	VV		7,9+7,2 "západ					
	VV		0,45+15,94+0,45 "východ					
	VV		Součet					
	D	94	Lešení a stavební výtahy					
148	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211112					
	VV		"Výkres 10 - PŮDORYS 1.NP - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		"Výkres 14 - POHLED SEVERNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		(0,9+37,32+0,9)*(14,2+1,3)					
	VV		"Výkres 15 - POHLED JIŽNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		(0,9+37,32+0,9)*(14,2+2,08)					
	VV		"Výkres 16 - POHLED ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		(0,9+15,94+0,8+0,9)*(14,2+1,85) "západ					
	VV		(0,9+15,94+0,8+0,9)*(14,2+2,08) "východ					
	VV		"Výkres 12 - PŮDORYS STŘECHY - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		"s řešní nástavba					
	VV		(0,9+4,2+0,9+0,9+6,3+0,9)*2*(16,5-14,0)					
	VV		Součet					
149	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	1			CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211211					
	P		Poznámka k položce □					
	VV		předpoklad 3 měsíce					
	VV		1913,132*90 'Přepočtené koeficientem množství					
150	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211812					
151	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textlie z umělých vláken	m2				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944511111					
152	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	1			CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944511211					
	VV		1913,132*90 'Přepočtené koeficientem množství					
153	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textlie z umělých vláken	m2				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944511811					
154	K	944711112	Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m	m				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944711112					
	VV		"nad hlavním vstupem					
	VV		2,0					
155	K	944711212	Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky k ceně -1112	m				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944711212					
	VV		2*90 'Přepočtené koeficientem množství					
156	K	944711812	Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m	m				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944711812					
157	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111					
	VV		"Výkres 10 - PŮDORYS 1.NP - NÁVRH NOVÉHO STAVU					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,15+2,1+0,15)*1,58 "hlavní vstup					
	VV		"Výkres 11 - PŮDORYS 2. - 4.NP - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		36,6*(1,0-0,16)*4 "balkonové desky					
	VV		Součet					
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb					
158	K	95399.X01	Zpětné osazení snesených cedulí na fasádu	kus				
	VV		"D.1.1a - Technická zpráva					
	VV		"označení ubytovny a státní znak					
	VV		1+1					
	D	96	Bourání konstrukcí					
159	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/961044111					
	VV		"Výkres 08 - POHLED ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"pilíř HUP					
	VV		1,3*0,8*0,8					
160	K	962032240	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu do 1 m3	m3				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962032240					
	VV		"Výkres 08 - POHLED ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"pilíř HUP					
	VV		(1,3*0,8-1,0*0,5)*1,5					
161	K	962042321	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3	m3				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962042321					
	VV		"Výkres 01 - PŮDORYS 1.PP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"Výkres 02 - PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV, řez C					
	VV		"anglické dvorky					
	VV		(0,9+12,25+0,9)*0,2*(1,265+0,035)					
	VV		0,7*5*0,15*(1,265+0,035)					
	VV		Součet					
162	K	962081131	Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 100 mm	m2				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962081131					
	VV		"Výkres 06 - POHLED SEVERNÍ - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"copilit					
	VV		0,9*(12,60-1,45*4)*5					
163	K	963022819	Bourání kamenných schodišťových stupňů oblých, rovných nebo kosých zhotovených na místě	m				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/963022819					
	VV		"Výkres 23 -PŘEDLOŽENÉ SCHODIŠTĚ - SCHOD. STUPNĚ - KAM. PRÁCE					
	VV		2,4*4					
164	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965042141					
	VV		"Výkres 03 - PŮDORYS 2. - 4.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"podlahy na balkonech					
	VV		36,6*1,0*(0,1-0,025)*3					
165	K	965081323	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 25 mm, plochy přes 1 m2	m2				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965081323					
	VV		"Výkres 03 - PŮDORYS 2. - 4.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"podlahy na balkonech					
	VV		36,6*1,0*3					
166	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky přes 500 do 800 mm	m				CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966008212 "Výkres 02 - PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV 37,0					
167	K	966071711	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných	kus				S ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966071711 "D.1.1a - Technická zpráva "oplocení u SV rohu objektu 1					
168	K	966071822	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m	m				S ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966071822 "D.1.1a - Technická zpráva "oplocení u SV rohu objektu 2,5 "od objektu ke sloupku					
169	K	967031733	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2				S ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/967031733 "ubourání parapetního zdiva pro potřeby zateplení XPS tl.20mm "déłky viz Výkres 20 - VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ 43*2,4 "ozn K01 36*1,8 "ozn K02 12*1,2 "ozn K03 8*1,5 "ozn K04 6*1,2 "ozn K05 18*1,2 "ozn K06 7*0,9 "ozn K07 27*0,6 "ozn K08 8*0,9 "ozn K09 5*0,9 "ozn K10 Mezisoučet 257,4*0,12					
170	K	968062375	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2	m2				S ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968062375 "Výkres 06 - POHLED SEVERNÍ - STÁVAJÍCÍ STAV 0,9*1,45*20					
171	K	968062376	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2	m2				S ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968062376 "Výkres 06 - POHLED SEVERNÍ - STÁVAJÍCÍ STAV 1,2*1,8*12					
172	K	968062377	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2	m2				S ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968062377 "Výkres 06 - POHLED SEVERNÍ - STÁVAJÍCÍ STAV 2,4*1,8*7 "Výkres 07 - POHLED JIŽNÍ - STÁVAJÍCÍ STAV 2,4*1,8*12 Součet					
173	K	968072244	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních ráků s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2	m2				S ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968072244 "Výkres 06 - POHLED SEVERNÍ - STÁVAJÍCÍ STAV 1,2*0,6*6 "1PP 0,9*0,6*5 "1PP "Výkres 07 - POHLED JIŽNÍ - STÁVAJÍCÍ STAV					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,2*0,6*18 "1PP					
	VV		1,2*0,6*1 "střecha					
	VV		"Výkres 08 - POHLED ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		1,2*0,6*1 "střecha					
	VV		Součet					
174	K	968072361	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních ráků s křídly zdvojených, plochy meziokenní vložky	kus				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968072361					
	VV		"Výkres 06 - POHLED SEVERNÍ - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		15+16					
175	K	968072456	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968072456					
	VV		"Výkres 06 - POHLED SEVERNÍ - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		2,1*2,61 "1NP					
	VV		"Výkres 08 - POHLED ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		1,5*2,2*1 "1PP					
	VV		1,05*2,0*1 "střecha					
	VV		1,25*2,0*1 "střecha					
	VV		Součet					
176	K	968082017	Vybourání plastových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2	m2				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968082017					
	VV		"Výkres 07 - POHLED JIŽNÍ - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		1,5*1,8*12*3					
	VV		"Výkres 08 - POHLED ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		1,5*1,8*(4+4)					
	VV		Součet					
177	K	968082018	Vybourání plastových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 4 m2	m2				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968082018					
	VV		"Výkres 06 - POHLED SEVERNÍ - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		2,4*1,8*24					
178	K	968082022	Vybourání plastových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy přes 2 do 4 m2	m2				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968082022					
	VV		"Výkres 07 - POHLED JIŽNÍ - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		0,9*2,7*12*3					
	D	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					
179	K	97608.X01	Snesení a uschování cedulí osazených na fasádě	kus				
	VV		"D.1.1a - Technická zpráva					
	VV		"označení ubytovny a státní znak					
	VV		1+1					
180	K	97608.X02	Demontáž cedulí osazených na fasádě	kus				
	VV		"D.1.1a - Technická zpráva					
	VV		2					
181	K	976085211	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních ráků litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy do 0,30 m2	kus				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/976085211					
	VV		"Výkres 02 - PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"rohož před vstupem					
	VV		1					
182	K	972055131	Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových ve stropech z dutých prefabr kátů, plochy do 0,0225 m2, tl. do 120 mm	kus				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/972055131					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "D.1.1a - Technická zpráva VV "Výkres 12 - PŮDORYS STŘECHY - NÁVRH NOVÉHO STAVU VV "52ks aplikačních otvorů viz výkres střechy VV "předpoklad cca 1/4 větších aplikačních otvorů pro vybrání suti, viz TZ VV 0,4*0,4*0,115*52*3/4 VV Součet					
183	K	972055411	Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových ve stropech z dutých prefabr kátů, plochy do 1 m2, tl. do 120 mm	m3				CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/972055411 VV "D.1.1a - Technická zpráva VV "Výkres 12 - PŮDORYS STŘECHY - NÁVRH NOVÉHO STAVU VV "52ks aplikačních otvorů viz výkres střechy VV "předpoklad cca 1/4 větších aplikačních otvorů pro vybrání suti, viz TZ VV 0,8*0,8*0,115*52*1/4 VV Součet					
184	K	977151116	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 70 do 80 mm	m				CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151116 VV "D.1.1a - Technická zpráva VV "Výkres 12 - PŮDORYS STŘECHY - NÁVRH NOVÉHO STAVU VV "pod větrací komínky větrání střechy VV 120*0,115					
185	K	977211111	Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm	m				CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977211111 VV "D.1.1a - Technická zpráva VV "Výkres 12 - PŮDORYS STŘECHY - NÁVRH NOVÉHO STAVU VV "52ks aplikačních otvorů viz výkres střechy VV "předpoklad cca 1/4 větších aplikačních otvorů pro vybrání suti, viz TZ VV 0,8*4*52*1/4 VV 0,4*4*52*3/4 VV Součet					
186	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm	m				CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977312112 VV "prořiznutí kraje balkonového panelu, viz TZ VV 36,6*2*3					
187	K	978015321	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu do 10 %	m2				CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978015321 VV "Výkres 06 - POHLED SEVERNÍ - STÁVAJÍCÍ STAV VV (6,5+0,25*6*2)*0,3 "pod úrovní UT VV (37,0-6,5-0,15-2,1-0,15)*1,3+(-1,2*0,6+(1,2+0,6)*2*0,11)*13 "sokl a anglické dvorky VV (37,0+0,1*2+0,25*6*2)*14,1 VV (0,5+0,25)*2*(14,4-14,1)*6 VV -0,9*12,4*5 VV -1,7*2,0+(2,1+2,61*2)*0,15 VV (-2,4*5+0,6*4)*1,8+(2,4*5+0,6*4+1,8)*2*0,3)*1 VV (-2,4*6+0,6*5)*1,8+(2,4*6+0,6*5+1,8)*2*0,3)*3 VV (-2,4+0,6+2,4+0,6+1,2+0,9+1,2+0,9+1,2)*1,8+(2,4+0,6+2,4+0,6+1,2+0,9+1,2+0,9+1,2+1,8)*2*0,3)*4 VV 1,24*2*2,7 "boky u vstupu VV (0,15+2,1+0,15)*1,24 "podhled u vstupu VV Mezisoučet VV "Výkres 07 - POHLED JIŽNÍ - STÁVAJÍCÍ STAV VV 36,9*0,3 "pod úrovní UT VV (37,0+0,1*2)*(0,6+14,1) VV (-2,4*1,8+(2,4+1,8)*2*0,12)*12 VV (-1,5*1,8-0,9*2,7+(1,5+0,9+2,7)*2*0,12)*12*3 VV 37,0*1,0*4 "podhledy balkonů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet					
	VV		"Výkres 08 - POHLED ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"pohled západní					
	VV		6,15*2*0,3 "pod úrovní UT					
	VV		(15,6+0,2*2)*(0,6+14,1)					
	VV		(-1,5*1,8+(1,5+1,88*2)*0,12)*4					
	VV		0,9*0,35*4 "boky balkonů					
	VV		"pohled východní					
	VV		15,30*0,3 "pod úrovní UT					
	VV		15,30*((2,08+1,758)/2-0,6)					
	VV		(15,6+0,2*2)*(0,6+14,1)					
	VV		(-1,5*1,8+(1,5+1,88*2)*0,12)*4					
	VV		0,9*0,35*4 "boky balkonů					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
188	K	978015341	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2				S ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978015341					
	VV		"Výkres 04 - PŮDORYS STŘECHY - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"s řešní nástavba					
	VV		(4,2+6,1)*2*(16,5-13,9+0,3)					
	VV		(-1,2*0,6+(1,2+0,6)*2*0,11)*2					
	VV		-1,1*1,97+(1,25+2,0*2)*0,2					
	VV		-0,8*1,97+(1,05+2,0*2)*0,2					
	VV		Součet					
189	K	978059641	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2				S ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978059641					
	VV		"D.1.1a - Technická zpráva - obklad soklu					
	VV		"Výkres 06 - POHLED SEVERNÍ - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		6,85*(1,3-0,6)+8,92*0,1+(6,55+0,2*2*6)*0,4+(12,3+0,1)*0,1					
	VV		(1,24+0,15*2+2,1+0,15*2+1,24)*2,95-1,8*2,61 "u vstupu					
	VV		"Výkres 07 - POHLED JIŽNÍ - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		36,9*(2,08-0,6)					
	VV		((1,2+0,6)*2*0,15-1,2*0,6)*12					
	VV		"Výkres 08 - POHLED ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		11,75 "Z - odměřeno SW					
	VV		0,45*2,2*2					
	VV		Součet					
D	98		Demolice a sanace					
190	K	985112112	Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm	m2				S ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985112112					
	VV		"viz Reprofilace...					
	VV		1,0+3,9					
191	K	985112122	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 30 mm	m2				S ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985112122					
	VV		"viz Reprofilace...					
	VV		14,8					
192	K	985112193	Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2				S ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985112193					
	VV		4,9+14,8					
193	K	985131221	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tryskání pískem nesusušeným (torbo)	m2				S ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985131221					
	VV		"viz Reprofilace...					
	VV		3,9					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
194	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2				CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985131311					
		VV	"D.1.1a - Technická zpráva - podklad kotevních prvků stávajícího výlezového žebříku na střechu					
		VV	0,5					
195	K	985132221	Očištění ploch líce kleneb a podhledů tryskání pískem nesusušeným (torbo)	m2				CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985132221					
		VV	"viz Reprofilace...					
		VV	14,8					
196	K	985139112	Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2				CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985139112					
		VV	1,0+3,9+14,8					
197	K	985311112.R	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi bez nutnosti samostatného adhezního nátěru ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm	m2				R-položka
		VV	"D.1.1a - Technická zpráva - podklad kotevních prvků stávajícího výlezového žebříku na střechu					
		VV	1,0					
198	K	985311113.R	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi bez nutnosti samostatného adhezního nátěru ručně stěn, tloušťky přes 20 do 30 mm	m2				R-položka
		P	<i>Poznámka k položce □ provedení dle technických podmínek zadávací a projektové dokumentace a systémového řešení dodavatele zateplovacího systému</i>					
		VV	"Výkres 07 - POHLED JIŽNÍ - STÁVAJÍCÍ STAV					
		VV	"čela balkonových desek, předpoklad do 10% plochy					
		VV	(1,0+37,0+1,0)*0,25*4*0,1					
199	K	985311213.R	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi bez nutnosti samostatného adhezního nátěru ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 20 do 30 mm	m2	R-položka			
		P	<i>Poznámka k položce □ provedení dle technických podmínek zadávací a projektové dokumentace a systémového řešení dodavatele zateplovacího systému</i>					
		VV	"Výkres 07 - POHLED JIŽNÍ - STÁVAJÍCÍ STAV					
		VV	"podhledy balkonů, předpoklad do 10% plochy					
		VV	37,0*1,0*4*0,1					
200	K	985311912	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	CS ÚRS 2022 02			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985311912					
		VV	3,9+14,8					
201	K	985311913	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky)	m2	CS ÚRS 2022 02			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985311913					
		VV	3,9+14,8					
202	K	985331212	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 10 mm	m	CS ÚRS 2022 02			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985331212					
		VV	"Výkres 09a - 1.PP - ANGLICKÉ DVORKY					
		VV	"Výkres 10 - PŮDORYS 1.NP - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
		VV	"svisle 2xR10 á tvárnice (4xR10/bm)					
		VV	"dodávka výztuže viz Výztuž základových nosných zdí					
		VV	((0,18+0,52)*7+(0,2+2,08+0,15*5+1,85*4+1,62+0,2+0,2+0,52+0,18))*4*0,15					
203	K	985331912	Dodatečné vlepování betonářské výztuže Příplatek k cenám za délku do 1 m jednotlivě	m	CS ÚRS 2022 02			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985331912					
204	K	985411111	Beztlakové zalití trhlin a dutin aktivovanou maltou	m3	CS ÚRS 2022 02			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985411111					
		VV	"výplň krajní dutiny balkonového panelu, viz TZ					
		VV	36,6*0,15*0,15					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava				
D 997 Přesun sutě												
205	K	9970130R	Vyklizení suti z uzavřeného prostoru mezistřeší montážními otvory ve střeše	m3								
	VV		"viz Technická zpráva: vyklizení mezistřešního prostoru									
	VV		"předpoklad 80mm desky EPS v celé ploše + stavební suť pr. tl. 50mm									
	VV		(36,4*(15,4-0,3*2)-4,2*6,1)*0,1+(36,4*(15,4-0,3*2)-4,2*6,1)*0,05									
206	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t								
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013154									
207	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t								
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501									
208	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t								
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509									
	VV		149,303*15 'Přepočtené koeficientem množství									
209	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t								
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631									
D 998 Přesun hmot												
210	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t								
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998017003									
D PSV Práce a dodávky PSV												
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům												
211	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2								
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711161212									
	VV		"Výkres 14 - POHLED SEVERNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU									
	VV		(0,49+0,82*5+0,33*5+0,3+0,25*11)*0,5									
	VV		"Výkres 15 - POHLED JIŽNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU									
	VV		37,18*0,5									
	VV		"Výkres 16 - POHLED ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU									
	VV		(15,62-2,4)*0,5 "západ									
	VV		16,62*0,5 "východ									
	VV		Součet									
212	K	711192102	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S jednovrstvá na zdivu	m2								
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711192102									
P Poznámka k položce □ provedení dle technických podmínek zadávací a projektové dokumentace a systémového řešení dodavatele zateplovacího systému												
	VV		"impregnační nátěr armovací vrstvy v místech založení pod terénem, viz TZ a Detail č.1									
	VV		"Výkres 14 - POHLED SEVERNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU									
	VV		(0,49+0,82*5+0,33*5+0,3+0,25*11)*0,5									
	VV		"Výkres 15 - POHLED JIŽNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU									
	VV		37,18*0,5									
	VV		"Výkres 16 - POHLED ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU									
	VV		(15,62-2,4)*0,5 "západ									
	VV		16,62*0,5 "východ									
	VV		"Výkres 22 - DETAILY - Detail č. 3 - Zateplení balkonové stěny - napojení na podlahu									
	VV		(0,1+36,6+0,1+0,2*2*12)*0,3*3									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet					
213	M	00780-001	organická stěrková hmota pro hydroizolaci a ochranu před vlhkostí	kg				
	P		Poznámka k položce □ hydroizolace (tloušťka suché vrstvy $\geq 3,0\text{ m m}$)3,90kg/m ² armování (tloušťka suché vrstvy $\geq 2,0\text{ m m}$)1,30kg/m ² ochrana před vlhkostí (tloušťka suché vrstvy $\geq 0,7\text{ m m}$)0,50kg/m ² lepení2,00kg/m ²					
	VV		75,5951282051282*3,9 'Přepočtené koeficientem množství					
214	M	00780-024	cement pro organickou stěrkovou hmotu pro hydroizolaci a ochranu před vlhkostí	kg				
	VV		75,5951282051282*3,9 'Přepočtené koeficientem množství					
215	K	711491876	Demontáž lišty pro přichycení izolace ukončovací	m				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711491876					
	VV		"Výkres 08 - POHLED ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"krycí lišta nopové folie					
	VV		15,3					
216	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711101					
	D	712	Povlakové krytiny					
217	K	712340833	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše třívrstvé	m2				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712340833					
	VV		"D.1.1a - Technická zpráva					
	VV		"Výkres 12 - PŮDORYS STŘECHY - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		"52ks aplikačních otvorů					
	VV		52					
218	K	712300841	Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° mechu odškrabáním a očištěním s urovnáním povrchu	m2				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712300841					
	VV		"Výkres 04 - PŮDORYS STŘECHY - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		37,0*15,4-4,2*6,1					
	VV		4,2*6,3					
	VV		Součet					
219	K	712300845	Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° doplňků ventilační hlavice	kus				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712300845					
	VV		"Výkres 04 - PŮDORYS STŘECHY - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		17					
220	K	712300851	Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° ukončení izolace střechy profily přímými	m				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712300851					
	VV		"Výkres 04 - PŮDORYS STŘECHY - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"s řešní nástavba					
	VV		(6,1+4,2)*2					
221	K	712300911	Opravy povlakové krytiny střech plochých do 10° Příplatek k ceně za správkový kus natěradly a AIP	kus				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712300911					
	VV		"Výkres 12 - PŮDORYS STŘECHY - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		"5zapravení aplikačních otvorů foukané tepelné izolace					
	VV		52					
222	K	712300921	Opravy povlakové krytiny střech plochých do 10° Příplatek k ceně za správkový kus NAIP přitavením	kus				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712300921					
	VV		"Výkres 12 - PŮDORYS STŘECHY - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		"5zapravení aplikačních otvorů foukané tepelné izolace					
	VV		52					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
223	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2				S ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712311101					
	VV		"Výkres 12 - PŮDORYS STŘECHY - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		"zapravení aplikačních otvorů foukané tepelné izolace					
	VV		52					
224	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t				S ÚRS 2022 02
	VV		52*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství					
225	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2				S ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712311101					
	VV		"Výkres 12 - PŮDORYS STŘECHY - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		"Výkres 22 - DETAILY - Detail č. 5 - Zakončení střechy nad posledním balkonem					
	VV		36,7*1,0 "vodorovná plocha					
226	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t				S ÚRS 2022 02
	VV		36,7*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství					
227	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás	m2				S ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712331111					
	VV		"Výkres 12 - PŮDORYS STŘECHY - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		"Výkres 13a - DETAIL ŘEŠENÍ ATIKY					
	VV		(15,60+0,2*2+36,4)*2*0,3 "horní líc atiky					
	VV		(15,4-0,3*2+36,4)*2*0,3 "rub atiky					
	VV		"Výkres 22 - DETAILY - Detail č. 5 - Zakončení střechy nad posledním balkonem					
	VV		36,7*1,0 "vodorovná plocha					
	VV		(1,0+36,7+1,0)*(0,08+0,05+0,4) "přířez na zakončení střechy					
	VV		"Výkres 22 - DETAILY - Detail č. 6 - Napojení zateplení střechy nad posledním balkonem na stěnu					
	VV		36,7*0,35 "vytažení na zeď					
	VV		Součet					
228	M	62866281	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilíí na horním povrchu	m2	S ÚRS 2022 02			
	VV		132,216*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
229	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	S ÚRS 2022 02			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712341559					
	VV		"Výkres 12 - PŮDORYS STŘECHY - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		"zapravení aplikačních otvorů foukané tepelné izolace					
	VV		52					
230	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modif kovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	S ÚRS 2022 02			
	VV		52*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
231	K	712363000	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° položení fólie a horkovzdušné svaření bez tepelné izolace budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu	m2	-položka			
	VV		"Výkres 12 - PŮDORYS STŘECHY - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		4,2*6,3					
232	M	28322111	fólie izolační střešní mPVC pro mechanické a podtlakové kotvení s PES vložkou tl 1,5mm, RAL 7040, 7012	m2	S ÚRS 2022 02			
	VV		26,46*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
233	K	712363005	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) apl kace fólie na oplechování (na tzv. fóliový plech) horkovzdušným navařením v plné ploše	m2	S ÚRS 2022 02			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363005					
	VV		"Výkres 20 - VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ					
	VV		140,10*0,1 "vnitřní koutová lišta K14					
	VV		160,70*0,1 "vnější koutová lišta K13					
	VV		40,50*0,2 "okapnice K18					
	VV		136,50*0,2 "závětrná lišta K12					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		151,30*0,13 "vnitřní koutová lišta K15					
	VV		28,30*0,07 "rovná lišta K16					
	VV		Součet					
234	K	71236300R	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° fólií utěsnění spoje EPDM páskou	m				
	VV		"Výkres 12 - PŮDORYS STŘECHY - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		"Výkres 13a - DETAIL ŘEŠENÍ ATIKY					
	VV		(37,32+15,88+0,1*2)*2					
	VV		"Výkres 22 - DETAILY - Detail č. 5 - Zakončení střechy nad posledním balkonem					
	VV		1,0+36,7+1,0					
	VV		Součet					
235	M	27127012	páska izolační samolepící EPDM 50x3mm	m				S ÚRS 2022 02
	VV		145,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
236	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm	kus				S ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363115					
	VV		"Výkres 12 - PŮDORYS STŘECHY - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		"větrání střechy					
	VV		120					
	VV		"odvětrání kanalizace					
	VV		17					
	VV		"s řešní vtok					
	VV		2					
	VV		Součet					
237	K	712363352	Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm	m				S ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363352					
	VV		"Výkres 20 - VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ					
	VV		"ozn K14					
	VV		140,1					
238	K	712363353	Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm	m				S ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363353					
	VV		"Výkres 20 - VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ					
	VV		"ozn K13					
	VV		160,7					
239	K	712363357	Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 mm	m				S ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363357					
	VV		"Výkres 20 - VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ					
	VV		"ozn K18					
	VV		40,5					
240	K	712363358	Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětná lišta rš 250 mm	m				S ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363358					
	VV		"Výkres 20 - VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ					
	VV		"ozn K12					
	VV		136,5					
241	K	71236335R	Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 130 mm	m				-položka
	VV		"Výkres 20 - VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ					
	VV		"ozn K15					
	VV		151,3					
242	K	71236336R	Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC rovná lišta rš 70 mm	m				-položka
	VV		"Výkres 20 - VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ					
	VV		"ozn K16					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		28,3					
243	K	712363400	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu	m2				R-položka
	VV		"Výkres 04 - PŮDORYS STŘECHY - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"Výkres 12 - PŮDORYS STŘECHY - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		"Výkres 13 - ŘEZ A - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		(36,4-0,05*2)*(15,4-0,3*2-0,05*2)-4,2*6,1 "střecha					
	VV		36,7*(1,0+0,05) "stříška nad balkony					
	VV		Součet					
244	M	28322111	fólie izolační střešní mPVC pro mechanické a podtlakové kotvení s PES vložkou tl 1,5mm, RAL 7040, 7012	m2				CS ÚRS 2022 02
	VV		546,525*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
245	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712391171					
	VV		"viz Provedení povlakové krytiny střeš ... folií...					
	VV		26,46+546,525+125,751					
246	M	28343122	rohož separační ze skelných vláken 120g/m2 pod hydroizolační fólie	m2				CS ÚRS 2022 02
	VV		698,736*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
247	K	712811101	Provedení povlakové krytiny střeš samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním	m2				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712811101					
	VV		"Výkres 12 - PŮDORYS STŘECHY - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		"Výkres 13a - DETAIL ŘEŠENÍ ATIKY					
	VV		(15,60+0,2*2+36,4)*2*0,3 "horní líc atiky					
	VV		(15,4-0,3*2+36,4)*2*0,3 "rub atiky					
	VV		"Výkres 22 - DETAILY - Detail č. 5 - Zakončení střechy nad posledním balkonem					
	VV		(1,0+36,7+1,0)*(0,08+0,05+0,4) "přířez na zakončení střechy					
	VV		"Výkres 22 - DETAILY - Detail č. 6 - Napojení zateplení střechy nad posledním balkonem na stěnu					
	VV		36,7*0,35 "vytažení na zeď					
	VV		Součet					
248	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t				CS ÚRS 2022 02
	VV		95,516*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství					
249	K	712861705	Provedení povlakové krytiny střeš samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou se svařovanými spoji	m2				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712861705					
	VV		"Výkres 12 - PŮDORYS STŘECHY - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		"atika					
	VV		37,32*(0,18+0,3+0,05+0,2+0,15)+(0,47+0,33*4+0,47+0,2*12)*0,75 "S					
	VV		37,32*(0,10+0,3+0,05+0,2+0,15) "J					
	VV		15,88*(0,16+0,3+0,05+0,2+0,15)*2 "Z+V					
	VV		"s řešní nástavba					
	VV		(4,2+6,1)*2*(0,3+0,15)					
	VV		"výlez na střechu					
	VV		(0,72+1,02)*2*(0,15+0,15)					
	VV		"atika střešní nástavby					
	VV		(6,3+4,2+6,3)*(0,3+0,2+0,15)					
	VV		"s říška nad balkony					
	VV		36,70*0,3					
	VV		Součet					
250	M	28322111	fólie izolační střešní mPVC pro mechanické a podtlakové kotvení s PES vložkou tl 1,5mm, RAL 7040, 7012	m2				CS ÚRS 2022 02
	VV		125,751*1,2 'Přepočtené koeficientem množství					
251	K	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998712103					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	713		Izolace tepelné					
252	K	713114125	Tepelná foukaná izolace vodorovných konstrukcí z celulózových vláken do dutiny, tloušťky vrstvy přes 300 do 350 mm	m3				S ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713114125					
		VV	"Výkres 04 - PŮDORYS STŘECHY - STÁVAJÍCÍ STAV					
		VV	"Výkres 12 - PŮDORYS STŘECHY - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
		VV	"Výkres 13 - ŘEZ A - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
		VV	"od atiky do poloviny délky úžabí l 400mm					
		VV	36,4*(15,4-0,3*2)/2*0,4					
		VV	"ostatní proměnlivá tl 400-250mm					
		VV	(36,4*(15,4-0,3*2)/2-4,2*6,1)*(0,4+0,25)/2					
		VV	Součet					
253	K	71312111R	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepenými celoplošně do tmelu jednovrstvá	m2				-položka
		VV	"Výkres 03 - PŮDORYS 2. - 4.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
		VV	"podlahy na balkonech					
		VV	36,6*1,0*3					
254	M	28375908	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 40mm	m2				S ÚRS 2022 02
		VV	109,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
255	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2				S ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713131141					
		VV	"Výkres 04 - PŮDORYS STŘECHY - STÁVAJÍCÍ STAV					
		VV	"Výkres 13a - DETAIL ŘEŠENÍ ATIKY					
		VV	(15,60+0,2*2+36,4)*2*0,3					
256	M	28376385	deska XPS hrana rovná polo či pero drážka a hladký povrch	m3				S ÚRS 2022 02
		VV	31,44*0,05					
		VV	1,572*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
257	K	713131143	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením	m2				S ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713131143					
		VV	"Výkres 04 - PŮDORYS STŘECHY - STÁVAJÍCÍ STAV					
		VV	"Výkres 13a - DETAIL ŘEŠENÍ ATIKY					
		VV	"zateplení rubu atiky					
		VV	(15,4-0,3*2+36,4)*2*0,3					
258	M	28375909	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 50mm	m2				S ÚRS 2022 02
		VV	30,72*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
259	K	713131143	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením	m2				S ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713131143					
		VV	"Výkres 12 - PŮDORYS STŘECHY - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
		VV	"Výkres 22 - DETAILY - Detail č. 6 - Napojení zateplení střechy nad posledním balkonem na stěnu					
		VV	36,7*0,35					
260	M	28375910	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 60mm	m2				S ÚRS 2022 02
		VV	12,845*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
261	K	713141151	Montáž tepelné izolace střeš plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2				S ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713141151					
		VV	"Výkres 04 - PŮDORYS STŘECHY - STÁVAJÍCÍ STAV					
		VV	"Výkres 12 - PŮDORYS STŘECHY - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
		VV	"Výkres 13 - ŘEZ A - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
		VV	36,4*(15,4-0,3*2)-4,2*6,1 "střecha					
		VV	36,7*(1,0+0,05-0,4) "stříška nad balkony					
		VV	Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
262	M	28372305	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 50mm	m2				S ÚRS 2022 02
	VV		536,955*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
263	K	713141151	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2				S ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713141151					
	VV		"Výkres 22 - DETAILY - Detail č. 5 - Zakončení střechy nad posledním balkónem					
	VV		(1,0+36,7+1,0)*0,4					
264	M	28375907	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 30mm	m2				S ÚRS 2022 02
	VV		15,48*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
265	K	713141223	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace do 100 mm do betonu	m2				S ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713141223					
266	K	713191321	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti střech plochých osazení odvětrávacích komínků	kus				S ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713191321					
	VV		"Výkres 12 - PŮDORYS STŘECHY - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		"větrání střechy					
	VV		120					
267	M	28342052	komínek střešní odvětrávací s integrovanou manžetou z PVC DN 70	kus				S ÚRS 2022 02
268	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t				S ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713103					
	D	721	Zdravotecnika - vnitřní kanalizace					
269	K	721210823	Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 125	kus				S ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721210823					
	VV		"Výkres 04 - PŮDORYS STŘECHY - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		2					
270	K	721233113	Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým DN 125	kus				S ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721233113					
	P		Poznámka k položce □ Střešní vtok DN125 se svislým odtokem pro ploché střechy, s izolační svorkou a křídli. maticemi z nerezové oceli, tepelně izolovaný, se záchytným košem					
	VV		"Výkres 12a - NOVÝ STŘEŠNÍ VTOK					
	VV		2					
271	K	72127915R	Ventilační hlavice montáž ventilační hlavice z polypropylenu (PP) ostatních typů DN 125	kus				
	VV		"Výkres 12 - PŮDORYS STŘECHY - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		"odvětrání kanalizace					
	VV		17					
272	M	28342059	odvětrání kanalizace ploché střechy s integrovanou manžetou z PVC DN 125	kus				S ÚRS 2022 02
273	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t				S ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998721103					
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud					
274	K	74137.E01	Svítilno nad hlavním vstupem, D+M	kus				
	P		Poznámka k položce □ svítidlo do hlavního vstupu - stropní venkovní svítidlo s pohybovým čidlem, barva - antracit, rozměr 296x296 mm, příkon LED 16W □ (integrovaný LED zdroj), IP65, světelný tok 1100 lm, barva světla 3000K - teplá bílá					
	VV		"D.1.1a - Technická zpráva - svítidlo nad vstupem					
	VV		1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Cenová soustava
275	K	74137.E02	Svítlidlo u nákladního výtahu, D+M (vč. výměny vypínače, zásuvky a kabeláže, viz TZ)	soubor	
	P		<i>Poznámka k položce ☐ svítlidlo k venkovnímu výtahu - přisazené venkovní svítlidlo 120W IP65, svítlidlo s ochranným košem, základna polykarbonát, barva ☐ bílá, kryt polykarbonát čirý, pro žárovku 2x60W, E27 A60, 230V, IP65, zař. tř 2, d=310mm, h=120mm</i>		
	VV		"D.1.1a - Technická zpráva - svítlidlo u nákladního výtahu		
	VV		1		
276	K	741371841	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do sutí) interiérových se standardní patič (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše stropních do 0,09 m2	kus	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741371841		
	VV		"D.1.1a - Technická zpráva		
	VV		"práce elektro - svítlidlo		
	VV		1 "nad hlavním vstupem		
	VV		1 "u nákladního výtahu		
	VV		Součet		
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud		
277	K	74232.E01	Výměna zvonkového tlačítka včetně zasekání vedení ke zvonku, D+M	soubor	
	VV		"D.1.1a - Technická zpráva - vedení ke zvonku		
	VV		1		
278	K	742420021	Montáž společné televizní antény antenního stožáru včetně upevňovacího materiálu	kus	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742420021		
	VV		"D.1.1a - Technická zpráva		
	VV		1		
279	M	553.st001	stožár antenní žár. zn. se zát. pr. 48mm/2,5m	kus	
280	M	553.st002	držák stožáru na stěnu stavitelný do 25 cm, pro stožár pr 48 mm	kus	
281	K	742420821	Demontáž společné televizní antény antenního stožáru	kus	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742420821		
	VV		"D.1.1a - Technická zpráva		
	VV		1		
	D	751	Vzduchotechnika		
282	K	751398022	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2	kus	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751398022		
	VV		"Výkres 10 - PŮDORYS 1.NP - NÁVRH NOVÉHO STAVU		
	VV		"Řez B		
	VV		1		
283	M	42972403	mřížka stěnová uzavřená jednořadá kovová úhel lamel 15° 600x150mm	kus	CS ÚRS 2022 02
284	K	751398822	Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,040 do 0,100 m2	kus	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751398822		
	VV		"Výkres 10 - PŮDORYS 1.NP - NÁVRH NOVÉHO STAVU		
	VV		"Řez B		
	VV		1		
285	K	751398824	Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,150 do 0,200 m2	kus	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751398824		
	VV		"Výkres 08 - POHLED ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ - STÁVAJÍCÍ STAV		
	VV		6		
286	K	751995.X	Obroušení a nátěr plechových VZT hlavíc, viz TZ	kus	
	VV		"D.1.1a - Technická zpráva		
	VV		"Výkres 12 - PŮDORYS STŘECHY - NÁVRH NOVÉHO STAVU		
	VV		7		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		762	Konstrukce tesařské					
287	K	76236131R	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek překližkových fóliovaných šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 21 mm	m2				R-položka
	VV		"Výkres 12 - PŮDORYS STŘECHY - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		"atika					
	VV		37,32*(0,18+0,3+0,05)+(0,47+0,33*4+0,47)*0,75 "S					
	VV		37,32*(0,10+0,3+0,05) "J					
	VV		15,88*(0,16+0,3+0,05)*2 "Z+V					
	VV		"Výkres 22 - DETAILY - Detail č. 5 - Zakončení střechy nad posledním balkonem					
	VV		(1,0+36,7+1,0)*0,4					
	VV		Součet					
288	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762103					
D		764	Konstrukce klempířské					
289	K	764001801	Demontáž klempířských konstrukcí podkladního plechu do suti	m				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764001801					
	VV		"Výkres 04 - PŮDORYS STŘECHY - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"s říška nad balkony					
	VV		36,40					
290	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	m2				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764001821					
	VV		"Výkres 04 - PŮDORYS STŘECHY - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"s říška nad balkony					
	VV		36,40*(1,0+0,2)					
291	K	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti	m				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002801					
	VV		"Výkres 04 - PŮDORYS STŘECHY - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"s říška nad balkony					
	VV		1,0*2					
292	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002841					
	VV		"Výkres 04 - PŮDORYS STŘECHY - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		(37,0+15,6)*2-0,25*6+0,5*10					
	VV		6,1*2+4,2					
	VV		Součet					
293	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002851					
	VV		"Výkres 02 - PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		2,4*7+1,2*3+0,6*6+0,9*2 "S					
	VV		2,4*12 "J					
	VV		1,5*2 "Z+V					
	VV		"Výkres 03 - PŮDORYS 2. - 4.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		(2,4*8+1,2*3+0,6*7+0,9*2)*3 "S					
	VV		1,5*12*3 "J					
	VV		1,5*2*3 "Z+V					
	VV		"Výkres 04 - PŮDORYS STŘECHY - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		1,2*2					
	VV		Součet					
294	K	764002861	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti	m				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002861					
	VV		"Výkres 03 - PŮDORYS 2. - 4.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"oplechování hrany balkonů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,9+36,6+0,9)*3					
	VV		"Výkres 08 - POHLED ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"pilř HUP					
	VV		1,3					
	VV		Součet					
295	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m				CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764004801					
	VV		"Výkres 04 - PŮDORYS STŘECHY - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		4,2					
296	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m				CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764004861					
	VV		"Výkres 04 - PŮDORYS STŘECHY - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		2,3					
297	K	764011611	Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 150 mm	m				CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764011611					
	VV		"Výkres 22 - DETAILY - Detail č. 5 - Zakončení střechy nad posledním balkonem					
	VV		"Výkres 20 - VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ					
	VV		40,5 "ozn K18					
298	K	76402142R	Dilatační lišta z hliníkového plechu připojovací, včetně tmelení rš 125 mm	m				R-položka
	VV		"Výkres 20 - VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ					
	VV		"ozn K17					
	VV		28,3					
299	K	7642264.K01	Oplechování vnějšího parapetu hliníkového rš 375 mm, dl 2400 mm	kus				R-položka
	VV		"Výkres 20 - VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ					
	VV		"ozn K01					
	VV		43					
300	K	7642264.K02	Oplechování vnějšího parapetu hliníkového rš 245 mm, dl 1800 mm	kus				R-položka
	VV		"Výkres 20 - VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ					
	VV		"ozn K02					
	VV		36					
301	K	7642264.K03	Oplechování vnějšího parapetu hliníkového rš 375 mm, dl 1200 mm	kus				R-položka
	VV		"Výkres 20 - VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ					
	VV		"ozn K03					
	VV		12					
302	K	7642264.K04	Oplechování vnějšího parapetu hliníkového rš 395 mm, dl 1500 mm	kus				R-položka
	VV		"Výkres 20 - VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ					
	VV		"ozn K04					
	VV		8					
303	K	7642264.K05	Oplechování vnějšího parapetu hliníkového rš 425 mm, dl 1200 mm	kus				R-položka
	VV		"Výkres 20 - VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ					
	VV		"ozn K05					
	VV		6					
304	K	7642264.K06	Oplechování vnějšího parapetu hliníkového rš 385 mm, dl 1200 mm	kus				R-položka
	VV		"Výkres 20 - VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ					
	VV		"ozn K06					
	VV		18					
305	K	7642264.K07	Oplechování vnějšího parapetu hliníkového rš 425 mm, dl 900 mm	kus				R-položka
	VV		"Výkres 20 - VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ					
	VV		"ozn K07					
	VV		7					
306	K	7642264.K08	Oplechování vnějšího parapetu hliníkového rš 235 mm, dl 600 mm (MIV)	kus				R-položka
	VV		"Výkres 20 - VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"ozn K08					
	VV		27					
307	K	7642264.K09	Oplechování vnějšího parapetu hliníkového rš 235 mm, dl 900 mm (MIV)	kus				-položka
	VV		"Výkres 20 - VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ					
	VV		"ozn K09					
	VV		8					
308	K	7642264.K10	Oplechování vnějšího parapetu hliníkového rš 275 mm, dl 900 mm	kus				-položka
	VV		"Výkres 20 - VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ					
	VV		"ozn K10					
	VV		5					
309	K	764216.R01	Utěsnění parapetu ve styku s izolantem těsnící páskou	m				-položka
	VV		"Výkres 20 - VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ					
	VV		0,31*2*43 "ozn K01					
	VV		0,25*2*36 "ozn K02					
	VV		0,31*2*12 "ozn K03					
	VV		0,33*2*8 "ozn K04					
	VV		0,36*2*6 "ozn K05					
	VV		0,32*2*18 "ozn K06					
	VV		0,36*2*7 "ozn K07					
	VV		0,6*27 "ozn K08					
	VV		0,9*8 "ozn K09					
	VV		0,21*2*5 "ozn K10					
	VV		Součet					
310	K	764216.R02	Utěsnění parapetu ve styku s rámem okna těsnící páskou	m				-položka
	VV		"Výkres 20 - VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ					
	VV		2,4*43 "ozn K01					
	VV		1,8*36 "ozn K02					
	VV		1,2*12 "ozn K03					
	VV		1,5*8 "ozn K04					
	VV		1,2*6 "ozn K05					
	VV		1,2*18 "ozn K06					
	VV		0,9*7 "ozn K07					
	VV		0,9*5 "ozn K10					
	VV		Součet					
311	K	764511601	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel pů kruhový do rš 280 mm	m				S ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764511601					
	VV		"Výkres 20 - VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ					
	VV		"ozn K19					
	VV		4,2					
312	K	764511641	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu do 250/90 mm	kus				S ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764511641					
	VV		"Výkres 20 - VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ					
	VV		"ozn K20					
	VV		1					
313	K	764518621	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru do 90 mm	m				S ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764518621					
	VV		"Výkres 20 - VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ					
	VV		"ozn K21,K22,K23					
	VV		2,3					
314	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t				S ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998764103					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	766	Konstrukce truhlářské						
315	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, dé ky přes 1000 do 2000 mm	kus				CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766441821					
		VV	"Výkres 19 - TABULKA VNITŘNÍCH PARAPETŮ					
		VV	31 "PP1					
		VV	12 "PP1a					
		VV	44 "PP2					
		VV	13 "PP3					
		VV	Součet					
316	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2				CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766622132					
		VV	"Výkres 18 - TABULKA OKEN A DVEŘÍ					
		VV	2,4*1,8*43 "ozn.01					
		VV	1,5*1,8*44 "ozn.02					
		VV	1,2*1,8*12 "ozn.03					
		VV	Součet					
317	M	6114.01	okno plastové trojkřídlové otevíravo sklopné, rozměr 2400 x1800 mm, ozn. 01	kus				R-položka
	P	Poznámka k položce ☐ podrobná specifikace viz Výkres 18 - TABULKA OKEN A DVEŘÍ						
318	M	6114.02	okno plastové dvoukřídlové otevíravo sklopné, rozměr 1500 x1800 mm, ozn. 02	kus				R-položka
	P	Poznámka k položce ☐ podrobná specifikace viz Výkres 18 - TABULKA OKEN A DVEŘÍ						
319	M	6114.03	okno plastové jednokřídlové otevíravo sklopné, rozměr 1200 x1800 mm, ozn. 03	kus				R-položka
	P	Poznámka k položce ☐ podrobná specifikace viz Výkres 18 - TABULKA OKEN A DVEŘÍ						
320	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva	kus				CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766622216					
		VV	"Výkres 18 - TABULKA OKEN A DVEŘÍ					
		VV	1,2*0,6*22 "ozn.05					
		VV	1,2*0,6*2 "ozn.051					
		VV	1,2*0,6*2 "ozn.06					
		VV	0,9*0,6*5 "ozn.07					
		VV	Součet					
321	M	6114.05	okno plastové jednokřídlové otevíravo sklopné, rozměr 1200 x600 mm, vč pákového ovladače, ozn. 05	kus				R-položka
	P	Poznámka k položce ☐ podrobná specifikace viz Výkres 18 - TABULKA OKEN A DVEŘÍ						
322	M	6114.051	okno plastové jednokřídlové otevíravo sklopné, rozměr 1200 x600 mm, ozn. 051	kus				R-položka
	P	Poznámka k položce ☐ podrobná specifikace viz Výkres 18 - TABULKA OKEN A DVEŘÍ						
323	M	6114.06	okno plastové jednokřídlové otevíravo sklopné, rozměr 1200 x600 mm, vč pákového ovladače, ozn. 06	kus				R-položka
	P	Poznámka k položce ☐ podrobná specifikace viz Výkres 18 - TABULKA OKEN A DVEŘÍ						
324	M	6114.07	okno plastové jednokřídlové otevíravo sklopné, rozměr 900 x600 mm, vč pákového ovladače, ozn. 07	kus				R-položka
	P	Poznámka k položce ☐ podrobná specifikace viz Výkres 18 - TABULKA OKEN A DVEŘÍ						
325	K	766629215	Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 45 mm	m				CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766629215					
		VV	"Výkres 18 - TABULKA OKEN A DVEŘÍ					
		VV	(2,4+1,8)*2*43 "ozn.01					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,5+1,8)*2*44 "ozn.02					
	VV		(1,2+1,8)*2*12 "ozn.03					
	VV		(0,9+2,7)*2*36 "ozn.04					
	VV		(1,2+0,6)*2*24 "ozn.05					
	VV		(1,2+0,6)*2*2 "ozn.06					
	VV		(0,9+0,6)*2*5 "ozn.07					
	VV		(1,5+2,2)*2*1 "ozn.09					
	VV		Součet					
326	K	766641131	Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu zdvojených do zdíva jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus				CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766641131					
	VV		"Výkres 18 - TABULKA OKEN A DVEŘÍ					
	VV		"ozn.04					
	VV		36					
327	M	6114.04	dveře balkonové plastové jednokřídlové levé otevíravo sklopné, rozměr 900 x2700 mm (s rámem), ozn. 04	kus				R-položka
	P		Poznámka k položce □ podrobná specifikace viz Výkres 18 - TABULKA OKEN A DVEŘÍ					
328	K	766660451	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdíva dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus				CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660451					
	VV		"Výkres 18 - TABULKA OKEN A DVEŘÍ					
	VV		"ozn.09					
	VV		1					
329	M	6114.09	vstupní dveře plastové dvoukřídlové asymetrické, rozměr 1500 x 2200 mm (stav.otvor) kompletizované, ozn. 09	kus				R-položka
	P		Poznámka k položce □ podrobná specifikace viz Výkres 18 - TABULKA OKEN A DVEŘÍ					
330	K	7666941.PP1	Parapet plastový komůrkový, rozměr 2400x200 mm, s plastovými koncovkami	kus				R-položka
	VV		"Výkres 19 - TABULKA VNITŘNÍCH PARAPETŮ					
	VV		"ozn PP1					
	VV		31					
331	K	7666941.PP1a	Parapet plastový komůrkový, rozměr 2400x180 mm, s plastovými koncovkami	kus				R-položka
	VV		"Výkres 19 - TABULKA VNITŘNÍCH PARAPETŮ					
	VV		"ozn PP1a					
	VV		12					
332	K	7666941.PP2	Parapet plastový komůrkový, rozměr 1500x180 mm, s plastovými koncovkami	kus				R-položka
	VV		"Výkres 19 - TABULKA VNITŘNÍCH PARAPETŮ					
	VV		"ozn PP2					
	VV		44					
333	K	7666941.PP3	Parapet plastový komůrkový, rozměr 1200x200 mm, s plastovými koncovkami	kus				R-položka
	VV		"Výkres 19 - TABULKA VNITŘNÍCH PARAPETŮ					
	VV		"ozn PP3					
	VV		13					
334	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t				CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766103					
	D	767	Konstrukce zámečnické					
335	K	767112812	Demontáž stěn a příček pro zasklení svařovaných	m2				CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767112812					
	VV		"Výkres 06 - POHLED SEVERNÍ - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"rámová konstrukce pro copilitovou výplň					
	VV		0,9*12,60*5					
336	K	767161.X01	Úprava zábradlí u hlavního vstupu	pár				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce □ zkrácení zábradlí kvůli možnosti provedení ETICS v požadované tloušťce</i>					
	VV		"D.1.1a - Technická zpráva - zámečnické konstrukce					
	VV		1					
337	K	767161.X02	Úprava zábradlí u západní fasády	pár				
	P		<i>Poznámka k položce □ zkrácení zábradlí kvůli možnosti provedení ETICS odříznutí od fasády, doplněné sloupku (kotveno přes plotny) a přivaření na nový sloupek</i>					
	VV		"D.1.1a - Technická zpráva - zámečnické konstrukce					
	VV		1					
338	K	767161814	Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg	m				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767161814					
	VV		"Výkres 03 - PŮDORYS 2. - 4.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		(1,0+36,4+1,0)*3					
339	K	767161833	Demontáž zábradlí k dalšímu použití rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767161833					
	VV		"D.1.1a - Technická zpráva					
	VV		"oplocení u JV rohu objektu					
	VV		1,55					
340	K	767162.Z04	Hliníkové ba konové zábradlí viz Výpis zám prvků, ozn. Z04	m				R-položka
	VV		"výkres 21 - VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ					
	VV		"Výkres 21a - ZÁMEČNICKÉ PRVKY Z04 - Z06 - ROZKRES					
	VV		"ozn Z04					
	VV		38,67*3					
341	K	767162.Z05	Hliníková dělicí stěna 900x2700mm viz Výpis zám prvků, ozn. Z05	kus				R-položka
	VV		"výkres 21 - VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ					
	VV		"Výkres 21a - ZÁMEČNICKÉ PRVKY Z04 - Z06 - ROZKRES					
	VV		"ozn Z05					
	VV		33					
342	K	767162.Z06	Hliníková krajní zástěna 800x1600mm viz Výpis zám prvků, ozn. Z06	kus				R-položka
	VV		"výkres 21 - VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ					
	VV		"Výkres 21a - ZÁMEČNICKÉ PRVKY Z04 - Z06 - ROZKRES					
	VV		"ozn Z06					
	VV		6					
343	K	76716283R	Demontáž zábradlí ba konového nebo lodžiového včetně výplně dělicí příčky výšky do 3,0 m	kus				R-položka
	VV		"Výkres 03 - PŮDORYS 2. - 4.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		11*3					
344	K	76731183R	Demontáž světlíků s plnou výplní bodových	m2				
	VV		"Výkres 04 - PŮDORYS STŘECHY - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"výlez na střeche					
	VV		1					
345	K	767316310	Montáž světlíků bodových do 1 m2	kus				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767316310					
	VV		"výkres 21 - VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ					
	VV		"ozn Z03					
	VV		1					
346	M	1900110237	<i>střešní poklop neprůhledný 60×90 cm, kompletní sestava, ozn. Z03</i>	kus				
	P		<i>Poznámka k položce □ Sada neprůhledného střešního poklopu s plochou výplní, bez požárních požadavků. Obsahuje poklop s neprůhlednou výplní z AL-PU-AL, manžetu z trvaného PVC výšky 15 cm a pneumatickými písty + uzamykáním. Určeno k přístupu a větrání plochých a šikmých střech do sklonu 35°</i>					
347	K	767531111	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových	m2				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767531111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz TZ					
	VV		0,8*0,45					
348	M	69752003	rohož vstupní provedení hliník super 27 mm	m2				S ÚRS 2022 02
349	K	767531121	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů	m				S ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767531121					
	VV		"viz TZ					
	VV		(0,8+0,45)*2					
350	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI	m				S ÚRS 2022 02
351	K	767590.Z09	Mřížový svařovaný rošt s okem 34/38mm, nosný pásek 30/2mm, rozměr 1000x541mm, povrchová úprava žárovým zinkováním, ozn. Z09	kus				
	VV		"výkres 21 - VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ					
	VV		"ozn Z09					
	VV		19					
352	K	767590.Z10	Mřížový svařovaný rošt s okem 34/38mm, nosný pásek 30/2mm, rozměr 873x541mm, povrchová úprava žárovým zinkováním, ozn. Z10	kus				
	VV		"výkres 21 - VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ					
	VV		"ozn Z10					
	VV		1					
353	K	767590.Z11	Mřížový svařovaný rošt s okem 34/38mm, nosný pásek 30/2mm, rozměr 482x541mm, povrchová úprava žárovým zinkováním, ozn. Z11	kus				
	VV		"výkres 21 - VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ					
	VV		"ozn Z11					
	VV		1					
354	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2				S ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767661811					
	VV		"okenní mříže					
	VV		"Výkres 06 - POHLED SEVERNÍ - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		1,2*0,6*6					
	VV		0,9*0,6*3					
	VV		"Výkres 07 - POHLED JIŽNÍ - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		1,2*0,6*18					
	VV		"Výkres 02 - PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"zakrytí anglických dvorků					
	VV		11,85*0,6+8,4*0,6					
	VV		Součet					
355	K	7676621.Z01	Mříž pro sklepní okno, rozměr 1080x490 mm, žárově zinkovaná ocel	kus				-položka
	P		Poznámka k položce □					
	VV		dodávka a montáž v kompletizovaném provedení včetně kotvení do ostění					
	VV		"výkres 21 - VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ					
	VV		"ozn Z01					
	VV		24					
356	K	7676621.Z02	Mříž pro sklepní okno, rozměr 780x490 mm, žárově zinkovaná ocel	kus				-položka
	P		Poznámka k položce □					
	VV		dodávka a montáž v kompletizovaném provedení včetně kotvení do ostění					
	VV		"výkres 21 - VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ					
	VV		"ozn Z02					
	VV		7					
357	K	767995.Z07	Konzole rohová pozinkovaná 80/40/3 mm vč kotvení (chem.kotva), ozn.Z07	kus				-položka
	VV		"výkres 21 - VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ					
	VV		"ozn Z07					
	VV		22					
358	K	767995.X01	Úprava kotevních prvků žebříku na střechu, vč přebroušení a nového nátěru	soubor				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce □ viz popis v Technické zprávě</i>					
	VV		"D.1.1a - Technická zpráva - zámečnické konstrukce					
	VV		1					
359	K	767995.X02	Úprava madei u výlezu na střechn, vč přebroušení a nového nátěru	soubor				
	P		<i>Poznámka k položce □ viz popis v Technické zprávě</i>					
	VV		"D.1.1a - Technická zpráva - zámečnické konstrukce					
	VV		1					
360	K	767995.Z08	Rám pro uložení pororoštů pro zakrytí angl.dvorků, L35/35/4, ce k.dé ka 33,47m, povrchová úprava syntetický nátěr, ozn. Z08	kus				R-položka
	VV		"výkres 21 - VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ					
	VV		"ozn Z08					
	VV		2					
361	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767103					
	D	7676	Konstrukce zámečnické - otvory					
362	K	767620116	Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu pevných do zdíva, plochy přes 0,6 do 1,5 m2	m2				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767620116					
	VV		"Výkres 18 - TABULKA OKEN A DVEŘÍ					
	VV		"ozn.13					
	VV		0,9*1,3*2					
	VV		"ozn.16					
	VV		0,9*1,05*3					
	VV		Součet					
363	M	5534.13	okno hliníkové pevné, rozměr 900 x1300 mm, ozn. 13	kus				
	P		<i>Poznámka k položce □ podrobná specifikace viz Výkres 18 - TABULKA OKEN A DVEŘÍ</i>					
364	M	5534.16	okno hliníkové pevné, rozměr 900 x1050 mm, ozn. 16	kus				
	P		<i>Poznámka k položce □ podrobná specifikace viz Výkres 18 - TABULKA OKEN A DVEŘÍ</i>					
365	K	767620117	Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu pevných do zdíva, plochy přes 1,5 do 2,5 m2	m2				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767620117					
	VV		"Výkres 18 - TABULKA OKEN A DVEŘÍ					
	VV		"ozn.14					
	VV		0,9*1,85*13					
	VV		"ozn.15					
	VV		0,9*1,67*2					
	VV		Součet					
366	M	5534.14	okno hliníkové pevné, rozměr 900 x1850 mm, ozn. 14	kus				
	P		<i>Poznámka k položce □ podrobná specifikace viz Výkres 18 - TABULKA OKEN A DVEŘÍ</i>					
367	M	5534.15	okno hliníkové pevné, rozměr 900 x1670 mm, ozn. 15	kus				
	P		<i>Poznámka k položce □ podrobná specifikace viz Výkres 18 - TABULKA OKEN A DVEŘÍ</i>					
368	K	767620126	Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu otevíravých do zdíva, plochy přes 0,6 do 1,5 m2	m2				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767620126					
	VV		"Výkres 18 - TABULKA OKEN A DVEŘÍ					
	VV		"ozn.12					
	VV		0,9*1,45*20					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava			
369	M	5534.12	okno hliníkové jednořídlové otevírávo sklopné, rozměr 900 x1450 mm, ozn. 12	kus							
P			Poznámka k položce □ podrobná specifikace viz Výkres 18 - TABULKA OKEN A DVEŘÍ								
370	M	5534.12a	okno hliníkové jednořídlové otevírávo sklopné, rozměr 900 x1450 mm, vč. táhla pro ovládání z úrovně podlahy, ozn. 12a	kus							
P			Poznámka k položce □ podrobná specifikace viz Výkres 18 - TABULKA OKEN A DVEŘÍ								
371	K	767627306	Montáž oken zdvojených Příplatek k cenám za připojovací spáru mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsnou páskou	m				S ÚRS 2022 02			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767627306								
VV			"Výkres 18 - TABULKA OKEN A DVEŘÍ								
VV			(1,8+2,61)*2*1 "ozn.08								
VV			(0,9+2,02)*2*1 "ozn.10								
VV			(1,2+2,02)*2*1 "ozn.11								
VV			(0,9+1,45)*2*20 "ozn.12								
VV			(0,9+1,3)*2*2 "ozn.13								
VV			(0,9+1,85)*2*13 "ozn.14								
VV			(0,9+1,67)*2*2 "ozn.15								
VV			(0,9+1,05)*2*3 "ozn.16								
VV			Součet								
372	K	767627307	Montáž oken zdvojených Příplatek k cenám za připojovací spáru mezi ostěním a rámem venkovní paropropustnou páskou	m				S ÚRS 2022 02			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767627307								
373	K	767640111	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus				S ÚRS 2022 02			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767640111								
VV			"Výkres 18 - TABULKA OKEN A DVEŘÍ								
VV			"ozn.10								
VV			1								
VV			"ozn.11								
VV			1								
VV			Součet								
374	M	5534.10	dveře ocelové rámové jednokřídlové otočné levérozměr 900 x 2020 mm (vnější rozměr i s rámem) kompletizované, ozn. 10	kus							
P			Poznámka k položce □ podrobná specifikace viz Výkres 18 - TABULKA OKEN A DVEŘÍ								
375	M	5534.11	dveře ocelové rámové jednokřídlové otočné levérozměr 1200 x 2020 mm (vnější rozměr i s rámem) kompletizované, ozn. 11	kus							
P			Poznámka k položce □ podrobná specifikace viz Výkres 18 - TABULKA OKEN A DVEŘÍ								
376	K	767640222	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové s nadsvětlíkem	kus				S ÚRS 2022 02			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767640222								
VV			"Výkres 18 - TABULKA OKEN A DVEŘÍ								
VV			"ozn.08								
VV			1								
377	M	5534.08	vstupní dveře hliníkové dvoukřídlové asymetrické, rozměr 1800 x2610 mm (stav.otvor), ozn. 08	kus							
P			Poznámka k položce □ podrobná specifikace viz Výkres 18 - TABULKA OKEN A DVEŘÍ								
378	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t				S ÚRS 2022 02			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767103								
D 76788			Záchytné systémy proti pádu								
379	K	7678811	Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvicím vedením do železobetonu	kus							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
380	K	767881151	Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému poddajného kotvícího vedení středových, rohových, dělicích délky vedení do 50 m	soubor				CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767881151					
381	K	767881152	Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému poddajného kotvícího vedení středových, rohových, dělicích délky vedení přes 50 do 200 m	soubor				CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767881152					
382	K	767881161	Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému poddajného kotvícího vedení montáž lana uchycení lana k nástavcům	kus				CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767881161					
		VV	"Výkres 12 - PŮDORYS STŘECHY - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
		VV	1 "hlavní střecha					
		VV	1 "nástavba					
		VV	Součet					
383	K	76788R.01	Výchozí prohlídka	kus				
384	M	709213.001	<i>kotvicí prvek typu C dle ČSN EN 795 samostatný/průběžný</i>	kus				
		VV	"Výkres 12 - PŮDORYS STŘECHY - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
		VV	7					
385	M	709213.002	<i>kotvicí prvek typu C dle ČSN EN 795 koncový</i>	kus				
		VV	"Výkres 12 - PŮDORYS STŘECHY - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
		VV	4					
386	M	709213.003	<i>kotvicí prvek typu C dle ČSN EN 795 rohový</i>	kus				
		VV	"Výkres 12 - PŮDORYS STŘECHY - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
		VV	7					
387	M	709213.004	<i>kotvicí prvek typu C dle ČSN EN 795 dělicí</i>	kus				
		VV	"Výkres 12 - PŮDORYS STŘECHY - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
		VV	1					
388	M	314522.001	<i>nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvící vedení</i>	m				
		VV	"Výkres 12 - PŮDORYS STŘECHY - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
		VV	84,0+19,0					
389	M	76788R.00	<i>ID štítek</i>	kus				
390	K	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%				CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767203					
D	771		Podlahy z dlaždic					
391	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2				CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771121011					
		VV	"viz Montáž soklů...					
		VV	3,41*0,1+126,24*0,15					
		VV	"viz Montáž podlah...					
		VV	109,195					
		VV	Součet					
392	K	771151022	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2				CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771151022					
		VV	"Výkres 02 - PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
		VV	"vstupní podesta					
		VV	(0,15+2,1+0,15)*1,24+2,1*0,15					
393	K	771161022	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro schodové hrany a ukončení dlažby	m				CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771161022					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz Montáž soklů...					
	VV		3,41+126,24					
394	M	59054132	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 8x2500mm	m				S ÚRS 2022 02
	VV		129,65*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
395	K	771161023	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro balkony a terasy	m				S ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771161023					
	VV		"Výkres 20 - VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ					
	VV		"ozn K11					
	VV		114,6					
396	M	59054.K11	profil ukončovací s okapničkou děrovaná hrana s drenáží barevný lak Al v 19mm	m				
	P		Poznámka k položce □					
	VV		dodávka ve 2m kusech včetně spojek, rohových prvků a koncovek					
	VV		114,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
397	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flex bilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m				S ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771474112					
	VV		"Výkres 10 - PŮDORYS 1.NP - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		"vstupní podesta					
	VV		1,58*2+2,05-1,8					
398	M	59761416	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm	kus				S ÚRS 2022 02
	VV		3,41*3,67 'Přepočtené koeficientem množství					
399	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flex bilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m				S ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771474113					
	VV		"Výkres 11 - PŮDORYS 2. - 4.NP - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		"Výkres 22 - DETAILY - Detail č. 3 - Zateplení balkonové stěny - napojení na podlahu					
	VV		"podlahy na balkonech					
	VV		(0,1+36,6+0,1+0,22*2*12)*3					
400	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2				S ÚRS 2022 02
	VV		126,24*0,15 'Přepočtené koeficientem množství					
401	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2				S ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771573810					
	VV		"Výkres 02 - PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"vstupní podesta					
	VV		(0,15+2,1+0,15)*1,24+2,1*0,15					
402	K	771574375	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flex bilním rychletuhnoucím lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2	m2				S ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771574375					
	VV		"Výkres 10 - PŮDORYS 1.NP - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		"vstupní podesta					
	VV		2,05*1,43+2,1*0,15					
	VV		"Výkres 11 - PŮDORYS 2. - 4.NP - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		"podlahy na balkonech					
	VV		(36,6*0,9+0,22*0,9*12)*3					
	VV		Součet					
403	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2				S ÚRS 2022 02
	VV		109,195*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
404	K	771577121	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flex bilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2				S ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771577121					
	VV		"vstupní podesta					
	VV		2,05*1,43+2,1*0,15					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
405	K	77159111.R	Podlahy - dokončovací práce spárování polyuretanovým tmelem	m				R-položka
	VV		"viz Montáž soklů...					
	VV		3,41+126,24					
406	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591112					
	VV		"Výkres 10 - PŮDORYS 1.NP - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		"vstupní podesta					
	VV		2,05*1,43+2,1*0,15					
	VV		(1,58*2+2,05-1,8)*0,1 "vytažení pod sokl					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"Výkres 11 - PŮDORYS 2. - 4.NP - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		"Výkres 22 - DETAILY - Detail č. 3 - Zateplení balkonové stěny - napojení na podlahu					
	VV		"podlahy na balkonech					
	VV		36,6*1,0*3					
	VV		(0,1+36,6+0,1)*0,3*3 "vytažení na stěnu					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
407	K	771591123	Podlahy - dokončovací práce separační provazec do pružných spar, průměru 8 mm	m				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591123					
	VV		"viz Montáž soklů...					
	VV		3,41+126,24					
408	K	771591184	Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné	m				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591184					
	VV		"Výkres 11 - PŮDORYS 2. - 4.NP - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		"Výkres 22 - DETAILY - Detail č. 3 - Zateplení balkonové stěny - napojení na podlahu					
	VV		"podlahy na balkonech - sokl					
	VV		(0,1+36,6+0,1+0,22*2*12)*3					
409	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591264					
	VV		"Výkres 10 - PŮDORYS 1.NP - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		"vstupní podesta					
	VV		(1,58*2+2,05-1,8) "vytažení pod sokl					
	VV		"Výkres 11 - PŮDORYS 2. - 4.NP - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		"Výkres 22 - DETAILY - Detail č. 3 - Zateplení balkonové stěny - napojení na podlahu					
	VV		"podlahy na balkonech					
	VV		(0,1+36,6+0,1)*3 "vytažení na stěnu					
	VV		(0,8+36,6+0,8)*3 "napojení na okapní profil					
	VV		Součet					
410	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771592011					
	VV		"viz Montáž soklů...					
	VV		3,41*0,08+126,24*0,1					
	VV		"viz Montáž podlah...					
	VV		109,195					
	VV		Součet					
411	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771103					
	D	781	Dokončovací práce - obklady					
412	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781111011					
	VV		"viz Montáž obkladů vnitřních stěn...					
	VV		4,5					
	VV		"viz Montáž obkladů os ění...					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		27,9*0,2					
	VV		"viz Montáž obkladů vnějších s ěn...					
	VV		113,589					
	VV		Součet					
413	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2				S ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781121011					
	VV		"viz Montáž obkladů vnitřních stěn...					
	VV		4,5					
	VV		"viz Montáž obkladů os ění...					
	VV		27,9*0,2					
	VV		Součet					
414	K	781121011.R	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2				položka
	P		<i>Poznámka k položce □ provedení dle technických podmínek zadávací a projektové dokumentace a systémového řešení dodavatele zateplovacího systému</i>					
	VV		"viz Montáž obkladů vnějších s ěn...					
	VV		113,589					
415	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 35 do 45 ks/m2	m2				S ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781474117					
	VV		"vnitřní strana MIV, viz TZ					
	VV		"Výkres 10 - PŮDORYS 1.NP - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		(0,6+0,65)*(1,8-0,9) "mč 1.12					
	VV		"Výkres 11 - PŮDORYS 2. - 4.NP - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		(0,6+0,65)*(1,8-0,9)*3 "mč x.05					
	VV		Součet					
416	K	781477111	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2				S ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781477111					
417	M	59761255	obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2	m2				S ÚRS 2022 02
	VV		4,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství					
418	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m				S ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781494111					
	VV		"vnitřní strana MIV, viz TZ					
	VV		"Výkres 10 - PŮDORYS 1.NP - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		1*(1,8-0,9) "mč 1.08					
	VV		2*(1,8-0,9) "mč 1.09					
	VV		2*(1,8-0,9) "mč 1.12					
	VV		"Výkres 11 - PŮDORYS 2. - 4.NP - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		2*(1,8-0,9)*3 "mč x.05					
	VV		2*(1,8-0,9)*3 "mč x.06					
	VV		2*(1,8-0,9)*3 "mč x.55					
	VV		Součet					
419	K	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m				S ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781494511					
	VV		"vnitřní strana MIV, viz TZ					
	VV		"Výkres 10 - PŮDORYS 1.NP - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		0,15*2 "mč 1.08					
	VV		0,15*2+0,1+0,2 "mč 1.09					
	VV		0,6+0,65+0,15*2 "mč 1.12					
	VV		"Výkres 11 - PŮDORYS 2. - 4.NP - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
	VV		(0,6+0,65+0,15*2)*3 "mč x.05					
	VV		(0,1+0,15*2+0,2)*3 "mč x.06					
	VV		(0,1+0,15*2+0,25)*3 "mč x.55					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava		
420	K	781571131	Montáž obkladů ostění z obkladaček keramických lepených flexibilním lepidlem šířky ostění do 200 mm	m				S ÚRS 2022 02		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781571131							
		VV	"vnitřní strana MIV, viz TZ							
		VV	"Výkres 10 - PŮDORYS 1.NP - NÁVRH NOVÉHO STAVU							
		VV	2*(1,8-0,9) "mč 1.08							
		VV	3*(1,8-0,9) "mč 1.09							
		VV	2*(1,8-0,9) "mč 1.12							
		VV	"Výkres 11 - PŮDORYS 2. - 4.NP - NÁVRH NOVÉHO STAVU							
		VV	2*(1,8-0,9)*3 "mč x.05							
		VV	2*(1,8-0,9)*3 "mč x.06							
		VV	4*(1,8-0,9)*3 "mč x.55							
		VV	Součet							
421	M	59761255	obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2	m2				S ÚRS 2022 02		
		VV	27,9*0,22 'Přepočtené koeficientem množství							
422	K	781734111.R	Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček cihelných lepených minerálním flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2				-položka		
		P	Poznámka k položce ☐ provedení dle technických podmínek zadávací a projektové dokumentace a systémového řešení dodavatele zateplovacího systému							
		VV	"Výkres 17 - BAREVNÉ ŘEŠENÍ							
		VV	"Výkres 14 - POHLED SEVERNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU							
		VV	0,76*4,18+(-0,9*0,6+(0,9+0,6*2)*0,29)*2							
		VV	(0,2+1,28+0,15*5+1,35*3+1,415+0,955+0,175)*0,2							
		VV	(0,2+2,08+0,15*5+1,85*4+1,62+0,2)*0,2							
		VV	(0,49+0,82*5+0,33*5+0,3+0,25*11)*0,6							
		VV	(1,58+2,1+1,58)*2,95-1,8*2,61 "vstup							
		VV	"Výkres 15 - POHLED JIŽNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU							
		VV	(0,9+0,58)*37,18							
		VV	(-1,2*0,6+(1,2+0,6*2)*0,29)*18							
		VV	"Výkres 16 - POHLED ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU							
		VV	"západ							
		VV	2,4*(0,4+2,3)-1,5*2,2+2,2*2*0,6							
		VV	(0,08+0,6)/2*6,63							
		VV	(0,7+0,6+0,65)/2*6,59							
		VV	"východ							
		VV	(0,583+0,9+0,558+0,6)/2*15,58							
		VV	Součet							
423	M	08396-079-78	lícové cihly pro fasádní zateplovací systémy pásek 440x52x14mm glazovaný	kus						
		VV	113,589*35							
		VV	3975,615*1,1 'Přepočtené koeficientem množství							
424	M	08396-079-79	lícové cihly pro fasádní zateplovací systémy rohový pásek 240/115x52x14mm glazovaný	kus						
		VV	"Výkres 17 - BAREVNÉ ŘEŠENÍ							
		VV	"Výkres 14 - POHLED SEVERNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU							
		VV	(0,76+0,6*2*2)/0,052							
		VV	(0,2+1,28+0,15*5+1,35*3+1,415+0,955+0,175)*0,2							
		VV	0,2*2/0,052							
		VV	0,6*12/0,052							
		VV	2,61*2/0,052 "vstup							
		VV	"Výkres 15 - POHLED JIŽNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU							
		VV	(0,9+0,58)*2/0,052							
		VV	0,6*2*18/0,052							
		VV	"Výkres 16 - POHLED ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ - NÁVRH NOVÉHO STAVU							
		VV	"západ							
		VV	2,2*2/0,052							
		VV	Součet							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
425	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t				S ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781101					
D 783			Dokončovací práce - nátěry					
426	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2				S ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783301313					
VV			"viz Krycí nátěr zámečnických konstrukcí...					
VV			12,418					
427	K	783306809	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2				S ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783306809					
VV			"viz Krycí nátěr zámečnických konstrukcí...					
VV			12,418					
428	K	783314203	Základní ant korozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2				S ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783314203					
VV			"D.1.1a - Technická zpráva - dvířka u hlavního vstupu a přípojková skříň na S fasádě					
VV			1,0*0,6+0,9*0,4					
429	K	783317105	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2				S ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783317105					
VV			"Výkres 21b - OPLOCENÍ U JIŽNÍ FASÁDY - ÚPRAVA					
VV			"D.1.1a - Technická zpráva					
VV			(1,39+0,04)*1,6*2					
VV			"D.1.1a - Technická zpráva - zábradlí u hlavního vstupu					
VV			(0,1*4*2+(0,1+0,2)*2*1,04*3)*2					
VV			"D.1.1a - Technická zpráva - zábradlí u západní fsády (pouze upravná část)					
VV			pi*0,048*(2,0+2,0+1,1)*2					
VV			"D.1.1a - Technická zpráva - dvířka u hlavního vstupu a přípojková skříň na S fasádě					
VV			1,0*0,6+0,9*0,4					
VV			Součet					
430	K	783442101	Tmelení klempířských konstrukcí šířky spáry do 2 mm, tmelem polyuretanovým	m				S ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783442101					
VV			"Výkres 12 - PŮDORYS STŘECHY - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
VV			"Výkres 13a - DETAIL ŘEŠENÍ ATIKY					
VV			"Výkres 20 - VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ					
VV			"ozn K14					
VV			140,1					
D 786			Dokončovací práce - čalounické úpravy					
431	K	786624111	Montáž zastíňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích nebo vyklápěcích dřevěných	m2				S ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/786624111					
VV			"Výkres 10 - PŮDORYS 1.NP - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
VV			"Výkres 11 - PŮDORYS 2. - 4.NP - NÁVRH NOVÉHO STAVU					
VV			"Výkres 18 - TABULKA OKEN A DVEŘÍ					
VV			2,4*1,8*1 "mč 1.20 POKOJ"					
VV			2,4*1,8*1 "mč 1.21 POKOJ"					
VV			2,4*1,8*1 "mč 1.22 POKOJ"					
VV			2,4*1,8*1 "mč 1.32 KANCELÁŘ"					
VV			2,4*1,8*1 "mč 1.33 KANCELÁŘ"					
VV			2,4*1,8*1 "mč 1.34 KANCELÁŘ"					
VV			2,4*1,8*1 "mč 1.35 KANCELÁŘ"					
VV			2,4*1,8*1 "mč 1.37 KANCELÁŘ"					
VV			2,4*1,8*1 "mč 1.38 KANCELÁŘ"					
VV			2,4*1,8*1 "mč 1.39 KANCELÁŘ"					
VV			2,4*1,8*1 "mč 1.40 KANCELÁŘ"					