

Příloha č.1 k objednávce 23_63520

Datum:14.09.2023

DELTAXX s.r.o.

Báňská 1635

IČO: 28738519

434 01 Most

Objednáváme u Vás dle rámcové dohody č. E365-S-4198/2022 výměnu podlahové krytiny objektu „Ostrava hl.n. stavědlo 1 řídicí“, (IC5000244573), dle Vaší cenové nabídky č. 102/2023 – SPS.

Náklady budou účtovány na: ZDC/80/22208

Dohodnutá cena: 170 723,80 Kč bez DPH

Termín: 31.10.2023

Účtovat v režimu OUA

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	102/2023		
Název majetku	Ostrava hl.n. - žst.-stavědlo č.1 - řídicí	Inventární číslo	IC5000244573
Zahájení prací	23.09.2023	Ukončení prací	31.10.2023

Popis prací

Výměna podlahové krytiny koberec za PVC:

Na základě místního šetření ze dne 6.9.2023 s odbornou firmou (poškození koberce v několika místech, vydrolené podkladní dřevotřísky) a vzhledem k tomu, že je zde provoz 24/7:

1. zaměření, místní šetření,
2. demontáž koberců
3. oprava podkladů stěrkou
4. pokládka rolí PVC, šíře max.2mm
5. stěhování nábytku, úklid pracoviště
6. Práce provádět v předem domluveném termínu, v sobotu a neděli.


Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín : místní šetření dne 06.09.2023, montáž cca do 31.10.2023

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
<i>Jednotlivé položky viz Nabídkový rozpočet, který je přílohou tohoto Nabídkového listu.</i>						
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	Součet VRN					
	Hlavní stavební výroba					
	Součet HSV					
	Pomocná stavební výroba					
	Součet PSV					
	Hodinové zúčtovací sazby					
	Součet HZS					
	Mezisoučet					
	Přirážka/Sleva					

Cena za zakázku celkem



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 102/2023
Stavba: E211H5J00V5G - Výměna podlahové krytiny koberec za PVC

KSO:
Místo: Ostrava hl.n. - žst. - stavědlo č.1 - řídicí

CC-CZ:
Datum: 12. 9. 2023

Zadavatel:
Správa železnic, s.o., SPS OŘ Ostrava

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
DELTAXX s.r.o., Báňská 1635, 434 01 Most

IČ: 28738519
DIČ: CZ28738519

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu nodminky.urs.cz

Cena bez DPH

	Sazba daně
DPH základ. přenesen	21,00%
DPH sníž. přenesen	15,00%

Cena s DPH

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 102/2023

Stavba: E211H5J00V5G - Výměna podlahové krytiny koberec za PVC

Místo: Ostrava hl.n. - žst. - stavědlo č.1 - řídicí

Datum:

12. 9. 2023

Zadavatel: Správa železnic, s.o., SPS OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: DELTAXX s.r.o., Bářská 1635, 434 01 Most

Zpracovatel:

Kód	Popis
-----	-------

Náklady stavby celkem

102/2023 E211H5J00V5G - Výměna podlahové krytiny koberec za PVC

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

E211H5J00V5G - Výměna podlahové krytiny koberec za PVC

KSO:

Místo: Ostrava hl.n. - žst. - stavědlo č.1 - řídicí

CC-CZ:

Datum: 12. 9. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., SPS OŘ Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

DELTA XX s.r.o., Bářská 1635, 434 01 Most

IČ:

28738519

DIČ:

CZ28738519

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

DPl zák. přenesená

sníž. přenesená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

E211H5J00V5G - Výměna podlahové krytiny koberec za PVC

Místo: Ostrava hl.n. - žst. - stavědlo č.1 - řídicí

Datum: 12. 9. 2023

Zadavatel: Správa železnic, s.o., SPS OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: DELTAXX s.r.o., Bářská 1635, 434 01 Most

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

776 - Podlahy povlakové

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

E211H5J00V5G - Výměna podlahové krytiny koberec za PVC

Místo: Ostrava hl.n. - žst. - stavědlo č.1 - řídicí

Datum: 12. 9. 2023

Zadavatel: Správa železnic, s.o., SPS OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: DELTAXX s.r.o., Báňská 1635, 434 01 Most

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	100,000		
PP			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111				
VV			100		100,000		
VV			Součet		100,000		
D		997	Přesun sutě				
2	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	0,265		
PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013212				
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,265		
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501				
4	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,975		
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509				
VV			0,265*15 'Přepočtené koeficientem množství		3,975		
5	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,265		
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631				
D		998	Přesun hmot				
6	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,004		
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018001				
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		776	Podlahy povlakové				
7	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	78,000		
PP			Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111115				
VV			78		78,000		
VV			Součet		78,000		
8	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	78,000		
PP			Příprava podkladu vysátí podlah				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111311				
VV			78		78,000		
VV			Součet		78,000		
9	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	100,000		
PP			Příprava podkladu penetrace neředěná podlah				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776121321				
VV			100		100,000		
VV			Součet		100,000		
10	K	776141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	100,000		
PP			Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
			Online PSC VV VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776141111 100 Součet	100,000 100,000
11	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	100,000			
			PP Online PSC VV VV				Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776201811 100 Součet	100,000 100,000
12	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2	100,000			
			PP Online PSC VV VV				Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776211111 100 Součet	100,000 100,000
13	M	2841110R	PVC vinyl heterogenní s textilní podložkou tl 3,65mm, nášlapná vrstva 0,7mm, třída zátěže 34, R10	m2	110,000			
			PP VV VV VV				PVC vinyl heterogenní s textilní podložkou tl 3,65mm, nášlapná vrstva 0,7mm, třída zátěže 34, R10 100 Součet 100*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	100,000 100,000 110,000
14	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	24,000			
			PP Online PSC VV VV				Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776410811 24 Součet	24,000 24,000
15	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	24,000			
			PP Online PSC VV VV				Montáž lišt obvodových lepených https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776421111 24 Součet	24,000 24,000
16	M	6975122R	roh vnější k liště	kus	15,000			
			PP VV VV				roh vnější k liště 15 Součet	15,000 15,000
17	M	6975123R	roh vnitřní k liště	kus	20,000			
			PP VV VV				roh vnitřní k liště 20 Součet	20,000 20,000
18	M	6975124R	roh vnitřní k liště	kus	15,000			
			PP VV VV				spojka k liště 15 Součet	15,000 15,000
19	M	2841100R	lišta soklová PVC 15x50mm	m	24,000			
			PP VV VV				lišta soklová PVC 25x50mm 24 Součet	24,000 24,000
20	K	776430811	Odstranění hran schodišťových	m	26,000			
			PP Online PSC VV VV				Demontáž soklíků nebo lišt hran schodišťových https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776430811 26 Součet	26,000 26,000
21	K	776431111	Montáž schodišťových hran lepených	m	26,000			
			PP Online PSC VV VV				Montáž schodišťových hran kovových nebo plastových lepených https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776431111 26 Součet	26,000 26,000
22	M	2834216R	hrana schodová z PVC 5mm	m	27,300			
			PP VV VV VV				hrana schodová z PVC 5mm 26 Součet 26*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	26,000 26,000 27,300
23	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 704,970			
			PP Online PSC				Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776202	
			D				HZS	
24	K	HZS2332	Hodinová zúčtovací sazba podlahář odborný	hod	16,000			
			PP Online PSC VV VV VV				Hodinové zúčtovací sazby profesi PSV úpravy povrchů a podlahy podlahář odborný https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2332 stěhování a opravné práce 8*2 Součet	16,000 16,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik	hod	5,000		
	PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS4231				
	VV		zpracování nabídkového rozpočtu				
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
26	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	1,000		
	PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS4232				
	VV		prohlídka a zaměření				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit				
27	K	084003000	Příplatky za práci v noci, o sobotách a nedělích, ve státem uznaný svátek	soub	1,000		
	PP		Příplatky za práci v noci, o sobotách a nedělích, ve státem uznaný svátek				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/084003000				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo 102/2023

Kategorie požadavku:

Operativní činnost	
Údržba	x
Oprava	
Servis	

Kategorie objektu:

A	
B	x
C	

Zakázky:

E211H5J00V5G

Škodní událost ANO/NE:

NE

Název objektu:

Ostrava hl.n. - žst.-stavědlo č.1 - řídící

Inventurní číslo:

IC5000244573

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49°50'54.093"N, 18°15'34.974"E

Výměna podlahové krytiny koberec za PVC:

Na základě místního šetření ze dne 6.9.2023 s odbornou firmou (poškození koberec v několika místech, vydrolené podkladní dřevotřísky) a vzhledem k tomu, že je zde provoz 24/7:

1. zaměření, místní šetření,
2. demontáž kobereců
3. oprava podkladů stěrkou
4. pokládka rolí PVC, šíře max.2mm
5. stěhování nábytku, úklid pracoviště
6. Práce provádět v předem domluveném termínu, v sobotu a neděli.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín : místní šetření dne 06.09.2023, montáž cca do 31.10.2023

Přílohy:

Vzdálenost v km

8

vyplní zhotovitel a zašle obratem informací zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

--	--

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

--	--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

--	--

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

--	--