

HSM+TOMI-Údržba SPS rok 2023

Průmyslová 955/4

779 00 Olomouc

IČO: 28597460 DIČ: CZ28597460

Datum: 13. 9. 2023

Ve smyslu Rámcové dohody č. E635-S-4199/2022 u Vás objednááme úpravu kanceláří SMT v žst. Přerov, výpravní budova, č.p. 632, (IC6000383737), dle nabídkového listu č. 281/2023.

Zakázka / Objekt RE: E211H4N21MQP / ZDC/71/1000/17058

Dohodnutá cena: 892 711,44 Kč (bez DPH)

Termín: prosinec 2023

Jedná se o činnost v režimu OUA: PA 635220024

Příloha: Nabídkový list 281/2023

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo **281/2023**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

X

Kategorie objektu :

A

B

C

X

Zakázky:

E216H4N21MQP

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Přerov - výpravní budova, č.p. 632

Inventurní číslo, číslo SAP:

IC6000383737

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.4476686N, 17.4451625E

Úprava kanceláří SMT.

V rámci úpravy komerčního prostoru na kancelářské je navrženo provedení skleněných příček, které rozdělí prostor na dvě kanceláře a chodbu. Provedení skleněné příčky sklo tl. 12 mm s ocelovou konstrukcí pod podhledem. Úprava osvětlení v podhledu a vypínačů dle rozdělení kanceláří skleněnými příčkami. Dodání a instalace regálového systému v místnosti OP128B.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: prosinec 2023

Příloha: 1) Technický náčrt skleněných příček 2) Základní regálového systému 3) Typ regálového syst.

Vzdálenost v KM

26

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

03.08.2023 žádost o prodloužení termínu dodání CN

Dodání nabídky

12.09.2023

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

4 týdny oc. konstrukce - zaměření, v. dokumentac, výroba, montáž

celkem 14 týdnů od potvrzené obj.

10 týdnů skleněná příčka - zaměření, v. dokumentac, výroba, montáž

10 týdnů regálový systém

NABÍDKA ZHOTOVITELE

Kód: 281a-2023

Stavba: Přerov - výpravní budova, č.p. 632 - Úprava kanceláře SMT. (sklo tl.12 mm)

KSO:
Místo: Přerov

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Správa Železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně
DPH základní	21,00%
DPH snížená	15,00%

Cena s DPH	v
-------------------	----------

Správce obvodu

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel - Vedoucí PO, Přednosta SPS: _____ **Zhotovitel** _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 281a-2023

Stavba: Přerov - výpravní budova, č.p. 632 - Úprava kanceláře SMT. (sklo tl.12 mm)

Místo: Přerov

Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- 1 Úprava kanceláře SMT.
- 2 VRN
- 3 Index

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přerov - výpravní budova, č.p. 632 - Úprava kanceláře SMT. (sklo tl.12 mm)

Objekt:

1 - Úprava kanceláře SMT.

Místo: Přerov

Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	2,000		
46	K	946111212	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	10,000		
2	K	946111812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	2,000		
56	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	60,761		
47	K	993121111	Dovoz a odvoz lešení prostorového lehkého do 10 km včetně naložení a složení	m3	18,750		
48	K	993121119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení prostorového lehkého ZKD 10 km přes 10 km	m3	112,500		
D	PSV	Práce a dodávky PSV					
D	741	Elektroinstalace - silnoproud					
6	K	741311012	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů s dálkovým ovládním dvoukontaktních	kus	4,000		
7	M	RMAT0001	spínač dvoukontaktní dálkové ovládaný	ks	4,000		
8	K	741372112	Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	4,000		
9	M	34825011	svítidlo vestavné stropní panelové čtvercové/obdélníkové 0,09-0,36m2 2200-5000lm	kus	4,000		
10	K	741R01	Úprava stávající elektroinstalace - úprava pozice osvětlení a vypínačů	kp	1,000		
58	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	405,960		
D	763	Konstrukce suché výstavby					
17	K	767R01	D+M skleněné příčky, vč, 3ks dveří s kováním	m2	53,235		
57	K	998763200	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	%	4 378,579		
D	767	Konstrukce zámečnické					
41	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 5 kg	kg	221,000		
42	M	14550268	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 100x100x3mm	t	0,221		
50	K	953961212	Kotvy chemickou patronou M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	8,000		
49	K	953962212	Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 80 mm do zdiva z děrovaných cihel s pouzdem a vyvrtáním otvoru	kus	6,000		
40	K	7679951r	POJÍZDNÉ POLICOVÉ REGÁLY – POZINKOVANÉ	soub	1,000		
44	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	2 602,931		
D	783	Dokončovací práce - nátěry					
25	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	9,600		
26	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	9,600		
27	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	19,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	783684551	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm chlorkaučukový	m	34,000		
29	K	783687611	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný chlorkaučukový	m	34,000		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				
30	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	91,363		
31	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	91,363		
32	K	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	25,000		
33	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	91,363		
55	K	784181121	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	112,300		
34	K	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	10,320		
35	K	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	8,000		
36	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	60,761		
53	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	91,363		
54	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	60,761		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přerov - výpravní budova, č.p. 632 - Úprava kanceláře SMT. (sklo tl.12 mm)

Objekt:

2 - VRN

Místo:

Přerov

Datum:

Zadavatel:

Správaželeznic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

3	K	011002000	Průzkumné práce (zaměření, výrobní dokumentace)	...	1,000		
---	---	-----------	---	-----	-------	--	--

D VRN4 Inženýrská činnost

1	K	040001000	Inženýrská činnost	...	1,000		
---	---	-----------	--------------------	-----	-------	--	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přerov - výpravní budova, č.p. 632 - Úprava kanceláře SMT. (sklo tl.12 mm)

Objekt:

3 - Index

Místo:

Přerov

Datum:

Zadavatel:

Správaželeznic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		N00	Index dle SOD				
1	K	000001	Index dle SOD	%	0,020		