

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	VN U Antoníčka - VR 2	JKSO	
Název objektu	ZmL č. 01/2023/426/22	EČO	
		Místo	Dolní Červená Voda, Vidnava
		IČO	DIČ
Objednatel	Lesy České republiky s.p	42196451	CZ42196451
Projektant	TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk	63320819	CZ63320819
Zhotovitel	Garden Forest Park service s.r.o.	03786978	CZ03786978
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	<input type="text"/>	<input type="text" value="18.08.2023"/>	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C						
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby						
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00	
2		Montáž	274 797,31	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (ř.)		274 797,31	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00	
Projektant, Zhotovitel, Objednatel							<b>D Celkem bez DPH</b>		<b>274 797,31</b>	
							DPH	%	Základ daně	DPH celkem
							snížená	15,0	0,00	0,00
							základní	21,0	274 797,31	57 707,44
							<b>Cena s DPH</b>		<b>332 504,75</b>	
							<b>E Přípočty a odpočty</b>			
							Dodá zadavatel		0,00	
							Klouzavá doložka		0,00	
							Zvýhodnění		0,00	

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: VN U Antonička - VR 2

Objekt: ZmL č. 01/2023/426/22

Část: SO 02 -dod\_1 sediment nadrz

Objednatel: Lesy České republiky s.p

Zhotovitel: Garden Forest Park service s.r.o.

Místo: Dolní Červená Voda, Vidnava

Zpracoval:

Datum: 28.8.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>0,00</b>	<b>9 018,75</b>	<b>9 018,75</b>		<b>0,037</b>
<b>1 Zemní práce</b>							<b>0,00</b>	<b>193,20</b>	<b>193,20</b>		<b>0,000</b>
1	R	132151103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně skupina 1,2 - 30 % objemu ad 5) SO 02 rýha pro betonové čelo 2,00*0,70*0,30*0,3 Součet	m3	0,126	350,00	0,00	44,10	44,10	0,00000	0,000
2	R	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně skupina 3 - 40 % objemu ad 5) SO 02 rýha pro betonové čelo 2,00*0,70*0,30*0,4 Součet	m3	0,168	400,00	0,00	67,20	67,20	0,00000	0,000
3	R	132351103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojně skupina 4 - 30 % objemu ad 5) SO 02 rýha pro betonové čelo 2,00*0,70*0,30*0,3 Součet	m3	0,126	650,00	0,00	81,90	81,90	0,00000	0,000
<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>							<b>0,00</b>	<b>8 820,00</b>	<b>8 820,00</b>		<b>0,037</b>
4	R	321311116	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37 Beton C 30/37 XF3 ad 5) SO 02 betonové čelo v místě nátoky do roury 2,00*1,00*0,30	m3	0,600	5 500,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00000	0,000

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: VN U Antonička - VR 2

Objekt: ZmL č. 01/2023/426/22

Část: SO 02 -dod\_1 sediment nadrz

Objednatel: Lesy České republiky s.p

Zhotovitel: Garden Forest Park service s.r.o.

Místo: Dolní Červená Voda, Vidnava

Zpracoval:

Datum: 28.8.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			Součet		0,600						
5	R	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení Beton C 30/37 XF3 ad 5) SO 02 betonové čelo v místě nátoky do roury 2,00*1,00*2 1,00*0,3*2 Součet	m2	4,600	800,00	0,00	3 680,00	3 680,00	0,00726	0,033
6	R	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění 4,60 " viz položka bednění	m2	4,600	400,00	0,00	1 840,00	1 840,00	0,00086	0,004
		<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>0,00</b>	<b>5,55</b>	<b>5,55</b>		<b>0,000</b>
7	R	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	0,037	150,00	0,00	5,55	5,55	0,00000	0,000
			<b>Celkem</b>				<b>0,00</b>	<b>9 018,75</b>	<b>9 018,75</b>		<b>0,037</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: VN U Antonička - VR 2

Objekt: ZmL č. 01/2023/426/22

Část: SO 01 dod\_1 VN U Ant

Objednatel: Lesy České republiky s.p

Zhotovitel: Garden Forest Park service s.r.o.

Místo: Dolní Červená Voda, Vidnava

Zpracoval:

Datum: 28.8.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>0,00</b>	<b>131 807,31</b>	<b>131 807,31</b>		<b>3,686</b>
<b>1 Zemní práce</b>							<b>0,00</b>	<b>130 084,41</b>	<b>130 084,41</b>		<b>0,000</b>
1	R	122151107	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně ad 3.b) SO 01 Výkop v litorálu skupin 1,2 - 30 % z celkového objemu PD rozpočet "zemina vhodná k uložení do hráze "(1769,49+355)" PD rozpočet "zemina k uložení na terén 2691,38" rozdíl množství vhodných a nevhodných x 30% 2691,38*0,3 -(1769,49+355,00)*0,3 Součet	m3	170,067	60,00	0,00	10 204,02	10 204,02	0,00000	0,000
						807,414					-637,347
						170,067					
2	R	122251107	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně ad 3.b) SO 01 Výkop v litorálu PD rozpočet "zemina vhodná k uložení do hráze "(1769,49+355)" PD rozpočet "zemina k uložení na terén 2691,38" rozdíl množství vhodných a nevhodných skupin 3 - 40 % z celkového objemu rozdíl množství vhodných a nevhodných 2691,38*0,4 -(1769,49+355,00)*0,4 Součet	m3	226,756	80,00	0,00	18 140,48	18 140,48	0,00000	0,000
						1 076,552					-849,796
						226,756					
3	R	122351107	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně	m3	170,067	100,00	0,00	17 006,70	17 006,70	0,00000	0,000

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: VN U Antonička - VR 2

Objekt: ZmL č. 01/2023/426/22

Část: SO 01 dod\_1 VN U Ant

Objednatel: Lesy České republiky s.p

Zhotovitel: Garden Forest Park service s.r.o.

Místo: Dolní Červená Voda, Vidnava

Zpracoval:

Datum: 28.8.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			ad 3.b) SO 01 Výkop v litorálu skupin 4 - 30 % z celkového objemu PD rozpočet "zemina vhodná k uložení do hráze "(1769,49+355)" PD rozpočet "zemina k uložení na terén 2691,38" rozdíl množství vhodných a nevhodných x 30% 2691,38*0,3 -(1769,49+355,00)*0,3 Součet								
					807,414						
					-637,347						
					170,067						
4	R	124153100	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	1,170	250,00	0,00	292,50	292,50	0,00000	0,000
			skupina 1,2 - 30 % ad 2) SO 01 Základová spára pod výpust.obj. 3,00*3,25*0,40*0,3 Součet								
					1,170						
					1,170						
5	R	124253100	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	1,560	300,00	0,00	468,00	468,00	0,00000	0,000
			skupina 3 - 40 % ad 2) SO 01 Základová spára pod výpust.obj. 3,00*3,25*0,40*0,4 Součet								
					1,560						
					1,560						
6	R	124353100	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	1,170	350,00	0,00	409,50	409,50	0,00000	0,000
			skupina 4 - 30 % ad 2) SO 01 Základová spára pod výpust.obj. 3,00*3,25*0,40*0,3 Součet								
					1,170						
					1,170						
7	001	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	566,890	37,20	0,00	21 088,31	21 088,31	0,00000	0,000

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: VN U Antoníčka - VR 2

Objekt: ZmL č. 01/2023/426/22

Část: SO 01 dod\_1 VN U Ant

Objednatel: Lesy České republiky s.p

Zhotovitel: Garden Forest Park service s.r.o.

Místo: Dolní Červená Voda, Vidnava

Zpracoval:

Datum: 28.8.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			ad 3.b) zpětný násyp litorálu		2 691,380						
			2691,38		2 691,380						
			-(1769,49+355,00)		-2 124,490						
			Součet		566,890						
8	R	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	396,823	60,00	0,00	23 809,38	23 809,38	0,00000	0,000
			ad 3.b) Přesuny zemín z litorálu v rámci objektu - pro násypy skupina 1,2,3 - 70 %		1 883,966						
			2691,38*0,7		1 883,966						
			-(1769,49+355,00)*0,7		-1 487,143						
			Součet		396,823						
9	R	162351123	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	170,067	60,00	0,00	10 204,02	10 204,02	0,00000	0,000
			ad 3.b) Přesuny zemín z litorálu v rámci objektu - pro násypy skupina 4 - 30 %		807,414						
			2691,38*0,3		807,414						
			-(1769,49+355,00)*0,3		-637,347						
			Součet		170,067						
10	R	171103201	Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním do 100 % PS C s příměsí jílu do 20 %	m3	1,950	60,00	0,00	117,00	117,00	0,00000	0,000
			ad 2) SO 01 Základová spára pod výpust.obj.		1,950						
			3,00*3,25*0,10*2		1,950						
			Součet		1,950						
11	R	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	566,890	50,00	0,00	28 344,50	28 344,50	0,00000	0,000
			ad 3.b) zpětný násyp litorálu		2 691,380						
			2691,38		2 691,380						
			-(1769,49+355,00)		-2 124,490						
			Součet		566,890						

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: VN U Antonička - VR 2

Objekt: ZmL č. 01/2023/426/22

Část: SO 01 dod\_1 VN U Ant

Objednatel: Lesy České republiky s.p

Zhotovitel: Garden Forest Park service s.r.o.

Místo: Dolní Červená Voda, Vidnava

Zpracoval:

Datum: 28.8.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
							<b>0,00</b>	<b>1 170,00</b>	<b>1 170,00</b>		<b>3,686</b>
		<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>								
12	R	457541111	Filtrační vrstvy ze štěrkodrti bez zhutnění frakce od 0 až 22 do 0 až 63 mm ŠD 32/63 mm ad 2) SO 01 Základová spára pod výpust.obj. 3,00*3,25*0,10*2 Součet	m3	1,950	600,00	0,00	1 170,00	1 170,00	1,89000	3,686
							<b>0,00</b>	<b>552,90</b>	<b>552,90</b>		<b>0,000</b>
		<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>								
13	R	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	3,686	150,00	0,00	552,90	552,90	0,00000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>131 807,31</b>	<b>131 807,31</b>		<b>3,686</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: VN U Antonička - VR 2  
 Objekt: ZmL č. 01/2023/426/22  
 Část: SO 00 dod\_1 příprava uzemi

Objednatel: Lesy České republiky s.p  
 Zhotovitel: Garden Forest Park service s.r.o.  
 Místo: Dolní Červená Voda, Vidnava

Zpracoval:  
 Datum: 28.8.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>HSV</b>							<b>0,00</b>	<b>133 971,25</b>	<b>133 971,25</b>		<b>99,225</b>
<b>Práce a dodávky HSV</b>							<b>0,00</b>	<b>87 587,50</b>	<b>87 587,50</b>		<b>0,000</b>
<b>1 Zemní práce</b>							<b>0,00</b>	<b>87 587,50</b>	<b>87 587,50</b>		<b>0,000</b>
1	R	111132RFP	Firem.pol. Ekologická likvidace klesu ( např. odvozem a uložením na řízenou skládku, drcením a pod.)	ks	1 225,000	50,00	0,00	61 250,00	61 250,00	0,00000	0,000
ad 1) PŘÍSTUP k parcele uložení zeminy kus/m2					1 225,000						
350*3,50					1 225,000						
Součet					1 225,000						
2	R	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	857,500	20,00	0,00	17 150,00	17 150,00	0,00000	0,000
skupina 1,2,3 " 70 % plochy											
ad 1) PŘÍSTUP k parcele uložení zeminy					857,500						
350*3,50*0,70					857,500						
Součet					857,500						
3	R	181951113	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 bez zhutnění strojně	m2	367,500	25,00	0,00	9 187,50	9 187,50	0,00000	0,000
skupina 4 " 30 % plochy											
ad 1) PŘÍSTUP k parcele uložení zeminy					367,500						
350*3,50*0,30					367,500						
Součet					367,500						
<b>4 Vodorovné konstrukce</b>							<b>0,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>31 500,00</b>		<b>99,225</b>
4	R	457541111	Filtrační vrstvy ze štiřkodrti bez zhutnění frakce od 0 až 22 do 0 až 63 mm	m3	52,500	600,00	0,00	31 500,00	31 500,00	1,89000	99,225
ŠD 32/63 mm											
ad 1) PŘÍSTUP k parcele uložení zeminy					52,500						
100*3,50*0,15					52,500						
Součet					52,500						



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: VN U Antonička - VR 2

Objekt: ZmL č. 01/2023/426/22

Část: SO 00 dod\_1 příprava uzemi

Objednatel: Lesy České republiky s.p

Zhotovitel: Garden Forest Park service s.r.o.

Místo: Dolní Červená Voda, Vidnava

Zpracoval:

Datum: 28.8.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>0,00</b>	<b>14 883,75</b>	<b>14 883,75</b>		<b>0,000</b>
5	R	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	99,225	150,00	0,00	14 883,75	14 883,75	0,00000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>133 971,25</b>	<b>133 971,25</b>		<b>99,225</b>

