

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lesy ČR přístřešek na štípačky - Volevčice

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 7. 2. 2023

Zadavatel:

Lesy ČR

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KROVYS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>78 181,48</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	78 181,48	21,00%	16 418,11
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>94 599,59</b>
<b>v CZK</b>			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis: 20. 2. 2023

Razítko

Datum a podpis: 10. 2. 2023

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lesy ČR přístřešek na štípačky - Volevčice


Místo:

Datum: 7. 2. 2023

Zadavatel: Lesy ČR

Projektant:

Zhotovitel: KROVYS s.r.o.

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>78 181,48</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	78 181,48
762 - Konstrukce tesařské	60 129,15
764 - Konstrukce klempířské	18 052,33

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lesy ČR přístřešek na štípačky - Volevčice


Místo:

Datum: 7. 2. 2023

Zadavatel: Lesy ČR

Projektant:

Zhotovitel: KROVYS s.r.o.

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

78 181,48

D PSV Práce a dodávky PSV

78 181,48

D 762 Konstrukce tesařské

60 129,15

1	K	762085103	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel	kus	5,000	380,00	1 900,00
2	K	762112110	Montáž tesařských stěn na hladko z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm <sup>2</sup>	m	30,000	98,00	2 940,00
3	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu	m <sup>3</sup>	0,238	11 000,00	2 618,00
4	K	762131124	Montáž bednění stěn z hrubých prken na sraz	m <sup>2</sup>	43,000	82,00	3 526,00
5	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m <sup>3</sup>	1,100	6 500,00	7 150,00
6	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m <sup>3</sup>	1,400	1 500,00	2 100,00
7	K	762332131	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm <sup>2</sup>	m	11,000	168,00	1 848,00
8	K	762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm <sup>2</sup>	m	71,200	210,00	14 952,00
9	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu	m <sup>3</sup>	1,289	11 900,00	15 339,10
10	K	762342216	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 600 mm	m <sup>2</sup>	26,000	35,00	910,00
11	M	60514101	řezivo jehličnaté lať 10-25cm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,158	11 200,00	1 769,60
12	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m <sup>3</sup>	1,448	1 750,00	2 534,00
13	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	564,989	4,50	2 542,45

D 764 Konstrukce klempířské

18 052,33

14	K	764111651	Krytina střechy rovné plech trapéz z Pz plechu s povrchovou úpravou sklonu do 30°	m <sup>2</sup>	26,000	550,00	14 300,00
15	K	764212404	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz plechu rš 330 mm	m	15,000	218,00	3 270,00
16	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	155,590	3,10	482,33