

KRPS-128831-86/ČJ-2022-0100MN-VZ
Identifikátor VZ: N006/23/V00019131
ISPROFIN:114V172002086

Počet listů: 11
Přílohy: 2/20




SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“ a „smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva tohoto znění:

Čl. I Smluvní strany



Výstavba sítí Kolín a.s.

Zastoupená: Ing. Radimem Vaško, předsedou představenstva a.s.
Sídlo: Polepy 235, PSČ 280 02
IČ: 26115972
DIČ: CZ26115972
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 
Telefon: 
e-mail: 
Datová schránka: ynegzdf

Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl B, Vložka 6146
(dále jen „**zhotovitel**“)

a

Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Zastoupená: plk. Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského
ředitelství pro ekonomiku
Sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
IČ: 75151481
DIČ: CZ75151481
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 507432881/0710
Telefon: 
e-mail: 
Datová schránka: 2dtai5u

(dále jen „**objednatel**“)

Čl. II

Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dle zadání objednavatele a své cenové nabídky, která tvoří nedílnou součást smlouvy, k provedení stavebního díla – „**ÚO Kolín – vybudování kanalizační přípojky – realizace akce**“, a to dle projektové dokumentace, kterou vypracovala projekční kancelář DD SLUŽBY s.r.o., Jiráskovo nám. 816/4, 326 00 Plzeň, IČ: 29090849. Zhotovitel se rovněž zavazuje řádně zhotovit a předat dílo včas a ve sjednané kvalitě.
2. Specifikace díla vychází ze zadání, uvedeném v čl. II odst. 1 smlouvy, ze souhrnné projektové dokumentace uvedené v čl. II. odst. 1 smlouvy a cenové nabídky k předmětu smlouvy. Cenová nabídka je obsažena v příloze č. 1 smlouvy. Příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu podle článků IV. a V. této smlouvy.
4. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednavatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednavatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednavatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednavatele objednateli, zhotoviteli nebo třetím osobám vznikly.

Čl. III

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na předmětném díle nejpozději do **15 - ti dnů** od nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do **2 měsíců** od převzetí staveniště.
3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do **5 dnů** po nabytí účinnosti této smlouvy. Termín předání staveniště může být rovněž na základě dohody stran změněn s ohledem na klimatické podmínky.
4. Místo plnění: **ÚO PČR Kolín, K Dílnám 684, 280 66 Kolín IV.**

Čl. IV

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši

Cena díla bez DPH 4 076 535,00 Kč

DPH 21% ve výši 856 072,35 Kč

CELKEM 4 932 607,35 Kč

Slovy: čtyři miliony sedmdesát šest tisíc pět set třicet pět korun českých (bez DPH)

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla.
3. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou.

Čl. V

Platební podmínky

1. Obě smluvní strany se dohodly na fakturaci za řádně provedené dílo, převzaté na základě předávacího protokolu.
2. Smluvní strany se rovněž dohodly, že při zjištění vad díla zaznamenaných při konečném předání-převzetí díla, vznikne objednateli nárok na pozastávku 10% ze smluvní ceny díla. Tato pozastávka bude objednateli uhrazena až po odstranění těchto vad díla.
3. Cena díla bude na základě jednotlivých dílčích faktur uhrazena do výše 90% a zbývajících 10 % bude uhrazeno po řádném předání a převzetí celého díla. Konečnou fakturu je tedy zhotovitel oprávněn vystavit po řádném dokončení díla.
4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat, na základě objednatelem potvrzeného zjišťovacího protokolu dílčí části díla ve smyslu čl. V, odst. 1. smlouvy. Fakturu zhotovitel vystaví do 10 dnů po převzetí dílčího plnění díla objednatelem.
5. Faktura musí obsahovat náležitosti podle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a náležitosti podle § 28 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Splatnost faktury je 21 dní od jejího doručení objednateli. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
6. Objednavatel není v prodlení s placením fakturované částky, jestliže vrátí fakturu zhotoviteli do 10 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje, nebo byla vystavena v rozporu s touto smlouvou. Konkrétní důvody je objednavatel povinen uvést zároveň s vrácením faktury. Jednotlivé faktury budou zasílány na adresu objednatele ve dvou vyhotoveních. Nebude-li faktura označena tak, jak je uvedeno v bodě 5. a nebude-li

ve dvou vyhotoveních, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto dostal do prodlení s její splatností. U nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.

7. Jakákoliv záloha se nepřipouští.
8. V případě, že bude zhotovitel ke dni zdanitelného plnění zveřejněn podle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátcem nebo uvede jiný účet, než je uveden v „Registru plátců DPH“ podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, objednavatel uhradí zhotoviteli, který je plátcem DPH, pouze základ daně a úhradu daně provede dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

ČI. VI.

Kontrola provádění díla

1. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci zhotovení díla, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od doručení žádosti objednatele, která může být učiněna a doručena i prostřednictvím kontaktního e-mailu nebo faxu.
2. Objednatel je oprávněn nařídít v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude konat v místě a době určené objednatelem a zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen zhotoviteli kontrolní den nejméně pět pracovních dnů před kontrolním dnem písemně oznámit.
3. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu zhotovení díla, při kontrolních dnech, bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla, (jedná se o případné připomínky a návrhy dalších účastníků stavebního řízení, např. zástupců hygieny nebo vodohospodářů apod.), pokud jejich zapracování do díla nepovede prokazatelně ke zhoršení kvality zhotovovaného díla.

ČI. VII.

Dodatečné stavební práce a méněpráce

1. Vznikne-li v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností potřeba dodatečných stavebních prací (víceprací), služeb nebo dodávek, které nebyly zahrnuty v závazku této smlouvy a jsou nezbytné pro realizaci stavebního díla a nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původního předmětu díla, je zhotovitel povinen pořídit písemný

soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně odůvodnění nezbytnosti těchto dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb. Součástí bude odůvodnění případného návrhu na změnu termínu dokončení díla o dobu nezbytnou k provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb. Tyto dokumenty budou přílohou změnového listu.

2. Vznikne-li v průběhu realizace díla potřeba záměny jedné nebo více položek soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb jednou nebo více položkami, je zhotovitel povinen pořídit písemný přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací nebo služeb a uvede zda materiál nebo práce podle nových položek jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná, nižší nebo vyšší. Tyto dokumenty budou přílohou změnového listu.
3. Vzor změnového listu je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Návrh změny do předepsaného vzoru změnového listu provádí zhotovitel. Změna je uznána schválením změnového listu objednatelem.
4. Stanovení ceny dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb:
 - a) pro ocenění případných dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb budou použity jednotkové ceny, které jsou obsaženy v příloze této smlouvy (v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb),
 - b) pro ocenění případných dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, které nejsou obsaženy v příloze této smlouvy (v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb), budou použity ceny v čase a v místě obvyklé. Za cenu v místě a čase obvyklou se pokládá jednotková rozpočtová cena uvedená v ceníku uznané cenové soustavy – sborník URS Praha, a.s. nebo RTS a.s.,
 - c) v případě, že uznaná cenová soustava položku stavebních prací, dodávek nebo služeb neobsahuje, zhotovitel doloží cenotvorbu položky kalkulačním vzorcem platným pro uznanou cenovou soustavu.
5. Vznikne-li v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností potřeba neprovedení některých stavebních prací, dodávek nebo služeb, původně zahrnutých v předmětu díla, je zhotovitel povinen provést písemný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně odůvodnění jejich neprovedení. Součástí bude návrh změny termínu dokončení díla o dobu

nezbytnou k neprovedení stavebních prací, dodávek a služeb. Tyto dokumenty budou přílohou změnového listu.

Jednotkové ceny stavebních prací, dodávek a služeb budou odpovídat jednotkovým cenám, které jsou obsaženy v příloze č. 1 této smlouvy (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb).

6. Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelům schváleného změnového listu.
7. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.
8. Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schválení souhrnu víceprací a méněprací nadřízenými resortními orgány objednatele, na jehož základě je možné provést dodatek o vypořádání víceprací a méněprací k této smlouvě o dílo. Tuto skutečnost bere zhotovitel na vědomí.
9. V případě, že do podpisu dodatku smlouvy nebude možné pokračovat v díle, bude rovněž o tuto dobu upraven termín dokončení díla. Zhotovitel však musí pokračovat v provádění těch částí díla, které nesouvisí s dodatečnými stavebními pracemi, dodávkami a službami.

Čl. VIII.

Předání – převzetí díla

1. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou řádně dokončené veškeré práce a dodávky. Zároveň musí být zhotovitelem doložené veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích vyžadované příslušnými technickými normami. Součástí díla budou i předepsané certifikáty, záruční listiny a návody k obsluze.
2. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla **do 5 pracovních dnů** od zhotovitelovy výzvy. Objednatel se zavazuje přejímání díla ve zmíněné lhůtě zahájit a bez zbytečného odkladu ho dokončit.
3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla.
4. Přejetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění zástupci obou smluvních stran. Zápis bude obsahovat též soupis zjištěných vad, které nebrání řádnému užívání díla, s dohodnutým způsobem a lhůtami pro jejich odstranění.
5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště **do 10 dnů** od podepsání zápisu o předání – převzetí díla.

Čl. IX.

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastníkem zhotovované věci je od počátku objednatel.
2. Nebezpečí škody na zhotovované věci - díle nese od počátku zhotovování do předání a převzetí díla zhotovitel.

Čl. X.

Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo po dobu **24 měsíců** ode dne podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci převzetí díla, pokud budou takové identifikovány.
2. Výskyt záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci nejpozději do **6 kalendářních dnů** od jejího doručení, a zároveň si s objednatelem dohodne termín odstranění vad. Neučiní-li tak, má se zato, že reklamaci uznává a odstranění vad provede ve lhůtách stanovených níže.
3. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění záruční vady **do 5 kalendářních dnů** od jejího řádného oznámení, nedohodne-li se s objednatelem jinak.
4. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu **do 15 kalendářních dnů**, nedohodne-li se s objednatelem jinak.
5. Veškeré úkony smluvních stran týkající se uplatněných reklamačních nároků musí být provedeny písemně.
6. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem uvedeným v čl. XIV. smlouvy.

Čl. XI.

Smluvní pokuta a úroky z prodlení

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání díla smluvní pokutu ve **výši 0,2 %** z ceny nedodaného díla bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení ve **výši 0,05 %** z dlužné částky bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací má objednatel právo na smluvní pokutu **v částce 2.000,- Kč** za každý, byť i započatý, den prodlení.

4. V případě nesplnění termínu pro odstranění vad či nedodělků sjednaného v zápise o převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 1.000,- Kč** za každý, byť i započatý, den prodlení.
5. V případě, že nedojde k odstranění záručních vad v dohodnuté lhůtě, popřípadě ve lhůtě uvedené v článku X. odst. 4., má objednatel právo na smluvní pokutu **v částce 1.000,- Kč**, za každý, byť i započatý, den prodlení.

Čl. XII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů podstatného porušení smlouvy, které jsou uvedeny v bodu 3 tohoto článku.
2. Sjednává se platnost odstoupení smluvních stran od smlouvy o dílo s ohledem na vyšší moc. Za vyšší moc se považuje mobilizace, živelná pohroma, apod.
3. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
 - a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než 7 kalendářních dnů,
 - b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle čl. X.,
 - c) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle čl. III. a VIII.,
 - d) bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací podle článku III. odst. 1. této smlouvy, je toto rovněž považováno za závažné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy,
 - e) nezpracování připomínek objednatele do díla,
 - f) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele.
4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
 - a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční nebo exekuční řízení,
 - b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
 - c) zhotovitel vstoupí do likvidace.

5. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát kalendářních dní.
6. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.
7. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty.

Čl. XIII.

Ostatní ujednání




1. Zhotovitel předloží před zahájením prací jmenný seznam pracovníků včetně identifikačních údajů. Zhotovitel je povinen oznámit čísla registračních značek vozidel vjíždějících do objektu. Zhotovitel je povinen provést změnu člena realizačního týmu na základě odůvodněného požadavku objednatele, a to bez zbytečného odkladu po uplatnění tohoto požadavku u zhotovitele.
2. Veškeré stavební práce budou probíhat za plného pracovního provozu, tj. v pracovní době **PO – PÁ od 7.30 – 15.30 hod.**, za běžného pohybu osob, které jsou ve služebním či zaměstnaneckém poměru vůči objednateli a za plnění jejich běžných pracovních úkolů. Po této době a v SO a NE jen po dohodě se správcem areálu. Vzniklá suť bude odkládána pouze do kontejnerů přistavených zhotovitelem. V případě poškození zařízení nebo majetku objednatele, bude vše uvedeno do původního stavu na náklady zhotovitele
3. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku objednatele, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plnění.
4. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel

i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

7. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

Čl. XIV

Kontaktní osoby

1. Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat: **Karel Tichý** 
2. Za zhotovitele je ve věcech technických oprávněn jednat: 


Čl. XV.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují podpisy svých zástupců.
3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky odsouhlasenými statutárními orgány obou smluvních stran, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
4. Postoupení pohledávky vzniklé z této smlouvy je možné pouze na základě písemného souhlasu objednavatele.
5. Smluvní strany se dohodly, že případné postoupení práv a povinností ze smlouvy nebo její části ve smyslu § 1895 občanského zákoníku třetí osobě, je možné jen na základě dodatku ke smlouvě, uzavřeném ve smyslu odst. 3, čl. XV. smlouvy.
6. Z důvodů právní jistoty smluvní strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.
7. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této smlouvy budou řešeny smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
8. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.

9. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy na veřejně přístupném elektronickém portálu.

10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 – Výkaz výměr, krycí list, která se sestává z 18 stran textu.

Příloha č. 2 – Změnový list, která se sestává ze 2 stran textu.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Praze dne dle elektronického podpisu

V Kolíně dne dle elektronického podpisu



plk. Ing. Petr Dostál

náměstek ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku

Ing. Radim Vaško


předseda představenstva a.s.
Výstavba sítí Kolín a.s.

podepsáno elektronicky

Príloha č. 1

VERLAG
DASHÖFFER

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	NOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÁ pro areál ÚO KŘ PČR KOLÍN	Doba výstavby:	153 dní	Objednatel:	KŘ Středočeského kraje PČR
Druh stavby:		Začátek výstavby:	01.07.2023	Projektant:	DD Služby s.r.o.
Lokalita:	Kolín - ulice K Dílnám 684	Konec výstavby:	30.11.2023	Zhotovitel:	Výstavba sítí Kolín a.s.
JKSO:		Zpracováno dne:	12.12.2022	Zpracoval:	

C	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
		KANALIZAČNÍ SPLAŠKOVÁ PŘÍPOJKA - VETEV A				225 136,27	589 204,28	814 340,55	
	11	Přípravné a přidružené práce				10 540,58	63 997,17	74 537,75	
1	111301111R00	Sejmutí dřvu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	112,50	89,90	0,00	10 113,75	10 113,75	RTS II / 2022
2	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. drčené tl. 15 cm	m2	15,00	320,00	0,00	4 800,00	4 800,00	RTS II / 2022
3	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	3,00	102,00	0,00	306,00	306,00	RTS II / 2022
4	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	168,00	120,00	0,00	20 160,00	20 160,00	RTS II / 2022
5	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	7,00	59,00	0,00	413,00	413,00	RTS II / 2022
6	115001101R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 100 mm	m	60,00	438,00	10 540,58	15 739,42	26 280,00	RTS II / 2022
7	113108315R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 15 cm	m2	15,00	380,00	0,00	5 700,00	5 700,00	RTS II / 2022
8	113151150R00	Fréz živič. krytu pl. do 500 m2, pruh do 75cm, tl. 15cm	m2	15,00	451,00	0,00	6 765,00	6 765,00	RTS II / 2022
	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	1 943,50	1 943,50	
9	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	16,90	115,00	0,00	1 943,50	1 943,50	RTS II / 2022
	13	Hloubené výkopávky				0,00	110 796,00	110 796,00	
10	132201212R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 1000m3, STROJNĚ	m3	302,40	195,00	0,00	58 968,00	58 968,00	RTS II / 2022
11	132201219R00	Přípl.za lepicovst, hloubení rýh 200cm, hor.3, STROJNĚ	m3	302,40	42,50	0,00	12 852,00	12 852,00	RTS II / 2022
12	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	38,40	950,00	0,00	36 480,00	36 480,00	RTS II / 2022
13	131201209R00	Příplatek za lepicovst - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	38,40	65,00	0,00	2 496,00	2 496,00	RTS II / 2022
	15	Roubení				6 487,70	67 012,30	73 500,00	
14	151101102R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	420,00	120,00	6 487,70	43 912,30	50 400,00	RTS II / 2022
15	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	420,00	55,00	0,00	23 100,00	23 100,00	RTS II / 2022
	16	Přemístění výkopku				0,00	49 530,60	49 530,60	
16	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	302,40	95,00	0,00	28 728,00	28 728,00	RTS II / 2022
17	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	302,40	49,00	0,00	14 817,60	14 817,60	RTS II / 2022
18	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 - 4 v množství do 100 m3	m3	63,00	95,00	0,00	5 985,00	5 985,00	RTS II / 2022
	17	Konstrukce ze zemin				44 568,67	71 894,93	116 463,60	
19	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	63,00	1 370,00	44 568,67	41 741,33	86 310,00	RTS II / 2022
20	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	209,40	144,00	0,00	30 153,60	30 153,60	RTS II / 2022
	18	Povrchové úpravy terénu				533,39	13 866,61	14 400,00	
21	180404111R00	Založení hřišového trávníku výsevem na ornici	m2	112,50	115,00	533,39	12 404,11	12 937,50	RTS II / 2022
22	181006113R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm	m2	112,50	13,00	0,00	1 462,50	1 462,50	RTS II / 2022
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				6 457,23	1 785,27	8 242,50	
23	564112220R00	Podklad z bet.recyklátu fr.16-32 po zhuhtn.tl.20 cm	m2	15,00	158,00	1 962,00	408,00	2 370,00	RTS II / 2022
24	565131111R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+ š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	15,00	391,50	4 495,23	1 377,27	5 872,50	RTS II / 2022
	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živličné				9 582,12	857,88	10 440,00	
25	577115128R00	Beton asf.ACL 22 S.modif.ložný š nad 3 m, tl. 9 cm	m2	15,00	696,00	9 582,12	857,88	10 440,00	RTS II / 2022
	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				6,54	4 865,46	4 872,00	
26	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200	m	75,00	42,00	0,00	3 150,00	3 150,00	RTS II / 2022
27	871353121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 250	m	9,00	50,00	0,00	450,00	450,00	RTS II / 2022
28	877313122R00	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 200	kus	6,00	175,00	5,05	1 044,95	1 050,00	RTS II / 2022
29	877363122R00	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 250	kus	1,00	222,00	1,49	220,51	222,00	RTS II / 2022

89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení					105 048,18	111 999,82	217 048,00
30	892601123R00 Čištění kanalizační stoky do DN 200, do 100 m	m	84,00	139,00	42,77	11 633,23	11 676,00	RTS II / 2022
31	892661111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 600, vodou	m	84,00	83,00	1 432,80	5 539,20	6 972,00	RTS II / 2022
32	892663111R00 Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 600, vodou	úsek	4,00	5 450,00	2 718,87	19 081,13	21 800,00	RTS II / 2022
33	894410010RAC Šachta z betonových dílců pro DN 200	kus	3,00	34 800,00	55 112,55	49 287,45	104 400,00	RTS II / 2022
34	894410010RAD Šachta z betonových dílců pro DN 250	kus	1,00	50 200,00	27 454,56	22 745,44	50 200,00	RTS II / 2022
35	899103111RT2 Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	4,00	5 500,00	18 286,63	3 713,37	22 000,00	RTS II / 2022
S	Přesuny sutí					380,29	90 654,71	91 035,00
36	979083117R00 Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	107,10	350,00	380,29	37 104,71	37 485,00	RTS II / 2022
37	979086213R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	107,10	150,00	0,00	16 065,00	16 065,00	RTS II / 2022
38	979999973R00 Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	107,10	350,00	0,00	37 485,00	37 485,00	RTS II / 2022
	Ostatní materiál					41 531,60	0,00	41 531,60
39	28611263.A Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000	kus	75,00	451,80	33 885,00	0,00	33 885,00	RTS II / 2022
40	28611266.A Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 250x7,3x1000	kus	9,00	605,80	5 452,20	0,00	5 452,20	RTS II / 2022
41	28651813.A Přesuvka kanalizační KGU 200 PVC	kus	8,00	179,40	1 435,20	0,00	1 435,20	RTS II / 2022
42	28651814.A Přesuvka kanalizační KGU 250 PVC	kus	2,00	379,80	759,20	0,00	759,20	RTS II / 2022
	KANALIZAČNÍ SPLAŠKOVÁ PŘÍPOJKA - VĚTEV B					155 537,24	404 702,66	560 239,90
11	Přípravné a přidružené práce					8 783,82	56 526,18	65 310,00
43	111301111R00 Sejmnutí dřvu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	37,50	89,50	0,00	3 356,25	3 356,25	RTS II / 2022
44	113106111R00 Rozebrání dlažeb z mozaiky	m2	49,50	68,50	0,00	3 390,75	3 390,75	RTS II / 2022
45	113107515R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	49,50	320,00	0,00	15 840,00	15 840,00	RTS II / 2022
46	113201111R00 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	2,00	125,00	0,00	250,00	250,00	RTS II / 2022
47	115001101R00 Převedení vody potrubím o průměru do DN 100 mm	m	50,00	436,00	8 783,82	13 116,18	21 900,00	RTS II / 2022
48	115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	168,00	120,00	0,00	20 160,00	20 160,00	RTS II / 2022
49	115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	7,00	59,00	0,00	413,00	413,00	RTS II / 2022
12	Odkopávky a prokopávky					0,00	4 312,50	4 312,50
50	121101100R00 Sejmnutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	37,50	115,00	0,00	4 312,50	4 312,50	RTS II / 2022
13	Hloubené vykopávky					0,00	51 732,75	51 732,75
51	132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	200,10	195,00	0,00	39 019,50	39 019,50	RTS II / 2022
52	132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	200,10	42,50	0,00	8 504,25	8 504,25	RTS II / 2022
53	131201110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	9,20	430,00	0,00	3 956,00	3 956,00	RTS II / 2022
54	131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	9,20	27,50	0,00	253,00	253,00	RTS II / 2022
15	Roubení					3 908,06	40 366,94	44 275,00
55	151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložně - hl.do 4 m	m2	253,00	120,00	3 908,06	26 451,94	30 360,00	RTS II / 2022
56	151101211R00 Odstranění pažení stěn - příložně - hl. do 4 m	m2	253,00	55,00	0,00	13 915,00	13 915,00	RTS II / 2022
16	Přemístění výkopku					0,00	28 944,90	28 944,90
57	161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	200,10	75,00	0,00	15 007,50	15 007,50	RTS II / 2022
58	162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	200,10	49,00	0,00	9 804,90	9 804,90	RTS II / 2022
59	167101101R00 Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	43,50	95,00	0,00	4 132,50	4 132,50	RTS II / 2022
17	Konstrukce ze zemin					30 773,60	51 371,80	82 145,40
60	175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	43,50	1 370,00	30 773,60	28 821,40	59 595,00	RTS II / 2022
61	174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	156,60	144,00	0,00	22 550,40	22 550,40	RTS II / 2022
18	Povrchové úpravy terénu					83,21	4 154,29	4 237,50
62	180405111R00 Založení trávníků ve veget. prefa.výsevem v rovině	m2	37,50	100,00	83,21	3 666,79	3 750,00	RTS II / 2022
63	181006113R00 Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm	m2	37,50	13,00	0,00	487,50	487,50	RTS II / 2022
56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch					9 273,18	3 176,07	12 449,25
64	564732111R00 Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamení 10 cm	m2	49,50	163,00	5 711,31	2 357,19	8 068,50	RTS II / 2022
65	564231111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	49,50	88,50	3 561,87	818,88	4 380,75	RTS II / 2022
59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlážby)					2 060,26	32 276,24	34 336,50
66	591211111R00 Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamení.tl. 5 cm	m2	49,50	627,00	1 840,49	29 196,01	31 036,50	RTS II / 2022
67	595291113R00 Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	12,00	275,00	219,77	3 080,23	3 300,00	RTS II / 2022
87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových					5,69	3 592,81	3 598,50
68	871313121R00 Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200	m	55,00	42,00	0,00	2 310,00	2 310,00	RTS II / 2022
69	877313122R00 Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 200	kus	5,00	175,00	4,20	870,80	875,00	RTS II / 2022

70	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m	3,00	34,50	0,00	103,50	103,50 RTS II / 2022
71	877313122R00	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 150	kus	2,00	155,00	1,49	308,51	310,00 RTS II / 2022
89						49 622,73	65 653,27	115 276,00
Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení								
72	892601123R00	Čištění kanalizační stoky do DN 200, do 100 m	m	58,00	139,00	29,53	8 032,47	8 062,00 RTS II / 2022
73	892661111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 600, vodou	m	58,00	83,00	989,32	3 824,68	4 814,00 RTS II / 2022
74	892663111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 600, vodou	úsek	4,00	5 450,00	2 718,87	19 081,13	21 800,00 RTS II / 2022
75	894410010RAC	Šachta z betonových dílců pro DN 200	kus	2,00	34 800,00	36 741,70	32 858,30	69 600,00 RTS II / 2022
76	899103111RT2	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	2,00	5 500,00	9 143,32	1 856,68	11 000,00 RTS II / 2022
S						262,58	62 594,92	62 857,50
Přesuny sutí								
77	979083117R00	Vodorovně přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	73,95	350,00	262,58	25 619,92	25 882,50 RTS II / 2022
78	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	73,95	150,00	0,00	11 092,50	11 092,50 RTS II / 2022
79	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	73,95	350,00	0,00	25 882,50	25 882,50 RTS II / 2022
Ostatní materiál						50 764,10	0,00	50 764,10
80	592452655	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x8	m2	49,50	490,00	24 255,00	0,00	24 255,00 RTS II / 2022
81	28611263.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000	kus	55,00	451,80	24 849,00	0,00	24 849,00 RTS II / 2022
82	28651813.A	Přesuvka kanalizační KGU 200 PVC	kus	5,00	179,40	897,00	0,00	897,00 RTS II / 2022
83	28611260.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	3,00	204,10	612,30	0,00	612,30 RTS II / 2022
84	28651812.A	Přesuvka kanalizační KGU 160 PVC	kus	2,00	75,40	150,80	0,00	150,80 RTS II / 2022
KANALIZAČNÍ DEŠTOVÁ PŘÍPOJKA - PŘEPOJENÍ						81 692,25	74 413,90	156 106,15
11						420,12	8 878,38	9 298,50
Přípravné a přidružené práce								
85	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	21,00	68,50	0,00	1 438,50	1 438,50 RTS II / 2022
86	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam.drcené tl.15 cm	m2	21,00	320,00	0,00	6 720,00	6 720,00 RTS II / 2022
87	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	3,00	380,00	420,12	719,88	1 140,00 RTS II / 2022
13						0,00	9 512,25	9 512,25
Hloubené vykopávky								
88	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	10,50	590,00	0,00	6 195,00	6 195,00 RTS II / 2022
89	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	10,50	42,50	0,00	446,25	446,25 RTS II / 2022
90	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	1,50	1 675,00	0,00	2 512,50	2 512,50 RTS II / 2022
91	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	1,50	239,00	0,00	358,50	358,50 RTS II / 2022
16						0,00	1 634,50	1 634,50
Přemístění výkopku								
92	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	10,50	75,00	0,00	787,50	787,50 RTS II / 2022
93	162201101R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	10,50	49,00	0,00	514,50	514,50 RTS II / 2022
94	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	3,50	95,00	0,00	332,50	332,50 RTS II / 2022
17						2 476,04	3 326,96	5 803,00
Konstrukce ze zemín								
95	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	3,50	1 370,00	2 476,04	2 318,96	4 795,00 RTS II / 2022
96	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	7,00	144,00	0,00	1 008,00	1 008,00 RTS II / 2022
45						2 225,73	588,27	2 814,00
Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)								
97	451571222R00	Podklad pod dlažbu ze šterkopísku tl. do 15 cm	m2	21,00	134,00	2 225,73	588,27	2 814,00 RTS II / 2022
59						1 277,57	7 050,43	8 328,00
Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďových (předlažby)								
98	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	21,00	318,00	1 167,69	5 510,31	6 678,00 RTS II / 2022
99	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	6,00	275,00	109,88	1 540,12	1 650,00 RTS II / 2022
87						628,72	1 227,78	1 856,50
Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových								
100	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m	11,00	34,50	0,00	379,50	379,50 RTS II / 2022
101	871353121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 250	m	3,00	50,00	0,00	150,00	150,00 RTS II / 2022
102	877313122R00	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 150	kus	2,00	155,00	1,49	308,51	310,00 RTS II / 2022
103	877353121RT8	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	1,00	795,00	625,74	169,26	795,00 RTS II / 2022
104	877363122R00	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 250	kus	1,00	222,00	1,49	220,51	222,00 RTS II / 2022
89						59 741,78	34 232,22	93 974,00
Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení								
105	892601121R00	Čištění kanalizační stoky do DN 200, do 15 m	úsek	2,00	2 300,00	15,16	4 584,84	4 600,00 RTS II / 2022
106	892601152R00	Čištění kanalizační stoky do DN 500, do 50 m	m	3,00	175,00	3,00	522,00	525,00 RTS II / 2022
107	892661111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 600, vodou	m	14,00	83,50	240,24	928,76	1 169,00 RTS II / 2022
108	892663111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 600, vodou	úsek	3,00	5 450,00	2 039,15	14 310,85	16 350,00 RTS II / 2022
109	894412311RA0	Šachta, DN 1000 stěna 120 mm, dno přímé V max. 400	kus	2,00	30 165,00	48 300,92	12 029,08	60 330,00 RTS II / 2022
110	899103111RT2	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	2,00	5 500,00	9 143,32	1 856,68	11 000,00 RTS II / 2022
97						10,09	979,91	990,00
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce								

111	971042441R00	Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,25 m2, tl.30cm	kus	1,00	990,00	10,09	979,91	990,00 RTS II / 2022
S		Přesuny sutí				29,29	6 983,21	7 012,50
112	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	8,25	350,00	29,29	2 858,21	2 887,50 RTS II / 2022
113	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	8,25	150,00	0,00	1 237,50	1 237,50 RTS II / 2022
114	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	8,25	350,00	0,00	2 887,50	2 887,50 RTS II / 2022
		Ostatní materiál				14 882,90	0,00	14 882,90
115	592452655	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x8	m2	21,00	490,00	10 290,00	0,00	10 290,00 RTS II / 2022
116	28611260.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	11,00	204,10	2 245,10	0,00	2 245,10 RTS II / 2022
117	28611266.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 250x7,3x1000	kus	3,00	605,80	1 817,40	0,00	1 817,40 RTS II / 2022
118	28651812.A	Přesuvka kanalizační KGU 160 PVC	kus	2,00	75,40	150,80	0,00	150,80 RTS II / 2022
119	28651814.A	Přesuvka kanalizační KGU 250 PVC	kus	1,00	379,60	379,60	0,00	379,60 RTS II / 2022
		ČERPACÍ STANICE SPLÁŠKOVÝCH VOD - ČS				478 278,92	1 374 312,13	1 852 591,05
11		Přípravné a přidružené práce				17 567,63	69 190,74	86 758,38
120	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	20,25	89,50	0,00	1 812,38	1 812,38 RTS II / 2022
121	115001101R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 100 mm	m	100,00	438,00	17 567,63	26 232,37	43 800,00 RTS II / 2022
122	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	336,00	120,00	0,00	40 320,00	40 320,00 RTS II / 2022
123	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	14,00	59,00	0,00	826,00	826,00 RTS II / 2022
12		Odkopávky a prokopávky				0,00	2 328,75	2 328,75
124	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	20,25	115,00	0,00	2 328,75	2 328,75 RTS II / 2022
13		Hloubené vykopávky				0,00	140 651,10	140 651,10
125	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	138,30	950,00	0,00	131 385,00	131 385,00 RTS II / 2022
126	131201209R00	Příplatek za lepicost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	138,30	67,00	0,00	9 266,10	9 266,10 RTS II / 2022
15		Roubení				0,00	20 150,00	20 150,00
127	151811721R00	Montáž kluznicového pažičiho boxu extra	kus	1,00	4 360,00	0,00	4 360,00	4 360,00 RTS II / 2022
128	151812725R00	Pronájem kluznicového pažičiho boxu extra	den	14,00	880,00	0,00	12 320,00	12 320,00 RTS II / 2022
129	151813725R00	Dmtž kluznicového pažičiho boxu extra	kus	1,00	3 470,00	0,00	3 470,00	3 470,00 RTS II / 2022
16		Přemístění výkopku				0,00	53 000,50	53 000,50
130	161101104R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 8,0 m	m3	121,50	350,00	0,00	42 525,00	42 525,00 RTS II / 2022
131	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	121,50	49,00	0,00	5 953,50	5 953,50 RTS II / 2022
132	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 - 4 v množství do 100 m3	m3	47,60	95,00	0,00	4 522,00	4 522,00 RTS II / 2022
17		Konstrukce ze zemin				0,00	13 052,16	13 052,16
133	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	90,64	144,00	0,00	13 052,16	13 052,16 RTS II / 2022
18		Povrchové úpravy terénu				101,37	3 173,63	3 275,00
134	181006112R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 15 cm	m2	50,00	10,00	0,00	500,00	500,00 RTS II / 2022
135	180402113R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:1	m2	50,00	55,50	101,37	2 673,63	2 775,00 RTS II / 2022
21		Úprava podloží a základové spáry				0,00	2 531,25	2 531,25
136	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	20,25	125,00	0,00	2 531,25	2 531,25 RTS II / 2022
27		Základy				48 698,75	13 847,50	62 546,25
137	271531113R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm	m3	4,60	1 790,00	5 560,42	2 673,58	8 234,00 RTS II / 2022
138	273311311R00	Beton základových desek prokládaný kamenem C 8/10	m3	5,70	3 130,00	15 308,15	2 532,85	17 841,00 RTS II / 2022
139	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	7,00	3 100,00	19 487,38	2 212,62	21 700,00 RTS II / 2022
140	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	6,25	955,00	1 266,75	4 702,00	5 968,75 RTS II / 2022
141	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	6,25	140,00	0,00	875,00	875,00 RTS II / 2022
142	273361921RT5	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí	t	0,15	52 850,00	7 076,06	851,44	7 927,50 RTS II / 2022
38		Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav.dílů				130 771,79	181 641,16	312 412,95
143	380326141RT4	Beton kompleť.konstr.vodostavební C 30/37 do 15 cm	m3	8,26	6 510,00	31 672,60	22 100,00	53 772,60 RTS II / 2022
144	380356221R00	Bednění kompl.konstr.omítaných pl.zaoblených.zřiz.	m2	51,03	1 125,00	14 982,48	42 426,27	57 408,75 RTS II / 2022
145	380356221R00	Bednění kompl.konstr.omítaných pl.zaoblených.zřiz.	m2	44,92	1 125,00	13 188,57	37 346,43	50 535,00 RTS II / 2022
146	380356222R00	Bednění kompl.konstr.omítaných pl.zaoblených.odbed	m2	51,03	240,00	0,00	12 247,20	12 247,20 RTS II / 2022
147	380356222R00	Bednění kompl.konstr.omítaných pl.zaoblených.odbed	m2	44,92	240,00	0,00	10 780,80	10 780,80 RTS II / 2022
148	380361001R00	Výztuž kompletních konstrukcí z oceli 10 216(E)	t	1,42	54 200,00	64 863,70	12 100,30	76 964,00 RTS II / 2022
149	382127853R00	Montáž prefa.dílů silážních žlabů, stěn do 3,5 t	kus	1,00	25 504,60	1 389,82	24 114,78	25 504,60 RTS II / 2022
150	389121112R00	Osazení dílců rámové konstrukce do 10 t	kus	5,00	5 040,00	4 674,51	20 525,39	25 200,00 RTS II / 2022
711		Izolace proti vodě				3 064,11	14 844,22	17 908,34

151 71121131RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x nátěrem asfaltovým, za horka	m2	51,03	61,50	2 162,83	975,51	3 138,35	RTS II / 2022
152 711641567R00	Provedení izolace podchodů, tunelů, štol, opěr nebo kleneb, rubová, asfaltovým pásem natavitelným	m2	51,03	233,00	658,27	11 231,72	11 889,99	RTS II / 2022
153 711741567R00	Zesílení dilatačních spár, asfaltový pás natavitelný, na ploše vodorovné, rš 1000 mm	m	24,00	120,00	243,01	2 636,99	2 880,00	RTS II / 2022
722	Vnitřní vodovod				230 488,52	28 597,23	259 085,75	
154 722151120R00	Potrubi nerezové 1.4401 Geberit Mapress D 89 x 2,0 mm	m	15,00	6 530,00	94 809,11	3 140,89	97 950,00	RTS II / 2022
155 722151121R00	Potrubi nerezové 1.4401 Geberit Mapress D 108 x 2,0 mm	m	6,50	8 370,00	52 898,12	1 506,88	54 405,00	RTS II / 2022
156 722219104R00	Montáž armatur vodovodních přírubových DN 80 mm	kus	10,00	2 470,00	14 599,86	10 100,14	24 700,00	RTS II / 2022
157 722219105R00	Montáž armatur vodovodních přírubových DN 100 mm	kus	3,00	3 200,00	5 125,11	4 474,89	9 600,00	RTS II / 2022
158 722215418R00	Klapka vodovodní, zpětná, přírubová IVAR BRA.F5.000, DN 80 mm s navařením přírub	kus	1,00	10 550,00	9 654,14	895,86	10 550,00	RTS II / 2022
159 722215218R00	Šoupátko vodovodní přírubové IVAR BRA.20.900, DN 80 mm s navařením přírub	kus	4,00	11 250,00	41 430,68	3 569,32	45 000,00	RTS II / 2022
160 722215118R00	Kohout kulový vodovodní IVAR BRA.02.000, DN 80 mm s navařením přírub	kus	1,00	10 820,00	9 925,56	894,44	10 820,00	RTS II / 2022
161 722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm	m	21,50	35,50	40,90	722,35	763,25	RTS II / 2022
162 722290215R00	Zkouška tlaku potrubí přírubového nebo hrdlového DN 100 mm	m	21,50	135,00	763,84	2 138,66	2 902,50	RTS II / 2022
163 722269102R00	Montáž vodoměru přírubového šroubového DN 80 mm	kus	1,00	2 395,00	1 241,21	1 153,79	2 395,00	RTS II / 2022
724	Strojní vybavení				0,00	743 500,00	743 500,00	
164 724149101R00	Montáž čerpadel stroj.pomocných ARX F065, bez potr.	kus	2,00	42 500,00	0,00	85 000,00	85 000,00	RTS II / 2022
165 724131111R00	Čerpadlo kalové KSB ARX F065-170/018C2USG	soubor	2,00	175 200,00	0,00	350 400,00	350 400,00	RTS II / 2022
166 724125810R00	Řetěz pro spuštění čerpadla, vč. montáže	soubor	12,00	750,00	0,00	9 000,00	9 000,00	RTS II / 2022
167 724122816R00	Spinací skříň pro čerpadla LEVEL kontrol BC2 400 DFNO 040	soubor	1,00	115 200,00	0,00	115 200,00	115 200,00	RTS II / 2022
168 724121813R00	Plovákový spínač	soubor	3,00	19 500,00	0,00	58 500,00	58 500,00	RTS II / 2022
169 724121812R00	Otočný jeřábek vč. kladky a naviáku	soubor	1,00	125 400,00	0,00	125 400,00	125 400,00	RTS II / 2022
93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				9 293,93	9 971,57	19 265,50	
170 931981015R00	Těsnění trubních prostupů bentonit.páskou 20x5 mm	m	3,00	155,00	389,52	75,48	465,00	RTS II / 2022
171 933901111R00	Zkouška vodotěsnosti beton. nádrže do 1000 m3	m3	20,90	54,00	0,00	1 128,60	1 128,60	RTS II / 2022
172 933901311R00	Naplnění a vyprázdnění nádrže do 1000 m3	m3	20,90	66,00	1 037,79	341,61	1 379,40	RTS II / 2022
173 931977111R00	Úprava dilatace, 2 x asf. lepenka, konstr.do 20 cm	m	24,50	665,00	7 866,62	8 425,88	16 292,50	RTS II / 2022
94	Lešení a stavební výtahy				329,34	8 148,19	8 478,13	
174 941941031R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	6,25	72,50	0,26	452,87	453,13	RTS II / 2022
175 941941111R00	Pronájem lešení za den	m2	87,50	1,90	0,00	166,25	166,25	RTS II / 2022
176 941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	6,25	55,50	329,68	17,19	346,88	RTS II / 2022
177 941941502R00	Doprava lešení pronaj.dovoz a odvoz sady do 250m2	km	42,00	170,00	0,00	7 140,00	7 140,00	RTS II / 2022
178 941941831R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	6,25	59,50	0,00	371,88	371,88	RTS II / 2022
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				495,26	1 121,74	1 617,00	
179 970041250R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 250 mm	m	0,20	5 430,00	322,11	763,89	1 085,00	RTS II / 2022
180 970041100R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 100 mm	m	0,20	2 655,00	173,14	357,86	531,00	RTS II / 2022
S	Přesuny sutí				287,61	68 562,39	68 850,00	
181 979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	81,00	350,00	287,61	28 062,39	28 350,00	RTS II / 2022
182 979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	81,00	150,00	0,00	12 150,00	12 150,00	RTS II / 2022
183 97999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení. (skup.170504)	t	81,00	350,00	0,00	28 350,00	28 350,00	RTS II / 2022
	Ostatní materiál				37 180,00	0,00	37 180,00	
184 38821731	Vodoměr indukční DN 80	kus	1,00	37 180,00	37 180,00	0,00	37 180,00	RTS II / 2022
11	KANALIZAČNÍ SPLAŠKOVÁ PŘÍPOJKA - VÝTLAK V Přípravné a přidružené práce				53 193,99	200 063,36	253 257,35	
185 111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	9,50	89,50	0,00	850,25	850,25	RTS II / 2022
186 113107320R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.léžené tl.20 cm	m2	4,50	172,00	0,00	774,00	774,00	RTS II / 2022
187 113108320R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.20 cm	m2	4,50	535,00	0,00	2 407,50	2 407,50	RTS II / 2022
188 113151155R00	Fréz.živíc.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.20cm	m2	4,50	565,00	0,00	2 542,50	2 542,50	RTS II / 2022
189 115001101R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 100 mm	m	100,00	438,00	17 567,63	26 232,37	43 800,00	RTS II / 2022
190 115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	72,00	120,00	0,00	8 640,00	8 640,00	RTS II / 2022
191 115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	3,00	59,00	0,00	177,00	177,00	RTS II / 2022
192 119001411R00	Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí do DN 200	m	2,00	610,00	414,65	805,35	1 220,00	RTS II / 2022
13	Hloubené vykopávky				0,00	27 331,00	27 331,00	
193 131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	18,00	1 100,00	0,00	19 800,00	19 800,00	RTS II / 2022
194 131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	18,00	67,00	0,00	1 206,00	1 206,00	RTS II / 2022

195	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	10,00	590,00	0,00	5 900,00	5 900,00 RTS II / 2022
196	132201219R00	Připl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	10,00	42,50	0,00	425,00	425,00 RTS II / 2022
14	14	Ražení a hloubení tunelářské				253,26	36 666,74	36 920,00
197	141721102R00	Rízené protlačení a vtažení PE d 160 mm, hor.1 - 4	m	13,00	2 840,00	253,26	36 666,74	36 920,00 RTS II / 2022
15	15	Roubení				368,35	4 251,65	4 620,00
198	151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	44,00	75,00	368,35	2 931,65	3 300,00 RTS II / 2022
199	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	44,00	30,00	0,00	1 320,00	1 320,00 RTS II / 2022
16	16	Přemístění výkopku				0,00	4 137,00	4 137,00
200	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	28,00	75,00	0,00	2 100,00	2 100,00 RTS II / 2022
201	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	28,00	49,00	0,00	1 372,00	1 372,00 RTS II / 2022
202	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	7,00	95,00	0,00	665,00	665,00 RTS II / 2022
17	17	Konstrukce ze zemín				4 952,07	7 337,93	12 290,00
203	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	7,00	1 370,00	4 952,07	4 637,93	9 590,00 RTS II / 2022
204	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	18,75	144,00	0,00	2 700,00	2 700,00 RTS II / 2022
18	18	Povrchové úpravy terénu				19,37	341,63	361,00
205	181006112R00	Rozprostření zemín v rov./sklonu 1:5, tl. do 15 cm	m2	9,50	10,00	0,00	95,00	95,00 RTS II / 2022
206	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	9,50	28,00	19,37	246,63	266,00 RTS II / 2022
56	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				2 890,06	1 024,94	3 915,00
207	564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	4,50	88,50	323,81	74,44	398,25 RTS II / 2022
208	564731111R00	Podklad z kameniva drčeného vel.32-63 mm,tl. 10 cm	m2	4,50	119,00	421,29	114,21	535,50 RTS II / 2022
209	565161111R00	Podklad z obal kam ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 8 cm	m2	4,50	587,00	2 144,96	496,54	2 641,50 RTS II / 2022
210	561301111R00	Stabilizace podkladu hydraul.pojivem tl. do 100 mm	m2	4,50	75,50	0,00	339,75	339,75 RTS II / 2022
57	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živličné				3 011,23	632,42	3 643,65
211	573231124R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2	m2	4,50	12,20	45,29	9,81	54,90 RTS II / 2022
212	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm	m2	4,50	390,00	1 357,59	397,41	1 755,00 RTS II / 2022
213	576111214R00	Koberec asfalt,mastix SMA 11 S (AKMS) do 3 m, 5 cm	m2	4,50	407,50	1 608,35	225,41	1 833,75 RTS II / 2022
89	89	Ostatní konstrukce a práce na trubicím vedení				218,16	3 026,84	3 245,00
214	891241111R00	Montáž vodovodních šoupaték ve výkopu DN 80	kus	1,00	925,00	109,41	815,59	925,00 RTS II / 2022
215	891245321R00	Montáž zpětných klapek DN 80	kus	1,00	495,00	108,76	386,24	495,00 RTS II / 2022
216	891249111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 80	kus	1,00	1 825,00	0,00	1 825,00	1 825,00 RTS II / 2022
H27	H27	Vedení trubicí dálková a přípojná				0,00	164,50	164,50
217	998276101R00	Přesun hmot, trubicí vedení plastová, otevř. výkop	t	1,00	164,50	0,00	164,50	164,50 RTS II / 2022
M23	M23	Montáže potrubí				7 309,90	19 553,10	26 863,00
218	230193005R00	Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 150	m	13,00	1 570,00	7 309,90	13 100,10	20 410,00 RTS II / 2022
219	230180027R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 90 x 8,2	m	18,00	100,00	0,00	1 800,00	1 800,00 RTS II / 2022
220	230120022R00	Odmašťování potrubí DN 150	m	2,00	210,00	0,00	420,00	420,00 RTS II / 2022
221	230120048R00	Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 150	m	13,00	81,00	0,00	1 053,00	1 053,00 RTS II / 2022
222	230194005R00	Utěsnění chráničky manžetou DN 150	kus	2,00	84,00	0,00	168,00	168,00 RTS II / 2022
223	230195009R00	Montáž distanční objímky celistvých d 130-146 mm	kus	6,00	84,00	0,00	504,00	504,00 RTS II / 2022
224	230230017R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 80	m	18,00	98,50	0,00	1 773,00	1 773,00 RTS II / 2022
225	230071038R00	Revize šoupaték PN 63 a výše, DN 80	kus	1,00	475,00	0,00	475,00	475,00 RTS II / 2022
226	230071139R00	Revize ventilů a klapek zpětných do PN 40, DN 80	kus	1,00	260,00	0,00	260,00	260,00 RTS II / 2022
S	S	Přesuny sutí				52,40	53 166,65	53 219,05
227	979990261R00	Poplatek za uložení asfaltové směsi obsahující dehet	t	2,25	13 000,00	0,00	29 250,00	29 250,00 RTS II / 2022
228	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	13,45	384,00	52,40	5 112,40	5 164,80 RTS II / 2022
229	979086213R00	Nakládání vyburaných hmot na dopravní prostředek	t	13,45	1 065,00	0,00	14 324,25	14 324,25 RTS II / 2022
230	97999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	11,20	400,00	0,00	4 480,00	4 480,00 RTS II / 2022
		Ostatní materiál				16 136,90	0,00	16 136,90
231	422913521	Poklop litinový šoupatkový samonivelační D400	kus	1,00	731,90	731,90	0,00	731,90 RTS II / 2022
232	42293140	HAWLE souprava zemní č. 9601-voda, L=1,3-1,8 m	kus	1,00	1 336,40	1 336,40	0,00	1 336,40 RTS II / 2022
233	42273360	HAWLE pas navrtávací 3510 DN 80 - 50 přírubový	kus	1,00	7 501,00	7 501,00	0,00	7 501,00 RTS II / 2022
234	422837653	Klapka zpětná RETO-STOP, DN 80	kus	1,00	6 567,60	6 567,60	0,00	6 567,60 RTS II / 2022
M21	M21	ELEKTROPŘÍPOJKA NN PRO ČS				0,00	140 000,00	140 000,00
		Elektromontáže				0,00	140 000,00	140 000,00

235	210100010RAC	Připojka elektro v zemi pro ČS - kabel CYKY-J 5 x 2,5	m	60,00	1 500,00	0,00	90 000,00	90 000,00	RTS II / 2022
236	210500020RAA	Montáž přípojky v rozvaděči v budově a v ČS	kus	2,00	25 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	RTS II / 2022
		VORN				0,00	300 000,00	300 000,00	
		VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				0,00	300 000,00	300 000,00	
	01VRN	Průzkumy, geodetické a projektové práce				0,00	50 000,00	50 000,00	
237	011002VRN	Průzkumy	Soubor	1,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	RTS II / 2022
238	012002VRN	Geodetické práce	Soubor	1,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	RTS II / 2022
	02VRN	Příprava staveniště				0,00	105 000,00	105 000,00	
239	023002VRN	Vyklizení a úprava plochy	Soubor	1,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	RTS II / 2022
240	022002VRN	Přeložky	Soubor	1,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	RTS II / 2022
	03VRN	Zařízení staveniště				0,00	55 000,00	55 000,00	
241	031002VRN	Přípravné práce	Soubor	1,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	RTS II / 2022
242	032002VRN	Vybavení staveniště	Soubor	1,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	RTS II / 2022
243	033002VRN	Připojení na energie a jejich spotřeba	Soubor	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	RTS II / 2022
244	034002VRN	Zabezpečení staveniště	Soubor	1,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	RTS II / 2022
245	039002VRN	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	RTS II / 2022
	04VRN	Inženýrské činnosti				0,00	25 000,00	25 000,00	
246	043002VRN	Zkoušky	Soubor	1,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	RTS II / 2022
	05VRN	Územní vlivy				0,00	20 000,00	20 000,00	
247	065002VRN	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	RTS II / 2022
	07VRN	Provozní vlivy				0,00	45 000,00	45 000,00	
248	072002VRN	Silniční provoz - DIO, DIR a dopravní značení	Soubor	1,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	RTS II / 2022
249	075002VRN	Ochrana pásma objektů a inženýrských sítí	Soubor	1,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	RTS II / 2022

Celkem:

4 076 535,00

Poznámka:



Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	NOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÁ pro areál ÚO KŘ PČR KOLÍN	Doba výstavb 153 dní	Objednatel:	KŘ Středočeského kraje PČR
Druh stavby:		Začátek výsta 01.07.2023	Projektant:	DD Služby s.r.o.
Lokalita:	Kolín - ulice K Dílnám 684	Konec výstavb 30.11.2023	Zhotovitel:	Výstavba sítí Kolín a.s.
Zpracoval:		Zpracováno d 12.12.2022	Zpracováno dne:	12.12.2022

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
SO_1_1		KANALIZAČNÍ SPLAŠKOVÁ PŘÍPOJKA - VĚTEV A	225 136,27	589 204,28	814 340,55
SO_1_1	11	Přípravné a přidružené práce	10 540,58	63 997,17	74 537,75
SO_1_1	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	1 943,50	1 943,50
SO_1_1	13	Hloubené vykopávky	0,00	110 796,00	110 796,00
SO_1_1	15	Roubení	6 487,70	67 012,30	73 500,00
SO_1_1	16	Přemístění výkopku	0,00	49 530,60	49 530,60
SO_1_1	17	Konstrukce ze zemin	44 568,67	71 894,93	116 463,60
SO_1_1	18	Povrchové úpravy terénu	533,39	13 866,61	14 400,00
SO_1_1	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	6 457,23	1 785,27	8 242,50
SO_1_1	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živice	9 582,12	857,88	10 440,00
SO_1_1	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	6,54	4 865,46	4 872,00
SO_1_1	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	105 048,18	111 999,82	217 048,00
SO_1_1	S	Přesuny suti	380,29	90 654,71	91 035,00
SO_1_1		Ostatní materiál	41 531,60	0,00	41 531,60
SO_1_2		KANALIZAČNÍ SPLAŠKOVÁ PŘÍPOJKA - VĚTEV B	155 537,24	404 702,66	560 239,90
SO_1_2	11	Přípravné a přidružené práce	8 783,82	56 526,18	65 310,00
SO_1_2	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	4 312,50	4 312,50
SO_1_2	13	Hloubené vykopávky	0,00	51 732,75	51 732,75
SO_1_2	15	Roubení	3 908,06	40 366,94	44 275,00
SO_1_2	16	Přemístění výkopku	0,00	28 944,90	28 944,90
SO_1_2	17	Konstrukce ze zemin	30 773,60	51 371,80	82 145,40
SO_1_2	18	Povrchové úpravy terénu	83,21	4 154,29	4 237,50
SO_1_2	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	9 273,18	3 176,07	12 449,25
SO_1_2	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	2 060,26	32 276,24	34 336,50
SO_1_2	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	5,69	3 592,81	3 598,50
SO_1_2	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	49 622,73	65 653,27	115 276,00
SO_1_2	S	Přesuny suti	262,58	62 594,92	62 857,50
SO_1_2		Ostatní materiál	50 764,10	0,00	50 764,10
SO_1_3		KANALIZAČNÍ DEŠŤOVÁ PŘÍPOJKA - PŘEPOJENÍ	81 692,25	74 413,90	156 106,15
SO_1_3	11	Přípravné a přidružené práce	420,12	8 878,38	9 298,50
SO_1_3	13	Hloubené vykopávky	0,00	9 512,25	9 512,25
SO_1_3	16	Přemístění výkopku	0,00	1 634,50	1 634,50
SO_1_3	17	Konstrukce ze zemin	2 476,04	3 326,96	5 803,00

SO_1_3	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	2 225,73	588,27	2 814,00
SO_1_3	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	1 277,57	7 050,43	8 328,00
SO_1_3	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	628,72	1 227,78	1 856,50
SO_1_3	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	59 741,78	34 232,22	93 974,00
SO_1_3	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	10,09	979,91	990,00
SO_1_3	S	Přesuny sutí	29,29	6 983,21	7 012,50
SO_1_3		Ostatní materiál	14 882,90	0,00	14 882,90
SO_2		ČERPACÍ STANICE SPLAŠKOVÝCH VOD - ČS	478 278,92	1 374 312,13	1 852 591,05
SO_2	11	Přípravné a přidružené práce	17 567,63	69 190,74	86 758,38
SO_2	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	2 328,75	2 328,75
SO_2	13	Hloubené vykopávky	0,00	140 651,10	140 651,10
SO_2	15	Roubení	0,00	20 150,00	20 150,00
SO_2	16	Přemístění výkopku	0,00	53 000,50	53 000,50
SO_2	17	Konstrukce ze zemín	0,00	13 052,16	13 052,16
SO_2	18	Povrchové úpravy terénu	101,37	3 173,63	3 275,00
SO_2	21	Úprava podloží a základové spáry	0,00	2 531,25	2 531,25
SO_2	27	Základy	48 698,75	13 847,50	62 546,25
SO_2	38	Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů	130 771,79	181 641,16	312 412,95
SO_2	711	Izolace proti vodě	3 064,11	14 844,22	17 908,34
SO_2	722	Vnitřní vodovod	230 488,52	28 597,23	259 085,75
SO_2	724	Strojní vybavení	0,00	743 500,00	743 500,00
SO_2	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	9 293,93	9 971,57	19 265,50
SO_2	94	Lešení a stavební výtahy	329,94	8 148,19	8 478,13
SO_2	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	495,26	1 121,74	1 617,00
SO_2	S	Přesuny sutí	287,61	68 562,39	68 850,00
SO_2		Ostatní materiál	37 180,00	0,00	37 180,00
SO_3		KANALIZAČNÍ SPLAŠKOVÁ PŘÍPOJKA - VÝTLAK V	53 193,99	200 063,36	253 257,35
SO_3	11	Přípravné a přidružené práce	17 982,28	42 428,97	60 411,25
SO_3	13	Hloubené vykopávky	0,00	27 331,00	27 331,00
SO_3	14	Ražení a hloubení tunelářské	253,26	36 666,74	36 920,00
SO_3	15	Roubení	368,35	4 251,65	4 620,00
SO_3	16	Přemístění výkopku	0,00	4 137,00	4 137,00
SO_3	17	Konstrukce ze zemín	4 952,07	7 337,93	12 290,00
SO_3	18	Povrchové úpravy terénu	19,37	341,63	361,00
SO_3	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	2 890,06	1 024,94	3 915,00
SO_3	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živичně	3 011,23	632,42	3 643,65
SO_3	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	218,16	3 026,84	3 245,00
SO_3	H27	Vedení trubní dálková a přípojná	0,00	164,50	164,50
SO_3	M23	Montáže potrubí	7 309,90	19 553,10	26 863,00
SO_3	S	Přesuny sutí	52,40	53 166,65	53 219,05
SO_3		Ostatní materiál	16 136,90	0,00	16 136,90
SO_4		ELEKTROPŘÍPOJKA NN PRO ČS	0,00	140 000,00	140 000,00
SO_4	M21	Elektromontáže	0,00	140 000,00	140 000,00
SO_5		VORN	0,00	300 000,00	300 000,00
SO_5		VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00	300 000,00	300 000,00

SO_5	01VRN	Průzkumy, geodetické a projektové práce	0,00	50 000,00	50 000,00
SO_5	02VRN	Příprava staveniště	0,00	105 000,00	105 000,00
SO_5	03VRN	Zařízení staveniště	0,00	55 000,00	55 000,00
SO_5	04VRN	Inženýrské činnosti	0,00	25 000,00	25 000,00
SO_5	06VRN	Územní vlivy	0,00	20 000,00	20 000,00
SO_5	07VRN	Provozní vlivy	0,00	45 000,00	45 000,00
			Celkem:		4 076 535,00




Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	NOVÁ KANALIZACNÍ PŘIPOJKA SPLAŠKOVÁ pro areál ÚO KŘ PČR KOLÍN	Objednatel:	KŘ Středočeského kraje PČR	IČO/DIČ:	75151481/CZ75151481
Druh stavby:		Projektant:	DD Služby s.r.o.	IČO/DIČ:	29090849/CZ29090849
Lokalita:	Kolín - ulice K Dílnám 684	Zhotovitel:	Výstavba sítí Kolín a.s.	IČO/DIČ:	26115972/CZ26115972
Začátek výstavby:	01.07.2023	Konec výstavby:	30.11.2023	Položek:	249
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	12.12.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	591 468,46	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž	1 554 075,40	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	233 552,63	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0
	Montáž	786 941,45			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	7 309,90			Ostatní	0
	Montáž	159 553,10			NUS z rozpočtu	0
	Ostatní materiál	160 495,50				
	Přesun hmot a sutí	283 138,55				
ZRN celkem		3 776 535,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	4 076 535,00
Základ 21%	4 076 535,00	DPH 21%	856 072,35	Celkem včetně DPH	4 932 607,35

Projektant	Objednatel	Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	

Poznámka:


čí list slepého rozpočtu (SO_1_1 - KANALIZAČNÍ SPLAŠKOVÁ PŘÍPOJKA - VĚTEV A)

Název stavby:	NOVA KANALIZACNI PRIPOJKA SPLAŠKOVÁ pro areál ÚO KŘ PČR KOLÍN	Objednatel:	KŘ Středočeského kraje PČR	IČO/DIČ:	75151481/CZ75151481
Druh stavby:		Projektant:	DD Služby s.r.o.	IČO/DIČ:	29090849/CZ29090849
Lokalita:	Kolín - ulice K Dílnám 684	Zhotovitel:	Výstavba sítí Kolín a.s.	IČO/DIČ:	26115972/CZ26115972
Začátek výstavby:	01.07.2023	Konec výstavby:	30.11.2023	Položek:	42
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	12.12.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	183 224,39	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž	498 549,56	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál		41 531,60				
Přesun hmot a sutí		91 035,00				
ZRN celkem		814 340,55	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
					ORN celkem	

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	814 340,55
Základ 21%	814 340,55	DPH 21%	171 011,52	Celkem včetně DPH	985 352,07

Projektant	Objednatel	Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	3.12.2023

Poznámka:


První list slepého rozpočtu (SO_1_2 - KANALIZAČNÍ SPLAŠKOVÁ PŘÍPOJKA - VĚTEV B)

Název stavby:	NOVA KANALIZACNI PRIPOJKA SPLAŠKOVÁ pro areál ÚO KŘ PČR KOLÍN	Objednatel:	KŘ Středočeského kraje PČR	IČO/DIČ:	75151481/CZ75151481
Druh stavby:		Projektant:	DD Služby s.r.o.	IČO/DIČ:	29090849/CZ29090849
Lokalita:	Kolín - ulice K Dílnám 684	Zhotovitel:	Výstavba sítí Kolín a.s.	IČO/DIČ:	26115972/CZ26115972
Začátek výstavby:	01.07.2023	Konec výstavby:	30.11.2023	Položek:	42
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	12.12.2022

Rozpočtové náklady v Kč


A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	104 510,56	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž	342 107,74	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál		50 764,10				
Přesun hmot a sutí		62 857,50				
ZRN celkem		560 239,90	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
					ORN celkem	

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	560 239,90
Základ 21%	560 239,90	DPH 21%	117 650,38	Celkem včetně DPH	677 890,28

Projektant	Objednatel	Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	<i>S.Š. Černý</i>

Poznámka:



Číslo listu slepého rozpočtu (SO_1_3 - KANALIZAČNÍ DEŠŤOVÁ PŘÍPOJKA - PŘEPOJENÍ)

Název stavby:	NOVA KANALIZACNI PRIPOJKA SPLAŠKOVÁ pro areál ÚO KŘ PČR KOLÍN	Objednatel:	KŘ Středočeského kraje PČR	IČO/DIČ:	75151481/CZ75151481
Druh stavby:		Projektant:	DD Služby s.r.o.	IČO/DIČ:	29090849/CZ29090849
Lokalita:	Kolín - ulice K Dílnám 684	Zhotovitel:	Výstavba sítí Kolín a.s.	IČO/DIČ:	26115972/CZ26115972
Začátek výstavby:	01.07.2023	Konec výstavby:	30.11.2023	Položek:	35
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	12.12.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	66 780,06	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž	67 430,69	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál		14 882,90				
Přesun hmot a sutí		7 012,50				
ZRN celkem		156 106,15	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
					ORN celkem	

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	156 106,15
Základ 21%	156 106,15	DPH 21%	32 782,29	Celkem včetně DPH	188 888,44

Projektant	Objednatel	Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	 3.12.2023

Poznámka:


Krycí list slepého rozpočtu (SO_2 - ČERPACÍ STANICE SPLAŠKOVÝCH VOD - ČS)

Název stavby:	NOVA KANALIZACNI PRIPOJKA SPLAŠKOVÁ pro areál ÚO KŘ PČR KOLÍN	Objednatel:	KŘ Středočeského kraje PČR	IČO/DIČ:	75151481/CZ75151481
Druh stavby:		Projektant:	DD Služby s.r.o.	IČO/DIČ:	29090849/CZ29090849
Lokalita:	Kolín - ulice K Dílnám 684	Zhotovitel:	Výstavba sítí Kolín a.s.	IČO/DIČ:	26115972/CZ26115972
Začátek výstavby:	01.07.2023	Konec výstavby:	30.11.2023	Položek:	65
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	12.12.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	207 258,67	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž	518 808,29	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	233 552,63	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0
	Montáž	786 941,45			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál		37 180,00				
Přesun hmot a sutí		68 850,00				
ZRN celkem		1 852 591,05	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
					ORN celkem	

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	1 852 591,05
Základ 21%	1 852 591,05	DPH 21%	389 044,12	Celkem včetně DPH	2 241 635,17

Projektant	Objednatel	Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	6.12.2023

Poznámka:


První list slepého rozpočtu (SO_3 - KANALIZAČNÍ SPLAŠKOVÁ PŘÍPOJKA - VÝTLAK V)

Název stavby:	NOVA KANALIZACNI PRIPOJKA SPLAŠKOVÁ pro areál ÚO KŘ PČR KOLÍN	Objednatel:	KŘ Středočeského kraje PČR	IČO/DIČ:	75151481/CZ75151481
Druh stavby:		Projektant:	DD Služby s.r.o.	IČO/DIČ:	29090849/CZ29090849
Lokalita:	Kolín - ulice K Dílnám 684	Zhotovitel:	Výstavba sítí Kolín a.s.	IČO/DIČ:	26115972/CZ26115972
Začátek výstavby:	01.07.2023	Konec výstavby:	30.11.2023	Položek:	50
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	12.12.2022

Rozpočtové náklady v Kč


A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	29 694,79	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž	127 179,11	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	7 309,90			Ostatní	0
	Montáž	19 553,10			NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál		16 136,90				
Přesun hmot a sutí		53 383,55				
ZRN celkem		253 257,35	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
					ORN celkem	

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	253 257,35
Základ 21%	253 257,35	DPH 21%	53 184,04	Celkem včetně DPH	306 441,39

Projektant	Objednatel	Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	3. 12. 2023

Poznámka:


Krycí list slepého rozpočtu (SO_4 - ELEKTROPŘÍPOJKA NN PRO ČS)

Název stavby:	NOVA KANALIZACNI PRIPOJKA SPLAŠKOVÁ pro areál ÚO KŘ PČR KOLÍN	Objednatel:	KŘ Středočeského kraje PČR	IČO/DIČ:	75151481/CZ75151481
Druh stavby:		Projektant:	DD Služby s.r.o.	IČO/DIČ:	29090849/CZ29090849
Lokalita:	Kolín - ulice K Dílnám 684	Zhotovitel:	Výstavba sítí Kolín a.s.	IČO/DIČ:	26115972/CZ26115972
Začátek výstavby:	01.07.2023	Konec výstavby:	30.11.2023	Položek:	2
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	12.12.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0
	Montáž	140 000,00			NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		140 000,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
					ORN celkem	

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	140 000,00
Základ 21%	140 000,00	DPH 21%	29 400,00	Celkem včetně DPH	169 400,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	31.12.2023

Poznámka:


Krycí list slepého rozpočtu (SO_5 - VORN)

Název stavby:	NOVA KANALIZACNI PRIPOJKA SPLAŠKOVÁ pro areál ÚO KŘ PČR KOLÍN	Objednatel:	KŘ Středočeského kraje PČR	IČO/DIČ:	75151481/CZ75151481
Druh stavby:		Projektant:	DD Služby s.r.o.	IČO/DIČ:	29090849/CZ29090849
Lokalita:	Kolin - ulice K Dilnám 684	Zhotovitel:	Výstavba sítí Kolín a.s.	IČO/DIČ:	26115972/CZ26115972
Začátek výstavby:	01.07.2023	Konec výstavby:	30.11.2023	Položek:	13
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	12.12.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0
	Ostatní materiál	0,00				
	Přesun hmot a sutí	0,00				
	ZRN celkem	0,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
					ORN celkem	

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	300 000,00
Základ 21%	300 000,00	DPH 21%	63 000,00	Celkem včetně DPH	363 000,00		

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis
		5.8.2023

Poznámka:

Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	1
Identifikace akce:	
Název akce	ÚO Kolín - vybudování kanalizační přípojky - realizace akce
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, IČO 75151481
Zhotovitel:	
Projektant:	
Předmět změnového listu:	
Část díla dotčená změnovým listem:	
Popis změny, popis technického řešení:	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
Nové řešení:	
Zdůvodnění změny:	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	

Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín:		
Vliv na kvalitu díla:		
Vliv na cenu:		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		
Odpočty z ceny díla bez DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		
DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.