

# VÝKAZ, VÝMĚR – EPS

DŮM PRO SENIORY  
Palackého č.p. 63 a 65 v Jablonci nad Nisou

Zpracoval: Starý  
Datum: 6.2.2023

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková materiál	Cena jednotková montáž	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	8
						<b>Celkem</b>
<b>Elektrická požární signalizace</b>						<b>1 690 796,02</b>
1	MHU 117 – Modulární analogová adresovatelná ústředna, až 3072 adres, obsahuje displej vč. ovládacího panelu, desku systémovou DSY-2, desku zdroje DZD-1, 12 slotů pro volitelné desky, 1x zdroj 24V/5A, prostor pro 2 akumulátory 12V/40Ah.	ks	1,00	42 139,65	1 800,00	43 939,65
2	Požárně odolná skříň pro ústřednu MHU 117, rozměry 458 x 606 x 202 mm. Typ FWE 5,2-30/250, rozměry 750 x 500 x 250 mm	nic	1,00	6 500,00	450,00	6 950,00
3	Deska linková, 2 izolované kruhové linky, max. 256 adres	ks	5,00	7 597,80	200,00	38 989,00
4	MHY 919 Obslužné pole požární ochrany	ks	1,00	6 964,65	1 500,00	8 464,65
5	Klíčový trezor požární ochrany	ks	1,00	22 480,50	1 500,00	23 980,50
6	Modul SL-RS 485	ks	1,00	3 510,47	250,00	3 760,47
7	Akumulátor 12V/40Ah, vč. 1x přídatného krytu	ks	2,00	2 581,32	100,00	5 362,64
8	Akumulátor 12V/17Ah	ks	30,00	996,45	100,00	32 893,40
9	Spínaný zdroj, 27,6V/1,8A trvale/0,7 vyhrazeno pro AKU max. 2x 17Ah	ks	15,00	4 002,81	1 000,00	75 042,15
10	ZDP, komplet, připojení na PCO	kpl	1,00	24 100,00	3 500,00	27 600,00
11	Hlásič kouře optický interaktivní s izolátorem	ks	421,00	1 093,68	50,00	481 489,28
12	Zásuvka pro adresovatelné a interaktivní hlásiče	ks	421,00	119,97	200,00	134 707,37
13	Hlásič tlačítkový adresovatelný	ks	43,00	943,02	200,00	49 149,86
14	Sířena ROLPSB/RL/R/D s majákem 9-28Vss, 20mA/24V, IP 65, 1Hz,červ. maják,červ. tělo, vysoká	ks	1,00	1 297,43	150,00	1 447,43
15	Sířena ROLP/R/D s vestavěným modulem MHY 924 bez akumulátoru	ks	130,00	1 699,43	150,00	240 425,25
16	Prvek vstupně /výstupní (1xIN/1xOUT) v krabici	ks	19,00	1 358,18	200,00	29 605,33
17	Jednotka vstupně/výstupní (4xIN/4xOUT) v krabici	ks	2,00	3 385,20	200,00	7 170,40
18	Pomocné relé 230V/16A, dle přílohy TZ	kpl	4,00	450,00	200,00	2 600,00
19	Přidržený magnet s přídržnou silou 40 kg, podstavcem a tlačítkem	ks	15,00	1 539,09	450,00	29 836,35
20	JY(St)Y_LG 1x2x0,8	m	150,00	5,87	7,00	1 931,10
21	PRAFlaGuard F 2x2x0,8 - JE-H H BdFE 180 PH90 2x2x0,8	m	4 500,00	24,05	7,00	139 724,10
22	PRAFlaGuard F 5x2x0,8 - JE-H H BdFE 180 PH 90 5x2x0,8	m	50,00	60,15	7,00	3 357,40
23	PRAFlaDur P60-R PS60 B2ca s1d0 3x1,5 RE	m	200,00	61,22	7,00	13 644,64
24	Jistič 10A	ks	16,00	60,50	250,00	4 968,00
25	Kabelová příchytka prům. 6 mm	ks	450,00	4,23	5,00	4 153,50
26	Kabelová příchytka PO prům. 6 mm	ks	12 000,00	6,18	5,00	134 100,00
27	Kabelová příchytka PO prům. 10 mm	ks	450,00	6,49	5,00	5 169,83
28	Trubka tuhá z PVC, vč. příchytek	m	140,00	32,60	30,00	8 764,35
29	Ochranná trubka ohebná, vč. příchytek	m	100,00	8,53	20,00	2 852,50
30	Trubka pancéřová prům. 36mm, 3m, vč. Spojek a příchytek	ks	45,00	299,00	30,00	14 805,00
31	Protahovací vodič CY1,5 mm	m	150,00	4,95	10,00	2 242,50
32	Krabice instalační / rozvodná	ks	25,00	16,71	150,00	4 167,73
33	Lišta vkládací 24x22	m	150,00	29,14	30,00	8 870,63
34	Lišta vkládací 40x40	m	15,00	53,67	30,00	1 255,04
35	Sestavení programu pro ústřednu	kpl	1,00	0,00	1 500,00	1 500,00
36	Parametrizace systému	kpl	1,00	0,00	1 500,00	1 500,00
37	Nastavení a oživení, zkušební provoz	kpl	1,00	0,00	7 500,00	7 500,00
38	Funkční zkoušky hlásičů	kpl	1,00	0,00	5 000,00	5 000,00
39	Příprava ke komplex.vyzkoušení a zkouška	kpl	1,00	0,00	1 000,00	1 000,00
40	Koordinační zkouška	kpl	1,00	0,00	2 500,00	2 500,00
41	Protokolární předání, seznámení s obsluhou, zaškolení	kpl	1,00	0,00	3 000,00	3 000,00
42	Výchozí revize, vypracování revizní zprávy (1 prvek)	kpl	634,00	0,00	8,00	5 072,00
43	Protipožární utěsnění systémem Intumex nebo jiným	kpl	1,00	4 300,00	5 000,00	9 300,00
44	Dokumentace provedení stavby	kpl	1,00	0,00	4 000,00	4 000,00
45	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00	0,00	11 000,00	11 000,00
46	Pronájem výškového lešení	kpl	1,00	1,00	1,00	2,00
47	Manipulace s výškovým lešením	kpl	1,00	1,00	1,00	2,00
48	Doprava a přesun materiálu	kpl	1,00	0,00	21 000,00	21 000,00
49	Podružný materiál	kpl	1,00	15 000,00	10 000,00	25 000,00
Všechna el. zařízení, systémy a konstrukce budou očeňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak.						
Podružným materiálem jsou myšleny hmoždinky, vruty, šrouby, dutinky, svazovací pásy, svorky, příchytky pro vodiče a kabely uložené pod sádrokartonovým podhledem, drobné stavební přípomocce, průrazy a další výše nespecifikovaný materiál potřebný ke zdárnému a funkčnímu dokončení díla.						