



DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO UzAVŘENÉ DNE 14.10.2016

SMLUVNÍ STRANY

1. **Jméno:** Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace
- sídlo: Valtice, Sobotní 116
zastoupená: Ing. Ivanou Machovcovou, ředitelkou
IČO: 60680318
DIČ: CZ60680318
bankovní spojení (číslo účtu): [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
- (dále jen „*Objednatel*“)

a

2. **Jméno:** STAVBY VANTO S.r.o.
- sídlo: Panská 25, 686 04 Kunovice
zastoupená: Mgr. Ondřej Pavka
IČO: 28269314
DIČ: CZ28269314
(je-li plátcem DPH, případně informace, že není plátcem DPH)
zapsán v KS v Brně (např. v obchodním rejstříku) vedeném v Brně (např. Krajským soudem v KS v Brně ...) pod sp. zn. C 57602
bankovní spojení (číslo účtu): Sberbank, [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
- (dále jen „*Zhotovitel*“)

III. Předmět smlouvy

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 14.10.2016 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele stavbu „Výstavba Moštárny“, předmětem dodatku č.1 je změna termínu dokončení vzniklé z důvodů nevhodných klimatických podmínek v termínu 16.12.2016-27.2.2017 a zároveň změnou stavebního řešení viz příložené položkové rozpočty

Smluvní strany vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, se dohodly na následujícím znění dodatku:

VII. Místo a termíny plnění

Termín dokončení stavby : 10.6.2017

Termín dokončení a předání jímky : 30.7.2017

V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo beze změny.

XX.Závěrečná ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě obdrží Objednatel a dvě Zhotovitel.
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.

Za Objednatel
Ve Valtovské ul.

ing.Ivar

Za Zhotovitele
V Kunovicích dr.



Mgr. Ondřej Pavka, jednatel

ZMĚNOVÝ LIST		ČÍSLO ZL: 1
Zhotovitel:	STAVBY VANTO, s.r.o. Panská 25, 686 04 Kunovice	
Investor :	Střední vinařská škola Valtice ,příspěvková organizace , Sobotní 116, Valtice	
Změnový list vystavil:	STAVBY VANTO, s.r.o., Panská 25, 686 04 Kunovice	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozshu díla:</p> <p>Předmět změny: úprava stavebního řešení viz položkové rozpočty</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: úprava stavebního řešení viz položkové rozpočty</p>		
Počet připojených listů specifikací:6	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
Výsledná cena změny bez DPH: 0,-	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
	stavební práce	10.6.2017
	jímka	30.7.2017
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni, co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo</p>		
Podpis	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum	Datum.	

ověřil:

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	STAVBY VANTO s.r.o.
Ulice a č.p.	Panská 25
Místo	Kunovice
PSC	686 04
IČO	28269314
DIČ	CZ28269314
Kontaktní osoba	Mgr. Ondřej Pavka
telefon, fax	[redacted]
e-mail	[redacted]

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Soupis provedených prací 1.5.2017-31.5.2017

stavba : **140612**
Moštárna na parcele č. 946/1 v k.ú. Valtice

Zadavatel : Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště zal IČO : 60680318
Sobotní 116 DIČ : CZ60680318
69142 Valtice-Valtice

Projektant : Skalík Michal, Ing. IČO : 16815211
Táboritská 353 DIČ : CZ6307071441
37901 Třeboň-Třeboň II

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
001 Vedlejší a ostatní náklady		1,00	18 000,00
Stavební objekt		1,00	
01 Přístavba moštárny		1,00	309 688,90
Celkem za stavbu			327 688,90

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.230/2012 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, závezek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší počtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

souladu se zákonem jsou předloženy soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

pozn. Součástí rozpočtu není dodávka+montáž technologického zařízení školní moštárny vč. napojení.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
00010	Ostatní náklady	12 000,00
00020	Vedlejší náklady	6 000,00
1	Zemní práce	
2	Základy a zvláštní zakládání	
3	Svislé a kompletní konstrukce	-116 468,10
4	Vodorovné konstrukce	
5	Komunikace	
61	Úpravy povrchů vnitřní	-18 465,12
62	Úpravy povrchů vnější	2 266,70
63	Podlahy a podlahové konstrukce	3 375,00
91	Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací	4 950,00
94	Lešení a stavební výtahy	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	24 934,81
96	Bourání konstrukcí	451,18
99	Staveništní přesun hmot	

	Izolace proti vodě	48 435,47
5	Izolace tepelné	1 267,18
20	Zdravotechnická instalace	83 482,16
730	Ústřední vytápění	258 524,70
762	Konstrukce tesařské	66 868,49
763	Dřevostavby	
764	Konstrukce klempířské	-123 848,05
766	Konstrukce truhlářské	1 200,00
766 A	Výplně otvorů z plastu	-4 780,00
767	Konstrukce zámečnické	-156 671,50
771	Podlahy z dlaždic a obklady	100 356,48
781	Obklady keramické	-679,32
783	Nátěry	
784	Malby	6 106,75
M21	Elektromontáže	128 382,15
Cena celkem		327 688,90



Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	140612	Mošárna na parcele č. 946/1 v k.ú. Valtice
O:	001	Vedlejší a ostatní náklady
R:	001	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	00010	Ostatní náklady				12 000,00		
1	1	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
2	2	Geodetické zaměření pro realizaci, +skutečného provedení	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
3	3	Zpracování podkladů pro kolaudační řízení, (PD skut. provedení, geometrický plán atd.)	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
Díl:	00020	Vedlejší náklady				6 000,00		
4	1	Zařízení staveniště, dle uvážení realizační firmy	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
5	2	Zabezpečení staveniště proti vstupu cizích osob	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
6	3	IČD	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní

Stavba :	140612	Mošterná na parcele č. 946/1 v k.ú. Valtice	JKSO :	800.122
Objekt :	01	Přístavba mošterny		

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**
Přístavba mošterny

Třídění stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
270715	Přístavba mošterny	309 688,90
	Celkem objekt 01	309 688,90

Rekapitulace soupisu 270715 Přístavba mošterny

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	
2	Základy a zvláštní zakládání	
3	Svislé a kompletní konstrukce	-1 16 468,10
4	Vodorovné konstrukce	
5	Komunikace	
61	Úpravy povrchů vnitřní	-18 465,12
62	Úpravy povrchů vnější	2 266,70
63	Podlahy a podlahové konstrukce	3 375,00
91	Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací	4 950,00
94	Lešení a stavební výtahy	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	24 934,81
96	Bourání konstrukcí	451,18
99	Staveništní přesun hmot	
711	Izolace proti vodě	48 435,47
713	Izolace tepelné	1 267,18
720	Zdravotechnická instalace	83 482,16
730	Ústřední vytápění	258 524,70
762	Konstrukce tesařské	66 868,49
763	Dřevostavby	
764	Konstrukce klempířské	-123 848,05
766	Konstrukce truhlářské	1 200,00
766 A	Výplně otvorů z plastu	-4 780,00
767	Konstrukce zámečnické	-156 671,50
771	Podlahy z dlaždic a obklady	100 356,48
781	Obklady keramické	-679,32
783	Nátěry	
784	Malby	6 106,75
M21	Elektromontáže	128 382,15
	Celkem soupis 270715	309 688,90

Soupis provedených prací 1.5.201-31.5.2017

S:	140612	Moštárna na parcele č. 946/1 v k.ú. Valtice
O:	01	Přístavba moštárny
R:	270715	Přístavba moštárny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				-116 468,10		
31	342264051RT2	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky prolipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	239,40000	-486,50	-116 468,10		RTS
Díl:	5	Komunikace				0,00		
39	564231111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm, fr. 0-8 mm	m2	91,70000		0,00		RTS
40	564811111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm, fr. 8-16 mm	m2	91,70000		0,00		RTS
41	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, fr. 0-63 mm	m2	91,70000		0,00		RTS
42	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, fr. 0-63 mm	m2	91,70000		0,00		RTS
43	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	91,70000		0,00		RTS
44	594002	Dodávka beton. dlažby 20x10x8 přír.	m2	79,00400		0,00		Vlastní
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				-18 465,12		
45	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů 1,5*0,6*6+3,2*2,5 2,4*2*2*2+2,4*2,3*2+1*2	m2	45,64000 13,40000 32,24000	16,99	775,42		RTS
46	612401391R00	Omitka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 omitnutí překladu - stáv. objekt : 2	kus	2,00000 2,00000	176,71	353,42		RTS
47	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. po provedení nových otvorů ve stáv. objektu : 1+2*2+(0,6*2+0,9*2)*2	m	11,00000 11,00000	25,78	283,58		RTS
48	612473181R00	Omitka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká č.v. 03,06 : 2,1*(9,4*2+11,4*2) -(3,2*2,5+2,4*2,3) 2,1*(2,6*2+3*2) -(2,4*2*2+2,4*2,3)	m2	82,24000 87,36000 -13,52000 23,52000 -15,12000	99,04	8 145,05		RTS
49	612473182R00	Omitka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková, vč. rohových listů č.v. 03,06 : 0,8*(9,4*2+11,4*2) 0,8*(2,6*2+3*2)	m2	23,88000 33,28000 8,96000	157,29	3 756,09		RTS
50	622471115R00	Úprava stěn + stropů aktivovaným štukem č.v. 03,06 : 43,99+69,86 0,8*(5,4*2+8*2) 0,8*(6,2*2+11,2*2)	m2	163,13000 113,85000 21,44000 27,84000	-57,29	-9 345,72		RTS
51	6010161800	Omitka podhledů tenkovrstvá s hydrofobní úpravou, vč. penetrace a nátěru	m2	125,55000	-190,00	-23 854,50		Vlastní

52	622143003	podhledy : 125,55 Mtž omítkový začíšťovací profil, vč. dod. začíšť. lišty /vnitřní/ č.v. 03,06 : (1,5+0,6*2)*6+3,2+2,5*2	m	125,55000 24,40000 24,40000	58,26	1 421,54	Vlastní
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				2 266,70	
59	622428971R00	Příplatek k položce za vícebarevnou omítku 148,52+2,44+4,72	m2	155,68000 155,68000	14,56	2 266,70	RTS
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				3 375,00	
71	639571110R00	Okapový chodník podél budovy ze štěrkopisku tl.100 č.v. C4 : 0,25*(22,5+13,2+15,6)	m2	11,25000 12,82000	80,00	900,00	RTS
72	639571215R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 150 mm č.v. C4 : 0,25*(22,5+13,2+15,6)	m2	11,25000 12,82000	220,00	2 475,00	RTS
Díl:	91	Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací				4 950,00	
73	916561111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubniku 50/5/20 cm pro okap. chodníček : 22,5+13,2+15,6 zpev. plocha - č.v. C4 : 8*2+23,7+17+0,3	m	22,50000 51,30000 57,00000	220,00	4 950,00	RTS
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				24 934,81	
79	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	239,40000	36,75	8 797,95	RTS
80	95001	Práce na stáv. objektu spojené se změnou WC, na sprchu - m. č. 1.11 č.v. 03 - m.č. 1.11 : 1 odstranění obkladu vč. likvidace - 0,6 m2 : odstranění dlažby vč. likvidace - 1,2 m2 : dmtž WC vč. likvidace : ubourání části podlahové kce (cca 0,8m2) pro napojení vpusti, vč. likvidace : vyrovnaní podkladu+doplnění fóliové hydroizolace : dodávka a montáž vpusti a plastové vaničky vč. obezdivky : začištění povrchu stěn po odstranění obkladu+ dodávka a montáž nového obkladu do v. 2000mm(6m2) : dodávka+montáž sprchy vč. sprchové pákové baterie : dodávka a montáž protiskluz. keram. dlažby - 1,2 m2 : spárování obkladů a dlažeb : výmalba, lešení, přesuny hmot, úklid :	kpl kpl	1,00000 1,00000	4 000,00	4 000,00	Vlastní
81	95002	Stavební připomoci profesí ZTI, ÚT,EI, VZT, sekání rýh, prostupů + zpětně záhozy	kpl	1,00000	9 709,50	9 709,50	Vlastní
82	95003	D+M PHP, bezpeč. tabulek, utěsnění prostupů apod., dle PBR požární bezpečnostní řešení : 1	kpl	1,00000	2 427,36	2 427,36	Vlastní
Díl:	96	Bourání konstrukcí				451,18	
84	971033641R00	č.v. 02 - ozn. C(odhad, nutno dopřesnit del skuetčnosti) : 0,6*0,7*30*3 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC	m3	37,80000 0,63000	397,60	250,49	RTS
85	974031664R00	č.v. 03,06 - pro dveře : 0,3*1*2,1 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm č.v. 03-pro překlad pro otvor ve stáv. zdivu : 1,3*2	m	0,63000 2,60000 2,60000	77,19	200,69	RTS
Díl:	711	Izolace proti vodě				48 435,47	
92	711212002RT1	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou, 2 složk.,proti vlhkosti, tl. 2mm vč. penetrace č. v. 03,06 - S01 : 3*(8*2+5,7*2+11,2*2+6,5*2) 43,99+69,86 -(2,4*2*2) 2,1*(9,4*2+11,4*2)	m2	251,00000 188,40000 113,85000 -9,60000 87,36000	192,97	48 435,47	RTS

		-(3,2*2,5+2,4*2,3)				-13,52000			
		2,1*(2,6*2+3*2)				23,52000			
		-(2,4*2*2+2,4*2,3)				-15,12000			
		podlahy : 239,4				239,40000			
Díl:	713	Izolace tepelné							1 267,18
97	713111130RV7	Izolace tepelné stropů, vložené mezi vazníky, 2 vrstvy - včetně dodávky min. vaty 200+50 mm	m2	65,86500	350,00			23 052,75	RTS
98	713111221RK3	č.v. 03,06,09 - P04 : 12*6,7+5,9*8,7 Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů, vč. dod. fólie	m2	131,73000 266,40000		37,09		9 880,78	RTS
		č.v. 03,06,09 - P04 : 12*6,7+5,9*8,7		131,73000					
		č.v. 03,06,09 - P03 : 12*9,6+3,3*5,9		134,67000					
99	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	239,40000		10,00		2 394,00	RTS
		č.v. 03,09 - skladba P01 : (108,3+17,25+43,99+69,86)		239,40000					
100	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	15,86000		44,66		708,31	RTS
		č.v. 02,06 :							
		dilatace základů : 1,3*12,2		15,86000					
101	713191131U00	Izol tep překrytí PE fólie 0,2mm	m2	239,40000				0,00	Vlastní
		č.v. 03,09 - skladba P01 : 239,4		239,40000					
102	28314030	Okrajová dilatační páska tl. 10 mm š. 150 mm	m	125,86600				0,00	SPCM RTS
		122,2*1,03		125,86600					
103	283754902	Deska polystyrenová XPS tl. 50 mm	m2	246,58000		150,00		36 987,00	SPCM RTS
		č.v. 03,09 - skladba P01 : (108,3+17,25+43,99+69,86)*1,03		246,58000					
104	28375960	Deska soklová fasádní EPS tl. 20 mm	m2	16,33580				0,00	SPCM RTS
		č.v. 02,06 : 1,3*12,2*1,03		16,34000					
105	713111130	Izolace tepelné stropů, vložené mezi vazníky, 2 vrstvy - včetně dodávky min. vaty 100+100 mm	m2	67,33500		28,79		1 938,57	Vlastní
		č.v. 03,06,09 - P03 : 12*9,6+3,3*5,9		134,67000					
106	713121211	Izolace tep podlah volné pásek	m	122,20000		48,00		5 865,60	Vlastní
		9,4*2+11,4*2+5,6*4+3*2+8,2*2+11,4*2+6,5*2		122,20000					
107	71321100	D+M tepelné izolace z PUR pěny tl. 100 mm, do roštu	m2	292,65000		-271,86		-79 559,83	Vlastní
		č. v. 03,06 - S01 : 3*(8*2+5,7*2+11,2*2+6,5*2)		188,40000					
		43,99+69,86		113,85000					
		-(2,4*2*2)		-9,60000					
108	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	1 911,53000				0,00	RTS
		Ceny z položek s pořadovými čísly : 97,98,100,101,102,103,104,105,107, : Součet : 4187,40650		4 187,40650					
Díl:	720	Zdravotechnická instalace						83 482,16	
109	72001	ZTI - samostatný položkový rozpočet	kpl	1,00000		83 482,16		83 482,16	Vlastní
Díl:	730	Ústřední vytápění						258 524,70	
110	73001	ÚT - samostatný položkový rozpočet	kpl	1,00000		258 524,70		258 524,70	Vlastní
Díl:	762	Konstrukce tesařské						66 868,49	
115	762430035U00	latě+kontralatě 4/6 : 308,04*4,5*0,04*0,06*1,1 Oblož stěn cementovlák. deskami 15 P+D šroub, na rošt z CW a CU profilů D+M	m2	3,66000 230,58100		290,00		66 868,49	Vlastní
		č. v. 03,06 - S01 : 3*(8*2+5,7*2+11,2*2+6,5*2)		188,40000					
		43,99+69,86		113,85000					

Díl:	764	-(2,4*2*2) Konstrukce klempířské		-9,60000		-123 848,05		
		764 03-11 Krytiny z měděného plechu						
118	764211202R00	764 03-111 výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků ...z tabulky velikosti 2 000 x 1000 mm, sklonu přes 30 do 45° stříška nad vstupem : 1,1*3,6	m2	3,96000 3,96000	-2 330,00	-9 226,80	800-764	RTS
		764 03-15 Žlaby z měděného plechu						
119	764252201R00	764 03-151 výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací ...podokapních půlkulatých, rš 250 mm tabulky výrobků - č.v. F.1.1.10 - 08/K : 3,5	m	3,50000 3,50000	-886,00	-3 101,00	800-764	RTS
		764 03-15 Žlaby z měděného plechu						
120	764252203R00	764 03-151 výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací ...podokapních půlkulatých, rš 330 mm tabulky výrobků - č.v. F.1.1.10 - 03/K : 4,5	m	45,00000 45,00000	-1 056,00	-47 520,00	800-764	RTS
		764 03-15 Žlaby z měděného plechu						
121	764259211R00	764 03-152 výroba a montáž doplňků žlabů - kotlík kónický ...pro trouby do D 100 mm 4+1	kus	5,00000 5,00000	-1 695,00	-8 475,00	800-764	RTS
		764 03-19 Ostatní střešní prvky z měděného plechu						
122	764291240R00	764 03-191 výroba a montáž ...závětrné listy, rš 500 mm tabulky výrobků - č.v. F.1.1.10 - 04/K : 13,5	m	13,50000 13,50000	-992,00	-13 392,00	800-764	RTS
		764 03-21 Oplechování parapetů z měděného plechu						
123	764510240R00	764 03-211 výroba a montáž včetně rohů ...rš 250 mm tabulky výrobků - č.v. F.1.1.10 - 01/K : 1,6*6	m	9,60000 9,60000	-755,00	-7 248,00	800-764	RTS
		764 03-25 Odpadní trouby z měděného plechu						
124	764554201R00	764 03-252 výroba a montáž odpadní trouby z Cu plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů ...průměru 75 mm tabulky výrobků - č.v. F.1.1.10 - 07/K : 3,75	m	3,75000 3,75000	-751,00	-2 816,25	800-764	RTS
		764 03-25 Odpadní trouby z měděného plechu						
125	764554202R00	764 03-252 výroba a montáž odpadní trouby z Cu plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů ...průměru 100 mm tabulky výrobků - č.v. F.1.1.10 - 02/K : 3,5*4	m	14,00000 14,00000	-911,00	-12 754,00	800-764	RTS
129	764231200	Lemování z Cu plechu zdí, rš 150 mm, stříška vstupu - dle ozn. 06/K tabulky výrobků - č.v. F.1.1.10 - 06/K : 3,5	m	3,50000 3,50000	-890,00	-3 115,00		Vlastní
130	76429000	Oplech. přechodu střech z Cu plechu, rš 700 mm, dle ozn. 05/K tabulky výrobků - č.v. F.1.1.10 - 05/K : 13,5	m	13,50000 13,50000	-1 200,00	-16 200,00		Vlastní
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				1 200,00		
135	01/T	D+M vnitřních dveří 800/1970 vč. zárubně+nátěr, kování apod. dle popisu ozn. 01/T tabulky výrobků - č.v. F.1.1.10 - 01/T : 1 Ceny z položek s pořadovými čísly : : 133, : Součet : 120,23400	kus	1,00000 1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní
Díl:	766 A	Výplně otvorů z plastu				-4 780,00		
137	02/T	D+M plast. okna s izol. dvojsklem 1500/600, dle ozn. 02/T	kus	-1,00000	3 400,00	-3 400,00		Vlastní

138	03/T	tabulky výrobků - č.v. F.1.1.10 - ozn. 02/T : 6		6,00000					
Díl:	767	D+M vnitřního plast. parapetu š. 300 mm,dl. 1500mm, die ozn. 03/T	kus	-6,00000	230,00	-1 380,00			Vlastní
		Konstrukce zámečnické				-156 671,50			
140	01/O	D+M ocel 2 kf. vrat 3000/2450 mm, kompl. dodávka dle popisu ozn.01/O	kus	1,00000	25 000,00	25 000,00			Vlastní
		tabulky výrobků - č.v. F.1.1.10 - 01/O : 1		1,00000					
141	02/O	D+M vnitřních roletových vrat 2400/2300 mm, el. pohon - kompl. dodávka dle popisu ozn. 02/O	kus	1,00000	-60 000,00	-60 000,00			Vlastní
		tabulky výrobků - č.v. F.1.1.10 - 02/O : 1		1,00000					
142	03/O	D+M chladič. ocel. tep. izol. dveří 2400/2000, otoč. - kompl. dodávka dle popisu ozn. 03/O	kus	1,00000	-60 000,00	-60 000,00			Vlastní
		tabulky výrobků - č.v. F.1.1.10 - 03/O : 1		1,00000					
143	04/O	D+M chladič. ocel. dveří tel. izol. 2400/2000, posuv. - kompl. dodávka dle popisu ozn. 04/O	kus	1,00000	-80 000,00	-80 000,00			Vlastní
		tabulky výrobků - č.v. F.1.1.10 - 04/O : 1		1,00000					
144	05/O	D+M závěsný systém chladičích jednotek dl. 2,85, vč. povrch. úpravy-kompl. dodávka dle popisu 05/O	kus	2,00000	4 600,00	9 200,00			Vlastní
		tabulky výrobků - č.v. F.1.1.10 - 05/O : 2		2,00000					
145	06/O	D+M přechodových lišt - dle ozn. 06/O	m	8,60000	250,00	2 150,00			Vlastní
		tabulky výrobků - č.v. F.1.1.10 - 06/O : 8,6		8,60000					
146	07/O	D+M přístřešku nad hlavním vstupem, kompl. dodávka dle popisu ozn. 07/O	kus	1,00000	-1 500,00	-1 500,00			Vlastní
		tabulky výrobků - č.v. F.1.1.10 - 07/O : 1		1,00000					
147	08/O	D+M čistící zóny do ocel. rámu 3500/1000, kompl. dodávka dle popisu ozn. 08/O	kus	1,00000	-2 000,00	-2 000,00			Vlastní
		tabulky výrobků - č.v. F.1.1.10 - 08/O : 1		1,00000					
148	09/O	D+M půdního výlezu se schodištěm 600x700mm, kompl. dodávka dle popisu ozn. 09/O	kus	1,00000	8 000,00	8 000,00			Vlastní
		tabulky výrobků - č.v. F.1.1.10 - 09/O : 1		1,00000					
149	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	2 478,50000	1,00	2 478,50			RTS
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				100 356,48			
150	771575109RT2	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 30x30 cm, flexi lep. vč. silikon. č.v. 03,09 - skladba P01 : (108,3+17,25+43,99+69,86)	m2	239,40000	394,50	94 443,30			RTS
				239,40000					
151	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	239,40000	24,70	5 913,18			RTS
Díl:	781	Obklady keramické				-679,32			
159	59760111.A	Lišta rohová plastová na obklad vnitřní 8 mm	m	30,60000	-22,20	-679,32	SPCM		RTS
		Začátek provozního součtu							
		rohové : 2,1*6+0,25*8+0,6*4		17,00000					
		2,1*6+0,25*4		13,60000					
		Konec provozního součtu							
		30,6		30,60000					
Díl:	784	Malby				6 106,75			
162	784442001RT2	Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m, 1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace	m2	103,68000	58,90	6 106,75			RTS
		42,24+2+163,13		207,37000					
Díl:	M21	Elektromontáže				128 382,15			
163	210001	EI - samostatný položkový rozpočet	kpl	1,00000	128 382,15	128 382,15			Vlastní


Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	STAVBY VANTO s.r.o.
Ulice a č.p.	Panská 25
Místo	Kunovice
PSC	686 04
IČO	28269314
DIČ	CZ28269314
Kontaktní osoba	Mgr. Ondřej Pavka
telefon, fax	[redacted]
e-mail	[redacted]

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Soupis provedených prací vícepráce

I: **140612**
Moštárna na parcele č. 946/1 v k.ú. Valtice

Zadavatel : Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště zal IČO : 60680318
Sobotní 116 DIČ : CZ60680318
69142 Valtice-Valtice

Projektant : Skalík Michal, Ing. IČO : 16815211
Táboritská 353 DIČ : CZ6307071441
37901 Třeboň-Třeboň II

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
001 Vedlejší a ostatní náklady		1,00	0,00
Stavební objekt		1,00	
01 Přístavba moštárny		1,00	87 298,60
Celkem za stavbu			87 298,60

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.230/2012 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, velek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší účtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, sutí a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

Elektronická podoba soupisu

Elektronická podoba soupisu

Podle zákona jsou předloženy soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Formát soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

pozn. Součástí rozpočtu není dodávka+montáž technologického zařízení školní moštárny vč. napojení.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
00010	Ostatní náklady	
00020	Vedlejší náklady	
1	Zemní práce	17 855,49
2	Základy a zvláštní zakládání	
3	Svislé a kompletní konstrukce	
4	Vodorovné konstrukce	
5	Komunikace	49 859,01
61	Úpravy povrchů vnitřní	
62	Úpravy povrchů vnější	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	
91	Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací	3 965,32
94	Lešení a stavební výtahy	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	
96	Bourání konstrukcí	
99	Staveništní přesun hmot	

	Izolace proti vodě	
	Izolace tepelné	
J	Zdravotechnická instalace	
30	Ústřední vytápění	
762	Konstrukce tesařské	
763	Dřevostavby	
764	Konstrukce klempířské	
766	Konstrukce truhlářské	
766 A	Výplně otvorů z plastu	
767	Konstrukce zámečnické	
771	Podlahy z dlaždic a obklady	
781	Obklady keramické	15 618,79
783	Nátěry	
784	Malby	
M21	Elektromontáže	
Cena celkem		87 298,60



Stavba :	140612	Moštárna na parcele č. 946/1 v k.ú. Valtice	JKSO :	800.122
Objekt :	01	Přístavba moštárny		

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**
Přístavba moštárny

Třídnic stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
270715	Přístavba moštárny	87 298,60
	Celkem objekt 01	87 298,60

Rekapitulace soupisu 270715 Přístavba moštárny

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	17 855,49
2	Základy a zvláštní zakládání	0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	
4	Vodorovné konstrukce	
5	Komunikace	49 859,01
61	Úpravy povrchů vnitřní	
62	Úpravy povrchů vnější	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	
91	Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací	3 965,32
94	Lešení a stavební výtahy	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	
96	Bourání konstrukcí	
99	Staveništní přesun hmot	
711	Izolace proti vodě	
713	Izolace tepelné	
720	Zdravotechnická instalace	
730	Ústřední vytápění	
762	Konstrukce tesařské	
763	Dřevostavby	
764	Konstrukce klempířské	
766	Konstrukce truhlářské	
766 A	Výplně otvorů z plastu	
767	Konstrukce zámečnické	
771	Podlahy z dlaždic a obklady	
781	Obklady keramické	15 618,79
783	Nátěry	
784	Malby	
M21	Elektromontáže	
	Celkem soupis 270715	87 298,60

Soupis provedených prací vícepráce

S:	140612	Moštárna na parcele č. 946/1 v k.ú. Valtice
O:	01	Přístavba moštárny
R:	270715	Přístavba moštárny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				17 855,49		
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m č.v. C4 : pod objektem přístavby : 0,25*13,5*23,5 pod zpevněnou plochou : 0,25*8,5*24	m3	19,20000 79,31000 51,00000	23,21	445,63		RTS
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 pro zpev. plochu - č.v. C4, 09 : 0,4*8,4*24	m3	19,20000 80,64000	65,30	1 253,76		RTS
3	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 80,64/2	m3	19,20000 40,32000	14,13	271,30		RTS
4	130001101R00	Příplatek za ztlížené hloubení v blízkosti vedení pro základy u stáv. objektu - č.v. 02,06 : 0,85*1*12,2	m3	10,37000 10,37000		0,00		RTS
5	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ pro základy - č.v. 02,06 : 0,85*1,7*(26,2*2+10) 0,85*1*10 0,85*1,1*0,3*4 0,35*1,1*(9,2*2+4,8)	m3	108,72200 90,17000 8,50000 1,12000 8,93000		0,00		RTS
6	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 108,722/2	m3	54,36100 54,36000		0,00		RTS
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 80,64+108,722	m3	19,20000 189,36000	123,06	2 362,75		RTS
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku, vč. poplatku za skládku	m3	19,20000	7,28	139,78		RTS
9	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny zpětné zásypy kolem základ. pasů : 108,722 Začátek provozního součtu č.v. 02,06 : 0,95*0,5*(22,5*2+11,2) 0,95*0,35*11,2 0,95*0,375*1*4 0,45*0,375*(9,2*2+5,6) Konec provozního součtu -35,894	m3	49,35300 108,72000 26,70000 3,72000 1,43000 4,05000 -35,89000	264,58	13 057,82		RTS
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním č.v. C4 : pod objektem přístavby : 23,5*13,2 pod zpevněnou plochou : 8*23,7	m2	63,00000 310,20000 189,60000	5,15	324,45		RTS
11	58337331	Štěrkopisek frakce 0-22 B 72,828*1,7	T	123,80760 123,81000		0,00	SPCM	RTS
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				0,00		

12	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25 č.v. 02, 06 : 0,1*22,5*12,2	m3	27,45000 27,45000		0,00	RTS
13	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení č.v. 02, 06 : 0,1*(22,5*2+12,2*2)	m2	6,94000 6,94000		0,00	RTS
14	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	6,94000		0,00	RTS
15	273361921RT9	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm č.v. 02, 06 : 22,5*12,2*0,00536*1,15	t	1,69200 1,69000		0,00	RTS
16	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25 č.v. 02,06 : 0,95*0,5*(22,5*2+11,2) 0,95*0,35*11,2 0,95*0,375*1*4 0,45*0,375*(9,2*2+5,6)	m3	35,89400 26,70000 3,72000 1,43000 4,05000		0,00	RTS
17	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení č.v. 02,06 : 1,05*(22,5*2+12,2+9*2+5,6*2+6,3*2+1*8+11,2) 0,45*(9,2*2+1,8*2+7*2+5,6*2)	m2	145,35000 124,11000 21,24000		0,00	RTS
18	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	145,35000		0,00	RTS
19	262011212	Vrtání otvorů pro propojení stáv. základů s novými, vč. ocel. trnů pr. 16, dl. 500 mm + chem. malta č.v. 02 - ozn. B : 2*6	kus	12,00000 12,00000		0,00	Vlastní
20	27002	Bednění prostupů v základech, připojení rozvodů	kpl	1,00000		0,00	Vlastní
Díl:	5	Komunikace				49 859,01	
39	564231111R00	Podklad ze štěrkopisku po ztuhnutí tloušťky 10 cm, fr. 0-8 mm	m2	91,70000	34,37	3 151,73	RTS
40	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 5 cm, fr. 8-16 mm	m2	91,70000	26,60	2 439,22	RTS
41	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm, fr. 0-63 mm	m2	91,70000	76,94	7 055,40	RTS
42	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 20 cm, fr. 0-63 mm	m2	91,70000	100,73	9 236,94	RTS
43	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	91,70000	150,00	13 755,00	RTS
44	594002	Dodávka beton. dlažby 20x10x8 přír.	m2	79,00400	180,00	14 220,72	Vlastní
Díl:	91	Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací				3 965,32	
74	917862111RT7	pro okap. chodníček : 22,5+13,2+15,6 Osazení stojat. obrub.bef. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubniku beton. 100/15/25 cm zpev. plocha - č.v. C4 : 8*2+23,7+17+0,3	m	51,30000 24,64000 57,00000	160,93	3 965,32	RTS
Díl:	781	Obklady keramické				15 618,79	
154	781415014RT3	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20x10 cm č.v. 03,06 : 2,1*(9,4*2+11,4*2) -(3,2*2,5+2,4*2,3) 2,1*(2,6*2+3*2) -(2,4*2*2+2,4*2,3) 2,1*(5,4*2+8*2) -2,4*2	m2	18,36000 87,36000 -13,52000 23,52000 -15,12000 56,28000 -4,80000	474,50	8 711,82	RTS


		2,1*(6,2'2+11,2'2)		73,08000				
		-2,4*2		-4,80000				
155	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošné	m2	18,36000	28,60	525,10		RTS
156	781491001R00	Montáž lišt k obkladům	m	20,00000	39,00	780,00		RTS
		ukončovací : 9,4*2+11,4*2		41,60000				
		-(3,2+2,4+1,5*3+1)		-11,10000				
		5,7*2+3*2		17,40000				
		-(2,56+2,4)		-4,96000				
		5,4*2+8*2		26,80000				
		-2,4		-2,40000				
		11,2*2+6,3*2		35,00000				
		-2,4		-2,40000				
		rohové : 2,1*6+0,25*8+0,6*4		17,00000				
		2,1*6+0,25*4		13,60000				
157	597002	Dodávka obkladu dle výběru investora, do cenikové hodnoty 250,-/m2	m2	19,27000	250,00	4 817,50		Vlastní
		202*1,05		212,10000				
158	59760102.A	Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 8 mm	m	45,60300	17,20	784,37	SPCM	RTS
		Začátek provozního součtu						
		ukončovací : 9,4*2+11,4*2		41,60000				
		-(3,2+2,4+1,5*3+1)		-11,10000				
		5,7*2+3*2		17,40000				
		-(2,56+2,4)		-4,96000				
		5,4*2+8*2		26,80000				
		-2,4		-2,40000				
		11,2*2+6,3*2		35,00000				
		-2,4		-2,40000				
		Konec provozního součtu						
		99,94*1,05		104,93700				
		Začátek provozního součtu						
		rohové : 2,1*6+0,25*8+0,6*4		17,00000				
		2,1*6+0,25*4		13,60000				
		Konec provozního součtu						
		30,6		30,60000				
		Ceny z položek s pořadovými čísly: :						
		154,155,158,159, :						
		Součet: : 1513,88210		1 513,88210				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	vcp Výstavba moštárny		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
1	Výstavba moštárny		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	201722
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	621 230	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	213 474	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	11 200	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	845 904	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		845 904	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		845 904	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:
Základ pro DPH	21,0	█	845 904 Kč
DPH	21,0 %		177 640 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 023 544 Kč

Poznámka :

Stavba : 1 Výstavba moštárny
 Objekt : 1 vcp Výstavba moštárny

Rozpočet :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	610 094	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	11 136	0	0	0	0
731 Kotelny	0	22 500	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	22 724	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	56 478	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	111 771	0	0	0
799 Ostatní	0	0	0	0	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	11 200	0
CELKEM OBJEKT	621 230	213 474	0	11 200	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	845 904	0
Oborová přírážka	0	0,0	845 904	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	845 904	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	845 904	0
Zařízení staveniště	0	0,0	845 904	0
Provoz investora	0	0,0	845 904	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	845 904	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	845 904	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1 Výstavba moštárny	Rozpočet:
Objekt :	1 vcp Výstavba moštárny	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	310238211RT1	Zazdivka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC vč demontáže a likvidace	kpl	2,00	2 825,91	5 651,8
2	342172010RXX	D+M PUR panelů stěn v tl.80mm	m2	204,00	1 334,96	272 331,8
3	342172020RXX	D+M PUR panelů stropů v tl.100mm	m2	239,40	1 387,26	332 110,0
		Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce				610 093,7
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
4	93511112R0X	D+M bet. žlabu do štěrkopísku 25*30cm	m	22,00	506,18	11 135,96
		Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrských staveb				11 135,96
Díl: 731		Kotelny				
5	731	D+M komínu vč lemování a připojení kotle technologické linky vč plyn.připojky	kpl	1,00	22 500,00	22 500,00
		Celkem za 731 Kotelny				22 500,00
Díl: 733		Rozvod potrubí				
6	733	D+M rozvod vody k technologické lince	kpl	1,00	22 724,00	22 724,00
		Celkem za 733 Rozvod potrubí				22 724,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
7	764908102R00	Kotlík žlabový kónický SOK,vel.žlabu 150 mm	kus	4,00	448,33	1 793,32
8	764908105R00	Žlab podokapní půlkruhový R, velikost 150 mm	m	45,00	547,33	24 629,85
9	764908109R00	Odpadní trouby kruhové SROR, D 100 mm	m	14,00	703,08	9 843,12
10	764908307R00	Oplechování parapetů, rš 330 mm,	m	7,50	555,68	4 167,60
11	7649083	Oplechování přechodu střech rš 700mm	m	13,50	1 112,47	15 018,35
12	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	554,52	1,85	1 025,87
		Celkem za 764 Konstrukce klempířské				56 478,10
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
13	76701	D+M chladírenské dveře ocel.tep.izolační 2kř 2kř do zdi CHO 1680*2000 , práh č.3	ks	2,00	54 978,57	109 957,14
14	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1 099,57	1,65	1 814,29
		Celkem za 767 Konstrukce zámečnické				111 771,43
Díl: 799		Ostatní				
15	799	D+M bet.jímky vč výkopu, zásypu	soubor	1,00		
		Celkem za 799 Ostatní				
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				
16	M24	Odvětrání stávajícího sociál. zařízení	kpl	1,00	11 200,35	11 200,35
		Celkem za M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				11 200,35