

**REKAPITULACE ZAKÁZKY**

Kód: 6440-0112-2023-52

Zakázka: **Oprava komunikací a parkoviště Letiště Čáslav**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 21.08.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:


IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH****1 846 171,95**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 846 171,95	387 696,11
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH****v****CZK****2 233 868,06**

**REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ**

Kód: 6440-0112-2023-52

**Zakázka:** Oprava komunikací a parkoviště Letiště Čáslav

Místo: Datum: 21.08.2023


Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

**Náklady zakázky celkem**

- a) Komunikace u hřiště (SO č. 529)
- b) Odstavné plochy LPH-1 (SO č. 512)
- c) Parkoviště u tělocvičny (SO č. 522)
- d) Parkoviště u TOP (SO č. 515)
- e) U podniku Unikom (SO č. 573)
- f) VRN



**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Zakázka:

Oprava komunikací a parkoviště Letiště Čáslav

Objekt:

**a) - Komunikace u hřiště (SO č. 529)**

Místo:

Datum: 21.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘEIZpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady zakázky celkem**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

## SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Oprava komunikací a parkoviště Letiště Čáslav

Objekt:

a) - Komunikace u hřiště (SO č. 529)

Místo:

Datum: 21.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘEJZpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2				
---	---	-----------	---	----	--	--	--	--

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/113107142](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107142)

P

Poznámka k položce:

Oprava podkladních vrstev v místě rozlámané vozovky.

VV Pv2

(1306-50,5)\*0,03"Lokálně nahodilá oprava podloží v množství

VV Pv1

3% z celkové zbývající plochy"

VV

3,5\*3+10\*4,0

Součet

2	K	113154332	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2				
---	---	-----------	---	----	--	--	--	--

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/113154332](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154332)

VV Vo1

255,5\*4,33"cesta"+199,685"Křižovatka"

VV

Součet

D 5 Komunikace pozemní

3	K	566301111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drčeného jako podklad pro nový kryt s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drčeným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2	m2				
---	---	-----------	--	----	--	--	--	--

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/566301111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/566301111)

P

Poznámka k položce:

Včetně aplikace spojovací postřiku v položce č. 573231109.

VV

Pv1+Pv2

4	K	565141111	Vyrovnaní povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 60 mm	m2				
---	---	-----------	---	----	--	--	--	--

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/565141111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565141111)

VV

Pv1+Pv2

5	K	573231109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 kg/m2	m2				
---	---	-----------	---	----	--	--	--	--

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/573231109](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573231109)

VV

Vo1+Pv1

6	K	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2				
---	---	-----------	---	----	--	--	--	--

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/577134131](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577134131)

VV

Vo1

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

7	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2				
---	---	-----------	--	----	--	--	--	--

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/938909611](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938909611)

P

Poznámka k položce:

Očištění nánosů k odkrytí celé plochy asfaltobetonové vozovky včetně

VV

plochy obrubníků.

(255,5+15)\*2\*0,3

8	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m				
---	---	-----------	---	---	--	--	--	--

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/919735111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735111)

VV

Ds1 33+13,5+4,5+19,5+0,5

9	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m				
---	---	-----------	--	---	--	--	--	--

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/919735112](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735112)

P

Poznámka k položce:

Podkladní asfaltobetonová vrstva v místě popraskané vystouplé

vozovky.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 3*2+3,5*2+4,5*2					
10	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm	m				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919731121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919731121</a>					
			VV Ds2 278"ruční dobourání krytu v místě spáry napojení na staré obrubníky"					
			VV Ds1"ruční dobourání krytu v místě drážek napojení na starý kryt"					
			VV <b>Součet</b>					
11	K	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojné povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938909311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938909311</a>					
			P Poznámka k položce: Očištění odřezovaného povrchu vozovky.					
			VV vo1					
12	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919732211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919732211</a>					
			P Poznámka k položce: Napojení na starou vozovku a podélné obrubníky.					
			VV Ds1+Ds2					
			<b>D 997 Přesun sutě</b>					
13	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551</a>					
14	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559</a>					
			P Poznámka k položce: Příplatek za další 10 Km na skládku.					
			VV 186,118*10 *Přepočtené koeficientem množství					
15	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875</a>					
			VV 120,152+26,12+19,396					
16	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873</a>					
			VV 20,450					
			<b>D 998 Přesun hmot</b>					
17	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111</a>					

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Zakázka:

Oprava komunikací a parkoviště Letiště Čáslav

Objekt:

**b) - Odstavné plochy LPH-1 (SO č. 512)**

Místo:

Datum: 21.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘEIZpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady zakázky celkem**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot



**SOUPIS PRACÍ**

Zakázka:

Oprava komunikací a parkoviště Letiště Čáslav

Objekt:

**b) - Odstavné plochy LPH-1 (SO č. 512)**

Místo:

Datum: 21.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘEJZpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	113154332	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m <sup>2</sup> bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m <sup>2</sup>				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154332">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154332</a> VV Pv4 259+28					
2	K	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m <sup>2</sup>				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107142">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107142</a> P Poznámka k položce: Oprava podkladních vrstev v místě rozlámané vozovky. VV Pv4*0,05"lokálně nahodilá oprava podloží do 5% celkové plochy"					
D		5	Komunikace pozemní					
3	K	566301111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drčeného jako podklad pro nový kryt s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drčeným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,04 do 0,06 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/566301111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/566301111</a> P Poznámka k položce: Včetně aplikace spojovací postřiku v položce č. 573231109. VV Pv4*0,05					
4	K	565141111	Vyrovnaní povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 60 mm	m <sup>2</sup>				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565141111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565141111</a> VV Pv4*0,05					
5	K	573231109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573231109">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573231109</a> VV Pv4					
6	K	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m <sup>2</sup>				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577134131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577134131</a> VV Pv4					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
7	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735111</a> VV 5,4+10,4+13,2+6+8					
8	K	919731121	Zarovnaní styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm	m				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919731121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919731121</a> VV Ds4					
9	K	899102211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg	kus				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899102211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899102211</a> P Poznámka k položce: Demontáž kanalizačního poklopu včetně rámu k dalšímu použití.					
10	K	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. v živičných krytech jakékoliv tloušťky, jednotlivě v půdorysné ploše do 2 m <sup>2</sup>	kus				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919794441">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919794441</a> P Poznámka k položce: Vyspravení a vyrovnaní souvrství podkladních vrstev okolí poklopu kanalizační šachty před pokládkou ohrusné vrstvy asfaltu.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus				
			Online PSC P <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452112112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452112112</a> Poznámka k položce: Vyrovnání podkladu kanalizačního poklopu.					
12	M	59224010	prstavec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm	kus				
13	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus				
			Online PSC P <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899104112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899104112</a> Poznámka k položce: Osazení původního poklopu vč. rámu.					
14	K	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2				
			Online PSC P VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938909311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938909311</a> Poznámka k položce: Očištění odřezovaného povrchu vozovky. Pv4					
15	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m				
			Online PSC P VV Ds4 <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919732211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919732211</a> Poznámka k položce: Napojení na starou vozovku a podélné obrubníky. 75+23					
	D	997	Přesun sutě					
16	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551</a>					
17	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t				
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559</a> 35,401*10 *Přepočtené koeficientem množství					
18	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875</a>					
19	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873</a>					
	D	998	Přesun hmot					
20	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111</a>					



**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Zakázka:

Oprava komunikací a parkoviště Letiště Čáslav

Objekt:

**c) - Parkoviště u tělocvičny (SO č. 522)**

Místo:

Datum: 21.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘEIZpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady zakázky celkem**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

## SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Oprava komunikací a parkoviště Letiště Čáslav

Objekt:

c) - Parkoviště u tělocvičny (SO č. 522)

Místo:

Datum: 21.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘEJZpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	113107126	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného se štětem, o tl. vrstvy přes 250 do 450 mm	m2				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107126">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107126</a> P Poznámka k položce: Vybourání podkladních šterkových vrstev propadlé vozovky. VV Pv3					
2	K	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živických, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107142">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107142</a> P Poznámka k položce: Vybourání asfaltových vrstev propadlé vozovky. VV Pv3 14*1,3+3,5*1,3					
D		5	Komunikace pozemní					
3	K	564871011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871011</a> VV Pv3					
4	K	573311511	Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem, v množství 2,50 kg/m2	m2				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573311511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573311511</a> VV Pv3					
5	K	577155032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577155032">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577155032</a> VV Pv3					
6	K	573231109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 kg/m2	m2				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573231109">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573231109</a> VV Pv3					
7	K	577134031	Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577134031">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577134031</a> VV Pv3					
8	K	569531111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění prohozenou zeminou tl. 100 mm	m2				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/569531111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/569531111</a> P Poznámka k položce: Doplnění zemních krajnic ke stávajícímu terénu podél opravovaného úseku. VV 14+3,5					
9	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t				
			VV 17,5*0,1*1,6*1,1					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
10	K	919735112	Řezání stávajícího živického krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735112</a> P Poznámka k položce: Asfaltobetonová vrstva v místě popraskané vystouplé a propadlé vozovky. VV 14+1,3*2 VV 3,5+1,3*2 VV Ds3 Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m				
			Online PSC P VV					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919732211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919732211</a> Poznámka k položce: Napojení na starou vozovku. Ds3					
	D	997	Přesun sutě					
12	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t				
13	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t				
			VV					
			19,11*10 'Přepočtené koeficientem množství					
14	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t				
			Online PSC					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875</a>					
15	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t				
			Online PSC					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873</a>					
	D	998	Přesun hmot					
16	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t				

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Zakázka:

Oprava komunikací a parkoviště Letiště Čáslav

Objekt:

**d) - Parkoviště u TOP (SO č. 515)**

Místo:

Datum: 21.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘEIZpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady zakázky celkem**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

**SOUPIS PRACÍ**

Zakázka:

Oprava komunikací a parkoviště Letiště Čáslav

Objekt:

**d) - Parkoviště u TOP (SO č. 515)**

Místo:

Datum: 21.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘEJZpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	113107171	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107171">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107171</a> VV Pk1 61					
2	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živických, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107242">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107242</a> VV Pk2 (7,3+7,9)/2*35					
3	K	113107221	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107221</a> VV Pk1+Pk2					
D		5	Komunikace pozemní					
4	K	566501111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/566501111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/566501111</a> VV Pk1+Pk2					
5	K	573311511	Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem, v množství 2,50 kg/m2	m2				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573311511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573311511</a> VV Pk1+Pk2					
6	K	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577155132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577155132</a> VV Pk1+Pk2					
7	K	573231109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 kg/m2	m2				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573231109">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573231109</a> VV Asf1+Asf2					
8	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577134131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577134131</a> VV Asf1+Asf2					
9	K	569531111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění prohozenou zeminou tl. 100 mm	m2				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/569531111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/569531111</a> P Poznámka k položce: Doplnění zemních krajnic ke stávajícímu terénu podél opravovaného úseku. VV 35*2*1					
10	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t				
			VV 70*0,1*1,6*1,1					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938909611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938909611</a> Poznámka k položce: Očištění nánosu k odkrytí celé plochy asfaltobenové vozovky včetně plochy obrubníků. VV 35*2*1					
12	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735113</a> VV 8					
13	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. přes 50 do 100 mm	m				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919731122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919731122</a>					
14	K	919731112	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy z betonu prostého tl. do 150 mm	m				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919731112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919731112</a> VV 12,5+16+12					
15	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919732211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919732211</a> Poznámka k položce: Napojení na starou vozovku a podélné obrubníky. VV 40,5+8					
	D	997	Přesun sutě					
16	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551</a>					
17	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559</a> VV 142,755*10 'Přepočtené koeficientem množství					
18	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875</a>					
19	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861</a>					
20	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873</a>					
	D	998	Přesun hmot					
21	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111</a>					

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Zakázka:

Oprava komunikací a parkoviště Letiště Čáslav

Objekt:

**e) - U podniku Unikom (SO č. 573)**

Místo:

Datum: 21.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘEIZpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady zakázky celkem**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

**SOUPIS PRACÍ**

Zakázka:

Oprava komunikací a parkoviště Letiště Čáslav

Objekt:

**e) - U podniku Unikom (SO č. 573)**

Místo:

Datum: 21.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘEJZpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107342">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107342</a> VV Kr1 95*1,5+22+26*1,5"krajnice" VV Pis1 VV <b>Součet</b>					
2	K	113107326	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného se štětem, o tl. vrstvy přes 250 do 450 mm	m2				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107326">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107326</a> VV Kr1+Pis1					
D		5	Komunikace pozemní					
3	K	564871011	Podklad ze štěrku drti ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl. 250 mm	m2				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871011</a> VV Kr1					
4	K	573311511	Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem, v množství 2,50 kg/m2	m2				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573311511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573311511</a> VV Kr1					
5	K	577155032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhuťněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhuťnění tl. 60 mm	m2				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577155032">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577155032</a> VV Kr1					
6	K	573231109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 kg/m2	m2				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573231109">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573231109</a> VV Kr1+Pis1					
7	K	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhuťnění tl. 40 mm	m2				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577134031">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577134031</a> VV Kr1					
8	K	566901131	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhuťněním štěrku drti tl. 100 mm	m2				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/566901131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/566901131</a> P Poznámka k položce: Práce spojené s opravou povrchu vozovky v místech příčných propadů vedení inž. sítí. VV Pis1 1*5*2					
9	K	566901161	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhuťněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/566901161">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/566901161</a> P Poznámka k položce: Práce spojené s opravou povrchu vozovky v místech příčných propadů vedení inž. sítí. VV Pis1					
10	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhuťnění tl. přes 30 do 50 mm	m2				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/572340111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/572340111</a> P Poznámka k položce: Práce spojené s opravou povrchu vozovky v místech příčných propadů vedení inž. sítí. Obrusná vrstva ze stejného materiálu jako krajnice.					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Pis1					
11	K	569531111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění prohozenou zeminou tl. 100 mm	m2				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/569531111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/569531111</a>					
			P Poznámka k položce: Doplnění zemních krajnic ke stávajícímu terénu podél opravovaného úseku.					
			VV 26*1+(95-20)*1					
12	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t				
			VV 101*0,1*1,6*1,1					
			<b>D 9</b> Ostatní konstrukce a práce, bourání					
13	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938909611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938909611</a>					
			P Poznámka k položce: Očištění nánosů k odkrytí celé plochy asfaltobetonové vozovky včetně plochy obrubníků.					
			VV 95+26					
14	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735112</a>					
			P Poznámka k položce: Asfaltobetonová vrstva v místě popraskané vystouplé a propadlé vozovky.					
			VV 5*2*2"překopy inž. sítí"					
			VV 95+1,5*2+26*1,5*2"krajnice"					
			VV <b>Ds5</b> <b>Součet</b>					
15	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919732211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919732211</a>					
			P Poznámka k položce: Napojení na starou vozovku.					
			VV Ds5					
			<b>D 997</b> Přesun sutě					
16	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551</a>					
17	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559</a>					
			VV 194,586*10 "Přepočtené koeficientem množství					
18	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875</a>					
			VV 46,97					
19	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873</a>					
			VV 147,616					
			<b>D 998</b> Přesun hmot					
20	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111</a>					

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Oprava komunikací a parkoviště Letiště Čáslav

Objekt:

**f) - VRN**

Místo:

Datum: 21.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘEJZpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady zakázky celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN7 - Provozní vlivy



**SOUPIS PRACÍ**

Zakázka:

Oprava komunikací a parkoviště Letiště Čáslav

Objekt:

**f) - VRN**

Místo:

Datum: 21.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘEIZpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště

1	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor				
---	---	-----------	---------------------	--------	--	--	--	--

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/030001000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000)

P

Poznámka k položce:

Staveniště je rozděleno na čtyři samostatné celistvé úseky, které jsou různé velké a jsou od sebe vzdáleny stovky metrů i několik kilometrů.

VV

0,2 "DZ pro 4 celistvé úseky - dopravní zanačení k zákazu vjezdu na daný úsek komunikace"

VV

0,2 "kužele/pásky - zábrany před vjezdem a značení k upozornění a podélné oddělení rozpracovaných úseků vozovky"

VV

0,6 "zázemí pro dělníky a stavbyvedoucího"

VV

**Součet**

D VRN7 Provozní vlivy

2	K	070001000	Provozní vlivy	soubor				
---	---	-----------	----------------	--------	--	--	--	--

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/070001000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/070001000)

P

Poznámka k položce:

Staveniště se z větší částí nachází v uzavřeném arálu vojenské letecké základny, kam je omezen vstup a vjezd přes vrátnici a je třeba je zajišťovat s předstihem. Vstupy a vjezdy představují časové zdržení pracovníků, omezení jejich národností jen na státy EU a NATO a zvýšenou soutínost stavbyvedoucího se správou budov Provozního střediska PS 0112 v Chotusicích po dobu stavby.

**SEZNAM FIGUR**

Kód: 6440-0112-2023-52  
**Zakázka: Oprava komunikací a parkoviště Letiště Čáslav**

Datum: 21.08.2023

Kód	Popis	MJ	Výměra
<b>a) Komunikace u hřiště (SO č. 529)</b>			
<b>Ds1</b>	<b>Napojovací spáry starého a nového krytu</b>	<b>m</b>	
Ds1			
<b>Použití figury:</b>			
919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	
919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	
919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	
<b>Ds2</b>	<b>Napojení podél stávajících obrubníků</b>	<b>m</b>	
Ds2	278"ruční dobourání krytu v místě spáry napojení na staré obrubníky"		
<b>Použití figury:</b>			
919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	
919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	
<b>Pv1</b>	<b>Porucha podkladních vrstev rozlámané vozovky</b>	<b>m2</b>	
Pv1	3,5*3+10*4,0		
<b>Použití figury:</b>			
113107142	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm ručně	m2	
565141111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 60 mm	m2	
566301111	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného přes 0,04 do 0,06 m3/m2	m2	
573231109	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	
<b>Pv2</b>	<b>Porucha podkladních vrstev - nahodilě do 3% celkové plochy.</b>	<b>m2</b>	
Pv2	(1306-50,5)*0,03"Lokálně nahodilá oprava podloží v množství 3% z celkové zbývající plochy"		
<b>Použití figury:</b>			
113107142	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm ručně	m2	
565141111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 60 mm	m2	
566301111	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného přes 0,04 do 0,06 m3/m2	m2	
<b>Vo1</b>	<b>Komunikace hřiště</b>	<b>m2</b>	
Vo1	255,5*4,33"cesta"+199,685"křížovatka"		
<b>Použití figury:</b>			
113154332	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	
573231109	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	
577134131	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	
938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	
<b>b) Odstavné plochy LPH-1 (SO č. 512)</b>			
<b>Ds3</b>	<b>Spáry v napojení na starou vozovku.</b>	<b>m</b>	
Ds3	14+1,3*2 3,5+1,3*2 Součet		
<b>Ds4</b>	<b>Spáry v napojení na stávající vozovku a obrubníky</b>	<b>m</b>	
Ds4	75+23		
<b>Použití figury:</b>			
919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	
919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	
<b>Pv4</b>	<b>Plocha opravované vozovky</b>	<b>m2</b>	

Kód	Popis	MJ	Výměra
Pv4	259+28		
<b>Použití figury:</b>			
113154332	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	
113107142	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm ručně	m2	
565141111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 60 mm	m2	
566301111	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného přes 0,04 do 0,06 m3/m2	m2	
573231109	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	
577134131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	
938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	
<b>c) Parkoviště u tělocvičny (SO č. 522)</b>			
<b>Ds3</b>	<b>Spáry v napojení na starou vozovku.</b>	<b>m</b>	
	14+1,3*2		
	3,5+1,3*2		
Ds3	Součet		
<b>Použití figury:</b>			
919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	
919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s proležáním	m	
<b>Pv3</b>	<b>Plocha opravované vozovky</b>	<b>m2</b>	
Pv3	14*1,3+3,5*1,3		
<b>Použití figury:</b>			
113107142	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm ručně	m2	
113107126	Odstranění podkladu z kameniva drčeného se štětem tl 450 mm ručně	m2	
564871011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	
573231109	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	
573311511	Prolití podkladu asfaltem v množství 2,5 kg/m2	m2	
577134031	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	
577155032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl 60 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	
<b>d) Parkoviště u TOP (SO č. 515)</b>			
<b>Asf1</b>	<b>Plocha asfaltové vozovky.</b>	<b>m2</b>	
Asf1	(7,3+7,9)/2*35		
<b>Použití figury:</b>			
573231109	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	
577134131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	
<b>Asf2</b>	<b>Plocha betonové vozovky.</b>	<b>m2</b>	
Asf2	61		
<b>Použití figury:</b>			
573231109	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	
577134131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	
<b>Pk1</b>	<b>Plocha komunikace betonové vozovky.</b>	<b>m2</b>	
Pk1	61		
<b>Použití figury:</b>			
113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	
113107221	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	
566501111	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	
573311511	Prolití podkladu asfaltem v množství 2,5 kg/m2	m2	
577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	
<b>Pk2</b>	<b>Plocha komunikace asfaltové vozovky.</b>	<b>m2</b>	
Pk2	(7,3+7,9)/2*35		
<b>Použití figury:</b>			

Kód	Popis	MJ	Výměra
113107242	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	
113107221	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	
566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	
573311511	Prolití podkladu asfaltem v množství 2,5 kg/m2	m2	
577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	
<b>e) U podniku Unikom (SO č. 573)</b>			
<b>Ds5</b>	<b>Pracovní dilatační spáry v napojení na stávající vozovku</b>	<b>m</b>	
	5*2*2"překopy inž. sítí"		
	95+1,5*2+26*1,5*2"krajnice"		
Ds5	Součet		
<b>Použití figury:</b>			
919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	
919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	
<b>Kr1</b>	<b>Plocha opravovaných krajnic vozovky.</b>	<b>m2</b>	
Kr1	95*1,5+22+26*1,5"krajnice"		
<b>Použití figury:</b>			
113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	
113107326	Odstranění podkladu z kameniva drceného se štětem tl přes 250 do 450 mm strojně pl do 50 m2	m2	
564871011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	
573231109	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	
573311511	Prolití podkladu asfaltem v množství 2,5 kg/m2	m2	
577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	
577155032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl 60 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	
<b>Pis1</b>	<b>Příčné překopy inženýrských sítí vozovky.</b>	<b>m2</b>	
Pis1	1*5*2		
<b>Použití figury:</b>			
566901131	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtě tl. 100 mm	m2	
113107326	Odstranění podkladu z kameniva drceného se štětem tl přes 250 do 450 mm strojně pl do 50 m2	m2	
113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	
566901161	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	
572340111	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm	m2	
573231109	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	