



Objednatel: Město Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 SOKOLOV

Dodavatel: SUAS stavební s.r.o.
Staré náměstí 69
35601 Sokolov

Banka: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586

Datum vystavení: 20.09.2023
Datum dodání: 16.11.2023
Vyřizuje: Mgr. Josef Pudivít
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

IČ: 61779539
DIČ:
Způsob dopravy:

Objednáváme u Vás k akci: Zimní stadion – oprava odpadávající římsy

Množství	Popis	Cena bez DPH
1.00 kpl	Zimní stadion – oprava odpadávající římsy cena za práce	95589,70 Kč
Celková cena s DPH:		115663,54 Kč


Smluvní podmínky objednávky:

- Předmětem objednávky je oprava odpadávající římsy administrativní budovy zimního stadionu v Sokolově, která bude provedena dle cenové nabídky dodavatele, která je přílohou této objednávky.
- Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek.
- Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.
- Záruční doba 24 měsíců od data předání.
- Jestliže dodavatel neodevzdá dílo objednateli nebo nedokončí jeho dílčí část ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn vyúčtovat mu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel odečíst dodavateli z fakturované částky.
- Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů BOZP a za dalších podmínek uvedených v objednávce.

7. Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem objednateli.
8. Splatnost vystavené faktury bude 21 dní ode dne jejího doručení objednateli, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.
9. Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet dodavatele, který je zveřejněný v registru plátců DPH, na portálu finanční správy.
10. Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky, a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován.


Objednané práce jsou určeny pro ekonomickou činnost objednatele a spadají do režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky.


vedoucí odboru rozvoje města

Příloha: Cenová nabídka dodavatele

Předmětnou objednávku akcentujeme a zavazujeme se k plnění předmětu díla.


Podpis oprávněného zástupce dodavatele

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Oprava římsy na zimním stadionu** JKSO
 Název objektu **Oprava římsy na zimním stadionu** EČO
 Místo
 IČO **DIČ**

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV
 31.08.2023 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky 23 290,79	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00	
2	Montáž 25 628,41	9	Bez pevně podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00	
3	PSV Dodávky 1 496,70	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00	
4	Montáž 39 173,80	11		16	Provozní vlivy 0,00	
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00	
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 6 000,00	
7	ZRN (ř. 1-6) 89 589,70	12	DN (ř. 8-11) 0,00	19	VRN (ř. 13-18) 6 000,00	
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00	
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH	95 589,70	
				DPH %	Základ daně	DPH celkem
				snížená 15,0	0,00	0,00
				základní 21,0	95 589,70	20 073,84
				Cena s DPH		115 663,54
				E Přípočty a odpočty		
				Dodá zadavatel		0,00
				Klouzavá doložka		0,00
				Zvýhodnění		0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava římsy na zimním stadionu

Objekt: Oprava římsy na zimním stadionu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 31. 8. 2023

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sut celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	23 290,79	59 928,41	83 219,20	0,575	1,335
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	20 460,59	19 386,61	39 847,20	0,575	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	37 210,30	37 210,30	0,000	1,335
997	Přesun sutě	2 830,20	2 942,74	5 772,94	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	388,76	388,76	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	1 496,70	4 873,80	6 370,50	0,004	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	1 496,70	4 873,80	6 370,50	0,004	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	6 000,00	6 000,00	0,000	0,000
VRN3	Zařízení staveniště	0,00	6 000,00	6 000,00	0,000	0,000
	Celkem	24 787,49	70 802,21	95 589,70	0,579	1,335

ROZPOČET

Stavba: Oprava římsy na zimním stadionu

Objekt: Oprava římsy na zimním stadionu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 31. 8. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV						83 219,20	0,575
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						39 847,20	0,575
6	62113121	Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně	m2	9,000	67,60	608,40	0,002
2	621135002	Vyrovnání podkladu vnějších podhledů maltou cementovou tl do 10 mm	m2	9,000	456,00	4 104,00	0,246
8	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	9,000	305,00	2 745,00	0,039
12	621151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů	m2	9,000	64,30	578,70	0,002
14	621521042	Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 4,0 mm vnějších podhledů	m2	9,000	691,00	6 219,00	0,048
7	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	6,000	57,60	345,60	0,002
3	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	6,000	404,00	2 424,00	0,164
9	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	6,000	267,00	1 602,00	0,026
10	622143001	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů	m	30,000	149,00	4 470,00	0,000
11	55343011	profil soklový Pz+PVC pro vnější omítky tl 10mm	m	31,500	136,00	4 284,00	0,003
13	622151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	6,000	59,10	354,60	0,001
15	622521042	Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 4,0 mm vnějších stěn	m2	6,000	668,00	4 008,00	0,032
21	624631221	Tmelení silikonovým tmelem spár prefabrikovaných dílců š do 15 mm včetně penetrace	m	35,000	174,00	6 090,00	0,010
16	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	6,000	41,40	248,40	0,000
4	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	15,000	76,10	1 141,50	0,000
17	629999042	Příplatek k úpravám vnějších povrchů za provádění prací v nadstřešní části	m2	15,000	41,60	624,00	0,000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						37 210,30	0,000
26	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	35,000	980,00	34 300,00	0,000
5	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	90,000	4,67	420,30	0,000
1	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	15,000	166,00	2 490,00	0,000
997 Přesun sutě						5 772,94	0,000
27	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	1,335	1 630,00	2 176,05	0,000
28	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,335	314,00	419,19	0,000
29	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	25,365	13,70	347,50	0,000
30	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	1,335	2 120,00	2 830,20	0,000

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	998	Přesun hmot				388,76	0,000
18	998021021	Přesun hmot pro haly s nosnou kci zděnou nebo monolitickou v do 20 m	t	0,575	388,00	223,10	0,000
19	998021028	Příplatek k přesunu hmot hal s nosnou kci zděnou nebo monolitickou za zvětšený přesun do 5000 m	t	0,575	223,00	128,23	0,000
20	998021029	Příplatek k přesunu hmot hal s nosnou kci zděnou nebo monolitickou za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	1,725	21,70	37,43	0,000
	PSV	Práce a dodávky PSV				6 370,50	0,004
	783	Dokončovací práce - nátěry				6 370,50	0,004
23	78340210R	Provedení tmelení klempířských konstrukcí bitumenovým tmelem	m	30,000	78,00	2 340,00	0,000
22	783442101	Tmelení klempířských konstrukcí polyuretanovým tmelem	m	30,000	94,00	2 820,00	0,001
24	783826615	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	15,000	80,70	1 210,50	0,003
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				6 000,00	0,000
	VRN3	Zařízení staveniště				6 000,00	0,000
25	034002000	Zabezpečení staveniště	soubo	1,000	6 000,00	6 000,00	0,000
		Celkem				95 589,70	0,579