



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPST</b>		číslo OZ: 02
Zhotovitel:	JaTu stavby, s.r.o., Zengrova 15, Ostrava-Vítkovice, IČ: 06669476	
Investor:	Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600 IČ: 68321261	Datum: 24.7.2023
Název akce: Stavební úpravy učeben CLS (MTA07-SŠTO Havířov), která je součástí strategického projektu MSK „TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání“, registrační číslo projektu CZ.10.03.01/00/22_003/0000072		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odkazy na</b>	specifikaci:	-
	na výkresy:	-
	na rozpočtové podklady:	Změnový rozpočet
	na jinou část smlouvy:	<b>Dodatek č. 1</b>
Změna rozsahu díla, která je předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě, je realizována v rámci institutu nepodstatné změny závazku dle: <ul style="list-style-type: none"> <li>- § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů v případě změny č. 3</li> </ul>		
<b>Změna č. 3: Vyrovnání podlah</b>		
<p>V projektové dokumentaci stavby je navržena přesná niveleta (výška) budoucí podlahy, od které se pak odvíjí zbylé konstrukce stavby. Tato niveleta je ve všech třech místnostech stejná. Projekt počítal s tím, že dojde k vyrovnání (vynivelování) těchto podlah, ale po odstranění stávajících starých podlah a zaměření přesných výškových rozdílů bylo zjištěno, že v místnosti vpravo (výměra 54,5 m<sup>2</sup>) je tato niveleta o 3 až 5 cm níže, než počítal projekt. Proto se navrhuje dorovnání těchto výškových rozdílů o jednu vrstvu navíc. Dále bylo zjištěno, že stávající betonová podlaha musí být před vylitím nivelační vrstvy impregnována. Toto není zahrnuto v rozpočtu k PD.</p>		
<u>Návrh víceprací:</u>		
- Impregnace celé plochy stávající betonové podlahy a vylití podlahy v pravé místnosti cementových potěrem do potřebné nivelety.		
<u>Související méněpráce:</u>		
- nejsou		
Hodnota víceprací činí 94 081,46 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí 0,- Kč bez DPH.		
Dopad na prodloužení termínu: bez vlivu		
Počet připojených listů specifikací:		
Důvod vícepráce / méněpráce:		
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>		



odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:

Střední škola technických oborů Havířov-Šumbark, p.o., Lidická 600/1a, Havířov Šumbark,  
IČ: 68321261



.....  
(ředitel)

Stanovisko technického dozoru stavby:



Stanovisko projektanta stavby:



Příloha: rozpočet změny



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPST</b>		číslo ZL: 02
Zhotovitel:	JaTu stavby, s.r.o., Zengrova 15, Ostrava-Vítkovice, IČ: 06669476	
Změnový list vystavil:	Střední škola technických oborů Havířov-Šumbark, p.o., Lidická 600/1a, Havířov Šumbark, IČ: 68321261	
Datum:	19.07.2023	
<p>Změna rozsahu díla, která je předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě, je realizována v rámci institutu nepodstatné změny závazku dle:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů v případě změny č. 3</li></ul>		
<b>Změna č. 3: Vyrovnání podlah</b>		
<p>V projektové dokumentaci stavby je navržena přesná niveleta (výška) budoucí podlahy, od které se pak odvíjí zbylé konstrukce stavby. Tato niveleta je ve všech třech místnostech stejná. Projekt počítal s tím, že dojde k vyrovnání (vynivelování) těchto podlah, ale po odstranění stávajících starých podlah a zaměření přesných výškových rozdílů bylo zjištěno, že v místnosti vpravo (výměra 54,5 m<sup>2</sup>) je tato niveleta o 3 až 5 cm níže, než počítal projekt. Proto se navrhuje dorovnání těchto výškových rozdílů o jednu vrstvu navíc. Dále bylo zjištěno, že stávající betonová podlaha musí být před vylitím nivelační vrstvy impregnována. Toto není zahrnuto v rozpočtu k PD.</p>		
<u>Návrh víceprací:</u>		
<ul style="list-style-type: none"><li>- Impregnace celé plochy stávající betonové podlahy a vylití podlahy v pravé místnosti cementových potěrem do potřebné nivelety.</li></ul>		
<u>Související méněpráce:</u>		
<ul style="list-style-type: none"><li>- nejsou</li></ul>		
Hodnota víceprací činí 94 081,46 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí 0,- Kč bez DPH.		
Dopad na prodloužení termínu: bez vlivu		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,-</b>	<b>94 081,46</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>94 081,46</b>	<u>Nemění se</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		



Podpis zmocněnce objednatele:



ředitel školy

Datum: 24.07.2023

Podpis zmocněnce zhotovitele:



jednatel

Datum: 24.07.2023

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy učeben CLS ( MTA07-SŠTTO Havířov)

Objekt:

Z.L.3B - Z.L.č.3 - vyrovnání podlahy

KSO:

Místo: Havířov Šumbark

Zadavatel:

SŠTO Havířov Šumbark

Zhotovitel:

JaTu stavby s.r.o.

Projektant:

Karasko s.r.o.

Zpracovatel:

Sumara Ondřej

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 3. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

06669476

DIČ:

CZ06669476

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**94 081,46**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
94 081,46  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
19 757,11  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**113 838,57**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy učeben CLS ( MTA07-SŠTTO Havířov)

Objekt: **Z.L.3B - Z.L.č.3 - vyrovnání podlahy**

Místo: Havířov Šumbark

Zadavatel: SŠTO Havířov Šumbark

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o.

Datum: 23. 3. 2023

Projektant: Karasko s.r.o.

Zpracovatel: Sumara Ondřej

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>94 081,46</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	94 081,46
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	82 764,36
998 - Přesun hmot	11 317,10

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy učeben CLS ( MTA07-SŠTTO Havířov)

Objekt:

**Z.L.3B - Z.L.č.3 - vyrovnání podlahy**

Místo:

Havířov Šumbark

Datum:

23. 3. 2023

Zadavatel:

SŠTTO Havířov Šumbark

Projektant:

Karasko s.r.o.

Zhotovitel:

JaTu stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Sumara Ondřej

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>94 081,46</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				94 081,46	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				82 764,36	
1	K	632452519	Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí tl přes 40 do 50 mm	m2	54,500	1 330,03	72 486,64	cena SOD
	VV		Materiál na podlahy:					
	VV		weber batbeton R					
	VV		Mistnost C1-215					
	VV		54,5		54,500			
	VV		Součet		54,500			
2	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	169,320	60,70	10 277,72	CS ÚRS 2023 01
	VV		169,32		169,320			
	VV		Součet		169,320			
D	998		Přesun hmot				11 317,10	
3	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	5,621	1 501,82	8 441,73	cena SOD
	VV		5,621		5,621			
	VV		Součet		5,621			
4	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	5,621	511,54	2 875,37	cena SOD
	VV		5,621		5,621			
	VV		Součet		5,621			