

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo, ze dne 14.4.2023
uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na provedení díla, a to

„Stavební úpravy MKZ Mařatice“

Objednatel: **Město Uherské Hradiště**
Sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
IČ: 002 91 471
DIČ: CZ00291471
Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
Číslo účtu: 27-1543078319 / 0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Blaha – starosta města
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Zdeněk Bača
Tel.: 572 525 271, mobil: 728 932 089
E-mail: zdenek.baca@mesto-uh.cz
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **KODRLA s.r.o.**
Sídlo: Huštěnovice 363, 687 03
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 32292,
IČ: 25547453
DIČ: CZ25547453
Bankovní ústav: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 150226347/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Martin Hamada - jednatel
Tel.: 777 338 126
E-mail: martin.hamada@kodrla.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Rostislav Valer
Tel.: 775 525 019
E-mail: rostislav.valer@kodrla.cz
(dále jen „Zhotovitel“)

Článek I. Úvodní ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 14.4.2023 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „**Stavební úpravy MKZ Mařatice**“.
Tímto dodatkem č. 1 se po vzájemné dohodě smluvních stran mění smlouva o dílo tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

Článek II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu realizace a to z důvodu požadavku objednatele na vícepráce. Jedná se o provedení opravy fasády v uliční části, štítu a vnitrobloku.

2. **Mění se článek 5.2. „Lhůta pro dokončení díla“, bod 5.2.1. následovně:**

Původní termín:

Lhůta pro dokončení stavebních prací se sjednává na nejpozději do 150 kalendářních dnů od termínu zahájení stavebních prací (předpokládaný termín zahájení stavebních prací 17.4.2023)

Nový termín:

Lhůta pro dokončení stavebních prací se sjednává nejpozději do 157 kalendářních dnů od termínu zahájení stavebních prací. **To je do 29.9.2023**

3. Smluvní strany se dohodly na rozšíření rozsahu prací o práce v projektové dokumentaci nepředpokládané, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy o dílo objektivně předvídat a jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Jedná se o méněpráce a vícepráce dodatečně vyžádané a odsouhlasené, doložené položkovým rozpočtem zhotovitele, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako Příloha č. 2

4. **Mění se článek 6.1. „Výše ceny za dílo“, bod 6.1.1. následovně:**

Cena díla (bez DPH)	8 908 759,92 Kč
Výše DPH	1 870 839,58 Kč
Celková cena (vč DPH)	10 779 599,50 Kč

Cena méněprací a víceprací bez DPH	202 784,52 Kč
Výše DPH	42 584,75 Kč
Cena vč.DPH	245 370,00 Kč

Celkem včetně méněprací a víceprací bez DPH	9 111 544,44 Kč
Výše DPH	1 913 424,33 Kč
Celkem vč DPH	11 024 969,50 Kč

5. Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny.

Článek III. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 149/11/RM/2023 ze dne 20.3.2023

**Článek IV.
Přílohy dodatku**

1. Nedílnou součástí smlouvy jsou v následujícím pořadí tyto přílohy:
Příloha č. 1 - změnový list č.1
2 - položkový rozpočet méněprací a víceprací

V Uherském Hradišti dne 20-09-2023

V Huštěnovicích dne 18.9.2023

Za objednatele 20-09-2023


Za zhotovitele



Ing. Stanislav Blaha
starosta města



Mgr. Martin Hamada
jednatel společnosti



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 23002_VCP Stavební úpravy MKZ Mařatice
, MP

Objednatel: Město Uherské Hradiště
Masarykovo nám.19
686 01 Uherské Hradiště

IČO: 00291471
DIČ: CZ00291471

Zhotovitel: KODRLA s.r.o.
Huštěnovice 363
687 03 Babice

IČO: 25547453
DIČ: CZ25547453

Vypracoval: KODRLA
s.r.o.

Rozbís cer		Celkem
HSV		37 776,37
PSV		163 135,15
MON		1 873,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		202 784,52

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	202 784,52 CZK
Základní DPH	21 %	42 584,75 CZK
Zaokrouhlení		0,73 CZK

Cena celkem s DPH 245 370,00 CZK

v _____ dne



Za zhotovitele



18.9.2023



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Změna cen dle Stavební úpravy MKZ Mařatice		0,00	202 784,52	42 584,76	245 369,28	100
01	Změna stavebních prací 1 - Oprava štítu	0,00	90 736,91	19 054,75	109 791,66	45
02	Změna stavebních prací 2 - Změna podlahoviny - m.č.1.01, m.č.1.02	0,00	137 218,33	28 815,85	166 034,18	68
03	Změna stavebních prací 3 - Nový dveřní otvor místo okenního otvoru v	0,00	90 503,37	19 005,71	109 509,08	45
04	Změna stavebních prací 4 - Změna zámkové dlažby	0,00	-9 143,19	-1 920,07	-11 063,26	-5
05	Změna stavebních prací 5 - Změna dveří	0,00	7 101,83	1 491,38	8 593,21	4
06	Změna stavebních prací 6 - Bourací práce-nádvoří, zazdívka dveří na	0,00	41 583,62	8 732,56	50 316,18	21
07	Změna stavebních prací 7 - Oprava fasády dvůr	0,00	36 000,00	7 560,00	43 560,00	18
08	Změna stavebních prací 8 - Oprava fasády ulice	0,00	135 282,93	28 409,42	163 692,35	67
09	Změna stavebních prací 9 - MP stavební část	0,00	-175 758,40	-36 909,26	-212 667,66	-87
10	Změna stavebních prací 10 - MP Sanace	0,00	-150 740,88	-31 655,58	-182 396,46	-74
Celkem za stavbu		0,00	202 784,52	42 584,76	245 369,28	100

Popis stavby: 23002_VCP, MP - Stavební úpravy MKZ Mařatice

Popis objektu: Změna cen dle Dodatku - Stavební úpravy MKZ Mařatice

Popis rozpočtu: 01 - Změna stavebních prací 1 - Oprava štítu

Popis rozpočtu: 02 - Změna stavebních prací 2 - Změna podlahoviny - m.č.1.01, m.č.1.02

Popis rozpočtu: 03 - Změna stavebních prací 3 - Nový dveřní otvor místo okenního otvoru v sále

Popis rozpočtu: 04 - Změna stavebních prací 4 - Změna zámkové dlažby

*odpočet dodávky zámkové dlažby - dle sml.rozpočtu

*přípočet dodávky zámkové dlažby - dle výběru PARKO KOMBI rosso tl.60mm (celá výměra)

Popis rozpočtu: 05 - Změna stavebních prací 5 - Změna dveří

Popis rozpočtu: 06 - Změna stavebních prací 6 - Bourací práce-nádvoří, zazdívka dveří na pódium

Popis rozpočtu: 07 - Změna stavebních prací 7 - Oprava fasády dvůr

Popis rozpočtu: 08 - Změna stavebních prací 8 - Oprava fasády ulice

Cenová nabídka neobsahuje oplechování parapetů-tj obsaženo v rozpočtu výplní otvorů.

Popis rozpočtu: 09 - Změna stavebních prací 9 - MP stavební část

Popis rozpočtu: 10 - Změna stavebních prací 10 - MP Sanace

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			6 354,27	3,1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 879,78	1,9
5	Komunikace	HSV			-9 143,19	-4,5
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			-155 992,00	-76,9
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 843,15	0,9
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			168 756,74	83,2
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			-80 981,17	-39,9
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			30 499,30	15,0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			2 000,00	1,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			29 662,23	14,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			10 638,46	5,2
997	Přesun sutě	HSV			30 258,80	14,9
765	Krytina skládaná	PSV			-9 216,00	-4,5
766	Konstrukce truhlářské	PSV			91 193,91	45,0
776	Podlahy povlakové	PSV			121 416,06	59,9
782	Dokončovací práce - obklady z kamene	PSV			-76 125,75	-37,5
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			-3 800,90	-1,9
783	Nátěry	PSV			39 492,94	19,5
784	Dokončovací práce - malby a tapety	PSV			174,89	0,1

M46	Zemní práce při montážích	MON				1 873,00	0,9
Děna celkem						202 784,52	100,0

Položkový rozpočet

S:	23002_VCP, M Stavební úpravy MKZ Mařatice
O:	Změna cen dle Stavební úpravy MKZ Mařatice
R:	01 Změna stavebních prací 1 - Oprava štítu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2			Základy a zvláštní zakládání		6 354,27	
1	289902111	Otlučení nebo odsekání omítek stěn 1,80*6,50	m2	11,70000	543,10	6 354,27
				11,70000		
Díl: 62			Úpravy povrchů vnější		65 901,37	
2	602016191	Penetrační nátěr stěn	m2	46,48000	55,48	2 578,71
3	622412323	Nátěr stěn vnějších, slož.3-4 , Weber, silikonový	m2	58,18000	385,00	22 399,30
4	622421143	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	46,48000	516,20	23 992,98
5	622481211	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě R 131 a stěrkového tmelu PCI Multicret® Super White	m2	58,18000	291,00	16 930,38
Díl: 94			Lešení a stavební výtahy		7 944,30	
6	941941831	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	58,50000	53,30	3 118,05
7	941944031	Montáž lešení leh.řad.bez podlah,š.1 m,H do 10 m 6,5*9,0	m2	58,50000	52,80	3 088,80
				58,50000		
8	941944191	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.4031 lešení vlastní	m2	58,50000	29,70	1 737,45
Díl: 95			Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách		2 000,00	
9	95-01	Zakrytí stěn a balkonu sousedního objektu	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00
Díl: 96			Bourání konstrukcí		2 286,82	
10	978015411	Odstranění štuk. vrstvy z vnějších stěn slož. 1-4 6,5*8,10 -((4,10*3,80)/2) ((2,70*1,20)/2)	m2	46,48000	49,20	2 286,82
				52,65000		
				-7,79000		
				1,62000		
Díl: 99			Staveništní přesun hmot		1 399,17	
11	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	3,84915	363,50	1 399,17
Díl: 997			Přesun sutě		1 358,04	
12	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,97694	264,00	257,91
13	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 0,97694*19	t	18,56186	25,00	464,05
				18,56186		
14	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu , cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,97694	600,00	586,16
15	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle somezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,97694	51,10	49,92
Díl: 783			Nátěry		3 492,94	
16	622904121	Ruční čištění ocelovým kartáčem Začátek provozního součtu oplechování : r.š.450 : 5,30*0,450 r.š.550 : (1,4+0,6)*0,55 r.š.250 : 6,4*0,25 Konec provozního součtu 6	m2	6,00000	165,80	994,80
				6,00000		

Položkový rozpočet

S:	23002_VCP, M Stavební úpravy MKZ Mařatice
O:	Změna cen dle Stavební úpravy MKZ Mařatice
R:	01 Změna stavebních prací 1 - Oprava štítu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
17	783122510	Nátěr syntetický OK "A" 2x + 1x email	m2	6,00000	134,88	809,28
18	783226100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	6,00000	69,81	418,86
19	783-01	Nátěr revizních dvířek - syntetika, vč. očištění	kpl	1,00000	1 270,00	1 270,00

Položkový rozpočet

S:	23002_VCP, M Stavební úpravy MKZ Mařatice
O:	Změna cen dle Stavební úpravy MKZ Mařatice
R:	02 Změna stavebních prací 2 - Změna podlahoviny - m.č.1.01, m.č.1.02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				13 765,43
1	775541800	Demontáž parket	m2	12,25000	88,63	1 085,72
2	776511820	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch 10 - 20 m2	m2	19,05000	103,51	1 971,87
3	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	34,32000	312,00	10 707,84
				19,74+14,58		34,32000
Díl: 997		Přesun sutě				2 036,84
4	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle somezením mechanizace pro budovy a halý výšky přes 6 do 9 m	t	1,46525	51,10	74,87
5	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	27,83975	25,00	695,99
				1,46525*19		27,83975
6	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	1,46525	600,00	879,15
7	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,46525	264,00	386,83
Díl: 776		Podlahy povlakové				121 416,06
8	632421113RTx	Nivelace podlah nivelační hmotou Selena do 5mm	m2	106,00000	296,80	31 460,80
				66+40		106,00000
9	711212312R0X	Penetrace podkladů adhezním můstkem	m2	106,00000	53,20	5 639,20
				66+40		106,00000
10	776-000	Očištění podkladu, přebroušení, vysátí	m2	106,00000	33,90	3 593,40
				66+40		106,00000
11	776-005	Silikonování spár, vč.dodávky silikonu v barvě	bm	15,00000	33,90	508,50
12	776-010	Lišta přechodová, schodová elox vč.montáže,	ks	5,00000	267,66	1 338,30
13	776431010R0x	Soklová lišta vč.montáže	m	60,00000	134,20	8 052,00
14	776521200R0x	Lepení PVC, zaválcování, přířez vč.schodů	m2	67,00000	316,70	21 218,90
15	965048515R0x	Broušení nivelačního povrchu, vysátí	m2	106,00000	37,70	3 996,20
				66+40		106,00000
16	776-001	Dodávka Vinyl EKO 55, vč.prořezu	m2	75,00000	593,20	44 490,00
17	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	1 202,97300	0,93	1 118,76

Položkový rozpočet

S:	23002_VCP, M Stavební úpravy MKZ Mařatice
O:	Změna cen dle Stavební úpravy MKZ Mařatice
R:	03 Změna stavebních prací 3 - Nový dveřní otvor místo okenního otvoru v sále

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						952,78
1	612425931	Omítka vápenná vnitřního ostění -MVC + štuková (2,27+0,65+1,1+2,27+0,65)*0,2	m2	1,38800	686,44	952,78
				1,38800		
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						1 008,83
2	622421144	Omítka vnější ostění stěn, MVC, štuková, složitost 3 (2,27+0,65+1,1+2,27+0,65)*0,2	m2	1,38800	726,82	1 008,83
				1,38800		
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						2 303,07
3	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2 1,1*2,1	m2	2,31000	997,00	2 303,07
				2,31000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						498,42
4	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC tl.zdiva 500mm : 1,1*0,52*0,5	m3	0,28600	836,15	239,14
				0,28600		
5	967031142	Přisekání rovných ostění cihelných na MC	m2	1,00000	207,47	207,47
6	968095002	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm	m	1,10000	47,10	51,81
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						56,10
7	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,15432	363,50	56,10
Díl: 997 Přesun sutě						974,82
8	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle somezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,70126	51,10	35,83
9	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 0,70126*19	t	13,32394	25,00	333,10
				13,32394		
10	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu , cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,70126	600,00	420,76
11	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,70126	264,00	185,13
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						84 534,46
12	766660421	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových s nadsvětlíkem, vč.samozavírače	kus	1,00000	4 037,00	4 037,00
13	61173207	dveře jednokřídle dřevěné prosklené s nadsvětlíkem max rozměru otvoru 3,3m2 bezpečnostní třídy RC2 včetně samozavírače, paník.kování VD 1100x2270,Lazura smrk-zlatý dub, prosklení bezp.mléčným sklem, panikové kování, samozavírač TS4000 s aretačí hnědý : 1,1*2,27 nadsvětlík pro VD 1100x650,Lazura smrk-zlatý dub, prosklení bezp.mléčným sklem : 1,1*0,65	m2	3,21200	24 950,00	80 139,40
				2,49700		
				0,71500		
14	998766102	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,12347	2 900,00	358,06
Díl: 784 Dokončovací práce - malby a tapety						174,89
15	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1,38800	34,00	47,19
16	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1,38800	92,00	127,70

Položkový rozpočet

S:	23002_VCP, M Stavební úpravy MKZ Mařatice
O:	Změna cen dle Stavební úpravy MKZ Mařatice
R:	03 Změna stavebních prací 3 - Nový dveřní otvor místo okenního otvoru v sále

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		vnitřní ostění : 1,388		1,38800		

Položkový rozpočet

S:	23002_VCP, M Stavební úpravy MKZ Mařatice
O:	Změna cen dle Stavební úpravy MKZ Mařatice
R:	04 Změna stavebních prací 4 - Změna zámkové dlažby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5 Komunikace						-9 143,19
1	59245013	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní	m2	-131,53100	450,00	-59 188,95
		127,7*1,03 'Přepočtené koeficientem množství :				
		-131,531		-131,53100		
2	59245213	dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní	m2	-57,53600	450,00	-25 891,20
		55,86*1,03 'Přepočtené koeficientem množství :				
		-57,536		-57,53600		
3	59245213A	dlažba zámková PARKO KOMBI LATTE-skladba 3 kamenů 60 mm (Akce FEROBET -15%)	m2	190,08000	399,50	75 936,96
		Začátek provozního součtu				
		průjezd : 58,0		58,00000		
		nádvoří : 132,0		132,00000		
		Konec provozního součtu				
		190,08		190,08000		

Položkový rozpočet

S:	23002_VCP, M Stavební úpravy MKZ Mařatice
O:	Změna cen dle Stavební úpravy MKZ Mařatice
R:	05 Změna stavebních prací 5 - Změna dveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				442,38
1	968096002	Bourání parapetů plastových š. do 50 cm	m	0,54000	51,53	27,83
2	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2	m2	0,41580	997,00	414,55
		0,54*0,77		0,41580		
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				6 659,45
3	766621202	Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do dřevěné konstrukce, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	0,41580	1 328,00	552,18
		dřevěné okno otevíravé/sklpné - navíc mimo PD :		0,41580		
		0,54*0,77				
4	61110012	okno dřevěné otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	0,41580	14 688,00	6 107,27
		0,54*0,77		0,41580		

Položkový rozpočet

S:	23002_VCP, M Stavební úpravy MKZ Mařatice
O:	Změna cen dle Stavební úpravy MKZ Mařatice
R:	06 Změna stavebních prací 6 - Bourací práce-nádvoří, zazdívka dveří na pódium

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						3 879,78
1	310271625	Zazdívka otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice, tl.25cm zazdívka dveří na pódium : 0,95*2,1*0,25	m3	0,49875	7 779,00	3 879,78
						0,49875
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						890,37
2	612421637	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková 0,95*2,10	m2	1,99500	446,30	890,37
						1,99500
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						731,45
3	602021103	Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová, 100% krytí, , omítka fasády po zazdívce otvoru : 0,49875	m2	0,49875	111,13	55,43
						0,49875
4	602021119	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 30 mm,	m2	0,49875	556,54	277,57
5	622401971	Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos. nátěrem penetračním akrylátovým	m2	0,49875	61,90	30,87
6	622412323	Nátěr stěn vnějších, slož.3-4 , Weber, silikonový weberton micro V	m2	0,49875	425,00	211,97
7	602021187RV2 R	Stěrka na stěnách silikonová renovační vyztužená vlákny se štuk povrchem pro exteriér, např Baumit MultiWhite - složitost V	m2	0,49875	312,00	155,61
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						1 881,29
8	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 0,95*2,100	m2	1,99500	943,00	1 881,29
						1,99500
Díl: 96 Bourání konstrukcí						12 669,18
9	961044111	Bourání základů z betonu prostého přisekání stávajícího základu-podlaha u přístřešku : 11,40*0,05 přisekání stávajícího základu-klubovna : 5,0*0,25*0,30 bourání základu u komína : 2,10*0,35*0,3 bourání beton.patek - stávající sloupky přístřešku : 0,45*0,45*0,25*3 bourání schodů u dveří na pódium : (3,10*0,6*0,25)+(1,60*0,30*0,15)	m3	1,85438	3 454,85	6 406,60
						0,57000
						0,37500
						0,22050
						0,15188
						0,53700
10	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových na stávající podlaze s přístřeškem : 1,885*4	m	7,54000	246,90	1 861,63
						7,54000
11	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2 stávající podlaha s přístřeškem : 11,97*0,15	m3	1,79550	2 451,10	4 400,95
						1,79550
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						545,02
12	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	1,49936	363,50	545,02
Díl: 997 Přesun sutě						22 914,43
13	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	8,33828	264,00	2 201,31
14	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	158,42732	25,00	3 960,68
						158,42732
Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 8,33828*19						158,42732

Položkový rozpočet

S:	23002_VCP, M Stavební úpravy MKZ Mařatice
O:	Změna cen dle Stavební úpravy MKZ Mařatice
R:	06 Změna stavebních prací 6 - Bourací práce-nádvoří, zazdívka dveří na pódium

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	8,33828	1 958,00	16 326,35
16	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle somezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	8,33828	51,10	426,09
Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry						-3 800,90
17	783226101	Protipožární nátěr tesařských konstrukcí disperzní	m2	-1,91000	1 990,00	-3 800,90
Díl: M46 Zemní práce při montážích						1 873,00
18	460680042	Průraz pro kanalizaci	kus	1,00000	1 873,00	1 873,00

Položkový rozpočet

S:	23002_VCP, M Stavební úpravy MKZ Mařatice
O:	Změna cen dle Stavební úpravy MKZ Mařatice
R:	07 Změna stavebních prací 7 - Oprava fasády dvůr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 783		Nátěry				36 000,00
1	783-1	Obroušení dřev.kcí, oprášení, nátěr dřevěných kcí podbití - olejovou lazurou	kpl	1,00000	36 000,00	36 000,00

Položkový rozpočet

S:	23002_VCP, M Stavební úpravy MKZ Mařatice
O:	Změna cen dle Stavební úpravy MKZ Mařatice
R:	08 Změna stavebních prací 8 - Oprava fasády ulice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						101 115,09
1	2-1	Odstranění nesoudržných omítek stěn, do 15% plochy	m2	14,00000	612,00	8 568,00
uliční část-plocha+ostění 110,5m2 : 14				14,00000		
2	62-01	Zapravení šambrán oken, oprava výtluků renovační stěrkou s vláknem	ks	8,00000	714,90	5 719,20
3	62-1	Postřík stěn, cementovou bází pro zpevnění povrchu zdiva, do 15% plochy	m2	14,00000	124,40	1 741,60
1. VRSTVA NOVE OMÍTKY - POSTŘÍK : 14				14,00000		
nová plocha pohledová omítek pro vyrovnání povrchu po oklepání :						
4	62-2	Jádrová omítka stěn, vápenocementová do 15% plochy	m2	14,00000	621,50	8 701,00
2.VRSTVA NOVÉ OMÍTKY - rovná podkladní plocha : 14				14,00000		
nová plocha pohledová omítek pro vyrovnání povrchu po oklepání :						
5	62-3	Hloubková penetrace stěn pod omítky, do 15% plochy	m2	14,00000	59,80	837,20
pod jádrovou tl 30 mm : 14				14,00000		
6	62-4	Zakrývání vnějších otvorů folií	m2	28,29000	56,00	1 584,24
1,1*2,1*7				16,17000		
2,05*1,5*1				3,07500		
2,7*3,35*1				9,04500		
7	62-5	Zvýšení přilnavosti barvy, penetrace stěn vnějších	m2	140,00000	61,30	8 582,00
plocha : 110,5				110,50000		
šambrány, podstřešní římsa : 29,5				29,50000		
8	62-6	Nátěr vnějších stěn, weber ton micro V	m2	140,00000	425,00	59 500,00
9	62-7	Ometení podkladu stěn vnějších	m2	110,50000	13,70	1 513,85
ometení podkladu stěn po otlučení omítek-uliční část plocha+ostění : 110,5				110,50000		
10	62-8	Vyztužení stěn stěrkou silikonovou renovační s vláknem Baunit MultiWhite - složitost V plocha do 15%	m2	14,00000	312,00	4 368,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						22 555,00
11	941941831	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	130,00000	53,30	6 929,00
12	941944031	Montáž lešení leh.řad.bez podlah,š.1 m,H do 10 m	m2	130,00000	52,80	6 864,00
13	941944191	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.4031	m2	130,00000	29,70	3 861,00
14	94-01	D+M ochranné sítě na lešení	m2	130,00000	37,70	4 901,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						8 638,17
15	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	23,76387	363,50	8 638,17
Díl: 997 Přesun sutě						2 974,67
16	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle somezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	2,13990	51,10	109,35
17	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,13990	264,00	564,93
18	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	40,65810	25,00	1 016,45
Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 2,13990*19				40,65810		

Položkový rozpočet

S:	23002_VCP, M Stavební úpravy MKZ Mařatice
O:	Změna cen dle Stavební úpravy MKZ Mařatice
R:	08 Změna stavebních prací 8 - Oprava fasády ulice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
19	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu , cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	2,13990	600,00	1 283,94

Položkový rozpočet

S:	23002_VCP, M Stavební úpravy MKZ Mařatice
O:	Změna cen dle Stavební úpravy MKZ Mařatice
R:	09 Změna stavebních prací 9 - MP stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						-5 251,12
1	622541012	Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace, zatíraná (škrábaná), tloušťky 1,5 mm stěn	m2	-9,85200	533,00	-5 251,12

dle projektové dokumentace a technické zprávy :
oprava základů a omítek z důvodu snížení výšky -
předpokládaný rozsah :
(0,6)*(4,89*2+0,51*2+1,905*2+0,145*2+0,19*2+0,1*2+0,4
7*2):
neprováděno_pol.č.49 : -9,852

-9,85200

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						-85 165,53
2	935111111	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z kameniva těžného nebo štěrkopísku z betonových příkopových tváří šířky do 500 mm	m	-6,40000	375,00	-2 400,00

dle projektové dokumentace a technické zprávy :
"N2" :
15,7 :
skutečnost 9,3_pol.č.70 : -6,4

-6,40000

3	935111312	Osazení odvodňovacího žlabu skrycím roštem polymerbetonového šířky přes 200 mm	m	-3,00000	625,00	-1 875,00
---	-----------	--	---	----------	--------	-----------

dle projektové dokumentace a technické zprávy :
"N1" :
3 :
neprováděno_pol.č.73 : -3

-3,00000

4	949111212	Montáž lešení lehkého kozového trubkového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1112	sada	-93,00000	370,00	-34 410,00
---	-----------	--	------	-----------	--------	------------

dle projektové dokumentace a technické zprávy :
"dle potřeby" :
3*31*3 :
neprováděno_pol.č.78 : -93

-93,00000

5	44983131	skříňka na RHP	kus	-5,00000	500,00	-2 500,00
---	----------	----------------	-----	----------	--------	-----------

neprováděno_pol.č.82 : -5

-5,00000

6	56241042	rošt mústkový D400 litina pro žlab š 300mm	m	-3,00000	4 380,00	-13 140,00
---	----------	--	---	----------	----------	------------

neprováděno_pol.č.76 : -3

-3,00000

7	59227028	čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerbeton pozink hrana š 300mm	kus	-4,00000	1 485,00	-5 940,00
---	----------	--	-----	----------	----------	-----------

neprováděno_pol.č.75 : -4

-4,00000

8	59227053	žlabovka příkopová betonová 300x200x80mm	m	-5,47000	299,00	-1 635,53
---	----------	--	---	----------	--------	-----------

neprováděno_pol.č.71 : -5,47

-5,47000

9	59227110	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna pozinkovaná hrana š 300mm	m	-3,00000	7 755,00	-23 265,00
---	----------	--	---	----------	----------	------------

neprováděno_pol.č.76 : -3

-3,00000

Díl: 765 Krytina skládaná						-9 216,00
10	765111913	Vyspravení krytiny keramické drážkové na sucho sklonu do 30°, počet tašek přes 10 do 15 ks/m2, v rozsahu opravované plochy přes 5 do 10%	m2	-25,60000	360,00	-9 216,00

dle projektové dokumentace a technické zprávy :

Položkový rozpočet

S:	23002_VCP, M Stavební úpravy MKZ Mařatice
O:	Změna cen dle Stavební úpravy MKZ Mařatice
R:	09 Změna stavebních prací 9 - MP stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

přerovnění a příprava pro výměnu tašek za větrací 16 ks :

38,4 :

skutečnost 12,8m² :

neprováděno_pol.č.170 : -25,6

-25,60000

Díl: 782		Dokončovací práce - obklady z kamene				-76 125,75
11	998782102	Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený zhmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m vobjektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,38500	1 799,00	-692,62
12	782131111	Montáž obkladů stěn z tvrdých kamenů kladených do malty z nejméně dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek ve skladbě se pravidelně opakujících tl. do 25 mm	m ²	-0,69400	3 490,00	-2 422,06

dle projektové dokumentace a technické zprávy :

"obložení studny" :

0,47*0,47*3,14 :

neprováděno_pol.č.225 : -0,694

-0,69400

13	782291111	Příplatek k cenám obkladů podhledů z kamene za plochu do 10 m ² jednotlivě	m ²	-0,69400	194,00	-134,64
----	-----------	---	----------------	----------	--------	---------

dle projektové dokumentace a technické zprávy :

"obložení studny" :

0,47*0,47*3,14 :

neprováděno_pol.č.227 : -0,694

-0,69400

14	782291131	Příplatek k cenám obkladů podhledů z kamene za vyrovnání nerovného povrchu	m ²	-0,69400	280,00	-194,32
----	-----------	--	----------------	----------	--------	---------

dle projektové dokumentace a technické zprávy :

"obložení studny" :

0,47*0,47*3,14 :

neprováděno_pol.č.228 : -0,694

-0,69400

15	782331111	Montáž obkladů sloupů z tvrdých kamenů kladených do malty z nejméně dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek ve skladbě se pravidelně opakujících tl. do 25 mm	m ²	-2,95200	3 490,00	-10 302,48
----	-----------	---	----------------	----------	----------	------------

dle projektové dokumentace a technické zprávy :

"obložení studny" :

0,94*3,14*1 :

neprováděno_pol.č.229 : -2,952

-2,95200

16	782391111	Příplatek k cenám obkladů sloupů z kamene za plochu do 10 m ² jednotlivě	m ²	-2,95200	985,00	-2 907,72
----	-----------	---	----------------	----------	--------	-----------

dle projektové dokumentace a technické zprávy :

"obložení studny" :

0,94*3,14*1 :

neprováděno_pol.č.231 : -2,952

-2,95200

17	782391131	Příplatek k cenám obkladů sloupů z kamene za vyrovnání nerovného povrchu	m ²	-2,95200	390,00	-1 151,28
----	-----------	--	----------------	----------	--------	-----------

dle projektové dokumentace a technické zprávy :

"obložení studny" :

0,94*3,14*1 :

neprováděno_pol.č.232 : -2,952

-2,95200

Položkový rozpočet

S:	23002_VCP, M Stavební úpravy MKZ Mařatice
O:	Změna cen dle Stavební úpravy MKZ Mařatice
R:	09 Změna stavebních prací 9 - MP stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
18	782991111	Obklady z kamene - ostatní práce penetrace podkladu	m2	-3,64600	350,00	-1 276,10

dle projektové dokumentace a technické zprávy :

"obložení studny" :

0,94*3,14*1 :

0,47*0,47*3,14 :

neprováděno_pol.č.233 : -3,646

-3,64600

19	782991422	Obklady z kamene - ostatní práce impregnační nátěr včetně základního čištění dvouvrstvý	m2	-3,64600	418,00	-1 524,03
----	-----------	---	----	----------	--------	-----------

dle projektové dokumentace a technické zprávy :

"obložení studny" :

0,94*3,14*1 :

0,47*0,47*3,14 :

neprováděno_pol.č.234 : -3,646

-3,64600

20	58382710	deska obkladová leštěná žula liberecká tl 20mm	m2	-3,10000	14 500,00	-44 950,00
----	----------	--	----	----------	-----------	------------

2,952*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :

neprováděno_pol.č.230 : -3,1

-3,10000

21	58382710	deska obkladová leštěná žula liberecká tl 20mm	m2	-0,72900	14 500,00	-10 570,50
----	----------	--	----	----------	-----------	------------

0,694*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :

neprováděno_pol.č.226 : -0,729

-0,72900

Položkový rozpočet

S:	23002_VCP, M Stavební úpravy MKZ Mařatice
O:	Změna cen dle Stavební úpravy MKZ Mařatice
R:	10 Změna stavebních prací 10 - MP Sanace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-150 740,88
1	622142001	Potažení vnějších ploch pleťvem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	m2	-131,10000	302,50	-39 657,75

PK :

Dle projektové dokumentace a technické zprávy :

95,1 :

neprováděno_pol.č.22 : -131,1

-131,10000

2	622151021	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn	m2	-95,10000	44,30	-4 212,93
---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

Dle projektové dokumentace a technické zprávy :

95,1 :

neprováděno_pol.č.23 : -95,1

-95,10000

3	622511112	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrná stěn	m2	-95,10000	922,00	-87 682,20
---	-----------	--	----	-----------	--------	------------

Dle projektové dokumentace a technické zprávy :

95,1 :

neprováděno_pol.č.24 : -95,1

-95,10000

4	622541012	Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace, zatíraná (škrábaná), tloušťky 1,5 mm stěn	m2	-36,00000	533,00	-19 188,00
---	-----------	---	----	-----------	--------	------------

PK :

neprováděno_pol.č.25 : -36

-36,00000

Změnový list č. 1

stavba: „STAVEBNÍ ÚPRAVY MKZ MAŘATICE

Smlouva o dílo ze dne 14.04.2023

Objednatel: Město Uherské Hradiště
Masarykovo nám.19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: Ing.Stanislavem Blahou - starostou města
IČ: 002 91 471
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Bača

Zhotovitel: KODRLA s.r.o.
č.p. 363, 687 03 Huštětovice
zastoupen: Mgr. Martinem Hamadou, jednatelem společnosti
IČ: 25547453
ve věcech technických je oprávněn jednat: Bedřich Marek, stavbyvedoucí

Projektant / AD: DEKPROJEKT s.r.o., Tiskařská 257/10, Praha 10 108 00

TDI TEDOSTA s.r.o., tř. Dukelských hrdinů 3191/103, Hodonín 695 01
Ing. Robert Hrazdil

1. Obsah Změnového listu č.1:

1.1. Změna č.1	Oprava štítu
1.2. Změna č.2	Změna podlahoviny m.č.1.01, m.č.1.02
1.3. Změna č.3	Nový dveřní otvor místo okenního otvoru v sále
1.4. Změna č.4	Změna zámkové dlažby
1.5. Změna č.5	Výměna okenního otvoru
1.6. Změna č.6	Bourací práce-nádvoří, zazdívka dveří na podium
1.7. Změna č.7	Opravy fasády dvůr
1.8. Změna č.8	Opravy fasády ulice
1.9. Změna č.9	MP Stavební část
1.10 Změna č.10	MP Sanace

2. Popis a zdůvodnění změn a odkaz na dokument, v němž je záznam o požadavku změny:

Změna č.1 Oprava štítu

Vizuální kontrolou byla zjištěna nesoudržná a opadávající omítka štítu. Dutá a nesoudržná omítka štítu objektu byla otlučena, ve zbývajících ploše štítu byl oškrabán pouze štuk. Omítka byla opravena s provedením nátěru.

Změna z ujednání KD č.4 ze dne 18.05.2023, odst. 6.1.8/4

Změna č.2 Podlahoviny - m.č. 1.01, m.č. 1.02

Při prohlídce stavby bylo vizuální kontrolou patrné, že parketové podlahoviny v m.č.1.01 a 1.02 jsou nevyhovující. Nevyhovující parkety byly vybourány a nahrazeny PVC podlahovinami, včetně provedení nivelací.

Změna z ujednání KD č.2 ze dne 03.05.2023, odst.6.1.3/1

Změna č.3 Dveřní otvor v sále

Na základě požadavků investora byl vybourán okenní otvor v sále, namísto něj osazeny vstupní dveře. Omítky ostění byly zapraveny s provedením štukové omítky a malby.

Změna z ujednání KD č.6 ze dne 01.06.2023, odst.6.1.11/6

Změna č.4 Změna zámkové dlažby

Byl upřesněn typ zámkové dlažby na nádvoří.

Změna z ujednání KD č.9 ze dne 29.06.2023, odst.3.3.4/7

Změna č.5 Výměna okenního otvoru

Projektová dokumentace uvažovala s výměnou dveří do sociálních zařízení, s výměnou okna mezi těmito dveřmi nebylo uvažováno. Po dohodě s investorem bylo okno vyměněno.

Změna z ujednání KD č. 9 ze dne 29.06.2023, odst.6.1.13/7

Změna č.6 Bourací práce

Stávající vstupní otvor na pódium byl odbourán a zazděn, včetně zapravení a zhotovení omítek.

Změna z ujednání KD č.15 ze dne 17.08.2023, odst.3.3.9/15

Změna č.7 Oprava fasády dvůr - nátěr podbití

Vizuální kontrolou byly zjištěny nesoudržné a oprýskané nátěry na podbití. Bylo provedeno obroušení a nátěr podbití olejovou lazurou.

Změna z ujednání KD č.13 ze dne 03.08.2023, odst. 6.1.22/12

Změna č.8 Oprava fasády ulice

Vizuální kontrolou byla zjištěna nesoudržná omítky fasády uliční části objektu. Nesoudržná omítky uliční části objektu byla otlučena, ve zbývající ploše fasády byl oškrabán pouze štuk. Omítky byla opravena s provedením nátěru.

Změna z ujednání KD č.13 ze dne 03.08.2023, odst. 6.1.22/12

Změna č.9 MP Stavební část

Byly odečteny obklady z kamene a osazení žlabů, které se nerealizovaly.

Změna z ujednání KD č.19 ze dne 14.09.2023, odst.10.1.3/9

Změna č.10 MP Sanace

Byly odečteny omítky PK - provětrávacího kanálu, které se nerealizovaly.

Změna z ujednání KD č.19 ze dne 14.09.2023, odst.10.1.3/9

3. **Rekapitulace nákladů:**

Změnový list č.1 má vliv na smluvní cenu.

Celkové zvýšení smluvní ceny bude o **202 784,52,- Kč bez DPH.**

4. **Závěr:**

Změny obsažené v tomto změnovém listě č.1 budou mít dopad na dodržení celkové lhůty výstavby.

Termín dokončení je 29.9.2023.

Účastníci se změnami dle tohoto změnového listu souhlasí.


V Uherském Hradišti, dne 19.09.2023



TDI



objednatel



zhotovitel

Příloha č.1: Položkový rozpočet prací