

# CENOVÁ NABÍDKA S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: St. zámek Hluboká n. Vltavou - havarijní oprava mlatových cest

Objekt: 1) vstup do zámku - rampa, 2) průchod zahradou

Objednatel: Národní památkový ústav

Zhotovitel: ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.

Místo: Hluboká n. Vltavou

Zpracoval: xxxxxxxx

Datum: 14. 9. 2023

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

**C Havarijní oprava mlatových cest 98 633,30**

**1 vstup do zámku - rampa 37 440,80**

|   |   |           |   |     |        |          |           |
|---|---|-----------|---|-----|--------|----------|-----------|
| 1 | R | R1        | Rozrytí krytu z kameniva, urovnání, plošná úprava a zhutnění<br>5*2+18*1,2+30*1,2+25*1,2  | m2  | 97,600 | 40,00    | 3 904,00  |
|   |   |           |   |     | 97,600 |          |           |
| 2 | R | R2        | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl do 100 mm (25%)<br>97,6*0,25  | m2  | 24,400 | 80,00    | 1 952,00  |
|   |   |           |   |     | 24,400 |          |           |
| 3 | R | R3        | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm tl do 50 mm 50%<br>97,6*0,5  | m2  | 48,800 | 100,00   | 4 880,00  |
|   |   |           |   |     | 48,800 |          |           |
| 4 | R | R4        | Plošné dosypání a finální úprava mlatových povrchů tl.40 mm (ŠD s příměsí frakce 0/4, včetně zhutnění a kropení vodou-včetně materiálu a jeho dovozu) | m2  | 97,600 | 240,00   | 23 424,00 |
| 5 | R | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným<br>97,6*0,04*2   | t   | 7,808  | 100,00   | 780,80    |
|   |   |           |   |     | 7,808  |          |           |
| 6 | R | R5        | Osazení kovových svodnic dl.3-4m včetně dodání a osazení  | kus | 1,000  | 2 500,00 | 2 500,00  |

**2 průchod zahradou 61 192,50**

|    |   |           |   |     |         |          |           |
|----|---|-----------|---|-----|---------|----------|-----------|
| 7  | R | R1        | Rozrytí krytu z kameniva, urovnání, plošná úprava a zhutnění<br>50*2,5+16,5*2,5   | m2  | 166,250 | 40,00    | 6 650,00  |
|    |   |           |   |     | 166,250 |          |           |
| 8  | R | R3        | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm tl do 50 mm 50%<br>166,25*0,5  | m2  | 83,125  | 100,00   | 8 312,50  |
|    |   |           |   |     | 83,125  |          |           |
| 9  | R | R4        | Plošné dosypání a finální úprava mlatových povrchů tl.40 mm (ŠD s příměsí frakce 0/4, včetně zhutnění a kropení vodou-včetně materiálu a jeho dovozu) | m2  | 166,250 | 240,00   | 39 900,00 |
| 10 | R | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným<br>166,25*0,04*2   | t   | 13,300  | 100,00   | 1 330,00  |
|    |   |           |   |     | 13,300  |          |           |
| 11 | R | R5        | Osazení kovových svodnic dl.3-4m včetně dodání a osazení  | kus | 2,000   | 2 500,00 | 5 000,00  |

**Celkem 98 633,30**