


# Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 23038

## „III/43413, propustek KOZLOVICE“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

**O b j e d n a t e l:** **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace  
Lipenská 120, 772 11 Olomouc  
Zapsaná v **OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100**  
Zastoupena:  
**PhDr. Davidem Štěpánkem, ředitelem**  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



IČO : **70960399**

DIČ: **CZ70960399**

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s, pobočka Olomouc**  
číslo účtu: **27 - 4231420297/0100**

Tel:

DS: **ur4k8nn**

E-mail:

a

**Z h o t o v i t e l:** **SART – stavby a rekonstrukce a.s.**  
se sídlem: **Uničovská 2944/1B, 78701 Šumperk**  
kontaktní adresa: **Uničovská 2944/1B, 78701 Šumperk**  
zápis v **OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2550**  
zastoupen: **Ing. Gustavem Hodkem - členem představenstva**  
IČO: **25898671** DIČ: **CZ25898671**  
telefon: e-mail:   
bankovní spojení: **KB Šumperk**  
číslo účtu: **5881970287/0100**  
**prováděním díla pověřena organizační jednotka:**  
**SART – stavby a rekonstrukce a.s.**  
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:  
**Ing. Gustav Hodek – člen představenstva**  
ve věcech technických oprávněn k jednání:  
**Ing. Gustav Hodek – člen představenstva**  
stavbyvedoucí: **jm., př., č. autorizace**  
**Ing. Gustav Hodek – aut. inž. v oboru mosty a inž. konstr., č. 41293**

## I.

Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem 3 bodem 3.4 předmětné smlouvy o dílo na dodatku č.1, kterým se smlouva o dílo ze dne 9.5.2023 upravuje.

Z důvodu změn vyvolaných odlišným skutečným stavem oproti předpokladům se smluvní strany dohodly na změně předmětu díla o schválené méněpráce a vícepráce, specifikované v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu k tomuto dodatku.

## II.

V článku „3. Cena díla“ se upravuje bod 3.2. takto:

Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměřích uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

<b>Původní cena díla dle SOD bez DPH</b>	<b>4.485.000,00 Kč</b>
Méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH	-80.291,47 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH	477.222,25 Kč
<hr/>	
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>4.881.930,78 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>1.025.205,46 Kč</b>
<hr/>	
<b>Nová cena díla vč. DPH</b>	<b>5.907.136,24Kč</b>

## III.

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 9.5.2023 tímto dodatkem zůstávají nedotčena, v platnosti beze změny.
- Tento dodatek č.1 je vyhotoven elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a podepsaný zaručeným elektronickým podpisem.
- Tento dodatek č.1 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran připojují své níže uvedené podpisy.
- Uvedený dodatek č.1 je uzavřen v souladu se směrnicí SSOK-SM 64-2022 a zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění.
- Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- Tento dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.

Přílohy:

č. 1 – Nabídkový rozpočet (méněpráce, vícepráce)

V Olomouci dne

Za objednatele:

V Šumperku dne :

Za zhotovitele:

**Ing. Gustav  
Hodek**

Digitálně podepsal  
Ing. Gustav Hodek  
Datum: 2023.09.20  
07:44:41 +02'00'

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.  
PhDr. David Štěpánek  
ředitel

SART – stavby a rekonstrukce a.s.  
Ing. Gustav Hodek  
člen představenstva

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **20233004VÍ... III/43413 propustek Kozlovice**

Zhotovitel: **SART - stavby a rekonstrukce, a.s.**  
**Uničovská 2944/1b**  
**78701 Šumperk 1**

IČO: **25898671**  
DIČ: **CZ25898671**

Objednatel: **Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace**  
**Lipenská 753/120**  
**77900 Olomouc-Hodolany**

IČO: **70960399**  
DIČ: **CZ70960399**

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	396 930,78 CZK
Základní DPH	21 %	83 355,46 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

**Cena celkem: 480 286,24 CZK**

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

**Ing. Gustav Hodek** Digitálně podepsal  
Ing. Gustav Hodek  
Datum: 2023.09.20  
07:45:28 +02'00'

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Stavba:	20233004VícMéněp III/43413 propustek Kozlovice	List č. 2
---------	--	-----------

## Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
<b>Stavba</b>		<b>396 930,78</b>	<b>0,00</b>	<b>396 930,78</b>
01	III/43413 propustek Kozlovice - méněpráce	-80 291,47	0,00	-80 291,47
20233004	III/43413 propustek Kozlovice - méněpráce	-80 291,47	0,00	-80 291,47
02	III/43413 propustek Kozlovice - vícepráce	477 222,25	0,00	477 222,25
20233004	III/43413 propustek Kozlovice - vícepráce	477 222,25	0,00	477 222,25

Stavba:	20233004VícMéněp	III/43413 propustek Kozlovice	List č. 3
---------	------------------	-------------------------------	-----------

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
01	Ostatní náklady	HSV	76 400,00	0,00000
1	Zemní práce	HSV	7 291,50	-0,04682
11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce	HSV	7 080,00	0,00000
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	262 987,42	32,33353
4	Vodorovné konstrukce	HSV	-9 214,15	0,00000
5	Komunikace	HSV	28 028,00	13,00483
5	Komunikace pozemní	HSV	-14 702,12	0,00000
56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	HSV	11 685,00	9,72000
57	Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné	HSV	29 754,86	0,00000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV	-44 200,00	-0,81600
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV	3 320,45	0,10740
98	Demolice a sanace	HSV	29 077,15	0,01694
997	Přesun sutě	HSV	8 761,71	0,00000
998	Přesun hmot	HSV	660,96	0,00000
			<b>396 930,78</b>	<b>54,31988</b>

Stavba:	20233004VícMéněp	III/43413 propustek Kozlovice	List č. 4
Objekt:	01	III/43413 propustek Kozlovice - méněpráce	
Rozpočet:	20233004	III/43413 propustek Kozlovice - méněpráce	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------------	-------	----	----------	---------	------

<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	111251101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2	M2	-2,00000	54,00	-108,00
	Popis:	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2				
2	112155315	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu hustého	M2	-2,00000	30,00	-60,00
	Popis:	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu hustého				
3	182111111	Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží na svahu přes 1:2 do 1:1	M2	-60,00000	54,00	-3 240,00
	Popis:	Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží na svahu přes 1:2 do 1:1				
4	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	T	-0,75000	1 650,00	-1 237,50
	Popis:	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01				
	Výkaz výměr:	likvidace dřevěné hmoty: 50*0.007: 5*0.080: Celkem: : -0,75				
			-0,75000			
5	69311057	skoba kotvící ocelová na geotextilie dl 300mm D 4mm	KUS	-160,80000	9,00	-1 447,20
	Popis:	skoba kotvící ocelová na geotextilie dl 300mm D 4mm				
6	693R0055	kokosová rohož 700 g/m2	M2	-60,00000	89,00	-5 340,00
	Popis:	kokosová rohož 700 g/m2				
<b>Celkem za: 1</b>	<b>Zemní práce</b>					<b>-11 432,70</b>

<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						
7	452318510R00	Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek	M3	-2,00744	4 590,00	-9 214,15
	Popis:	Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek				
	Výkaz výměr:	Nahrazeno bet. obrubníky: - (7,201+6,06+6,696+5,136)*0,2*0,4				
			-2,00744			
<b>Celkem za: 4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>					<b>-9 214,15</b>

<b>Díl: 5 Komunikace pozemní</b>						
8	578143113	Liťý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 40 mm	M2	-20,22300	727,00	-14 702,12
	Popis:	Liťý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 40 mm				
<b>Celkem za: 5</b>	<b>Komunikace pozemní</b>					<b>-14 702,12</b>

<b>Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						
9	911331145	Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti H2 vzdálenosti sloupků přes 2 do 4 m jednostranné	M	-16,00000	2 450,00	-39 200,00
	Popis:	Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti H2 vzdálenosti sloupků přes 2 do 4 m jednostranné				
	Výkaz výměr:	v.č.002 - výkaz nových ploch - ostatní konstrukce: -16				
			-16,00000			

Stavba:	20233004VícMéněp	III/43413 propustek Kozlovice	List č. 5
Objekt:	01	III/43413 propustek Kozlovice - méněpráce	
Rozpočet:	20233004	III/43413 propustek Kozlovice - méněpráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
10	936R54100	Komplet nákup, dovoz, montáž odvodňovacích trubíček, osazených v úžlabí nosné konstrukce před lícem stojky opěry OP2, včetně těsnění, všech pomocných konstrukcí	KS	-2,00000	2 500,00	-5 000,00
	Popis:	Komplet nákup, dovoz, montáž odvodňovacích trubíček, osazených v úžlabí nosné konstrukce před lícem stojky opěry OP2, včetně těsnění, všech pomocných konstrukcí, prací a detailů, dle technické specifikace výrobce, TZ, PD a TKP				
<b>Celkem za: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>-44 200,00</b>

<b>Díl: 997</b>		<b>Přesun sutě</b>				
11	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	T	-0,45000	1 650,00	-742,50
	Popis:	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01				
	Výkaz výměr:	'v.č.002 + TZ- likvidace dřevní hmoty: 40*0.005+1*0.25: Celkem: : -0,45				
<b>Celkem za: 997</b>		<b>Přesun sutě</b>				<b>-742,50</b>

Stavba:	20233004VícMéněp	III/43413 propustek Kozlovice	List č. 6
Objekt:	02	III/43413 propustek Kozlovice - vícepráce	
Rozpočet:	20233004	III/43413 propustek Kozlovice - vícepráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 01 Ostatní náklady</b>						
1	R001	Přechodné dopravní značení a zařízení - dod, mont, demont dle cenové nabídky dodavatelské firmy	den	100,00000	709,00	70 900,00
	Výkaz výměr:	Přechodné dopravní značení a zařízení - dod, mont, demont: 100 pronájema údržba po dobu stavby 100dnů: - úplná uzavírka:		100,00000		
2	R002	Zajištění povolení uzavírky a stanovení DZ dle cenové nabídky dodavatelské firmy	KPL	1,00000	5 500,00	5 500,00
<b>Celkem za: 01 Ostatní náklady</b>						<b>76 400,00</b>

<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
3	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše Původní položka z SOD	M2	30,00000	79,00	2 370,00
	Popis:	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše				
	Výkaz výměr:	Plocha pro dočasnou autobusovou zastávku: 2*(1,5*10)		30,00000		
4	131151103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	M3	11,08440	210,00	2 327,72
	Popis:	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3				
	Výkaz výměr:	Výkop pro přibetonávku pat opěr: 2*(9,08*0,3*0,3) Hlubší výkop za rubem opěr: 2*(6,3*1,5*0,5) Původní položka z SOD:		1,63440 9,45000		
5	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži	M3	11,08440	328,00	3 635,68
	Popis:	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	Výkaz výměr:	Výkop pro přibetonávku pat opěr: 2*(9,08*0,3*0,3) Hlubší výkop za rubem opěr: 2*(6,3*1,5*0,5) Původní položka z SOD:		1,63440 9,45000		
6	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži	M3	110,84400	26,00	2 881,94
	Popis:	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	Výkaz výměr:	Výkop pro přibetonávku pat opěr: 2*(9,08*0,3*0,3)*10 Hlubší výkop za rubem opěr: 2*(6,3*1,5*0,5)*10 Původní položka z SOD:		16,34400 94,50000		
7	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	22,16880	120,00	2 660,26
	Popis:	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Výkaz výměr:	Výkop pro přibetonávku pat opěr: 2*(9,08*0,3*0,3)*2 Hlubší výkop za rubem opěr: 2*(6,3*1,5*0,5)*2 Původní položka z SOD:		3,26880 18,90000		



Stavba:	20233004VícMéněp	III/43413 propustek Kozlovice	List č. 7
Objekt:	02	III/43413 propustek Kozlovice - vícepráce	
Rozpočet:	20233004	III/43413 propustek Kozlovice - vícepráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
8	1741511013	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	9,45000	148,00	1 398,60
	Popis:	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
	Výkaz výměr:	Zásyp hlubšího výkopu za rubem opěr: 2* (6,3*1,5*0,5)		9,45000		
		Původní položka z SOD:				
9	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním Původní položka z SOD	M2	30,00000	32,00	960,00
	Popis:	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním				
	Výkaz výměr:	Plocha pro dočasnou autobusovou zastávku: 2*(1,5*10)		30,00000		
10	182351123	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm, Původní položka z SOD	M2	30,00000	83,00	2 490,00
	Popis:	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm				
	Výkaz výměr:	Plocha pro dočasnou autobusovou zastávku: 2*(1,5*10)		30,00000		
<b>Celkem za:</b>	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>18 724,20</b>

**Díl: 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce**

11	113107183	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní p	M2	60,00000	118,00	7 080,00
	Popis:	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm				
	Výkaz výměr:	Plocha pro dočasnou autobusovou zastávku- odstranění šterku: 2*(1,5*10)		30,00000		
		Plocha pro dočasnou autobusovou zastávku- odstranění asfaltu: 2*(1,5*10)		30,00000		
		Původní položka z SOD:				
<b>Celkem za:</b>	<b>11</b>	<b>Zemní práce - přípravné a přidružené práce</b>				<b>7 080,00</b>

**Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce**

12	312351311	Zřízení jednostranného bednění výplňových nadzákladových zdí Nová položka, c.ú. 2023	m2	56,23200	1 300,00	73 101,60
	Výkaz výměr:	Přibetonávka rubu opěr: 2* (1,5+6,7+1,5)*2,2		42,68000		
		Přibetonávka paty opěr: 2*(9,08+0,3+0,3)*0,7		13,55200		
13	312351312	Odstranění jednostranného bednění výplňových nadzákladových zdí Nová položka, c.ú. 2023	m2	56,23200	212,00	11 921,18
	Výkaz výměr:	Přibetonávka rubu opěr: 2* (1,5+6,7+1,5)*2,2		42,68000		
		Přibetonávka paty opěr: 2*(9,08+0,3+0,3)*0,7		13,55200		
14	327361040	Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí Nová položka, c.ú. URS 2023	t	0,27053	40 300,00	10 902,36
	Výkaz výměr:	Výztuž z KARI 6, 100/100 do přibetonávky rubu opěr: (42,68 * 4,44) *				
		1,1/1000		0,20845		
		Přibetonávka paty opěr: (2*(9,08*0,7)*4,44*1,1)/1000		0,06209		
15	334323117	Opěry z BŽ z cem.portlandských C25/30 tl.nad 45 cm Nová položka, c.ú. URS 2023	m3	12,77640	5 350,00	68 353,74

Stavba:	20233004VícMéněp	III/43413 propustek Kozlovice	List č. 8
Objekt:	02	III/43413 propustek Kozlovice - vícepráce	
Rozpočet:	20233004	III/43413 propustek Kozlovice - vícepráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	Výkaz výměr:	Přibetonávka rubu opěr C25/30 XC2, XD1: 2* ((1,5+6,7+1,5)*2,2*0,21)		8,96280		
		Přibetonávka paty opěr: 2*(9,08*0,7*0,3)		3,81360		
16	953945212	Kotvy mechanické M 8 dl 120 mm pro těžká kotvení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru Nová položka, c.ú. URS 2023	ks	332,35200	297,00	98 708,54
	Výkaz výměr:	Přibetonávka rubu opěr 6 kotev na 1 m2: (2* (1,5+6,7+1,5)*2,2) * 6		256,08000		
		Přibetonávka paty opěr: (2*(9,08*0,7))*6		76,27200		
<b>Celkem za: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>262 987,42</b>

<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
17	569903311R00	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním Původní položka z SOD	M3	6,00000	455,50	2 733,00
	Popis:	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním				
	Výkaz výměr:	Dosypání krajnice z důvodu rozšíření nájezdu na odbočku z hlavní silnice: 1,5*2*2		6,00000		
18	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop Nová položka , c.ú. URS 2023	m3	2,94800	4 020,00	11 850,96
	Výkaz výměr:	Podkladní beton pod přibetonávkou rubu opěr: 2*(6,7*0,2*1,1)		2,94800		
19	919551012	Zřízení propustků z trub plastových DN 400 Nová položka URS c.ú. 2023	m	1,50000	2 660,00	3 990,00
	Výkaz výměr:	Prodloužení propustku z důvodu rozšíření nájezdu na odbočku z hlavní silnice: 1,5		1,50000		
20	103R4100	zemina vhodná pro úpravu krajnice Původní položka z SOD	T	10,50000	480,00	5 040,00
	Popis:	zemina vhodná pro úpravu krajnice				
	Výkaz výměr:	Dosypání krajnice z důvodu rozšíření nájezdu na odbočku z hlavní silnice: (1,5*2*2) * 1,75		10,50000		
21	ELM.400126SM	Trubka kanalizační ULTRA SOLID BP SN 12 DN/OD 400x6000 mm PVC-U Nová položka URS, c.ú. 2023	kus	0,25000	17 656,17	4 414,04
	Výkaz výměr:	Prodloužení propustku z důvodu rozšíření nájezdu na odbočku z hlavní silnice o 1,5 m: 1,5/6		0,25000		
<b>Celkem za: 5 Komunikace</b>						<b>28 028,00</b>

<b>Díl: 56</b>		<b>Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>				
22	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm Původní položka z SOD	M2	30,00000	254,50	7 635,00
	Popis:	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm				
	Výkaz výměr:	Plocha pro dočasnou autobusovou zastávku: 2*(1,5*10)		30,00000		
23	569951133	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 150 mm	M2	30,00000	135,00	4 050,00
	Popis:	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 150 mm				
	Výkaz výměr:	Plocha pro dočasnou autobusovou zastávku: 2*(1,5*10) Původní položka z SOD:		30,00000		
<b>Celkem za: 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>						<b>11 685,00</b>

**Díl: 57**      **Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné**

Stavba:	20233004VícMéněp	III/43413 propustek Kozlovice	List č. 9
Objekt:	02	III/43413 propustek Kozlovice - vícepráce	
Rozpočet:	20233004	III/43413 propustek Kozlovice - vícepráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
24	577R34111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+50/70 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	M2	20,22300	610,00	12 336,03
	Popis:	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+50/70 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm				
	Výkaz výměr:	Náhrada za litý asfalt (ochrana izolace): 20,223		20,22300		
		položka z SOD:				
25	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Nová položka, c.ú. - URS 2023	m	4,00000	338,00	1 352,00
	Výkaz výměr:	Lemování kamenné dlažby na rampovitém ukončení říms: 4*1		4,00000		
26	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Nová položka c.ú. URS 2023	m	25,09300	288,00	7 226,78
	Výkaz výměr:	Nahrada za monolitické prahy: 7,201+6,06+6,696+5,136		25,09300		
27	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého Nová položka, c.ú. - URS 2023	m3	0,87000	4 090,00	3 558,30
	Výkaz výměr:	Lože pod obrubníky - náhrada za mon. prahy: 0,1*0,3*25		0,75000		
		Lože pod obrubníky - lemování kamenné dlažby: 0,1*0,3*4		0,12000		
28	BBC.0006292.URS	Obrubník betonový chodnikový ABO 10-25,rovňý 100x10x25cm přírodní šedá Nová položka , c.ú. 2023	ks	25,00000	174,47	4 361,75
	Výkaz výměr:	Nahrada za monolitické prahy: 7,201+6,06+6,696+5,043		25,00000		
29	59217031	Obrubník betonový silniční 1000x150x250mm Nová položka, c.ú. - URS 2023	ks	4,00000	230,00	920,00
	Výkaz výměr:	Lemování kamenné dlažby na rampovitém ukončení říms: 4*1		4,00000		
<b>Celkem za:</b>	<b>57</b>	<b>Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva neb...</b>				<b>29 754,86</b>

Díl:	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				
30	963041211R00	Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí z prostého betonu Původní položka z SOD	M3	0,89500	3 710,00	3 320,45
	Popis:	Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí z prostého betonu				
	Výkaz výměr:	Odbourání výstupků na rubu mostních opěr: 11 * (0,3*0,15)		0,49500		
		Odbourání výstupku na křídle: 0,8*1*0,5		0,40000		
<b>Celkem za:</b>	<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				<b>3 320,45</b>

Díl:	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>98</b>		<b>Demolice a sanace</b>				
31	985112112	Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 10 do 30 mm Nová položka, c.ú. - URS 2023	m2	0,30200	440,00	132,88
	Výkaz výměr:	Levá opěra: 0,28*0,15		0,04200		
		Levá opěra: 0,2*1,3		0,26000		
32	985112113	Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 30 do 50 mm Nová položka, c.ú. - URS 2023	m2	6,62340	590,00	3 907,81
	Výkaz výměr:	Levá opěra tl. 100 mm: (0,67*0,41) * 2		0,54940		
		Prává opěra tl. 100 mm: (1,8*0,27) * 2		0,97200		
		Prává opěra tl. 50 mm: 0,14*0,3		0,04200		
		Strop tl. 100 mm: (2,1*0,8)*2		3,36000		
		Strop tl. 100 mm: (1,2*0,5)*2		1,20000		
		Strop tl. 100 mm: (0,5*0,5)*2		0,50000		

Stavba:	20233004VícMéněp	III/43413 propustek Kozlovice	List č. 10
Objekt:	02	III/43413 propustek Kozlovice - vícepráce	
Rozpočet:	20233004	III/43413 propustek Kozlovice - vícepráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
33	985R14120 1	Komplet provedení sanace líce, rubu stojky a čel na opěře OP2 sanační maltou jednovrstvou do hl. 20 mm (předpoklad na 30% očištěné plochy), včetně všech pomocný	M2	0,30200	1 259,00	380,22
	Popis:	Komplet provedení sanace líce, rubu stojky a čel na opěře OP2 sanační maltou jednovrstvou do hl. 20 mm (předpoklad na 30% očištěné plochy), včetně všech pomocných konstrukcí, prací a detailů, dle TZ, PD a TKP				
	Výkaz výměr:	Levá opěra: 0,28*0,15		0,04200		
		Levá opěra: 0,2*1,3		0,26000		
		původní položka z SOD:				
34	985R16120	Komplet sanace líce, rubu stojky a čel na opěře OP2 sanační maltou dvouvrstvou do hl. 50 mm (předpoklad na 10% očištěné plochy), včetně všech pomocných konstruk	M2	6,62340	3 062,00	20 280,85
	Popis:	Komplet sanace líce, rubu stojky a čel na opěře OP2 sanační maltou dvouvrstvou do hl. 50 mm (předpoklad na 10% očištěné plochy), včetně všech pomocných konstrukcí, prací a detailů, dle TZ, PD a TKP				
	Výkaz výměr:	Levá opěra tl. 100 mm: (0,67*0,41) * 2		0,54940		
		Prává opěra tl. 100 mm: (1,8*0,27) * 2		0,97200		
		Prává opěra tl. 50 mm: 0,14*0,3		0,04200		
		Strop tl. 100 mm: (2,1*0,8)*2		3,36000		
		Strop tl. 100 mm: (1,2*0,5)*2		1,20000		
		Strop tl. 100 mm: (0,5*0,5)*2		0,50000		
		Původní položka z SOD:				
35	985R23111	Komplet provedení spojovacího můstku na horním povrchu čel po odbourání, včetně všech pomocných konstrukcí, prací a detailů, dle TZ, PD a TKP	M2	5,06000	320,00	1 619,20
	Popis:	Komplet provedení spojovacího můstku na horním povrchu čel po odbourání, včetně všech pomocných konstrukcí, prací a detailů, dle TZ, PD a TKP				
	Výkaz výměr:	Strop tl. 100 mm: (2,1*0,8)*2		3,36000		
		Strop tl. 100 mm: (1,2*0,5)*2		1,20000		
		Strop tl. 100 mm: (0,5*0,5)*2		0,50000		
		Původní položka z SOD:				
36	985R23121	Komplet provedení spojovacího můstku v místě sanovaných, resp. reprofilovaných, ploch líce, rubu stojky a čel na opěře OP1, včetně všech pomocných konstrukcí, p	M2	0,30200	320,00	96,64
	Popis:	Komplet provedení spojovacího můstku v místě sanovaných, resp. reprofilovaných, ploch líce, rubu stojky a čel na opěře OP1, včetně všech pomocných konstrukcí, prací a detailů, dle TZ, PD a TKP				
	Výkaz výměr:	Levá opěra: 0,28*0,15		0,04200		
		Levá opěra: 0,2*1,3		0,26000		
		Původní položka z SOD:				
37	985R35100	Komplet provedení ochrany výztuže v místě sanovaných ploch líce, rubu stojky a čel na opěře OP2, včetně všech pomocných konstrukcí, prací a detailů, dle TZ, PD	M2	0,30200	496,00	149,79
	Popis:	Komplet provedení ochrany výztuže v místě sanovaných ploch líce, rubu stojky a čel na opěře OP2, včetně všech pomocných konstrukcí, prací a detailů, dle TZ, PD a TKP				
	Výkaz výměr:	Levá opěra: 0,28*0,15		0,04200		
		Levá opěra: 0,2*1,3		0,26000		
		Původní položka z SOD:				
38	985R45100	Komplet provedení ochrany výztuže obnažené po očištění horního povrchu nosné konstrukce před spřažením stávající příčle NK s novou spřaženou deskou (předpoklad	M2	5,06000	496,00	2 509,76

Stavba:	20233004VícMéněp	III/43413 propustek Kozlovice	List č. 11
Objekt:	02	III/43413 propustek Kozlovice - vícepráce	
Rozpočet:	20233004	III/43413 propustek Kozlovice - vícepráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		Popis: Komplet provedení ochrany výztuže obnažené po očištění horního povrchu nosné konstrukce před spřažením stávající přičle NK s novou spřaženou deskou (předpoklad 60% očištěné plochy), včetně všech pomocných konstrukcí, prací a detailů, dle TZ, PD a TKP				
		Výkaz výměr: Strop tl. 100 mm: (2,1*0,8)*2		3,36000		
		Strop tl. 100 mm: (1,2*0,5)*2		1,20000		
		Strop tl. 100 mm: (0,5*0,5)*2		0,50000		
		Původní položka z SOD:				
<b>Celkem za:</b>	<b>98</b>	<b>Demolice a sanace</b>				<b>29 077,15</b>

Díl:	997	Přesun sutě				
39	997211521	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, na vzdále	T	1,96900	501,00	986,47
		Popis: Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, na vzdálenost do 1 km				
		Výkaz výměr: Odbourání výstupků na rubu mostních opěr: 11 * (0,3*0,15)*2,2		1,08900		
		Odbourání výstupku na křídle: (0,8*1*0,5) * 2,2		0,88000		
		Původní položka z SOD:				
40	997211529	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, na vzdále	T	37,41100	38,00	1 421,62
		Popis: Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
		Výkaz výměr: Odbourání výstupků na rubu mostních opěr: 11 * (0,3*0,15)*2,2 * 19		20,69100		
		Odbourání výstupku na křídle: (0,8*1*0,5) * 2,2 * 19		16,72000		
		Původní položka z SOD:				
41	997211612	Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot Původní položka z SOD	T	1,96900	516,00	1 016,00
		Popis: Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot				
		Výkaz výměr: Odbourání výstupků na rubu mostních opěr: 11 * (0,3*0,15)*2,2		1,08900		
		Odbourání výstupku na křídle: (0,8*1*0,5) * 2,2		0,88000		
42	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	T	1,96900	222,00	437,12
		Popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
		Výkaz výměr: Odbourání výstupků na rubu mostních opěr: 11 * (0,3*0,15)*2,2		1,08900		
		Odbourání výstupku na křídle: (0,8*1*0,5) * 2,2		0,88000		
		Původní položka z SOD:				
43	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	T	8,55000	500,00	4 275,00
		Popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02				
		Výkaz výměr: Plocha pro dočasnou autobusovou zastávku- odstranění asfaltu: 2*(1,5*10) * 0,15 * 1,9		8,55000		
		Původní položka z SOD:				
44	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	11,40000	120,00	1 368,00
		Popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				

Stavba:	20233004VícMéněp	III/43413 propustek Kozlovice
Objekt:	02	III/43413 propustek Kozlovice - vícepráce
Rozpočet:	20233004	III/43413 propustek Kozlovice - vícepráce

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	Výkaz výměr:	Plocha pro dočasnou autobusovou zastávku- odstranění štěrků: 2*(1,5*10) * 0,2 * 1,9 Původní položka z SOD:		11,40000		
<b>Celkem za:</b>	<b>997</b>	<b>Přesun sutě</b>				<b>9 504,21</b>
<b>Díl:</b>	<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>				
45	998225111R00	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	T	9,72000	68,00	660,96
	Popis:	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	Výkaz výměr:	Původní položka z SOD: 9,72		9,72000		
<b>Celkem za:</b>	<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>660,96</b>