



Vážený pan

NPÚ - územní památková správa v Praze
Sabinova 373/5
130 00 Praha 3

V Praze 24.4.2023

Věc: Cenový návrh - desky - jeskyně sv. Prokopa

Vážený pane

níže uvádíme nabídku na provedení stavebně technického průzkumu a hodnocení stavu stropní desky nad přístupovou štolou do jeskyně sv. Prokopa v klášteře Sázava. Současně je uvedený návrh rozsahu průzkumu.

položka	počet	j.c.	cena
jádrový vývrt - odběr, transport, laboratorní testy	4	5 300	21 200
nedestruktivní stanovení polohy výztuže	4	850	3 400
nedestruktivní stanovení pevnosti betonu	10	850	8 500
sonda k výztuži - typ, průměr, korozní stav	5	750	3 750
zapravení sond sanační maltou nebo betonem	9	450	4 050
hloubka karbonatace betonu	5	500	2 500
pasport - poruchy, deformace	1	5 000	5 000
lešení	1	3 800	3 800
vyhodnocení, zpráva	30% prací in situ		15 660
doprava (předp. 2 dny)	240	12	2 880
součet			70 740
Celkem bez DPH (zaokrouhleno)			71 000
Statický výpočet			23 000

Předpoklady provedení:

Cena zahrnuje veškeré předpokládané náklady, spojené s provedením díla, s výjimkou níže uvedeného.

Statický výpočet by byl provedený v případě, že zjištěné parametry konstrukce by se významně lišily od výsledků z r. 2012

Nabídka nezahrnuje

Daň z přidané hodnoty, která je účtována dle platných předpisů v aktuální sazbě.

Náklady, spojené se zpřístupněním objektů, s vyřízením nutných školení, vyžadovaných objednatelcem, parkování v areálu apod.

Spotřebu elektrické energie a vody

Vyžadovaná spoluúčast objednatele:

Zajištění vstupu do objektu

Zdroj 220 V a vody v místě průzkumu nebo včasné sdělení, že není k dispozici

Uzamkatelná místnost pro uložení techniky mimo pracovní dobu v případě vícedenního průzkumu

Možnost šatnování a využití hygienických zařízení v místě

Parkování automobilu - dodávky - v místě průzkumu

Termín provedení: Zahájení prací do 3 týdnů po obdržení objednávky nebo uzavření Smlouvy o dílo. Závěrečná zpráva do 3 týdnů od ukončení polních prací.