

Změnový list č. 1 stavby

Název stavby: "Regenerace panelového sídliště Nerudova v Novém Jičíně - I. etapa"	Číslo změny stavby: 01
Název části stavby: 01 - Změna parkovacího stání pro handicapované 02 - Obednění vzrostlých stromů a výměna poklopu v komunikaci	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby pod č.j. ÚPSŘ/122260/2021/Kop ze dne 26.10.2023

Objednatel: Město Nový Jičín, se sídlem Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
Zhotovitel: Verone synergy s.r.o., se sídlem Pražmo 225, 739 04 Pražmo
Projektant (autorský dozor): Ateliér Genius loci, s.r.o., se sídlem Stodolní 17, 702 00 Ostrava

TDS:

Přílohy: A) Změnový list č. 1	Počet paré: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right; padding-right: 10px;">1 x</td> <td>Verone synergy s.r.o.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; padding-right: 10px;">2 x</td> <td>Město Nový Jičín</td> </tr> </table>	1 x	Verone synergy s.r.o.	2 x	Město Nový Jičín
1 x	Verone synergy s.r.o.				
2 x	Město Nový Jičín				

Popis a zdůvodnění změny:
 V souvislosti se změnou legislativy bude provedena změna krytu parkovacího stání pro handicapované. Původní kryt z ecorasterů byl nahrazen krytem dlážděným, který je nyní ze všech stran lemován obrubníkem 1000 x 150 x 150 mm.
Jedná se o nepředvídatelné změny zjištěné v průběhu stavby.
 Správce kanalizace SmVaK požaduje na zpomalovací prahu výměnu 1ks litinové mříže včetně rámu a koše na bahno. V projektové dokumentaci byla stanovena pouze výšková úprava, která byla již před požadavkem správce provedena.
Jedná se o nepředvídatelné změny zjištěné v průběhu stavby.
 Správce zeleně požaduje ochránit vzrostlé stromy nacházející se v blízkosti staveniště bedněním. Tato ochrana nebyla součástí projektové dokumentace, koordinovaného stanoviska ani součástí rozpočtu stavby. Jedná se o položky zřízení a odstranění ochrany stromu bedněním.
Jedná se o nepředvídatelné změny zjištěné v průběhu stavby.

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL bez DPH	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL bez DPH	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL bez DPH
-23 993,79	-0,62%	32 254,51	0,83%	8 260,72

Souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	jméno	datum <i>13. 9. 2023</i>	podpis
TDS:	jméno	datum <i>14. 9. 23</i>	podpis
Zhotovitel:	jméno	datum <i>15. 9. 2023</i>	podpis
Objednatel:	jméno	datum <i>18.9.2023</i>	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou uvedené přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **121** **Změnové listy - Regenerace panelového sídliště Nerudova**

Objekt: **01** **Změnové listy - Regenerace panelového sídliště Nerudova**

Rozpočet: **02** **Obednění vzrostlých stromů a výměna poklopu v komunikaci
NEUZNATELNÉ**

Objednatel: **Město Nový Jičín** IČO: 00298212
Masarykovo nám. 1/1 DIČ: CZ00298212
74101 Nový Jičín

Zhotovitel: **Verone synergy s.r.o.** IČO: 14053349
225 DIČ: CZ14053349
73904 Pražmo

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	14 932,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	14 932,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	14 932,00 CZK
Základní DPH	21 %	3 135,72 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

18 067,72 CZK

v



dne

Verone synergy s.r.o.

Pražmo 225, 739 04

IČ: 140 533 49

DIČ: CZ140 533 49

Za zhotovitele



Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	121	Změnové listy - Regenerace panelového sídliště Nerudova
O:	01	Změnové listy - Regenerace panelového sídliště Nerudova
R:	02	Obednění vzrostlých stromů a výměna poklopu v komunikaci NEUZNATELNÉ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				13 272,00
	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení (1*4)*4	m2	16,00000	637,00	10 192,00
				16,00000		
	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	16,00000	192,50	3 080,00
Díl: 8		Trubní vedení				1 660,00
100	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00
99	899302811	Demontáž poklopů betonových nebo ŽB včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	1,00000	660,00	660,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 121 Změnové listy - Regenerace panelového sídliště Nerudova
Objekt: 01 Změnové listy - Regenerace panelového sídliště Nerudova
Rozpočet: 01 Změna krytu - parkovací stání pro handikepované UZNATELNÉ

Objednatel: Město Nový Jičín IČO: 00298212
 Masarykovo nám. 1/1 DIČ: CZ00298212
 74101 Nový Jičín

Zhotovitel: Verone synergy s.r.o. IČO: 14053349
 225 DIČ: CZ14053349
 73904 Pražmo

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	-6 671,28
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-6 671,28

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-6 671,28 CZK
Základní DPH	21 %	-1 400,97 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -8 072,25 CZK



dne
 Verone synergy s.r.o.
 Pražmo 225, 739 04
 IČ: 140 533 49
 DIČ: CZ140 533 49



Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	121	Změnové listy - Regenerace panelového sídliště Nerudova
O:	01	Změnové listy - Regenerace panelového sídliště Nerudova
R:	01	Změna krytu - parkovací stání pro handikepované UZNATELNÉ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5 Komunikace pozemní						-9 998,72
57	593532112	Kladení dlažby z plastových vegetačních dlaždic s vyrovnávací vrstvou z kameniva tl. do 20 mm pozemních komunikací se zámkem tl 60 mm pl přes 50 do 100 m2	m2	-8,49420	300,00	-2 548,26
		-0,33*3,63*2		-2,39580		
		-0,66*4,62*2		-6,09840		
58	56245-11	dlažba zatravnovací recyklovaný PE nosnost 350t/m2 330x330x50mm pro zadržování	m2	-8,57914	865,00	-7 420,96
		-8,4942*1,01		-8,57914		
59	59245-12	betonový blok 142x142x45 pro výplň zatravnovacího rastru	ks	-282,80000	12,00	-3 393,60
		(-7*4*2)*1,01		-56,56000		
		(-14*4*4)*1,01		-226,24000		
60	593532113	Kladení dlažby z plastových vegetačních dlaždic s vyrovnávací vrstvou z kameniva tl. do 20 mm pozemních komunikací se zámkem tl 60 mm pl přes 100 do 300 m2	m2	-8,27640	300,00	-2 482,92
		-16,7706+8,4942		-8,27640		
61	56245141	dlažba zatravnovací recyklovaný PE nosnost 350t/m2 330x330x50mm	m2	-8,35916	865,00	-7 230,67
		(-16,7706+8,4942)*1,01		-8,35916		
62	58346134	drť vápencová bílá frakce 8/16	t	-0,76448	1 200,00	-917,38
		-8,4942*0,045*2		-0,76448		
70	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	16,77060	380,00	6 372,83
		3,63*4,62		16,77060		
71	59245030	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní	m2	16,93831	450,00	7 622,24
		16,7706*1,01		16,93831		
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						3 055,85
122	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,62000	210,00	970,20
125	59217032	obrubník betonový silniční 1000x150x150mm	m	4,71240	180,00	848,23
		4,62*1,02		4,71240		
133	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,18480	6 696,00	1 237,42
		4,62*0,04		0,18480		
Díl: 998 Přesun hmot						271,59
158	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	1,81060	150,00	271,59
		nová dlažba : 16,7706*0,08*2,5		3,35412		
		drť 8/16 : -0,76448		-0,76448		
		rastr : -16,7706*0,0082		-0,13752		
		betonový blok : (-0,142*0,142*0,045*2,5)*282,8		-0,64152		

