

## Položkový rozpočet

**Zakázka:** Oprava havarijního stavu střechy ZŠ Felberova Svitavy - hlavní budova a nad polytechnickou učebnou

**Misto:** Felberova 669/2, 568 02 Svitavy

**Objednatel:** ZŠ Felberova 669/2  
568 02 Svitavy

**IČ:** 49328280  
**DIČ:** CZ49328280

**Zhotovitel:** Střechy, hydroizolace - Čížek s.r.o.  
Gruzínská 1912/10  
56802 Svitavy-Předměstí

**IČ:** 04825501  
**DIČ:** CZ04825501

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	37 497,70
PSV	1 439 771,31
MON	78 165,85
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>1 555 434,86</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 555 434,86 CZK
Základní DPH	21 %	326 641,00 CZK
Zaokrouhlení		0,14 CZK


**Cena celkem s DPH** **1 882 076,00 CZK**

v Svitavách **22.06.2023** dne

**22.06.2023**

  
 Gruzínská 1912/10  
 SVITAVY, 56802  
 IČ: 04825501  
 DIČ: CZ04825501  
 telefon 603 334 559  
 info@střechy-cizek.cz  
**Robert Čížek**  
 Za zhotovitele

Základní škola Svitavy, Felberova 2  
 Felberova 669/2, 568 02 Svitavy - Lány  
 IČ: 49328280, DIČ: CZ49328280  
 tel.: 461534325, fax: 461534935

  
 -1-  
 Za objednatele

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
97	Prorážení otvorů	HSV			37 497,70

711	Izolace proti vodě	PSV			1 359 375,51
712	Živičné krytiny	PSV			80 395,80
M21	Elektromontáže	MON			78 165,85
Cena celkem					1 555 434,86

## Položkový rozpočet

S:	
O:	oprava havarijního stavu střechy ZŠ Felberova Svitavy- hlavní budova a nad polytechnickou učebnou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů</b>				<b>37 497,70</b>
1	979087017R00	Odvoz konstrukcí z AZC na skládku do 5 km	t	8,20000	678,38	5 562,72
2	979087018R00	Odvoz na skládku AZC, příplatek za dalších 5 km	t	8,20000	149,50	1 225,90
3	979990122R00	Poplatek za skládku suti - PVC střešní krytina	t	8,20000	3 745,00	30 709,08
<b>Díl:</b>	<b>711</b>	<b>Ízolace proti vodě</b>				<b>1 359 375,51</b>
4	010	Geotextilie 300g/m2	m2	1 545,97950	36,38	56 242,72
5	006	Plození a svaření Geotextilie 300g/m2	m2	1 326,60000	37,45	49 681,17
6	012487	Koutová lišta r.š.100 mm	m	171,00000	112,35	19 211,85
7	0048	Mont.Koutová lišta r.š. 100 mm	m	171,00000	110,21	18 845,97
8	020	Folie mPVC 1,5 mm	m2	1 648,11200	264,18	435 398,22
9	7120012549	Nýt trhací NTR St / St 4,0/10 mm	ks	2 052,00000	1,28	2 626,56
10	002	Rohová lišta Vyplanil r.š.100 mm	m	171,00000	113,42	19 394,82
11	022	Rohová lišta Vyplanil r.š.100 mm	m	171,93000	110,21	18 948,41
12	012	Folie mPVC 1,5m svislá	m	171,00000	105,93	18 114,00
13	0046	Kotvení v ploše PVC	m2	1 224,00000	112,35	137 516,44
14	002114458	Šroub do betonu 6,3x130mm	ks	1 716,00000	12,41	21 295,56
15	022145874	Teleskop 200-380komplet	ks	7 464,00000	29,98	223 621,44
16	0045	Položení a svaření krytiny PVC	m2	1 240,00000	198,00	245 520,00
17	022145896	Vpusť TWN 220 PVC nástavec pro svislou vpusť	ks	3,00000	1 920,00	5 760,00
18	001	Mont.Okapnice Vyplanil r.š.250 mm	m	171,00000	125,00	21 375,00
19	001-	Okapnice Vyplanil r.š.250 mm	m	171,00000	185,00	31 635,00
20	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	854 710,00000	0,04	34 188,40
<b>Díl:</b>	<b>712</b>	<b>Živičné krytiny</b>				<b>80 395,80</b>
21	712300831R00	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 1vrstvé	m2	1 395,00000	26,75	37 316,25
22	5562145	Plošina MP 20	h	12,00000	720,00	8 640,00
23	712300831R00	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 1vrstvé, geotextile	m2	1 395,00000	21,29	29 699,55
24	712532569	Odvětrání kanalizace TOPWET	ks	3,00000	1 580,00	4 740,00
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>78 165,85</b>
25	210220002R00	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm	m	171,00000	112,35	19 211,85
26	214022256	demontáž a zpětná montáž Fotovoltaiky	kpt	1,00000	58 954,00	58 954,00

