

## Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník“)

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

**Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava,**

Fakulta strojní (dále také FS)  
Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba  
Zastoupená: prof. Ing. Robertem Čepem, Ph.D., děkanem  
IČ: 619 89 100  
DIČ: CZ 619 89 100  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.  
č. účtu: 100954151/0300  
Kontaktní osoba:

(dále jen jako „objednatel“)

#### 1.2. Zhotovitel:

**Název společnosti: Ristorispetto s.r.o.**  
Sídlo: U Stanoviště 57, 735 53 Dolní Lutyně  
Zastoupená: Borisem Finkralem  
IČ: 05321719  
DIČ: CZ05321719  
ID datové schránky: 47ez43m  
Bankovní spojení: Komerční Banka a.s.  
č. účtu: 115-3106980207/0100  
Zapsán v: C 67094 vedená u Krajského soudu v Ostravě  
Kontaktní osoby:

(dále jen jako „zhotovitel“)

### 2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále jen „nabídka“) podaná ve veřejné zakázce názvem **Rekonstrukce učebny JB 236** (dále jen „Veřejná zakázka“). Stavební práce jsou realizovány v rozsahu příslušné projektové dokumentace, která je přílohou Výzvy

k podání nabídky a zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Předmět plnění je spolufinancován z projektu „Národní plán obnovy pro VŠB-TUO“, specifický cíl B: Akademicky zaměřený bakalářský studijní program Inteligentní doprava a logistika, registrační číslo NPO\_VŠB-TUO\_MSMT-16605/2022 (dále jen projekt), který je spolufinancován z Národního plánu obnovy.

- 2.2. Místem plnění smlouvy je sídlo zadavatele, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, budova J, část budovy B, místnost JB 236 (dále také JB), na ulici 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude odpovídat veškerým zadávacím podmínkám Veřejné zakázky a bude zhotoveno v souladu s nabídkou zhotovitele.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi objednatelům předloženými doklady a podklady týkajícími se níže uvedeného díla, zejména s projektovou dokumentací. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě, dle cenové nabídky zpracované oceněním rozpočtu na předmět díla.
- 2.5. Oprávněná osoba pověřená kontrolou provedených prací je [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE] nebude-li objednatelům sděleno jinak.
- 2.6. Oprávněná osoba pověřená řízením prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech okolností souvisejících s realizací díla na straně zhotovitele: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE] tel.: 774 410 020 nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

### 3. Předmět díla

- 3.1. Předmětem díla je rekonstrukce učebny JB 236.
- 3.2. Součástí díla jsou rovněž:
  - osvědčení, revizní zprávy, certifikáty a atesty, které jsou dle zvláštních předpisů vydávány k tomu oprávněnými subjekty pro jednotlivé specifické druhy výrobků,
  - vypracování dokumentace skutečného provedení ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a v jednom elektronickém vyhotovení v pdf. a dwg.
- 3.3. Součástí činností spojených s plněním díla jsou dále:
  - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu zdraví osob a majetku.
- 3.4. Zhotovitel prohlašuje, že:
  - a) zajistí v rámci plnění Smlouvy legální zaměstnávání osob a zajistí pracovníkům podílejícím se na splnění Smlouvy férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovní právními a mzdovými předpisy. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů, ze kterých dané povinnosti vyplývají a zhotovitel je povinen je bez zbytečného odkladu objednateli předložit. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto ustanovení smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy.

- b) zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá zhotoviteli ke splnění této smlouvy, a to vždy nejpozději do 10 dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost subdodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a poddodavateli a zhotovitel je povinen je bezodkladně poskytnout. Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto ustanovení smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- c) zajistí, aby byl při plnění této smlouvy minimalizován dopad na životní prostředí, a to zejména tříděním odpadu, úsporou energií, a respektována udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky.

#### **4. Doba a podmínky plnění**

- 4.1. Zhotovitel provede dílo do **60 dnů** od nabytí účinnosti smlouvy.
- 4.2. Pokud zhotovitel splní řádně dílo a připraví jej k předání objednateli před sjednaným termínem ukončení prací, je objednatel oprávněn převzít dílo i v tomto případném zkráceném termínu.

#### **5. Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní**

- 5.1. Vlastníkem díla do jeho předání objednateli je zhotovitel.
- 5.2. Zhotovitel odpovídá a ručí od doby převzetí pracoviště místa plnění až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem za bezpečnost třetích osob dotčených provozem v místě instalace díla. Zhotovitel přebírá odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožárních opatření a zachování pořádku na pracovišti.

#### **6. Cena díla a fakturace**

- 6.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu projektové dokumentace, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla:

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>Celková cena bez DPH</b>    | <b>730 450,00 Kč</b> |
| <b>Výše DPH</b>                | <b>153 394,50 Kč</b> |
| <b>Celková cena včetně DPH</b> | <b>883 844,50 Kč</b> |

- 6.2. Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha. Celková cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná a je ze strany zhotovitele nepřekročitelná.
- 6.3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě účetního a daňového dokladu (dále jen „faktura“), na základě soupisu provedených stavebních prací.
- 6.4. Faktura bude vystavena p provedení díla na základě předávacího protokolu.
- 6.5. Faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy. Na faktuře bude uveden text: Předmět plnění je spolufinancován z projektu „Národní plán obnovy pro VŠB-TUO“, specifický cíl B: Akademicky zaměřený bakalářský studijní program Inteligentní doprava a logistika, registrační číslo NPO\_VŠB-TUO\_MSMT-16605/2022 (dále jen projekt), který je spolufinancován z Národního plánu obnovy.
- 6.6. Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je 30 dnů od data doručení faktury objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 6.7. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění s uvedením důvodu vrácení. Vrácení faktury musí být provedeno do data její splatnosti. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.
- 6.8. Veškeré platby dle této Smlouvy budou Objednatelem placeny na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v této smlouvě nebo ve faktuře je jeho účtem, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu s ust. § 96 zákona o DPH. Zhotovitel je povinen uvádět ve faktuře pouze účet, který je správcem daně zveřejněn v souladu se zákonem o DPH. Dojde-li během trvání této Smlouvy ke změně identifikace zveřejněného účtu, zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně informovat Objednatele o takové změně. Vzhledem k tomu, že dle ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH ručí příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, provede Objednatel úhradu ceny díla pouze na účet, který je účtem zveřejněným ve smyslu ust. § 96 zákona o DPH. Pokud se kdykoliv ukáže, že účet Zhotovitele, na který Zhotovitel požaduje provést úhradu ceny díla, není zveřejněným účtem, není Objednatel povinen úhradu ceny díla na takový účet provést; v takovém případě se nejedná o prodlení se zaplacením ceny díla na straně Objednatele.
- 6.9. Ustanovení předešlého bodu se nevztahuje na neplátce DPH a na zahraniční subjekty, které nepodléhají povinnosti registrace podle zákona o DPH.
- 6.10. Na plnění z této smlouvy se vztahuje přenesená daňová povinnost dle ust. § 92 zákon o DPH.

## **7. Změny díla a případné vady technického zadání**

- 7.1. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele písemně bez zbytečného odkladu upozornit.

## 8. Vady díla a záruky

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že dílo bude mít I. jakost, tj. celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, zejména využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost. Ty budou odpovídat českým technickým normám, projektové dokumentaci a podmínkám zadávacího řízení.
- 8.2. Zhotovitel poskytuje na stavební části díla záruku v délce 60 měsíců (dále jako „Záruční doba“) ode dne převzetí díla objednatelem od zhotovitele na základě oboustranně podepsaného protokolu. Záruční lhůta pro dodávky zařizovacích předmětů a vybavení, na něž výrobce vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí kompletního a řádně dokončeného díla, které je zbaveno případných vad a nedodělků. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat.
- 8.3. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, je objednatel povinen bezodkladně oznámit zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel započne s odstraněním vady **do 3 pracovních dnů** od okamžiku oznámení vady.
- 8.4. Oznámení vady bude objednatelem uplatněno emailem, prostřednictvím datové schránky nebo poštou. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob, jak se vada projevuje. Telefonní (faxové) číslo, e-mailová adresa a ostatní kontaktní údaje pro uplatnění vady jsou:
- 8.5. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiného dodavatele. Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem, a uhradit smluvní pokutu podle čl. 11 této smlouvy.
- 8.6. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou **zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 2 000 000 Kč.**

## 9. Provádění díla

- 9.1. Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě, na svou odpovědnost a ve sjednané době.
- 9.2. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru pracoviště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů.
- 9.3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
- 9.4. Objednatel umožní zhotoviteli provádění prací i v nepracovní dny, a to po předchozí dohodě s objednatelem.

## **10. Předání díla**

- 10.1. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo v den ukončení realizace dle ustanovení 4.1 této smlouvy.
- 10.2. Zhotovitel je povinen předat předmět díla a doložit certifikaci o použitých materiálech a dodávkách včetně atestů s prohlášením, že veškeré práce provedl dle technického zadání, zadávacích podmínek Veřejné zakázky a v souladu se svou nabídkou do Veřejné zakázky.
- 10.3. Objednatel je povinen převzít pouze dílo, které bylo v rozsahu této smlouvy řádně splněno.

## **11. Smluvní pokuty**

- 11.1. Nebude-li faktura vystavena v souladu s čl. 6 smlouvy uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle platného předpisu.
- 11.2. V případě prodlení s dodáním díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,1 % z celkové ceny díla** za každý i započatý den prodlení.
- 11.3. V případě nedodržení termínu k nástupu na odstranění záruční vady dle odst. 8.5 smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **2 000 Kč** za každý i započatý den prodlení.
- 11.4. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 dnů od doručení faktury s vyčíslenou smluvní pokutou. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
- 11.5. Za každý zjištěný případ porušení povinností vyplývajících z předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši, uvedené v příloze č. 2 této smlouvy.

## **12. Ukončení smlouvy**

- 12.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě prodlení s řádným zhotovením díla, po dobu delší než 7 dnů.
- 12.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.
- 12.3. Smluvní strany jsou dále oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.
- 12.4. Odstoupení od smlouvy musí být vůči druhé smluvní straně učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně do datové schránky nebo elektronicky podepsanou emailovou zprávou.
- 12.5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

- 12.6. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

### **13. Rozhodné právo a soudní příslušnost**

- 13.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.
- 13.2. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotoviteli a objednatelem je obecný soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž byla převedena práva a povinnosti objednatele ze smlouvy obecný soud této osoby.

### **14. Změny smlouvy, oznámení, přílohy**

- 14.1. Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky podepsanými smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 14.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je dotčená smluvní strana povinná to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců.
- 14.3. Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této smlouvy, budou uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně buď osobně, nebo doporučeným dopisem, oproti potvrzení přijetí, a to:
- kontaktní osobě objednatele, na adresu jeho sídla
- zhotoviteli na adresu: **U Stanoviště 57, 735 53 Dolní Lutyně**
- 14.4. Každá ze stran může změnit svou doručovací adresu písemným oznámením zaslaným druhé straně v souladu tímto ustanovením.

### **15. Závěrečná ustanovení, podpisy**

- 15.1. Zhotovitel bere na vědomí povinnosti objednatele zveřejnit údaje uvedené v této Smlouvě v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a jinými obecně závaznými normami, a to způsobem, jenž vyplývá z uvedených předpisů či o němž rozhodne objednatel.
- Smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a nezpřístupnit třetím osobám diskrétní informace – zachovat mlčenlivost – jak jsou vymezeny níže:
- veškeré informace poskytnuté zhotoviteli ve smyslu ustanovení § 218 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,

- informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti (např. osobní údaje, utajované skutečnosti)
- obchodní tajemství zhotovitele či případně jiný údaj chráněný dle zvláštních právních předpisů s odůvodněním takového zařazení, a to písemně před podpisem této smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že tento postup nelze uplatnit ve vztahu k výši skutečně uhrazené ceny za plnění této Smlouvy a k seznamu poddodavatelů zhotovitele a dále u informací, jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona.

15.2. Registraci této smlouvy dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede na základě dohody smluvních stran objednatel, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace smlouvy bylo zasláno oběma smluvními stranám.

15.3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

15.4. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti registrací smlouvy dle ustanovení 15.2.

15.5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

15.6. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1 - naceněný položkový rozpočet

Příloha č. 2 - smluvní pokuty

V Ostravě dne: .....

Objednatel:

V Dolní Lutyni, dne 20.9.2023

Zhotovitel:


 VŠB TECHNICKÁ  
UNIVERZITA  
OSTRAVA


 Digitálně podepsal  
prof. Ing. Robert Čep,  
Ph.D.  
Datum: 2023.09.22  
09:29:54 +02'00'

prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.  
děkan FS


 Digitally signed  
by Boris Finkral  
Date:  
2023.09.20  
13:14:40  
+02'00'

Boris Finkral  
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 02-23  
Stavba: Rekonstrukce učebny JB 236 VŠB

KSO: 801 35  
Místo:

CC-CZ: 12631  
Datum: 22.08.2023

Zadavatel:  
VŠB-TU Ostrava

IČ: 61989100  
DIČ:

Uchazeč:  
Ristorispetto s.r.o., U Stanoviště 57, 735 53 Dolní Lutyně

IČ: 05321719  
DIČ: CZ05321719

Projektant:  
Ing. David Kelnar

IČ: 01206265  
DIČ:

Zpracovatel:  
[Redacted]

IČ: 01206265  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 730 450,00

|              |            |             |            |
|--------------|------------|-------------|------------|
|              | Sazba daně | Základ daně | Výše daně  |
| DPH základní | 21,00%     | 730 450,00  | 153 394,50 |
| snížená      | 15,00%     | 0,00        | 0,00       |

Cena s DPH v CZK 883 844,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Boris Finkral  
Digitally signed by Boris Finkral  
Date: 2023.08.22 22:16:36+02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 02-23

**Stavba:** Rekonstrukce učebny JB 236 VŠB

Místo:

Datum:

22.08.2023

Zadavatel: VŠB-TU Ostrava

Projektant:

Uchazeč: Ristorispetto s.r.o., U Stanoviště 57, 735 53 Dolní Lutyně

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

### Náklady z rozpočtů

**730 450,00**

**883 844,50**

**00 Vedlejší rozpočtové náklady**

65 000,00

78 650,00

**D1.1 Architektonicko-stavební řešení**

530 000,00

641 300,00

**D1.4 Elektrotechnika**

135 450,00

163 894,50

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce učebny JB 236 VŠB

Objekt:

00 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 801 35

Místo:

CC-CZ: 12631

Datum: 22.08.2023

Zadavatel:

VŠB-TU Ostrava

IČ: 61989100

DIČ:

Uchazeč:

Ristorispetto s.r.o., U Stanoviště 57, 735 53 Dolní Lutyně

IČ: 05321719

DIČ: CZ05321719

Projektant:

Ing. David Kelnar

IČ: 01206265

DIČ:

Zpracovatel:

IČ: 01206265

DIČ:

Poznámka:

---

|                     |  |  |  |                  |
|---------------------|--|--|--|------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |  |  |  | <b>65 000,00</b> |
|---------------------|--|--|--|------------------|

---

|              |                    |                   |                  |
|--------------|--------------------|-------------------|------------------|
|              | <b>Základ daně</b> | <b>Sazba daně</b> | <b>Výše daně</b> |
| DPH základní | 65 000,00          | 21,00%            | 13 650,00        |
| snížená      | 0,00               | 15,00%            | 0,00             |

---

|                   |              |                  |
|-------------------|--------------|------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> | <b>78 650,00</b> |
|-------------------|--------------|------------------|

---

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce učebny JB 236 VŠB

Objekt:

**00 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Datum: 22.08.2023

Zadavatel:

VŠB-TU Ostrava

Projektant:

Uchazeč:

Ristorispetto s.r.o., U Stanoviště 57, 735 53 Dolní Lutyně

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**65 000,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**65 000,00**

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

10 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

50 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce učebny JB 236 VŠB  
Objekt: 00 - Vedlejší rozpočtové náklady  
Místo:  
Zadavatel: VŠB-TU Ostrava  
Uchazeč: Ristorispetto s.r.o., U Stanoviště 57, 735 53 Dolní Lutyně

Datum: 22.08.2023  
Projektant:  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 65 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 65 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00

|   |   |           |                                                    |        |  |  |          |                |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------|--------|--|--|----------|----------------|
| 1 | K | 013203000 | Dokumentace stavby bez rozlišení                   | soubor |  |  | 5 000,00 | CS ÚRS 2022 02 |
| 2 | K | 013254000 | Dokumentace a rozpočet skutečného provedení stavby | soubor |  |  | 5 000,00 | CS ÚRS 2022 02 |

P  
Poznámka k položce:  
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

VV 1  
W Součet

D VRN3 Zařízení staveniště 50 000,00

|   |   |           |                                                                     |        |  |  |           |                |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------|--|--|-----------|----------------|
| 3 | K | 030001000 | Zařízení staveniště - kontejner na odpad, stavební buňka, WC a pod. | soubor |  |  | 50 000,00 | CS ÚRS 2022 02 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------|--|--|-----------|----------------|

P  
Poznámka k položce:  
f) Vybudování zařízení staveniště :  
- Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. ;  
- Doprava a osazení mobilních buněk soc. zařízení ;  
- Zřízení vnitrostaveništního rozvodu energie od připojení na hl. přívod na staveništi ;  
- Zřízení přípojek el. energie, vody, kanalizace, náhradní zdroj energie. ;  
g) Provoz zařízení staveniště :  
- Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energii spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště ;  
- Náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií ;  
- Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveništi z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob ;  
- Vč. nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace ;  
h) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů, dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP ;  
i) Dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady, splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření ;  
j) Provozní náklady na energii, náklady na vybavení objektů, náklady na údržbu objektu, náklady na úklid ploch využívaných pro objekt. Náklady spojené s pravidelným úklidem kolem stavby. ;  
k) Odstranění zařízení staveniště :  
- Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. ;  
l) Náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch a zařízení do bezvadného stavu. : 005122 RProvozní vlivy  
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. ;  
m) Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob :  
- Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. ;

VV 1  
W Součet

D VRN4 Inženýrská činnost 5 000,00

|   |   |           |                                   |        |  |  |          |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------|--------|--|--|----------|----------------|
| 4 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | soubor |  |  | 5 000,00 | CS ÚRS 2022 02 |
|---|---|-----------|-----------------------------------|--------|--|--|----------|----------------|

P  
Poznámka k položce:  
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.  
- Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. ;  
- Náklady zhotovitele související se zajištěním a provedením kompletního díla dle PD a souvisejících dokladů. ; U  
- Koordinovat práce poddodavatelů na základě projektu, provádění včetně a cenové kontroly vč. příjmy a zajištění plnění dílčích termínů dodávek. ;

VV 1 1,000  
W Součet 1,000

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce učebny JB 236 VŠB

Objekt:

D1.1 - Architektonicko-stavební řešení

KSO: 801 35

Místo:

CC-CZ: 12631

Datum: 22.08.2023

Zadavatel:

VŠB-TU Ostrava

IČ: 61989100

DIČ:

Uchazeč:

Ristorispetto s.r.o., U Stanoviště 57, 735 53 Dolní Lutyně

IČ: 05321719

DIČ: CZ05321719

Projektant:

[REDACTED]

IČ: 01206265

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ: 01206265

DIČ:

Poznámka:

|                     |                    |                   |                   |
|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |                    |                   | <b>530 000,00</b> |
|                     | <b>Základ daně</b> | <b>Sazba daně</b> | <b>Výše daně</b>  |
| DPH základní        | 530 000,00         | 21,00%            | 111 300,00        |
| snížená             | 0,00               | 15,00%            | 0,00              |
| <b>Cena s DPH</b>   |                    |                   | <b>641 300,00</b> |
| <b>v CZK</b>        |                    |                   |                   |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce učebny JB 236 VŠB

Objekt:

**D1.1 - Architektonicko-stavební řešení**

Místo:

Datum: 22.08.2023

Zadavatel:

VŠB-TU Ostrava

Projektant:

Uchazeč:

Ristorispetto s.r.o., U Stanoviště 57, 735 53 Dolní Lutyně

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**530 000,00**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

**247 248,15**

3 - Svislé a kompletní konstrukce

658,95

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

142 367,54

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

24 315,51

997 - Přesun sutě

59 273,82

998 - Přesun hmot

20 632,33

#### PSV - Práce a dodávky PSV

**275 510,49**

714 - Akustická a protiořesová opatření

1 912,74

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

3 134,83

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

4 064,87

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

6 281,77

741 - Elektroinstalace - silnoproud

12 695,85

742 - Elektroinstalace - slaboproud

3 448,20

763 - Konstrukce suché výstavby

25 716,11

764 - Konstrukce klempířské

4 947,26

766 - Konstrukce truhlářské

104 959,23

767 - Konstrukce zámečnické

43,10

776 - Podlahy povlakové

60 691,73

781 - Dokončovací práce - obklady

9 290,13

783 - Dokončovací práce - nátěry

7 685,07

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

30 639,80

#### HZS - Hodinové zúčtovací sazby

**7 241,36**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce učebny JB 236 VŠB

Objekt:

D1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:

Datum: 22.08.2023

Zadavatel:

VŠB-TU Ostrava

Projektant:

Uchazeč:

Ristorispetto s.r.o., U Stanoviště 57, 735 53 Dolní Lutyně

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

530 000,00

### D HSV

### Práce a dodávky HSV

247 248,15

#### D 3

#### Svislé a kompletní konstrukce

658,95

|             |   |           |                                                                         |    |  |  |        |                |
|-------------|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--------|----------------|
| 1           | K | 342272205 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 50 mm | m2 |  |  | 658,95 | CS ÚRS 2022 02 |
| WV          |   |           |                                                                         |    |  |  |        |                |
| *N2*0,7*2,0 |   |           |                                                                         |    |  |  |        |                |

#### D 6

#### Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

142 367,54

|                       |   |           |                                                                                     |    |  |  |           |                |
|-----------------------|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|-----------|----------------|
| 2                     | K | 611325402 | Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % | m2 |  |  | 15 274,71 | CS ÚRS 2022 02 |
| WV                    |   |           |                                                                                     |    |  |  |           |                |
| *strop JB236* 6,4*9,4 |   |           |                                                                                     |    |  |  |           |                |
| *strop ŽT* 2,53*2,75  |   |           |                                                                                     |    |  |  |           |                |
| Součet                |   |           |                                                                                     |    |  |  |           |                |

|               |   |           |                                                                                      |    |  |  |           |                |
|---------------|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|-----------|----------------|
| 3             | K | 611325412 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % | m2 |  |  | 15 969,39 | CS ÚRS 2022 02 |
| 4             | K | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty         | m2 |  |  | 675,84    | CS ÚRS 2022 02 |
| WV            |   |           |                                                                                      |    |  |  |           |                |
| *N2*2*0,7*2,0 |   |           |                                                                                      |    |  |  |           |                |

|         |   |           |                                                         |    |  |  |        |                |
|---------|---|-----------|---------------------------------------------------------|----|--|--|--------|----------------|
| 5       | K | 612325101 | Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách š do 150 mm | m2 |  |  | 577,14 | CS ÚRS 2022 02 |
| WV      |   |           |                                                         |    |  |  |        |                |
| 6,5*0,1 |   |           |                                                         |    |  |  |        |                |

|                                                                                               |   |           |                                                                                   |    |  |  |           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|-----------|----------------|
| 6                                                                                             | K | 612325402 | Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % | m2 |  |  | 24 090,91 | CS ÚRS 2022 02 |
| WV                                                                                            |   |           |                                                                                   |    |  |  |           |                |
| *stěny JB236* 2*(7,25+9,4)*3,05-1,46*2,3-1*1,5+0,77*2,3*13-2,4*2,05-5,6*2,05-0,8*2*2-9,4*0,77 |   |           |                                                                                   |    |  |  |           |                |
| *stěny ŽT* 2*(3,3+2,75)*3,05-0,9*2-2,75*0,77                                                  |   |           |                                                                                   |    |  |  |           |                |
| Součet                                                                                        |   |           |                                                                                   |    |  |  |           |                |

|                                |   |           |                                                                                    |    |  |  |           |                |
|--------------------------------|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|-----------|----------------|
| 7                              | K | 612325412 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % | m2 |  |  | 24 849,97 | CS ÚRS 2022 02 |
| 8                              | K | 632441215 | Potěr anhydritový samonivelační lité C20 tl přes 45 do 50 mm                       | m2 |  |  | 29 422,09 | CS ÚRS 2022 02 |
| WV                             |   |           |                                                                                    |    |  |  |           |                |
| *N4*67,25+9,08+0,58-2*0,77*0,8 |   |           |                                                                                    |    |  |  |           |                |

|                                            |   |           |                                                                         |    |  |  |           |                |
|--------------------------------------------|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----|--|--|-----------|----------------|
| 9                                          | K | 632441291 | Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tl | m2 |  |  | 10 177,18 | CS ÚRS 2022 02 |
| WV                                         |   |           |                                                                         |    |  |  |           |                |
| *N4*67,25+9,08+0,58-2*0,77*0,8             |   |           |                                                                         |    |  |  |           |                |
| 75,678*4 *Přepočtené koeficientem množství |   |           |                                                                         |    |  |  |           |                |

|                                |   |           |                            |    |  |  |          |                |
|--------------------------------|---|-----------|----------------------------|----|--|--|----------|----------------|
| 10                             | K | 632481213 | Separční vrstva z PE fólie | m2 |  |  | 1 317,55 | CS ÚRS 2022 02 |
| WV                             |   |           |                            |    |  |  |          |                |
| *N4*67,25+9,08+0,58-2*0,77*0,8 |   |           |                            |    |  |  |          |                |

|                                             |   |           |                                                                                                |   |  |  |          |                |
|---------------------------------------------|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|----------|----------------|
| 11                                          | K | 634112113 | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm | m |  |  | 1 133,79 | CS ÚRS 2022 02 |
| WV                                          |   |           |                                                                                                |   |  |  |          |                |
| *JB236*9,42*2+7,14*2-1,46-0,8*0,77*9+0,55*2 |   |           |                                                                                                |   |  |  |          |                |
| *ŽT*3,3*2+2,75*2-0,8                        |   |           |                                                                                                |   |  |  |          |                |
| Součet                                      |   |           |                                                                                                |   |  |  |          |                |

|          |   |       |                                                                                                              |   |  |  |           |  |
|----------|---|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|-----------|--|
| 12       | K | polR1 | Úprava kabelových žlabů-odstranění ocelové konstrukce stávajícího žlabu , podrovnání a dolití nového žlabu □ | m |  |  | 18 878,97 |  |
| WV       |   |       |                                                                                                              |   |  |  |           |  |
| *N6*14,6 |   |       |                                                                                                              |   |  |  |           |  |

#### D 9

#### Ostatní konstrukce a práce, bourání

24 315,51

|                  |   |           |                                                     |    |  |  |        |                |
|------------------|---|-----------|-----------------------------------------------------|----|--|--|--------|----------------|
| 13               | K | 962031132 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm | m2 |  |  | 510,19 | CS ÚRS 2022 02 |
| WV               |   |           |                                                     |    |  |  |        |                |
| *B15*2*0,77*3,05 |   |           |                                                     |    |  |  |        |                |

|                     |   |           |                                                                           |    |  |  |           |                |
|---------------------|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----|--|--|-----------|----------------|
| 14                  | K | 965045113 | Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2 | m2 |  |  | 10 011,37 | CS ÚRS 2022 02 |
| WV                  |   |           |                                                                           |    |  |  |           |                |
| *B4*67,25+9,08+0,58 |   |           |                                                                           |    |  |  |           |                |

|                     |   |           |                                                                                              |    |  |  |          |                |
|---------------------|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|----------|----------------|
| 15                  | K | 965081323 | Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 25 mm plochy přes 1 m2 | m2 |  |  | 9 746,04 | CS ÚRS 2022 02 |
| WV                  |   |           |                                                                                              |    |  |  |          |                |
| *B4*67,25+9,08+0,58 |   |           |                                                                                              |    |  |  |          |                |

|                                                |   |           |                          |   |  |  |          |                |
|------------------------------------------------|---|-----------|--------------------------|---|--|--|----------|----------------|
| 16                                             | K | 965081611 | Odsekání soklíků rovných | m |  |  | 1 606,97 | CS ÚRS 2022 02 |
| WV                                             |   |           |                          |   |  |  |          |                |
| *JB236*9,42*2+6,37*2*0,77*4+0,4*2+1-1,46-0,8*2 |   |           |                          |   |  |  |          |                |
| *ŽT*3,3*2+2,75*2-0,8                           |   |           |                          |   |  |  |          |                |
| Součet                                         |   |           |                          |   |  |  |          |                |

|              |   |           |                                                   |    |  |  |        |                |
|--------------|---|-----------|---------------------------------------------------|----|--|--|--------|----------------|
| 17           | K | 968062456 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 | m2 |  |  | 704,35 | CS ÚRS 2022 02 |
| WV           |   |           |                                                   |    |  |  |        |                |
| *B1*1,45*2,3 |   |           |                                                   |    |  |  |        |                |

|             |   |           |                                                |    |  |  |          |                |
|-------------|---|-----------|------------------------------------------------|----|--|--|----------|----------------|
| 18          | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 |  |  | 1 103,42 | CS ÚRS 2022 02 |
| WV          |   |           |                                                |    |  |  |          |                |
| *B2*0,7*2,0 |   |           |                                                |    |  |  |          |                |

| PČ                                         | Typ | Kód       | Popis                                                                                                 | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|                                            |     |           | WV "B3"0,9*2,0<br>Součet                                                                              |        |          |              |                   |                 |
| 19                                         | K   | 974031142 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm                                                 | m      |          |              | 633,17            | CS ÚRS 2022 02  |
| D 997 Přesun sutě                          |     |           |                                                                                                       |        |          |              | 59 273,82         |                 |
| 20                                         | K   | 997013153 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace  | t      |          |              | 20 328,93         | CS ÚRS 2022 02  |
| 21                                         | K   | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m      | t      |          |              | 9 979,48          | CS ÚRS 2022 02  |
|                                            |     |           | WV 15,313*7 "Přepočtené koeficientem množství"                                                        |        |          |              |                   |                 |
| 22                                         | K   | 997013511 | Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením              | t      |          |              | 5 451,89          | CS ÚRS 2022 02  |
| 23                                         | K   | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                              | t      |          |              | 3 136,41          | CS ÚRS 2022 02  |
|                                            |     |           | WV 15,313*19 "Přepočtené koeficientem množství"                                                       |        |          |              |                   |                 |
| 24                                         | K   | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04           | t      |          |              | 20 377,11         | CS ÚRS 2022 02  |
| D 998 Přesun hmot                          |     |           |                                                                                                       |        |          |              | 20 632,33         |                 |
| 25                                         | K   | 998012034 | Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické za zvětšený přesun do 500 m                           | t      |          |              | 2 997,89          | CS ÚRS 2022 02  |
| 26                                         | K   | 998017002 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m                                        | t      |          |              | 17 634,44         | CS ÚRS 2022 02  |
| D PSV Práce a dodávky PSV                  |     |           |                                                                                                       |        |          |              | 275 510,49        |                 |
| D 714 Akustická a protiořesová opatření    |     |           |                                                                                                       |        |          |              | 1 912,74          |                 |
| 27                                         | K   | 714110801 | Demontáž akustických obkladů z panelů dřevěných                                                       | m2     |          |              | 1 912,74          | CS ÚRS 2022 02  |
|                                            |     |           | WV "B5"17,75                                                                                          |        |          |              |                   |                 |
| D 721 Zdravotecnika - vnitřní kanalizace   |     |           |                                                                                                       |        |          |              | 3 134,83          |                 |
| 28                                         | K   | 721171803 | Demontáž potrubí z PVC D do 75                                                                        | m      |          |              | 62,05             | CS ÚRS 2022 02  |
|                                            |     |           | WV "B6"5                                                                                              |        |          |              |                   |                 |
| 29                                         | K   | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50                                                            | m      |          |              | 725,42            | CS ÚRS 2022 02  |
|                                            |     |           | WV "N6"1,5                                                                                            |        |          |              |                   |                 |
| 30                                         | K   | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50                                                          | kus    |          |              | 88,79             | CS ÚRS 2022 02  |
|                                            |     |           | WV "N6"1                                                                                              |        |          |              |                   |                 |
| 31                                         | K   | 998721202 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m                             | %      |          |              | 1 525,83          | CS ÚRS 2022 02  |
| 32                                         | K   | 998721292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 721 za zvětšený přesun do 100 m                                    | %      |          |              | 732,74            | CS ÚRS 2022 02  |
| D 722 Zdravotecnika - vnitřní vodovod      |     |           |                                                                                                       |        |          |              | 4 064,87          |                 |
| 33                                         | K   | 722130801 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25                                                | m      |          |              | 346,10            | CS ÚRS 2022 02  |
|                                            |     |           | WV "B6"5                                                                                              |        |          |              |                   |                 |
| 34                                         | K   | 722130831 | Demontáž nástěnky                                                                                     | kus    |          |              | 91,20             | CS ÚRS 2022 02  |
|                                            |     |           | WV "B6"2                                                                                              |        |          |              |                   |                 |
| 35                                         | K   | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm                                        | m      |          |              | 1 037,04          | CS ÚRS 2022 02  |
|                                            |     |           | WV "N6"3                                                                                              |        |          |              |                   |                 |
| 36                                         | K   | 722181231 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm | m      |          |              | 226,80            | CS ÚRS 2022 02  |
|                                            |     |           | WV "N6"3                                                                                              |        |          |              |                   |                 |
| 37                                         | K   | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25                                                                 | kus    |          |              | 432,74            | CS ÚRS 2022 02  |
|                                            |     |           | WV "N6"2                                                                                              |        |          |              |                   |                 |
| 38                                         | K   | 722220122 | Nástěnka pro baterii G 3/4" s jedním závitem                                                          | pár    |          |              | 456,89            | CS ÚRS 2022 02  |
|                                            |     |           | WV "N6"1                                                                                              |        |          |              |                   |                 |
| 39                                         | K   | 998722202 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m                                | %      |          |              | 922,39            | CS ÚRS 2022 02  |
| 40                                         | K   | 998722292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený přesun do 100 m                                    | %      |          |              | 551,71            | CS ÚRS 2022 02  |
| D 725 Zdravotecnika - zařízeníové předměty |     |           |                                                                                                       |        |          |              | 6 281,77          |                 |
| 41                                         | K   | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur                                                              | soubor |          |              | 289,64            | CS ÚRS 2022 02  |
|                                            |     |           | WV "B6"2                                                                                              |        |          |              |                   |                 |
| 42                                         | K   | 725219102 | Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva                                                       | soubor |          |              | 1 344,80          | CS ÚRS 2022 02  |
|                                            |     |           | WV "N6"1                                                                                              |        |          |              |                   |                 |
| 43                                         | M   | 64211005  | umyvadlo keramické závěsné bílé 550x420mm                                                             | kus    |          |              | 2 336,16          | CS ÚRS 2022 02  |
| 44                                         | K   | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4                                                                  | soubor |          |              | 174,14            | CS ÚRS 2022 02  |
|                                            |     |           | WV "B6"2                                                                                              |        |          |              |                   |                 |
| 45                                         | K   | 725829121 | Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ                                      | kus    |          |              | 240,51            | CS ÚRS 2022 02  |
|                                            |     |           | WV "N6"1                                                                                              |        |          |              |                   |                 |

| PČ                                                | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                               | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------------------------------------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 46                                                | M   | 55145615     | baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm chrom                                                                                                                                      | kus |          |              | 1 620,66          | CS ÚRS 2022 02  |
| 47                                                | K   | 998725202    | Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m                                                                                                          | %   |          |              | 189,65            | CS ÚRS 2022 02  |
| 48                                                | K   | 998725292    | Příplatek k přesunu hmot procentní 725 za zvětšený přesun do 100 m                                                                                                                  | %   |          |              | 86,21             | CS ÚRS 2022 02  |
| D 741 Elektroinstalace - silnoproud               |     |              |                                                                                                                                                                                     |     |          |              | 12 695,85         |                 |
| 49                                                | K   | 741111001    | Montáž podlahových kanálů                                                                                                                                                           | m   |          |              | 5 613,26          | CS ÚRS 2022 02  |
| VV "N5"14,6                                       |     |              |                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 50                                                | M   | 3457549R     | Žlab kabelový 100x200 vč. spojek a víka                                                                                                                                             | m   |          |              | 4 405,11          |                 |
| 51                                                | K   | 741112831    | Demontáž elektroinstalačních kanálů podlahových uložených pevně                                                                                                                     | m   |          |              | 1 535,48          | CS ÚRS 2022 02  |
| VV "B16"14,6                                      |     |              |                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 52                                                | K   | 998741102    | Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m                                                                                                                     | t   |          |              | 785,97            | CS ÚRS 2022 02  |
| 53                                                | K   | 998741192    | Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 za zvětšený přesun do 100 m                                                                                                                    | t   |          |              | 356,03            | CS ÚRS 2022 02  |
| D 742 Elektroinstalace - slaboproud               |     |              |                                                                                                                                                                                     |     |          |              | 3 448,20          |                 |
| 54                                                | K   | 7424300R01   | Montáž (zpětná) TV s konzolou                                                                                                                                                       | kus |          |              | 862,05            |                 |
| 55                                                | K   | 7424308R01   | Demontáž TV s konzolou, uschování pro zpětnou montáž                                                                                                                                | kus |          |              | 862,05            |                 |
| VV "B12"1                                         |     |              |                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 56                                                | K   | 7424308R02   | Demontáž dataprojektoru včetně plátna                                                                                                                                               | kus |          |              | 862,05            |                 |
| VV "B13"1                                         |     |              |                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 57                                                | K   | 7424308R03   | Demontáž tabule                                                                                                                                                                     | kus |          |              | 862,05            |                 |
| VV "B14"1                                         |     |              |                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| D 763 Konstrukce suché výstavby                   |     |              |                                                                                                                                                                                     |     |          |              | 25 716,11         |                 |
| 58                                                | K   | 763121413    | SDK stěna přesazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15                                                                                                     | m2  |          |              | 5 613,43          | CS ÚRS 2022 02  |
| 59                                                | K   | 763121423R01 | SDK stěna přesazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xDF 12,5 bez izolace                                                                                                          | m2  |          |              | 2 895,79          |                 |
| VV "N15"2*(2*0,77+0,93)*0,8                       |     |              |                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 60                                                | K   | 763164551    | SDK obklad kci tvaru L š přes 0,8 m desky 1xA 12,5                                                                                                                                  | m2  |          |              | 13 297,49         | CS ÚRS 2022 02  |
| VV "N14 JB 236 opláštění průvlaku" 9,42*1,5       |     |              |                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| VV "N14 ŽT opláštění průvlaku" 2,75*1,5           |     |              |                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| VV Součet                                         |     |              |                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 61                                                | K   | 763121714    | SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr                                                                                                                                       | m2  |          |              | 1 004,29          | CS ÚRS 2022 02  |
| 62                                                | K   | 998763402    | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m                                                                                                    | %   |          |              | 1 310,32          | CS ÚRS 2022 02  |
| 63                                                | K   | 998763491    | Příplatek k přesunu hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce za zvětšený přesun do 100 m                                                                                        | %   |          |              | 1 594,79          | CS ÚRS 2022 02  |
| D 764 Konstrukce klempířské                       |     |              |                                                                                                                                                                                     |     |          |              | 4 947,26          |                 |
| 64                                                | K   | 7640028R     | Demontáž oplechování do suti - dilatační plech                                                                                                                                      | m   |          |              | 1 709,01          |                 |
| VV "B10"3,05                                      |     |              |                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 65                                                | K   | 764213614R01 | dilatace z lakovaného plechu rš do 330 mm                                                                                                                                           | m   |          |              | 3 206,83          |                 |
| VV "N11"3,1                                       |     |              |                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 66                                                | K   | 998764102    | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m                                                                                                          | t   |          |              | 18,85             | CS ÚRS 2022 02  |
| 67                                                | K   | 998764192    | Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 za zvětšený přesun do 100 m                                                                                                                    | t   |          |              | 12,57             | CS ÚRS 2022 02  |
| D 766 Konstrukce truhlářské                       |     |              |                                                                                                                                                                                     |     |          |              | 104 959,23        |                 |
| 68                                                | K   | 766111820    | Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných                                                                                                                                         | m2  |          |              | 1 178,05          | CS ÚRS 2022 02  |
| VV "B7 vestavěné skříně" 9,42*3,05-1,46*2,3-1*2,3 |     |              |                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| VV "B8 vestavěné horní skříně" 4,26               |     |              |                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| VV Součet                                         |     |              |                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 69                                                | K   | 766660001    | Montáž dveřních křidel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně                                                                                                     | kus |          |              | 431,03            | CS ÚRS 2022 02  |
| VV "N3"1                                          |     |              |                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 70                                                | M   | 61162074     | dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm                                                                                                                  | kus |          |              | 1 293,08          | CS ÚRS 2022 02  |
| 71                                                | K   | 766660729    | Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou                                                                                                                              | kus |          |              | 170,69            | CS ÚRS 2022 02  |
| VV "N3"1                                          |     |              |                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 72                                                | M   | 54914123     | kování klika/klika                                                                                                                                                                  | kus |          |              | 431,03            | CS ÚRS 2022 02  |
| 73                                                | K   | 76666R       | N1- D+M dvoukřídlových dveří 1350x2200mm, aktivní křídlo 800mm, 2/3 prosklené mléčné bezpečnostní sklo, okopový plech nerez, bezpečnostní kování klika/koule, vč. obložkové zárubně | kus |          |              | 43 102,45         |                 |
| 74                                                | K   | 766691914    | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2                                                                                                                            | kus |          |              | 121,36            | CS ÚRS 2022 02  |
| VV 4                                              |     |              |                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 75                                                | K   | 7668R01      | "N10" Montáž vestavěné skříně policové 0,99x3,0m                                                                                                                                    | kus |          |              | 3 448,20          |                 |
| VV "N10"2                                         |     |              |                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                                                           | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 76  | M   | 557R01      | "N10"skříň vestavěná 0,99x3,0m policová 2 dveřová, barva mahagon                                                | kus |          |              | 34 482,04         |                 |
| 77  | K   | 7668R02     | "N8" Montáž skříňky pod umyvadlo 90x60x85cm                                                                     | kus |          |              | 431,03            |                 |
|     | vv  |             | "N8"1                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 78  | M   | 557R02      | "N8"spodní skříňka pod umyvadlo 90x60x85cm se 2 policemi, 2 dveřová, s horní krycí pracovní deskou, barva bílá, | kus |          |              | 3 017,18          |                 |
| 79  | K   | 7668R03     | "N12" Montáž věšákové police tvaru L, délky 3,0m, 25 háčků                                                      | kus |          |              | 2 155,13          |                 |
|     | vv  |             | "N12"1                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 80  | M   | 557R03      | "N12"Věšáková stěna tvaru L, celková rozvinutá délka 3000mm, výška 1800mm, 25 háčků, lamino tl.18mm, šedá barva | kus |          |              | 12 930,76         |                 |
| 81  | K   | 998766202   | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m                                           | %   |          |              | 931,01            | CS ÚRS 2022 02  |
| 82  | K   | 998766292   | Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m                                              | %   |          |              | 836,19            | CS ÚRS 2022 02  |
|     | D   | 767         | Konstrukce zámečnické                                                                                           |     |          |              | 43,10             |                 |
| 83  | K   | 767810811   | Demontáž mřížek větracích ocelových čtyřhranných nebo kruhových                                                 | kus |          |              | 43,10             | CS ÚRS 2022 02  |
|     | vv  |             | "B11"2                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|     | D   | 776         | Podlahy povlakové                                                                                               |     |          |              | 60 691,73         |                 |
| 84  | K   | 776111111   | Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah                                                              | m2  |          |              | 3 914,07          | CS ÚRS 2022 02  |
|     | vv  |             | "N4"67,25+9,08+0,58-2*0,77*0,8                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 85  | K   | 776111311   | Vysátí podkladu povlakových podlah                                                                              | m2  |          |              | 1 957,03          | CS ÚRS 2022 02  |
|     | vv  |             | "N4 pod anhydrit"67,25+9,08+0,58-2*0,77*0,8                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|     | vv  |             | "N4 pod PVC"67,25+9,08+0,58-2*0,77*0,8                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 86  | K   | 776121112   | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah                                                    | m2  |          |              | 2 609,38          | CS ÚRS 2022 02  |
|     | vv  |             | "N4"67,25+9,08+0,58-2*0,77*0,8                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 87  | K   | 776201811   | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně                                                         | m2  |          |              | 4 011,58          | CS ÚRS 2022 02  |
|     | vv  |             | "B4"67,25+9,08+0,58-3,9*0,77-3,0*0,77                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 88  | K   | 776221111   | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem                                                                          | m2  |          |              | 11 742,96         | CS ÚRS 2022 02  |
|     | vv  |             | "N4"67,25+9,08+0,58-2*0,77*0,8                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 89  | M   | 28412245    | krytina podlahová heterogonní š 1,5m tl 2mm                                                                     | m2  |          |              | 26 258,69         | CS ÚRS 2022 02  |
|     | vv  |             | 75,678*1,15 'Přepočtené koeficientem množství                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 90  | K   | 776410811   | Odstanění soklíků a lišt pryžových nebo plastových                                                              | m   |          |              | 577,97            | CS ÚRS 2022 02  |
|     | vv  |             | "JB236"9,42*2+6,37*2+0,77*4+0,4*2+1,46-0,8*2                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|     | vv  |             | "Ž1"3,3*2+2,75*2-0,8                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|     | vv  |             | Součet                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 91  | K   | 776421111   | Montáž obvodových lišt lepením                                                                                  | m   |          |              | 5 192,16          | CS ÚRS 2022 02  |
|     | vv  |             | "JB236"9,42*2+7,14*2-1,46-0,8+0,77*9+0,55*2                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|     | vv  |             | "Ž1"3,3*2+2,75*2-0,8                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|     | vv  |             | Součet                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 92  | M   | 2841100R    | lišta soklová PVC 15x50mm vč. rohů                                                                              | m   |          |              | 3 807,21          |                 |
|     | vv  |             | 50,19*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 93  | K   | 998776202   | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m                                        | %   |          |              | 327,58            | CS ÚRS 2022 02  |
| 94  | K   | 998776292   | Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený přesun do 100 m                                              | %   |          |              | 293,10            | CS ÚRS 2022 02  |
|     | D   | 781         | Dokončovací práce - obklady                                                                                     |     |          |              | 9 290,13          |                 |
| 95  | K   | 781121011   | Nátěr penetrační na stěnu                                                                                       | m2  |          |              | 197,05            | CS ÚRS 2022 02  |
|     | vv  |             | "N7 kolem umyvadla" 1*1,5+0,77*1,5*2                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 96  | K   | 781473810   | Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených                                                              | m2  |          |              | 262,74            | CS ÚRS 2022 02  |
|     | vv  |             | "B7 kolem umyvadla" 1*1,5+0,77*1,5*2                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 97  | K   | 781474154   | Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem  | m2  |          |              | 3 481,46          | CS ÚRS 2022 02  |
|     | vv  |             | "N7 kolem umyvadla" 1*1,5+0,77*1,5*2                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 98  | M   | 59761001    | obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2                                                         | m2  |          |              | 4 155,28          | CS ÚRS 2022 02  |
|     | vv  |             | 3,81*1,15 'Přepočtené koeficientem množství                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 99  | K   | 781491011   | Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku                                   | m2  |          |              | 265,17            | CS ÚRS 2022 02  |
|     | vv  |             | "N6"0,8*0,5                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 100 | M   | 63465124R01 | zrcadlo nemontované čiré tl 4mm rozměr 500x800mm                                                                | m2  |          |              | 568,96            |                 |
|     | vv  |             | "N6"0,5*0,8                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|     | vv  |             | 0,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 101 | K   | 998781202   | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m                                        | %   |          |              | 290,51            | CS ÚRS 2022 02  |
| 102 | K   | 998781292   | Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený přesun do 100 m                                              | %   |          |              | 68,96             | CS ÚRS 2022 02  |
|     | D   | 783         | Dokončovací práce - nátěry                                                                                      |     |          |              | 7 685,07          |                 |
| 103 | K   | 783301303   | Bozoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí                                                                 | m2  |          |              | 1 084,46          | CS ÚRS 2022 02  |

| PČ                                       | Typ | Kód       | Popis                                                                                         | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|                                          | W   |           | "kce-vestavěných skříní"2*(0,065+0,1)*(12*3,05+2,75+9,4)                                      |     |          |              |                   |                 |
|                                          | W   |           | "elektrozvaděče"2*0,8*3,05                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|                                          | W   |           | Součet                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 104                                      | K   | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí                                | m2  |          |              | 2 349,88          | CS ÚRS 2022 02  |
|                                          | W   |           | "kce-vestavěných skříní"2*(0,065+0,1)*(12*3,05+2,75+9,4)                                      |     |          |              |                   |                 |
|                                          | W   |           | "elektrozvaděče"2*0,8*3,05                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|                                          | W   |           | Součet                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 105                                      | K   | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí                        | m2  |          |              | 2 349,88          | CS ÚRS 2022 02  |
|                                          | W   |           | "kce-vestavěných skříní"2*(0,065+0,1)*(12*3,05+2,75+9,4)                                      |     |          |              |                   |                 |
|                                          | W   |           | "elektrozvaděče"2*0,8*3,05                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|                                          | W   |           | Součet                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 106                                      | K   | 783601341 | Odrezivění litinových otopných těles před provedením nátěru                                   | m2  |          |              | 349,11            | CS ÚRS 2022 02  |
|                                          | W   |           | 3*1,5                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 107                                      | K   | 783614141 | Základní jednonásobný syntetický nátěr litinových otopných těles                              | m2  |          |              | 387,95            | CS ÚRS 2022 02  |
| 108                                      | K   | 783617107 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr žebrových trub                                             | m2  |          |              | 1 163,79          | CS ÚRS 2022 02  |
| D 784 Dokončovací práce - malby a tapety |     |           |                                                                                               |     |          |              | 30 639,60         |                 |
| 109                                      | K   | 784111031 | Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m                                                      | m2  |          |              | 6 654,57          | CS ÚRS 2022 02  |
| 110                                      | K   | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m                                                     | m2  |          |              | 5 822,75          | CS ÚRS 2022 02  |
|                                          | W   |           | "strop JB236" 6,4*9,4                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|                                          | W   |           | "strop ŽT" 2,53*2,75                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|                                          | W   |           | "stěny JB236" 2*(7,25+9,4)*3,05-1,46*2,3-1*1,5+0,77*2,3*13-2,4*2,05-5,6*2,05-0,8*2*2-9,4*0,77 |     |          |              |                   |                 |
|                                          | W   |           | "stěny ŽT" 2*(3,3+2,75)*3,05-0,9*2-2,75*0,77                                                  |     |          |              |                   |                 |
|                                          | W   |           | Součet                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 111                                      | K   | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m                               | m2  |          |              | 3 211,49          | CS ÚRS 2022 02  |
| 112                                      | K   | 784181121 | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m                  | m2  |          |              | 3 327,29          | CS ÚRS 2022 02  |
|                                          | W   |           | Součet                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 113                                      | K   | 784211121 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m     | m2  |          |              | 11 623,50         | CS ÚRS 2022 02  |
|                                          | W   |           | Součet                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| D HZS Hodinové zúčtovací sazby           |     |           |                                                                                               |     |          |              | 7 241,36          |                 |
| 114                                      | K   | HZS1292   | Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník                                                      | hod |          |              | 4 137,92          | CS ÚRS 2022 02  |
| 115                                      | K   | HZS2121   | Hodinová zúčtovací sazba truhlář                                                              | hod |          |              | 2 068,96          | CS ÚRS 2022 02  |
| 116                                      | K   | HZS2211   | Hodinová zúčtovací sazba instalatér                                                           | hod |          |              | 1 034,48          | CS ÚRS 2022 02  |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce učebny JB 236 VŠB

Objekt:

**D1.4 - Elektrotechnika**

KSO: 801 35

Místo:

CC-CZ: 12631

Datum: 22.08.2023

Zadavatel:

VŠB-TU Ostrava

IČ: 61989100

DIČ:

Uchazeč:

Ristorispetto s.r.o., U Stanoviště 57, 735 53 Dolní Lutyně

IČ: 05321719

DIČ: CZ05321719

Projektant:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                     |                    |                   |                   |
|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |                    | <b>135 450,00</b> |                   |
|                     | <b>Základ daně</b> | <b>Sazba daně</b> | <b>Výše daně</b>  |
| DPH základní        | 135 450,00         | 21,00%            | 28 444,50         |
| snižená             | 0,00               | 15,00%            | 0,00              |
| <b>Cena s DPH</b>   |                    | <b>v CZK</b>      | <b>163 894,50</b> |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce učebny JB 236 VŠB

Objekt:

**D1.4 - Elektrotechnika**

Místo:

Datum: 22.08.2023

Zadavatel:

VŠB-TU Ostrava

Projektant:

Uchazeč:

Ristorispetto s.r.o., U Stanoviště 57, 735 53 Dolní Lutyně

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**135 450,00**

741 - Elektroinstalace - silnoprúd

135 450,00

---

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce učebny JB 236 VŠB

Objekt:

**D1.4 - Elektrotechnika**

Místo:

Datum: 22.08.2023

Zadavatel:

VŠB-TU Ostrava

Projektant:

Uchazeč:

Ristorispetto s.r.o., U Stanoviště 57, 735 53 Dolní Lutyně

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

**Náklady soupisu celkem**

**135 450,00**

|   |   |     |                                                             |        |  |  |            |  |
|---|---|-----|-------------------------------------------------------------|--------|--|--|------------|--|
| 0 |   | 741 | Elektroinstalace - silnoprúd                                |        |  |  | 135 450,00 |  |
| 1 | K | 741 | Elektroinstalace - viz samostatný rozpočet elektroinstalací | soubor |  |  | 135 450,00 |  |



| REKONSTRUKCE UČEBNY JB 236 VŠB      |                |                                                                                            |        |             |                  |               |                   |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------------|---------------|-------------------|
| D1.4 ELEKTROTECHNIKA - SOUPIS PRACÍ |                |                                                                                            |        |             |                  |               |                   |
| pořadové číslo                      | měrná jednotka | název                                                                                      | vyměra | cena montáž | celkem montáž    | cena materiál | celkem materiál   |
| 1                                   | ks             | Zásuvka 230V/16A dvojité 5513A-C02357 B                                                    |        |             | 50,00            |               | 250,00            |
| 2                                   | ks             | Zásuvka 230V/16A + 3.st.p.o. TANGO ZPO                                                     |        |             | 100,00           |               | 500,00            |
| 3                                   | ks             | Zásuvka 230V/16A 5519A-A02357 B                                                            |        |             | 550,00           |               | 2750,00           |
| 4                                   | ks             | Vypínač č.1 3559-A01345 včetně krytky                                                      |        |             | 100,00           |               | 400,00            |
| 5                                   | ks             | Vypínač č.5 3559-A05345 včetně krytky                                                      |        |             | 50,00            |               | 200,00            |
| 6                                   | ks             | Rámeček 3901A-B10 B                                                                        |        |             | 100,00           |               | 200,00            |
| 7                                   | ks             | Rámeček dvojnásobný 3901A-B20 B                                                            |        |             | 50,00            |               | 100,00            |
| 8                                   | ks             | Rámeček čtyřnásobný 3901A-B40 B                                                            |        |             | 150,00           |               | 750,00            |
| 9                                   | ks             | Krabice přístrojová KP                                                                     |        |             | 850,00           |               | 850,00            |
| 10                                  | m              | Kabel CYKY 3Jx1,5 / CYKYLO 3Jx1,5                                                          |        |             | 6 000,00         |               | 2400,00           |
| 11                                  | m              | Kabel CYKY 3Jx2,5                                                                          |        |             | 1 600,00         |               | 2400,00           |
| 12                                  | m              | Vodič CYA 6 zelenožlutý                                                                    |        |             | 800,00           |               | 1200,00           |
| 13                                  | m              | Vodič CYA 16 zelenožlutý                                                                   |        |             | 600,00           |               | 900,00            |
| 14                                  | ks             | Svorkovnice OP v krabici                                                                   |        |             | 50,00            |               | 150,00            |
| 15                                  | m              | Sekání kabelových tras vč.zapravení                                                        |        |             | 1 500,00         |               | 0,00              |
| 16                                  | ks             | Sekání kapes a průrazů                                                                     |        |             | 1 150,00         |               | 0,00              |
| 17                                  | ks             | Svítilno A, B, C vč.příslušenství, LED, 57W, 5650lm, 4000K, IP40                           |        |             | 1 950,00         |               | 45500,00          |
| 18                                  | ks             | Svítilno NO vč.příslušenství, LED, 1W 120lm 1h nouzové IP65                                |        |             | 50,00            |               | 1000,00           |
| 19                                  | m              | Ochranná trubka P20 pro SLP                                                                |        |             | 600,00           |               | 1800,00           |
| 20                                  | kpl.           | Demontáž stávající elektroinstalace + 20%                                                  |        |             | 50,00            |               | 0,00              |
|                                     |                | <b>CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE</b>                                                    |        |             | <b>16 350,00</b> |               |                   |
|                                     |                | Kompletační činnost + 4,5%                                                                 |        |             | 735,75           |               |                   |
|                                     |                | <b>CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE</b>                                                  |        |             |                  |               | <b>61350,00</b>   |
|                                     |                | Přesun + 3%                                                                                |        |             |                  |               | 1 840,5           |
|                                     |                | Prořez + 2%                                                                                |        |             |                  |               | 1 227,0           |
|                                     |                | Podr.materiál + 3%                                                                         |        |             |                  |               | 1 840,5           |
|                                     |                | Svítilna jsou ceněna vč.el.předřadníků,závěsů,zdrojů a popl.za likvidaci zdrojů a svítidel |        |             |                  |               |                   |
| 1                                   | kpl.           | Zjištění současněho zapojení elektroinstalace                                              |        |             | 5 000,00         |               | 0,00              |
| 2                                   | kpl.           | Úprava rozváděčů                                                                           |        |             | 5 000,00         |               | 0,00              |
| 3                                   | ks             | Vypínač 63 A, Ue AC 230/400 V, 3pól                                                        |        |             | 1 300,00         |               | 200,00            |
| 4                                   | ks             | Svodič přepětí SVBC-12,5-4-MZ                                                              |        |             | 6 500,00         |               | 500,00            |
| 5                                   | ks             | Jistič 32B/3 LTN 10kA                                                                      |        |             | 1 000,00         |               | 100,00            |
| 6                                   | ks             | Chránič 16B/1N/0,03 10kA                                                                   |        |             | 4 000,00         |               | 800,00            |
| 7                                   | ks             | Chránič 10B/1N/0,03 10kA                                                                   |        |             | 800,00           |               | 200,00            |
|                                     |                | <b>CELKEM - MONTÁŽ+MATERIÁL ROZVODNICE</b>                                                 |        |             | <b>23 600,00</b> |               |                   |
|                                     |                | Kompletační činnost + 4,5%                                                                 |        |             | 1 062,0          |               |                   |
|                                     |                | <b>CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE</b>                                                  |        |             |                  |               | <b>1 800,00</b>   |
|                                     |                | Přesun + 3%                                                                                |        |             |                  |               | 54,0              |
|                                     |                | Prořez + 2%                                                                                |        |             |                  |               | 36,0              |
|                                     |                | Podr.materiál + 3%                                                                         |        |             |                  |               | 54,0              |
|                                     |                | Rozvodnice jsou ceněny včetně příslušenství(svorky, propojovací lišty, PE+N,...)           |        |             |                  |               |                   |
|                                     |                | <b>OSTATNÍ</b>                                                                             |        |             |                  |               |                   |
| 1                                   | hod.           | Nespecifikované práce - HZS                                                                |        |             | 7 000,00         |               |                   |
| 2                                   | hod.           | Spolupráce s ostatními profesemi                                                           |        |             | 3 500,00         |               |                   |
| 3                                   | kpl.           | Projekt elektro                                                                            |        |             | 10 000,00        |               |                   |
| 4                                   | kpl.           | Revize                                                                                     |        |             | 5 000,00         |               |                   |
|                                     |                | <b>CELKEM - OSTATNÍ</b>                                                                    |        |             | <b>25 500,00</b> |               |                   |
|                                     |                | <b>CELKOVÁ CENA</b>                                                                        |        |             |                  |               | <b>135 450 Kč</b> |

Digitally signed  
 by Boris Finkral  
 Date: 2023.08.22  
 22:17:21+02'00'



Smluvní pokuty  
za porušení povinností vyplývajících z předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

| Typ porušení bezpečnostních předpisů                                                                                                                      | Smluvní pokuta ve výši |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Nepoužívání předepsaných osobních ochranných pracovních pomůcek (přilby, pracovní obuv, reflexní vesty, ochrana sluchu, zraku apod.) pro dané pracoviště. | 1 000,- Kč             |
| Porušení zákazu kouření.                                                                                                                                  | 1 000,- Kč             |
| Používání nevyhovujících, neevidovaných žebříků.                                                                                                          | 1 000,- Kč             |
| Používání neevidovaných, poškozených nebo nevyhovujících strojů, nářadí, el. zařízení, prodlužovacích kabelů apod.                                        | 1 000,- Kč             |
| Pracovní lávky a plošiny neodpovídající BOZP (bez zábradlí, okopové lišty nedostatečně široké, bez předepsaných platných prohlídek a revizí).             | 1 000,- Kč             |
| Používání konstrukcí k výstupu (sestupu), které nejsou k tomu určeny (bednění, pažení, palety apod.).                                                     | 1 000,- Kč             |
| Porušení technologických postupů při práci s otevřeným ohněm (pálení, řezání, svařování, používání PB apod.) mimo míst k tomu určených.                   | 5 000,- Kč             |
| Pohyb a vstup na pracoviště pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových a omamných látek.                                                                  | 5 000,- Kč             |
| Používání k dopravě osob zařízení nebo částí strojů, které k tomu nejsou určeny.                                                                          | 5 000,- Kč             |


 Digitally signed  
by Boris Finkral  
Date  
2023.08.22  
22:47:50+02'00'

