

Položkový rozpočet

Zakázka: **Rekonstrukce chodníku ul.V Zatačce**

Objednatel: **Město Ivančice** IČ: **00281859**
Palackého náměstí 196/6 DIČ:
66491 Ivančice

Zhotovitel: **Stafiz-k,s.r.o.** IČ: **26916827**
Horní Hlinky 77 ,66491 Ivančice DIČ: **CZ26916827**

Vypracoval: **Kříž Antonín**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			152 879,13
PSV			0,00
MON			222,40
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			153 101,53

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	153 101,53 CZK
Základní DPH	21 %	32 151,32 CZK
Zaokrouhlení		0,36 CZK

Cena celkem s DPH **185 252,85 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			35 348,85
5	Komunikace	HSV			99 173,44
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			7 411,74
99	Staveništní přesun hmot	HSV			10 945,10
M46	Zemní práce při montážích	MON			222,40
Cena celkem					153 101,53

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce chodníku ul.V Zatačce
----	------------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl:	1	Zemní práce				35 348,85		0
	1	139601102R00 Ruční výkop jam, rýh v horně tř. 3 <i>Pro dlažbu: : 149,46*0,15</i> <i>Pro obruby: : 24,1*0,3*0,3</i>	m3			20 986,10	0	0
	2	162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3			5 906,78	0	0
	3	162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km, do Omic (16 km-10)=6x <i>24,588*6</i>	m3			2 801,56	0	0
	4	199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 <i>24,588*1,6</i>	t			4 904,62	0	0
	5	113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho <i>3,9*0,9</i>	m2			127,24	0	0
	6	113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m			622,56	0	0
Díl:	5	Komunikace				99 173,44		63,80925
	7	596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2			27 799,56		
	8	596291111R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm <i>celk.dél.chodn.: : 89,5</i>	m			15 019,89		
	9	564831111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2			19 296,03		
	10	592453--R Dlažba zámková přírodní 20x10x6 <i>127,76*1,01</i>	m2			27 407,59		
	11	592451--R Dlažba zámková 20x10x6 cm červená <i>2,9*1,01</i>	m2			801,96		
	12	592451--R Dlažba zámková reliéfní 20x10x6 cm červená, dlažba pro nevidomé <i>18,8*1,01</i>	m2			8 848,41		
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				7 411,74		4,17304
	13	639561121R00 Obrubník zahradní výšky 250 mm, šedý.100/25/8	m			2 693,84		
	14	639561111R00 Obrubník zahradní výšky 200 mm, šedý.100/20/5	m			3 279,40		
	15	R-položka Likvid.star.studny z beton.skruží+zásyp a hutnění	kus			1 438,50		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				10 945,10		0
	16	998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t			10 945,10	0	0
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				222,40		0

17	460030081RT2	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 5-8 cm	m		222,40	0	0
----	--------------	---	---	--	--------	---	---