

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	LC OD MĚŠÍNSKÉHO RYBNÍKA 151 035	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	REVÍR RYTÍŘSKO
		IČO	DIČ
Objednatel	Lesy České republiky, s.p. LS155	42196451	CZ42196451
Projektant	Lesy České republiky, s.p. OŘ943 Patrik Bay	42196451	CZ42196451
Zhotovitel	Jan Matějka-autodoprava	13211331	
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		18.09.2023	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště
2	Montáž 78 576,70	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy
4	Montáž	11	0,00	16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6) 78 576,70	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH 78 576,70</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">DPH</th> <th style="width: 10%;">%</th> <th style="width: 25%;">Základ daně</th> <th style="width: 50%;">DPH celkem</th> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>78 576,70</td> <td>16 501,10</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td><b>95 077,80</b></td> </tr> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0			základní	21,0	78 576,70	16 501,10	<b>Cena s DPH</b>			<b>95 077,80</b>
	DPH	%	Základ daně	DPH celkem													
	snížená	15,0															
	základní	21,0	78 576,70	16 501,10													
<b>Cena s DPH</b>			<b>95 077,80</b>														
<b>E Přípočty a odpočty</b>																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Dodá zadavatel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td></td> </tr> </table>	Dodá zadavatel		Klouzavá doložka		Zvýhodnění												
Dodá zadavatel																	
Klouzavá doložka																	
Zvýhodnění																	

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC OD MĚŠÍNSKÉHO RYBNÍKA 151 035

Objekt:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p. LS155

Zhotovitel: Jan Matějka-autodoprava

Místo: REVÍR RYTÍŘSKO

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 18. 9. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 78 576,70**

**1 Zemní práce 11 852,30**

5	R	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	344,000	28,60	9 838,40
			"Rozrytí povrchu LC pro doplnění kolejí ŠD - položka 564841111 a 564751115"				

108+236 344,000

Součet 344,000

6	R	171251101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných strojně	m3	29,400	68,50	2 013,90
			"Uložení výkopku z položky 938909611"				

294\*0,1 29,400

Součet 29,400

**5 Komunikace pozemní 58 904,00**

12	R	564751115	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 190 mm	m2	108,000	222,00	23 976,00
			"Doplnění projetých kolejí a výtlučků o celkové ploše 108m2"				

108 108,000

			"Celková hmotnost kameniva = 39 tun"				
--	--	--	--------------------------------------	--	--	--	--

Součet 108,000

13	R	564841111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 120 mm	m2	236,000	148,00	34 928,00
			"Doplnění projetých kolejí v celkové ploše 236m2"				

236 236,000

			"Celková hmotnost ŠD 0/63 = 65 tun"				
--	--	--	-------------------------------------	--	--	--	--

**9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 820,40**

14	R	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	294,000	26,60	7 820,40
			délce 420m"				

420\*0,7 294,000

Součet 294,000

**Celkem 78 576,70**