

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	LC PODHOŘICKÁ II 155174	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Revír Maleč
		IČO	DIČ
Objednatel	Lesy České republiky, s.p. LS 155	42196451	CZ42196451
Projektant	Lesy České republiky, s.p. OŘ 943 Patrik Bay	42196451	CZ42196451
Zhotovitel	Jan Matějka-autodoprava	13211331	
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		12.09.2023	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 24 960,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště
2	Montáž 58 404,19	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6) 83 364,19	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 83 364,19
	DPH % Základ daně DPH celkem
	snížená 15,0
	základní 21,0 83 364,19 17 506,48
	Cena s DPH 100 870,67
E Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	
Klouzavá doložka	
Zvýhodnění	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC PODHOŘICKÁ II 15174

Objekt:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p. LS 155

Zhotovitel: Jan Matějka-autodoprava

Místo: Revír Maleč

Zpracoval: XXXXXXXXXX

Datum: 12. 9. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 83 364,19

1 Zemní práce 50 724,19

3	R	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	4,000	675,00	2 700,00
			"Pařezy ponechány v porostu"				

4 4,000
Součet 4,000

4	R	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	3,000	1 080,00	3 240,00
			"Pařezy ponechány v porostu"				

3 3,000
Součet 3,000

2	R	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	106,875	211,00	22 550,63
			"Prodloužení LC o cca 95m k e stávající lince"				
			95m"				

1,5*1,5*0,5*95 106,875
Součet 106,875

6	R	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	106,875	79,50	8 496,56
			podklad pro konstrukční vrstvu"				

106,875 106,875
Součet 106,875

7	R	181913112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti II skupiny 4 se zhutněním ručně	m2	285,000	48,20	13 737,00
			"Zhutnění a úprava pláně v délce 95m a šířce 3m"				

95*3 285,000
Součet 285,000

5 Komunikace pozemní 32 640,00

5	R	564661013	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 220 mm	m2	120,000	272,00	32 640,00
			"Lokální zpevnění linky v šířce 3m a délce 40m"				

3*40 120,000
Součet 120,000

Celkem 83 364,19