

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. E639-S-1219/2023

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

epodatelnarbrno@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

nebo datovou zprávu na identifikátor schránky: **uccchjm**

Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

se sídlem: Havlíčkův Brod, Průmyslová 941, PSČ 580 01

IČO: 609 32 171, DIČ: CZ60932171

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
spisová značka oddíl B, vložka 2487

bank. spojení: xxx, č. účtu: xxx

zastoupena: Petrem Suchým, předsedou představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 23021/035

Smlouva o dílo (č. E639-S-1219/2023 u Objednatele) ze dne 25.04.2023 (dále jen „smlouva o dílo“) byla uzavřena na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „**Havlíčkův Brod ST MES - oprava**“.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Článek **Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy** se doplňuje o odst. 3.11 tohoto znění:

3.11 Předmět smlouvy o dílo se doplňuje o další provedení nezbytně nutných prací (dále také vícepráce) a dále se vypouští neprovedené práce (dále také méněpráce), které jsou specifikovány v položkových rozpočtech, jež jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo a tvoří přílohu č. 1.

V článku **Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy** se odst. 3.3 nahrazuje novým textem, který zní:

3.3. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 25.04.2023 bez DPH	29 025 500,00 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	1 814 874,32 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	- 617 427,88 Kč
Cena celkem bez DPH	30 222 946,44 Kč
DPH 21 %	6 346 818,75 Kč
Cena celkem vč. DPH 21%	36 569 765,19 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1: Položkové rozpočty

Za Objednatele: 22.09.2023

Za Zhotovitele: 22.09.2023

Ing. Libor Tkáč, MBA
ředitel Oblastního ředitelství Brno
Správa železnic, státní organizace

Petr Suchý
předseda představenstva
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Název stavby:
Příloha č. 1 - Rozpis ocenění změn položek

ZBV č.	PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně	N/ K
1	SO 01.01.01	20 850 012,81	677 829,70	354 741,85	21 173 100,66	N
1	SO 01.01.03	1 150 817,32	0,00	43 889,86	1 106 927,46	N
2	SO 01.01.01	20 850 012,81	7 584,91	405,96	20 857 191,76	N
3	SO 01.01.01	20 850 012,81	852 382,22	197 057,51	21 505 337,52	N
4	SO 01.01.01	20 850 012,81	277 077,49	21 332,70	21 105 757,60	N
Celkem:	SoD	29 025 500,00	1 814 874,32	617 427,88	30 222 946,44	

Rekapitulace navrženého způsobu zatřídění změn

Vícepráce				
Změna č.	§100	§222/4	§222/5	§222/6
1	0,00	0,00	677 829,70	0,00
2	0,00	7 584,91	0,00	0,00
3	0,00	852 382,22	0,00	0,00
4	0,00	0,00	277 077,49	0,00

Celkem dle způsobu zatřídění:	Vícepráce	Méněpráce
§ 100	0,00	0,00
§ 222/4	859 967,13	197 463,47
§ 222/5	954 907,19	419 964,41
§ 222/6	0,00	0,00
<u>celkem</u>	<u>1 814 874,32</u>	<u>617 427,88</u>
saldo	1 197 446,44	4,125%

Méněpráce				
Změna č.	§100	§222/4	§222/5	§222/6
1	0,00	0,00	398 631,71	0,00
2	0,00	405,96	0,00	0,00
3	0,00	197 057,51	0,00	0,00
4	0,00	0,00	21 332,70	0,00

Celkem dle způsobu zatřídění:		Vícepráce	Méněpráce
§ 100	0,00%	0,00%	0,00%
§ 222/4	3,64%	2,96%	0,68%
§ 222/5	4,74%	3,29%	1,45%
§ 222/6	0,00%	0,00%	0,00%
		6,253%	2,127%

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										CENA DLE SOD	
Název stavby:			Havlíčkův Brod ST MES - oprava					CELKEM		20 850 012,81 Kč	
Název SO/PS:			SO 01.01.01 - sklady, dílny, kanceláře								
Název změny:			ZL č.1 , ZBV č. 1 - změny vyvolané zjištěními po obnažení dřevěných nosných konst								
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena			
						změna	po změně	Jednotková	Celkem		
Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní											
72	622212051	SoD E1_1/72	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	139,473	9,240	148,713	557,00		77 686,46	
70	621131321	SoD E1_1/70	Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený střísně	m2	127,838	-93,720	34,118	40,20		5 139,09	
69	621142001	SoD E1_1/69	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	102,960	-93,720	9,240	456,00		46 949,76	
83	621531022	SoD E1_1/83	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších podhledů	m2	127,838	-93,720	34,118	310,00		39 629,78	
90	622143003	SoD E1_1/90	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	727,610	-157,400	570,210	28,70		20 882,41	
92	59051510	SoD E1_1/92	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	277,284	-157,400	119,884	39,50		10 952,72	
Součet za Díl										201 240,22 Kč	
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání											
114	949101111	SoD E1_1/114	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešehovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2 086,425	171,000	2 257,425	60,00		125 185,50	
Součet za Díl										125 185,50 Kč	
Díl: 997 Přesun sutě											
204	997013111	SoD E1_1/204	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	600,739	1,024	601,763	561,00		337 014,58	
206	997013509	SoD E1_1/206	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8 410,346	14,336	8 424,682	9,00		75 693,11	
205	997013511	SoD E1_1/205	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	600,739	1,024	601,763	222,00		133 364,06	
207	997013631	SoD E1_1/207	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	600,739	1,024	601,763	500,00		300 369,50	
										846 441,25 Kč	
Díl: 998 Přesun hmot											
208	998011001	SoD E1_1/208	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	627,491	-0,754	626,737	200,00		125 498,20	
Součet za Díl										125 498,20 Kč	
Díl: 762 Konstrukce tesařské											
245	60514103	SoD E1_1/245	řezivo jehličnaté lať 30x50mm	m3	2 482	-1 182	1 300	10300,00		25 564,60	
253	998762101	SoD E1_1/253	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	5 104	0 135	5 239	1810,00		9 236,24	
247	762421012	SoD E1_1/247	Obložení stropu z desek OSB tl 12 mm na sraz šroubovaných	m2	102,960	-102,960	0,000	450,00		46 332,00	
243	762511243	SoD E1_1/243	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 15 mm na sraz šroubovaných	m2	235,000	-235,000	0,000	448,00		105 280,00	
244	762512261	SoD E1_1/244	Montáž podlahové kce podkladového roštu	m	1 504,000	-1 504,000	0,000	57,50		86 480,00	
246	762595001	SoD E1_1/246	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	235,000	-181,675	53,325	62,00		14 570,00	
Součet za Díl										287 464,84 Kč	
Díl: 764 Konstrukce klempířské											
260	764111111	SoD E1_1/260	Krytina střechy rovné ze šablon z Pz plechu s povrchovou úpravou do 4 ks/m2 sklonu do 30°	m2	3 475	10 525	14 000	1596,00		5 546,10	
267	998764101	SoD E1_1/267	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0 570	1 074	1 644	5100,00		2 907,00	
251	762713110	SoD E1_1/251	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové pl do 120 cm2	m	20 000	-20 000	0 000	252,00		5 040,00	
252	60514103	SoD E1_1/252	řezivo jehličnaté lať 30x50mm	m3	0 033	-0 033	0 000	10300,00		339,90	
Součet za Díl										13 833,00 Kč	
Díl: 766 Konstrukce truhlářské											

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
677 829,70 Kč	354 741,85 Kč	21 173 100,66 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
5 146,68 Kč	0,00 Kč	82 833,14 Kč
0,00 Kč	3 767,54 Kč	1 371,55 Kč
0,00 Kč	42 736,32 Kč	4 213,44 Kč
0,00 Kč	29 053,20 Kč	10 576,58 Kč
0,00 Kč	4 517,38 Kč	16 365,03 Kč
0,00 Kč	6 217,30 Kč	4 735,42 Kč
5 146,68 Kč	86 291,74 Kč	120 095,16 Kč
10 260,00 Kč	0,00 Kč	135 445,50 Kč
10 260,00 Kč	0,00 Kč	135 445,50 Kč
574,46 Kč	0,00 Kč	337 589,04 Kč
129,02 Kč	0,00 Kč	75 822,13 Kč
227,33 Kč	0,00 Kč	133 591,39 Kč
512,00 Kč	0,00 Kč	300 881,50 Kč
1 442,81 Kč	0,00 Kč	847 884,06 Kč
0,00 Kč	150,80 Kč	125 347,40 Kč
0,00 Kč	150,80 Kč	125 347,40 Kč
0,00 Kč	12 174,60 Kč	13 390,00 Kč
244,35 Kč	0,00 Kč	9 482,59 Kč
0,00 Kč	46 332,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	105 280,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	86 480,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	11 263,85 Kč	3 306,15 Kč
244,35 Kč	261 530,45 Kč	26 178,74 Kč
16 797,90 Kč	0,00 Kč	22 344,00 Kč
5 477,40 Kč	0,00 Kč	8 384,40 Kč
0,00 Kč	5 040,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	339,90 Kč	0,00 Kč
22 275,30 Kč	5 379,90 Kč	30 728,40 Kč

změna 1.1

změna 1.2

změna 1.2

změna 1.2

změna 1.2

změna 1.2

změna 1.2

změna 1.2

změna 1.2+1.3

změna 1.2+1.3

změna 1.2+1.3

změna 1.2+1.3

změna 1.2+1.3

změna 1.1+1.2

změna 1.1+1.2+1.3+1.4

změna 1.1

změna 1.1, 1.2, 1.3, 1.4

změna 1.2

změna 1.4

změna 1.4

změna 1.4

změna 1.1

změna 1.1, 1.2, 1.3

změna 1.1

změna 1.1

156	766421821	SoD E1_1/156	Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek	m2	9,240	102,980	112,200	153,00	1 413,72
299	998766101	SoD E1_1/299	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	2,144	0,098	2,243	5500,00	11 792,00
155	766411821	SoD E1_1/155	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	36,130	-9,713	26,417	143,00	5 166,59
Součet za Díl			Konstrukce truhlářské					18 372,31 Kč	
Díl:		767	Konstrukce zámečnické						
300	998767101	SoD E1_1/300	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,177	0,003	0,180	5750,00	1 017,75
Součet za Díl			Krytina skládaná					1 017,75 Kč	
Díl:		783	Dokončovací práce - nátěry						
1	783213021	SoD E1_1/341	Naopouštění dvojnásobný syntetický biotní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	40,420	245,960	286,380	120,00	4 850,40
3	7831118101	SoD E1_1/342	Lazurovací jednozásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	18,953	65,480	84,413	120,00	2 274,36
Součet za Díl			Dokončovací práce - nátěry					7 124,76 Kč	

Nové položky

X1	28376415	CS ÚRS 2023 01	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 30mm	m2	0,000	10,164	10,164	153,00	0,00
X2	949101112	SoD E2_1/90	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kN/m2	m2	0,000	13,000	13,000	70,00	0,00
X3	762341210	CS ÚRS 2023 01	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	0,000	15,400	15,400	130,00	0,00
X4	60511120	CS ÚRS 2023 01	řezivo stavební prkna prismatická středová tl 25(32)mm dl 2-5m	m3	0,000	0,424	0,424	8350,00	0,00
X5	762341675	CS ÚRS 2023 01	Montáž bednění štítových okapových řím z dřevotřískových na pero a drážku	m2	0,000	102,960	102,960	436,00	0,00
X6	60726274	CS ÚRS 2023 01	deska dřevostěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 18mm	m2	0,000	113,256	113,256	262,00	0,00
X7	762395000	CS ÚRS 2023 01	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,000	4,557	4,557	1910,00	0,00
X8	762429001	CS ÚRS 2023 01	Montáž obložení stropu podkladový rošt	m	0,000	424,000	424,000	66,00	0,00
X9	762712931	CS ÚRS 2023 01	Montáž doplnění části prostorové vázané konstrukce hranoly neobloženými průřezové pl do 120 cm2	m	0,000	48,000	48,000	267,00	0,00
X10	60512126	CS ÚRS 2023 01	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m	m3	0,000	0,634	0,634	11200,00	0,00
X11	764212636	CS ÚRS 2023 01	Oplechování štítu závětnou listou z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	0,000	18,000	18,000	523,00	0,00
X12	765191001	CS ÚRS 2023 01	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m2	0,000	15,000	15,000	72,00	0,00
X13	28329051	CS ÚRS 2023 01	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, čtyřvrstvá 200-230g/m2 s integrovanou samolepící náskou	m2	0,000	15,000	15,000	118,00	0,00
X14	998765101	CS ÚRS 2023 01	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	t	0,000	0,004	0,004	1240,00	0,00
X15	767391231	CS ÚRS 2023 01	Montáž hřebene nebo nároží krytiny z tvarovaných plechů z hřebenažů	m	0,000	1,000	1,000	121,00	0,00
X16	53530003	CS ÚRS 2023 01	hřebenaž profilovaný Pz plech s povrchovou úpravou dl do 2000mm	m	0,000	2,000	2,000	441,00	0,00
X17	762495000	CS ÚRS 2023 01	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	0,000	102,960	102,960	41,70	0,00
X18	764212683	CS ÚRS 2023 01	Oplechování rovné okapové hrany krytiny ze šablon systémovou okapovou listou z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	0,000	158,000	158,000	335,00	0,00
X19	764218605	CS ÚRS 2023 01	Oplechování rovné římky mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš 400 mm	m	0,000	158,000	158,000	456,00	0,00
X20	762341660	CS ÚRS 2023 01	Montáž bednění štítových okapových řím z palubek	m2	0,000	21,820	21,820	504,00	0,00
X21	61191178	CS ÚRS 2023 01	palubky obkladové smrk profil klasický 15x96mm jakost A/B	m2	0,000	24,002	24,002	452,00	0,00
X22	764212664	CS ÚRS 2023 01	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	0,000	15,000	15,000	391,00	0,00
X23	766417211	CS ÚRS 2023 01	Montáž podkladového roštu pro obložení stěn	m	0,000	75,000	75,000	69,70	0,00
X24	762511264	CS ÚRS 2023 01	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných	m2	0,000	53,325	53,325	457,00	0,00
X25	762822932	CS ÚRS 2023 01	Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2 - montáž	m	0,000	158,000	158,000	311,00	0,00
X26	60512130	CS ÚRS 2023 01	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,000	2,534	2,534	10600,00	0,00
X27	751711812	CS ÚRS 2023 01	Demontáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu přes 3,5 do 5 kW	kus	0,000	6,000	6,000	264,00	0,00
X28	751721811	CS ÚRS 2023 01	Demontáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením do 2 vnitřních jednotek	kus	0,000	6,000	6,000	928,00	0,00
X29	751792804	CS ÚRS 2023 01	Demontáž konzol (2 ks) pro uložení klimatizační jednotky na stěnu	kus	0,000	6,000	6,000	201,00	0,00
X30	H2S3212	CS ÚRS 2023 01	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný	kus	0,000	6,000	6,000	528,00	0,00
X31	751711112	CS ÚRS 2023 02	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu přes 3,5 do 5 kW	kus	0,000	5,000	5,000	1390,00	0,00
X32	751711113	CS ÚRS 2023 02	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu přes 5 do 6,5 kW	kus	0,000	1,000	1,000	2380,00	0,00
X33	751721111	CS ÚRS 2023 02	Montáž klimatizační jednotky venkovní	kus	0,000	6,000	6,000	4880,00	0,00
X34	751791112	CS ÚRS 2023 02	Montáž napojovacího měděného potrubí předizolovaného 10 (3/8" x 0,8)	m	0,000	80,000	80,000	119,00	0,00
X35	42981908R		trubka předizolovaná Cu 3/8" (10 mm), stěna tl 6 mm, izolace 9mm a komunikačního kabelu	m	0,000	82,400	82,400	547,20	0,00
X36	751791113	CS ÚRS 2023 02	Montáž napojovacího měděného potrubí předizolovaného 12 (1/2" x 0,8)	m	0,000	6,000	6,000	127,00	0,00
X37	42981909	CS ÚRS 2023 02	trubka předizolovaná Cu 1/2" (12 mm), stěna tl 6 mm, izolace 9mm a komunikačního kabelu	m	0,000	6,180	6,180	693,00	0,00
X38	751792004	CS ÚRS 2023 02	Montáž konzol (2 ks) pro uložení klimatizační jednotky na stěnu	kus	0,000	5,000	5,000	163,00	0,00
X39	42990006	CS ÚRS 2023 02	konzole pevná nástěnná pro klimatizační jednotku, délka podpěry 620mm, nosnost konzoly 80kg	kus	0,000	10,000	10,000	257,00	0,00
X40	42990007R		kotevní sada pro upevnění konzol pro klimatizační jednotku	sada	0,000	10,000	10,000	982,00	0,00
X41	751792006	CS ÚRS 2023 02	Montáž čerpadla pro odvod kondenzátu klimatizace	kus	0,000	6,000	6,000	166,00	0,00
X42	48481002	CS ÚRS 2023 02	přechřpávací kondenzátu	kus	0,000	6,000	6,000	3640,00	0,00
X43	751793001	CS ÚRS 2023 02	Doplnění chladiwa do systému	kg	0,000	6,000	6,000	1370,00	0,00
X44	10892004	CS ÚRS 2023 02	chladiwo R32 9kg	kg	0,000	6,000	6,000	536,00	0,00
X45	998751201	CS ÚRS 2023 02	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	%	0,000	872,317	872,317	0,52	0,00
Součet								0,00 Kč	

15 752,88 Kč	0,00 Kč	17 166,60 Kč	změna 1.2
544,50 Kč	0,00 Kč	12 336,50 Kč	změna 1.3
0,00 Kč	1 388,96 Kč	3 777,63 Kč	změna 1.3
16 297,38 Kč	1 388,96 Kč	33 280,73 Kč	
17,25 Kč	0,00 Kč	1 035,00 Kč	změna 1.1
17,25 Kč	0,00 Kč	1 035,00 Kč	
29 515,20 Kč	0,00 Kč	34 365,60 Kč	změna 1.1; 1.2; 1.3; 1.4
7 855,20 Kč	0,00 Kč	10 129,56 Kč	změna 1.3
37 370,40 Kč	0,00 Kč	44 495,16 Kč	

1 555,09 Kč	0,00 Kč	1 555,09 Kč	změna 1.1
910,00 Kč	0,00 Kč	910,00 Kč	změna 1.1
2 002,00 Kč	0,00 Kč	2 002,00 Kč	změna 1.1
3 540,40 Kč	0,00 Kč	3 540,40 Kč	změna 1.1
44 890,56 Kč	0,00 Kč	44 890,56 Kč	změna 1.1, 1.2
31 938,19 Kč	0,00 Kč	31 938,19 Kč	změna 1.1; 1.2
8 703,87 Kč	0,00 Kč	8 703,87 Kč	změna 1.1; 1.2; 1.4
37 312,00 Kč	0,00 Kč	37 312,00 Kč	změna 1.1
12 816,00 Kč	0,00 Kč	12 816,00 Kč	změna 1.1
7 100,80 Kč	0,00 Kč	7 100,80 Kč	změna 1.1
9 414,00 Kč	0,00 Kč	9 414,00 Kč	změna 1.1
1 080,00 Kč	0,00 Kč	1 080,00 Kč	změna 1.1
1 770,00 Kč	0,00 Kč	1 770,00 Kč	změna 1.1
4,96 Kč	0,00 Kč	4,96 Kč	změna 1.1
121,00 Kč	0,00 Kč	121,00 Kč	změna 1.1
882,00 Kč	0,00 Kč	882,00 Kč	změna 1.1
4 293,43 Kč	0,00 Kč	4 293,43 Kč	změna 1.2
52 930,00 Kč	0,00 Kč	52 930,00 Kč	změna 1.2
72 364,00 Kč	0,00 Kč	72 364,00 Kč	změna 1.2
10 997,28 Kč	0,00 Kč	10 997,28 Kč	změna 1.3
10 848,90 Kč	0,00 Kč	10 848,90 Kč	změna 1.3
5 865,00 Kč	0,00 Kč	5 865,00 Kč	změna 1.3
5 227,50 Kč	0,00 Kč	5 227,50 Kč	změna 1.3
24 369,53 Kč	0,00 Kč	24 369,53 Kč	změna 1.4
49 138,00 Kč	0,00 Kč	49 138,00 Kč	změna 1.4
26 860,40 Kč	0,00 Kč	26 860,40 Kč	změna 1.4
1 584,00 Kč	0,00 Kč	1 584,00 Kč	změna 1.7
5 568,00 Kč	0,00 Kč	5 568,00 Kč	změna 1.7
1 206,00 Kč	0,00 Kč	1 206,00 Kč	změna 1.7
3 168,00 Kč	0,00 Kč	3 168,00 Kč	změna 1.7
6 950,00 Kč	0,00 Kč	6 950,00 Kč	změna 1.7
2 380,00 Kč	0,00 Kč	2 380,00 Kč	změna 1.7
29 280,00 Kč	0,00 Kč	29 280,00 Kč	změna 1.7
9 520,00 Kč	0,00 Kč	9 520,00 Kč	změna 1.7
45 089,28 Kč	0,00 Kč	45 089,28 Kč	změna 1.7
762,00 Kč	0,00 Kč	762,00 Kč	změna 1.7
4 282,74 Kč	0,00 Kč	4 282,74 Kč	změna 1.7
815,00 Kč	0,00 Kč	815,00 Kč	změna 1.7
2 570,00 Kč	0,00 Kč	2 570,00 Kč	změna 1.7
9 820,00 Kč	0,00 Kč	9 820,00 Kč	změna 1.7
1 116,00 Kč	0,00 Kč	1 116,00 Kč	změna 1.7
21 840,00 Kč	0,00 Kč	21 840,00 Kč	změna 1.7
8 220,00 Kč	0,00 Kč	8 220,00 Kč	změna 1.7
3 216,00 Kč	0,00 Kč	3 216,00 Kč	změna 1.7
453,60 Kč	0,00 Kč	453,60 Kč	změna 1.7
584 775,53 Kč	0,00 Kč	584 775,53 Kč	

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										CENA DLE SOD		
Název stavby:			Havlíčkův Brod ST MES - oprava					CELKEM		1 150 817,32 Kč		
Název SO/PS:			SO 01.01.03 areál dešťová kanalizace									
Název změny:			ZL č.1 , ZBV č. 1 - změny vyvolané zjištěními po obnažení dřevěných nosných konst									
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena				
						změna	po změně	Jednotková	Celkem			
Díl: 997			Přesun sutě									
80	997013111	SoD SO 01.01.03/80	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	52,860	-0,120	52,740	310,50		16 413,03		
82	997013509	SoD SO 01.01.03/82	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	105,720	-0,240	105,480	17,25		1 823,67		
81	997013511	SoD SO 01.01.03/81	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	52,860	-0,120	52,740	310,50		16 413,03		
86	997013631	SoD SO 01.01.03/86	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17.09.04	t	0,159	-0,120	0,039	850,00		135,15		
Součet za Díl			Přesun sutě									34 784,88 Kč
Díl: 764			Konstrukce klempířské									
79	764004801	SoD SO 01.01.03/79	Demontáž podokapního žlabu do suti	MJ	52,000	-48,000	6,000	109,25		5 681,00		
88	764511602	SoD SO 01.01.03/88	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	MJ	52,000	-48,500	5,500	828,00		43 056,00		
89	998764102	SoD SO 01.01.03/89	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,098	-0,079	0,009	2300,00		202,40		
Součet za Díl			Konstrukce klempířské									48 939,40 Kč

Nové položky

X2						0,000		0,00 Kč
X3						0,000		0,00 Kč
Součet								0,00 Kč

Podpis: specialista zhotovitele

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
0,00 Kč	43 889,86 Kč	1 106 927,46 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
0,00 Kč	37,26 Kč	16 375,77 Kč
0,00 Kč	4,14 Kč	1 819,53 Kč
0,00 Kč	37,26 Kč	16 375,77 Kč
0,00 Kč	102,00 Kč	33,15 Kč
0,00 Kč	180,66 Kč	34 604,22 Kč
0,00 Kč	5 025,50 Kč	655,50 Kč
0,00 Kč	38 502,00 Kč	4 554,00 Kč
0,00 Kč	181,70 Kč	20,70 Kč
0,00 Kč	43 709,20 Kč	5 230,20 Kč

změna 1.6
změna 1.6
změna 1.6
změna 1.6
změna 1.6
změna 1.6
změna 1.6

0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Podpis: TDS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD			
Název stavby:			Havlíčkův Brod ST MES - oprava				CELKEM		20 850 012,81 Kč		
Název SO/PS:			SO 01.01.01 - sklady, dílny, kanceláře								
Název změny:			ZL č.1 , ZBV č.2 - požadavky uživatelů na rozmístění a počet zásuvek silových jakož								
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena			
						změna	po změně	Jednotková	Celkem		
Díl:			1 Zemní práce								
1	741310042	E_1_10/36	Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí venkovní/mokré se zapojením vodičů	kus	30,000	-2,000	28,000	94,76	2 842,80 Kč		
2	34535018	E_1_10/37	přepínač nástěnný střídavý, řazení 6, IP44, šroubové svorky	kus	30,000	-2,000	28,000	108,22	3 246,60 Kč		
3	742330042	E_1_10/45	Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic	kus	37,000	10,000	47,000	108,45	4 012,65 Kč		
4	R4025	E_1_10/46	Zásuvka struk. kabeláže 2xRJ45 Cat.5E IP20	kus	37,000	10,000	47,000	270,48	10 007,76 Kč		
5	741313001	E_1_10/49	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	198,000	7,000	205,000	99,13	19 627,74 Kč		
6	34555202	E_1_10/50	zásuvka zápusťná jednonásobná chráněná, šroubové svorky	kus	198,000	7,000	205,000	195,85	38 778,30 Kč		
7	741112061	E_1_10/60	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	328,000	5,000	333,000	65,78	21 575,84 Kč		
8	34571450	E_1_10/61	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	328,000	5,000	333,000	16,79	5 507,12 Kč		
9	742110501	E_1_10/62	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem a se zasklácím	kus	284,000	10,000	294,000	65,78	18 681,52 Kč		
10	34571521	E_1_10/64	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí	kus	100,000	10,000	110,000	66,01	6 601,00 Kč		
Součet za Díl			Přesun sutě						130 881,33 Kč		

Podpis: specialista zhotovitel

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
7 584,91 Kč	405,96 Kč	20 857 191,76 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
0,00 Kč	189,52 Kč	2 653,28 Kč
0,00 Kč	216,44 Kč	3 030,16 Kč
1 084,50 Kč	0,00 Kč	5 097,15 Kč
2 704,80 Kč	0,00 Kč	12 712,56 Kč
693,91 Kč	0,00 Kč	20 321,65 Kč
1 370,95 Kč	0,00 Kč	40 149,25 Kč
328,90 Kč	0,00 Kč	21 904,74 Kč
83,95 Kč	0,00 Kč	5 591,07 Kč
657,80 Kč	0,00 Kč	19 339,32 Kč
660,10 Kč	0,00 Kč	7 261,10 Kč
7 584,91 Kč	405,96 Kč	138 060,28 Kč

Podpis: TDS

SOUPIŠ PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD		
Název stavby:			Havlíčkův Brod ST MES - oprava				CELKEM		20 850 012,81 Kč	
Název SO/PS:			SO 01.01.01 - sklady, dílny, kanceláře							
Název změny:			ZL č.1 , ZBV č. 3 - požadavek uživatele MES na změnu dispozice svých prostor							
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		
						změna	po změně	Jednotková	Celkem	
Díl:			2	Zakládání						
1	R271532212	SoD E1-1/24	Podsyyp pod základové konstrukce se ztuhněním z hrubého kameniva frakce 0 až 32 mm	m3	54,767	1,128	55,895	1663,00	91 077,52	
2	273321311	SoD E1-1/25	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tr. C 16/20	m3	42,895	2,256	45,151	3540,00	151 848,30	
3	274362021	SoD E1-1/26	Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	4,405	0,232	4,637	45000,00	198 225,00	
Součet za Díl			Zakládání						441 150,82 Kč	
Díl:			3	Svislé a kompletní konstrukce						
1	311272125	SoD E1-1/28	Zdivo z porobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárníc přes P2 do P4, objemová hmotnost do 450 kg/m3 na pero a drážku	m2	22,505	12,418	0,000	1480,00	33 307,40	
2	311272225	SoD E1-1/29	Zdivo z porobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárníc přes P2 do P4, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých	m2	0,440	1,640	0,000	1770,00	778,80	
3	340271035	SoD E1-1/30	Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách porobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm	m2	6,030	-1,845	4,185	927,00	5 589,81	
4	317142422	SoD E1-1/33	Překlady nenosné z porobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	21,000	2,000	23,000	801,00	16 821,00	
5	317142426	SoD E1-1/34	Překlady nenosné z porobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1500 do 2000 mm	kus	1,000	5,000	6,000	950,00	950,00	
6	317941123	SoD E1-1/36	Osazování ocelových válcových nosníků na zdivu I nebo JE nebo U nebo LE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,111	0,453	0,564	11200,00	1 243,20	
7	13010718	SoD E1-1/37	ocel profilová takost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160	t	0,121	0,494	0,615	47900,00	5 795,90	
8	342272225	SoD E1-1/38	Příčky z porobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	419,685	-0,308	419,377	815,00	342 043,28	
9	342291111	SoD E1-1/40	Ukrojení příček polycuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	136,910	10,855	147,765	77,00	10 542,07	
10	342291121	SoD E1-1/41	Ukrojení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	153,350	16,150	169,500	134,00	20 548,90	
11	346244381	SoD E1-1/42	Pletování ocelových válcových nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	1,984	1,872	3,856	864,00	1 714,18	
Součet za Díl			Svislé a kompletní konstrukce						439 334,54 Kč	
Díl:			6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
1	611131321	SoD E1-1/52	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omytých ploch penetrace disperzní nanášená strojně stropů	m2	22,560	-22,560	0,000	65,00	1 466,40	
2	612131321	SoD E1-1/53	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omytých ploch penetrace disperzní nanášená strojně stěn	m2	2 340,884	82,076	0,000	55,00	128 748,62	
3	612135101	SoD E1-1/54	Hrubá výplň rýh maltou takzvaně šifky rýhy ve stěnách	m2	45,970	2,100	48,070	536,00	24 639,92	
4	611325412	SoD E1-1/55	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	22,560	-22,560	0,000	259,00	5 843,04	
5	611142001	SoD E1-1/57	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do trnů stropů	m2	22,560	-22,560	0,000	260,00	5 865,60	
6	612142001	SoD E1-1/58	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do trnů stěn	m2	2 340,884	82,076	2 422,960	220,00	514 994,48	
7	612131301	SoD E1-1/59	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omytých ploch cementový postřík nanášený strojně celoplošné stěn	m2	738,596	82,076	820,672	70,00	51 701,72	
8	612321341	SoD E1-1/61	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuků do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	459,434	82,076	541,510	495,00	227 419,83	
9	611311131	SoD E1-1/62	Potažení vnitřních ploch vápeným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	22,560	-22,560	0,000	140,00	3 158,40	
10	631312121	SoD E1-1/97	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé přes 1 m2 do 4 m2 a tl. do 80 mm	m3	1,008	1,072	2,080	4990,00	5 029,92	
11	631311116	SoD E1-1/98	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30	m3	26,082	1,072	27,154	8100,00	211 264,20	
12	631319011	SoD E1-1/99	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	26,082	1,072	27,154	600,00	15 649,20	
13	631319171	SoD E1-1/100	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	26,082	1,072	27,154	371,00	9 676,42	
14	631311126	SoD E1-1/101	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30	m3	19,940	-2,740	17,200	5520,00	110 068,80	
15	631319012	SoD E1-1/102	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	19,940	-2,740	17,200	611,00	12 183,34	
16	631319173	SoD E1-1/103	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	19,940	-2,740	17,200	186,00	3 708,84	
17	631361821	SoD E1-1/106	Výplně mazanin 10 505 (R) nebo B51-500	t	5,539	-0,013	5,526	45000,00	249 255,00	
Součet za Díl			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						1 580 673,73 Kč	
Díl:			9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
1	962031133	SoD E1-1/170	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovék z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	276,543	10,917	0,000	135,00	37 333,31	
2	965042241	SoD E1-1/176	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	157,315	-3,384	0,000	2350,00	369 690,25	
3	965049112	SoD E1-1/177	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	m3	157,315	-3,384	153,931	1335,00	210 015,53	
4	968082016	SoD E1-1/181	Vybourání plastových rámoř oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2	m2	5,670	-3,780	1,890	373,00	2 114,91	
5	968082017	SoD E1-1/182	Vybourání plastových rámoř oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2	m2	3,063	4,650	7,713	266,00	814,76	
6	971033631	SoD E1-1/186	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovék z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm	m2	1,845	2,178	4,023	158,00	291,51	
7	977211124	SoD E1-1/196	Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárnic hloubka řezu přes 420 do 520 mm	m	4,100	6,000	10,100	4010,00	16 441,00	

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
852 382,22 Kč	197 057,51 Kč	21 505 337,52 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
1 875,86 Kč	0,00 Kč	92 953,38 Kč
7 986,24 Kč	0,00 Kč	159 834,54 Kč
10 440,00 Kč	0,00 Kč	208 665,00 Kč
20 302,10 Kč	0,00 Kč	461 452,92 Kč
18 378,64 Kč	0,00 Kč	51 686,04 Kč
2 902,80 Kč	0,00 Kč	3 681,60 Kč
0,00 Kč	1 710,32 Kč	3 879,49 Kč
1 602,00 Kč	0,00 Kč	18 423,00 Kč
4 750,00 Kč	0,00 Kč	5 700,00 Kč
5 073,60 Kč	0,00 Kč	6 316,80 Kč
23 662,60 Kč	0,00 Kč	29 458,50 Kč
0,00 Kč	251,02 Kč	341 792,26 Kč
835,84 Kč	0,00 Kč	11 377,91 Kč
2 164,10 Kč	0,00 Kč	22 713,00 Kč
1 617,41 Kč	0,00 Kč	3 331,59 Kč
60 986,99 Kč	1 961,34 Kč	498 360,19 Kč
0,00 Kč	1 466,40 Kč	0,00 Kč
4 514,18 Kč	0,00 Kč	133 262,80 Kč
1 125,60 Kč	0,00 Kč	25 765,52 Kč
0,00 Kč	5 843,04 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	5 865,60 Kč	0,00 Kč
18 056,72 Kč	0,00 Kč	533 051,20 Kč
5 745,32 Kč	0,00 Kč	57 447,04 Kč
40 627,62 Kč	0,00 Kč	268 047,45 Kč
0,00 Kč	3 158,40 Kč	0,00 Kč
5 349,28 Kč	0,00 Kč	10 379,20 Kč
8 683,20 Kč	0,00 Kč	219 947,40 Kč
643,20 Kč	0,00 Kč	16 292,40 Kč
397,71 Kč	0,00 Kč	10 074,13 Kč
0,00 Kč	15 124,80 Kč	94 944,00 Kč
0,00 Kč	1 674,14 Kč	10 509,20 Kč
0,00 Kč	509,64 Kč	3 199,20 Kč
0,00 Kč	585,00 Kč	248 670,00 Kč
85 142,83 Kč	34 227,02 Kč	1 631 589,54 Kč
1 473,80 Kč	0,00 Kč	38 807,11 Kč
0,00 Kč	7 952,40 Kč	361 737,85 Kč
0,00 Kč	4 517,64 Kč	205 497,89 Kč
0,00 Kč	1 409,94 Kč	704,97 Kč
1 236,90 Kč	0,00 Kč	2 051,66 Kč
344,12 Kč	0,00 Kč	635,63 Kč
24 060,00 Kč	0,00 Kč	40 501,00 Kč

8	997013111	SoD E1-1/204	Vnitrostavební doprava suti a vybraných hmot vodorovně do 50 m visle s použitím mechanizace pro budovy a řadu výšky do 6 m	t	600,739	4,669	605,408	561,00	337 014,58
9	997013509	SoD E1-1/206	Odvoz suti a vybraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další l započítá 1 km přes 1 km	t	8 410,346	65,366	8 475,712	9,00	75 693,11
10	997013511	SoD E1-1/205	Odvoz suti a vybraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	600,739	4,669	605,408	222,00	133 364,06
11	997013631	SoD E1-1/207	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného stavebního a demoličního zařízení do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	600,739	4,669	605,408	500,00	300 369,50
12	998011001	SoD E1-1/208	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	627,491	11,636	639,127	200,00	125 498,20
Součet za Díl					Ostatní konstrukce a práce, bourání				
Díl: 713					Izolace tepelné				
1	713121111	SoD E1-1/232	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, díly, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně, jednovrstvá	m2	429,470	22,560	0,000	49,60	21 301,71
2	28372309	SoD E1-1/233	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zařízením $\lambda=0,037$ tl 100mm	m2	438,059	23,011	0,000	175,00	76 660,33
3	713121211	SoD E1-1/234	Montáž tepelné izolace podlah okralovými pásy kladenými volně	m	503,010	26,840	529,850	19,80	9 959,60
4	R1015	SoD E1-1/235	desek okralových z z pěnového polystyrenu tl. 10 mm s PE folií, šíře 150-180 mm	m	513,070	27,377	540,447	30,00	15 392,10
5	713191132	SoD E1-1/238	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplněk a konstrukční součásti podlah, stropů, vřechů nebo střešních překrytím folii separační z PE	m2	429,470	22,560	452,030	14,00	6 012,58
6	28323020	SoD E1-1/239	folie separační PE 2 x 50 m	m2	472,417	24,816	497,233	6,00	2 834,50
7	998713101	SoD E1-1/240	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	20,100	0,063	20,163	1100,00	22 110,00
8	R3003	SoD E1_7/3	Montáž tepelné izolace potrubí z pěnového PE, lepené, DN do 16mm	m	372,000	2,000	374,000	23,00	8 556,00
9	R3004	SoD E1_7/4	Termoizolační trubice z pěnového polyethylenu , v základním provedení, tloušťka stěny 10 mm, vnitřní průměr 15 mm	m	372,000	2,000	374,000	37,95	14 117,40
10	998713101	SoD E1_7/12	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,209	0,000	0,209	5750,00	1 201,75
11	713463121	SoD E1_6/1	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) uchycenými sponami potrubí jednovrstvá	m	449,500	95,000	544,500	23,00	10 338,50
12	28377104	SoD E1_6/2	pouzdro izolační potrubní z pěnového polystyrenu 22/13mm	m	153,400	21,000	174,400	28,75	4 410,25
13	28377053	SoD E1_6/4	pouzdro izolační potrubní z pěnového polystyrenu 32/20mm	m	27,100	21,000	48,100	51,75	1 402,43
14	28377062	SoD E1_6/5	pouzdro izolační potrubní z pěnového polystyrenu 45/20mm	m	53,000	53,000	106,000	56,35	2 986,53
15	998713101	SoD E1_6/11	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,093	0,028	0,121	5750,00	534,75
16	998713181	SoD E1_6/12	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,093	0,028	0,121	3450,00	320,85
Součet za Díl					Izolace tepelné				
Díl: 761					Konstrukce prosvětlovací				
1	761114111	SoD E1-1/241	Stěny a příčky ze skleněných tvárnice zděné rozměr 190 x 190 x 100 mm bezbarvé lesklé, design mřížka	m2	4,800	0,240	0,000	7470,00	35 856,00
2	998761101	SoD E1-1/242	Přesun hmot pro konstrukce prosvětlovací stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,554	0,028	0,000	2500,00	1 385,00
Součet za Díl					Konstrukce prosvětlovací				
Díl: 763					Konstrukce suché výstavby				
1	763131411	SoD E1-1/254	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduché opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	700,270	22,560	0,000	833,00	583 324,91
2	763131714	SoD E1-1/256	Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek základní penetrační nátěr	m2	786,780	22,560	0,000	34,50	27 143,91
3	763131751	SoD E1-1/257	Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	733,686	22,560	756,246	33,30	24 431,74
4	28329274	SoD E1-1/258	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2	m2	824,296	25,346	849,642	95,50	78 720,27
5	998763301	SoD E1-1/259	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	9,803	0,280	10,083	4485,00	43 966,46
Součet za Díl					Konstrukce suché výstavby				
Díl: 766					Konstrukce truhlářské				
1	766622131	SoD E1-1/268	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíracích do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	3,910	1,170	0,000	799,00	3 124,09
2	61140052	SoD E1-1/269	okno plastové otevíráče/sklápěcí trojasklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	3,910	1,170	0,000	5210,00	20 371,10
3	766660171	SoD E1-1/270	Montáž dvířek křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	30,000	3,000	33,000	800,00	24 000,00
4	R61162086	SoD E1-1/271	dveře jednokřídlové dřevotřískové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm, včetně příslušenství	kus	21,000	3,000	24,000	4961,00	104 181,00
5	766660172	SoD E1_1/273	Montáž dvířek křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,000	1,000	3,000	2185,00	4 370,00
6	766660421	SoD E1-1/278	Montáž dvířek křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových s nadsvětlením	kus	2,000	1,000	3,000	4290,00	8 580,00
7	61140516	SoD E1-1/279	dveře jednokřídlové plastové bílé prosklené s nadsvětlením max rozměru otvoru 3,3m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	9,833	5,837	15,670	10400,00	102 263,20
8	766682111	SoD E1-1/280	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	31,000	2,000	33,000	800,00	24 800,00
9	61182307	SoD E1-1/281	zárubeň jednokřídlová obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	31,000	2,000	33,000	4083,00	126 573,00
10	R60794102	SoD E1-1/288	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 280mm	m	60,008	3,750	63,758	487,00	29 223,90
11	766694112	SoD E1-1/289	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	31,000	1,000	32,000	350,00	10 850,00
12	766694113	SoD E1-1/290	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	5,000	2,000	7,000	450,00	2 250,00
13	766695213	SoD E1-1/294	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	10,000	2,000	12,000	400,00	4 000,00
14	R61187136	SoD E1-1/295	prah dveří dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 120mm	kus	1,000	1,000	2,000	850,00	850,00
15	R61187156	SoD E1-1/296	prah dveří dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 120mm	kus	5,000	-1,000	4,000	850,00	4 250,00
16	R61187161	SoD E1-1/298	prah dveří dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 120mm	kus	1,000	2,000	3,000	850,00	850,00
17	998766101	SoD E1-1/299	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,144	0,463	2,607	5500,00	11 792,00

2 619,31 Kč	0,00 Kč	339 633,89 Kč
588,29 Kč	0,00 Kč	76 281,40 Kč
1 036,52 Kč	0,00 Kč	134 400,58 Kč
2 334,50 Kč	0,00 Kč	302 704,00 Kč
2 327,20 Kč	0,00 Kč	127 825,40 Kč
36 020,64 Kč	13 879,98 Kč	1 630 781,38 Kč
1 118,98 Kč	0,00 Kč	22 420,69 Kč
4 026,93 Kč	0,00 Kč	80 687,26 Kč
531,43 Kč	0,00 Kč	10 491,03 Kč
821,31 Kč	0,00 Kč	16 213,41 Kč
315,84 Kč	0,00 Kč	6 328,42 Kč
148,90 Kč	0,00 Kč	2 983,40 Kč
69,30 Kč	0,00 Kč	22 179,30 Kč
46,00 Kč	0,00 Kč	8 602,00 Kč
75,90 Kč	0,00 Kč	14 193,30 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	1 201,75 Kč
2 185,00 Kč	0,00 Kč	12 523,50 Kč
603,75 Kč	0,00 Kč	5 014,00 Kč
1 086,75 Kč	0,00 Kč	2 489,18 Kč
2 986,55 Kč	0,00 Kč	5 973,10 Kč
161,00 Kč	0,00 Kč	695,75 Kč
96,60 Kč	0,00 Kč	417,45 Kč
14 274,24 Kč	0,00 Kč	212 413,54 Kč
1 792,80 Kč	0,00 Kč	37 648,80 Kč
70,00 Kč	0,00 Kč	1 455,00 Kč
1 862,80 Kč	0,00 Kč	39 103,80 Kč
18 792,48 Kč	0,00 Kč	602 117,39 Kč
778,32 Kč	0,00 Kč	27 922,23 Kč
751,25 Kč	0,00 Kč	25 182,99 Kč
2 420,54 Kč	0,00 Kč	81 140,81 Kč
1 255,80 Kč	0,00 Kč	45 222,26 Kč
23 998,39 Kč	0,00 Kč	781 585,68 Kč
934,83 Kč	0,00 Kč	4 058,92 Kč
6 095,70 Kč	0,00 Kč	26 466,80 Kč
2 400,00 Kč	0,00 Kč	26 400,00 Kč
14 883,00 Kč	0,00 Kč	119 064,00 Kč
2 185,00 Kč	0,00 Kč	6 555,00 Kč
4 290,00 Kč	0,00 Kč	12 870,00 Kč
60 704,80 Kč	0,00 Kč	162 968,00 Kč
1 600,00 Kč	0,00 Kč	26 400,00 Kč
8 166,00 Kč	0,00 Kč	134 739,00 Kč
1 826,25 Kč	0,00 Kč	31 050,15 Kč
350,00 Kč	0,00 Kč	11 200,00 Kč
900,00 Kč	0,00 Kč	3 150,00 Kč
800,00 Kč	0,00 Kč	4 800,00 Kč
850,00 Kč	0,00 Kč	1 700,00 Kč
0,00 Kč	850,00 Kč	3 400,00 Kč
1 700,00 Kč	0,00 Kč	2 550,00 Kč
2 546,50 Kč	0,00 Kč	14 338,50 Kč

Součet za Díl			Konstrukce truhlářské					482 328,29 Kč				
Díl: 767			Konstrukce zámečnické									
1	998767101	SoD E1-1/300	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,177	0,007	0,000	5750,00		1 017,75		
2	R1009	SoD E1-1/303	Dř. OS03 - koupelňový ventilátor plastový axiální průměr 150 mm se zpětnou klapkou, včetně PVC potrubí, D=4	kus	14,000	1,000	0,000	7200,00		100 800,00		
Součet za Díl			Konstrukce zámečnické					101 817,75 Kč				
Díl: 771			Podlahy z dlaždic									
1	771111011	SoD E1-1/307	Připrava podkladu před provedením dlažby vsutý podlah	m2	263,425	1,518	0,000	15,70		4 135,77		
2	59761275	SoD E1-1/309	sokl-dlažba keramická s tlutou hladká do interiéru i exteriéru 330x80mm	kus	417,059	-103,447	0,000	86,10		35 908,78		
3	771574312	SoD E1-1/310	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	263,425	1,518	264,943	626,00		164 904,05		
4	59761003	SoD E1-1/311	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	289,768	1,670	291,438	600,00		173 860,80		
5	771474113	SoD E1-1/308	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	134,535	-33,370	101,165	144,00		19 373,04		
6	771121011	SoD E1-1/312	Připrava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	276,879	1,518	278,397	63,00		17 443,38		
7	771591115	SoD E1-1/313	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	134,535	-33,370	101,165	52,00		6 995,82		
8	771591117	SoD E1-1/314	Podlahy - dokončovací práce spárování akrylem	m	134,535	-33,370	101,165	52,00		6 995,82		
9	998771101	SoD E1-1/315	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	7,990	-0,029	7,961	2688,00		21 477,12		
Součet za Díl			Podlahy z dlaždic					451 094,58 Kč				
Díl: 776			Podlahy povlakové									
1	776111311	SoD E1-1/316	Připrava podkladu vsutý podlah	m2	346,329	24,980	0,000	23,00		7 965,57		
2	776121321	SoD E1-1/317	Připrava podkladu penetrace nerefedná podlah	m2	346,329	24,980	0,000	63,00		21 818,73		
3	776141121	SoD E1-1/318	Připrava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	318,025	24,980	343,005	200,00		63 605,00		
4	776411112	SoD E1-1/319	Montáž soklů lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm	m	283,040	16,970	300,010	213,00		60 287,52		
5	776221111	SoD E1-1/320	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	318,025	24,980	343,005	250,00		79 506,25		
6	R2841069	SoD E1-1/321	linoleum přirodi ze 100% dřevité močky tl 5,0 mm	m2	380,962	29,345	410,307	978,00		372 580,83		
7	R1013	SoD E1-1/322	čepové těsnění, Podrobný popis viz PD	m	297,192	17,819	315,011	92,00		27 341,66		
8	776223111	SoD E1-1/323	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)	m	537,144	41,665	578,809	113,00		60 697,27		
9	776991121	SoD E1-1/324	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	346,329	26,677	373,006	46,00		15 931,13		
10	776991141	SoD E1-1/325	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce pastování a leštění rutně	m2	346,329	26,677	373,006	52,00		18 009,11		
11	998776101	SoD E1-1/326	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	4,275	0,330	4,605	3400,00		14 535,00		
Součet za Díl			Podlahy povlakové					742 278,08 Kč				
Díl: 777			Podlahy lité									
1	777131101	SoD E1-1/327	Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a vyzrálý	m2	235,418	-22,832	0,000	260,00		61 208,68		
2	777611121	SoD E1-1/328	Krycí nátěr podlahy průmyslový epoxidový	m2	235,418	-22,832	0,000	310,00		72 979,58		
Součet za Díl			Podlahy lité					134 188,26 Kč				
Díl: 781			Dokončovací práce - obklady									
1	781474115	SoD E1-1/329	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	389,470	129,462	518,932	630,00		245 366,10		
2	59761039	SoD E1-1/330	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	428,417	142,408	570,825	600,00		257 050,20		
3	781494111	SoD E1-1/331	Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové lepené flexibilním lepidlem rohové	m	89,500	16,800	106,300	196,00		17 542,00		
4	781121011	SoD E1-1/334	Připrava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	389,470	129,462	518,932	63,00		24 536,61		
5	781495115	SoD E1-1/335	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	283,420	100,480	383,900	50,70		14 369,39		
6	781495116	SoD E1-1/336	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování epoxidem	m	233,000	41,600	274,600	63,10		14 702,30		
7	634111114	SoD E1-1/337	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem pružnou těsnici páskou na bázi vyztužovací kaučuku výšky 100 mm	m	145,330	46,540	191,870	82,80		12 033,32		
8	771591162R	SoD E1-1/338	Podlahy - ostatní práce montáž profilu dilatační spáry koutové (při styku podlahy se stěnou) bez izolace	m	141,710	46,540	188,250	120,00		17 005,20		
9	R1014	SoD E1-1/339	profil z extrudovaného PVC přechodový mezi dlažbou a obkladem, r. 18 mm, vč. doplňků	m	148,796	48,867	197,663	300,00		44 638,80		
10	998781101	SoD E1-1/340	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	7,661	2,529	10,190	2400,00		18 386,40		
Součet za Díl			Dokončovací práce - obklady					665 630,32 Kč				
Díl: 784			Dokončovací práce - malby a tapety									
1	784181121	SoD E1-1/345	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 697,583	-134,437	1 563,146	21,00		35 649,24		
2	784211101	SoD E1-1/346	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné vybírné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 484,363	-111,877	2 372,486	60,00		149 061,78		
3	784111001	SoD E1_1/343	oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 635,264	-22,560	1 612,704	5,93		9 697,12		
4	784121001	SoD E1_1/344	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 635,264	-22,560	1 612,704	20,00		32 705,28		
Součet za Díl			Dokončovací práce - malby a tapety					227 113,42 Kč				
Díl: 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí									
1	733223202	SoD E1_7/25	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pátením Ø15/1	m	372,000	2,000	374,000	460,00		171 120,00		
2	733291101	SoD E1_7/32	Zkouškový těsností potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	800,000	2,000	802,000	23,00		18 400,00		
3	998733101	SoD E1_7/34	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,628	0,001	0,629	5750,00		3 611,00		
Součet za Díl			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					193 131,00 Kč				
Díl: 734			Ústřední vytápění - armatury									
1	734261417	SoD E1_7/38	Šroubení regulační radiátorové rohové s vypouštěním G 1/2	kus	52,000	1,000	53,000	402,80		20 945,60		
2	998734101	SoD E1_7/43	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,035	0,000	0,035	5750,00		201,25		
Součet za Díl			Ústřední vytápění - armatury					21 146,85 Kč				
Díl: 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa									
1	735159210	SoD E1_7/44	Montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1140 mm	kus	11,000	3,000	14,000	402,50		4 427,50		
2	R3019	SoD E1_7/46	Otopná tělesa HYGIENE 20-06080-SCH	kus	12,000	1,000	13,000	7935,00		95 220,00		
3	735159320	SoD E1_7/51	Montáž otopných těles panelových třířadých, stavební délky přes 1140 do 1500 mm	kus	1,000	-1,000	0,000	575,00		575,00		
4	735159230	SoD E1_7/47	Montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky přes 1500 do 1980 mm	kus	25,000	-1,000	24,000	460,00		11 500,00		
5	R3020	SoD E1_7/48	Otopná tělesa HYGIENE 20-060160-SCH	kus	25,000	-1,000	24,000	14950,00		373 750,00		
6	R3021	SoD E1_7/50	Otopná tělesa HYGIENE 30-060100-SCH	kus	3,000	-1,000	2,000	12650,00		37 950,00		

110 232,08 Kč	850,00 Kč	591 710,37 Kč
40,25 Kč	0,00 Kč	1 058,00 Kč
7 200,00 Kč	0,00 Kč	108 000,00 Kč
7 240,25 Kč	0,00 Kč	109 058,00 Kč
23,83 Kč	0,00 Kč	4 159,60 Kč
0,00 Kč	8 906,79 Kč	27 001,99 Kč
950,27 Kč	0,00 Kč	165 854,32 Kč
1 002,00 Kč	0,00 Kč	174 862,80 Kč
0,00 Kč	4 805,28 Kč	14 567,76 Kč
95,63 Kč	0,00 Kč	17 539,01 Kč
0,00 Kč	1 735,24 Kč	5 260,58 Kč
0,00 Kč	1 735,24 Kč	5 260,58 Kč
0,00 Kč	77,95 Kč	21 399,17 Kč
2 071,73 Kč	17 260,50 Kč	435 905,81 Kč
574,54 Kč	0,00 Kč	8 540,11 Kč
1 573,74 Kč	0,00 Kč	23 392,47 Kč
4 996,00 Kč	0,00 Kč	68 601,00 Kč
3 614,61 Kč	0,00 Kč	63 902,13 Kč
6 245,00 Kč	0,00 Kč	85 751,25 Kč
28 699,41 Kč	0,00 Kč	401 280,25 Kč
1 639,35 Kč	0,00 Kč	28 981,01 Kč
4 708,15 Kč	0,00 Kč	65 405,42 Kč
1 227,14 Kč	0,00 Kč	17 158,27 Kč
1 387,20 Kč	0,00 Kč	19 396,31 Kč
1 122,00 Kč	0,00 Kč	15 657,00 Kč
55 787,14 Kč	0,00 Kč	798 065,22 Kč
0,00 Kč	5 936,32 Kč	55 272,36 Kč
0,00 Kč	7 077,92 Kč	65 901,66 Kč
0,00 Kč	13 014,24 Kč	121 174,02 Kč
81 561,06 Kč	0,00 Kč	326 927,16 Kč
85 444,80 Kč	0,00 Kč	342 495,00 Kč
3 292,80 Kč	0,00 Kč	20 834,80 Kč
8 156,11 Kč	0,00 Kč	32 692,72 Kč
5 094,34 Kč	0,00 Kč	19 463,73 Kč
2 624,96 Kč	0,00 Kč	17 327,26 Kč
3 853,51 Kč	0,00 Kč	15 886,83 Kč
5 584,80 Kč	0,00 Kč	22 590,00 Kč
14 660,10 Kč	0,00 Kč	59 298,90 Kč
6 069,60 Kč	0,00 Kč	24 456,00 Kč
216 342,08 Kč	0,00 Kč	881 972,40 Kč
0,00 Kč	2 823,18 Kč	32 826,06 Kč
0,00 Kč	6 712,62 Kč	142 349,16 Kč
0,00 Kč	133,78 Kč	9 563,34 Kč
0,00 Kč	451,20 Kč	32 254,08 Kč
0,00 Kč	10 120,78 Kč	216 992,64 Kč
920,00 Kč	0,00 Kč	172 040,00 Kč
46,00 Kč	0,00 Kč	18 446,00 Kč
5,75 Kč	0,00 Kč	3 616,75 Kč
971,75 Kč	0,00 Kč	194 102,75 Kč
402,80 Kč	0,00 Kč	21 348,40 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	201,25 Kč
402,80 Kč	0,00 Kč	21 549,65 Kč
1 207,50 Kč	0,00 Kč	5 635,00 Kč
7 935,00 Kč	0,00 Kč	103 155,00 Kč
0,00 Kč	575,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	460,00 Kč	11 040,00 Kč
0,00 Kč	14 950,00 Kč	358 800,00 Kč
0,00 Kč	12 650,00 Kč	25 300,00 Kč

7	998735101	SoD E1_7/53	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,737	0,040	1,777	5750,00	9 987,75	
Součet za Díl			Ústřední vytápění - otopná tělesa						533 410,25 Kč	
Díl:			721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							
1	721173401	SoD E1_6/13	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	38,300	5,500	0,000	437,00	16 737,10	
2	721174043	SoD E1_6/17	Potrubí z trub polypropylenových přípojevací DN 50	m	54,900	-0,500	0,000	402,50	22 097,25	
3	28611351	SoD E1_6/22	Koleno kanalizační PVC KG 110x45°	kus	42,000	-2,000	40,000	57,50	2 415,00	
4	721290111	SoD E1_6/32	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	181,000	5,000	186,000	28,75	5 203,75	
5	998721101	SoD E1_6/34	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,312	0,007	0,319	5750,00	1 794,00	
6	998721181	SoD E1_6/35	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,312	0,007	0,319	3450,00	1 076,40	
Součet za Díl			Ústřední vytápění - otopná tělesa						49 323,50 Kč	
Díl:			722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							
1	722174002	SoD E1_6/36	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	303,800	21,000	0,000	276,00	83 848,80	
2	722174004	SoD E1_6/38	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4	m	50,600	21,000	0,000	379,50	19 202,70	
3	722174005	SoD E1_6/39	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5	m	53,000	53,000	106,000	460,00	24 380,00	
4	722220111	SoD E1_6/41	Armatury s jedním závitem nástěnký pro výtokový ventil G 1/2"	kus	11,000	1,000	12,000	230,00	2 530,00	
5	722232061	SoD E1_6/53	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2"	kus	6,000	1,000	7,000	517,50	3 105,00	
6	722290215	SoD E1_6/56	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	494,600	95,000	589,600	28,75	14 219,75	
7	722290234	SoD E1_6/57	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	494,600	95,000	589,600	28,75	14 219,75	
8	998722101	SoD E1_6/58	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,891	0,236	1,127	5750,00	5 123,25	
9	998722181	SoD E1_6/59	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,891	0,236	1,127	3450,00	3 073,95	
Součet za Díl			Zdravotechnika - vnitřní vodovod						169 703,20 Kč	
Díl:			725 Zdravotechnika - zařízení předměty							
1	725241112	SoD E1_6/87	Sprchové vaničky akrylátové čtvercové 900x900 mm	soubor	7,000	-7,000	0,000	5635,00	39 445,00	
2	725244523	SoD E1_6/89	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvercové/obdelkové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z rohu, na vaničku 900x900 mm	soubor	3,000	-3,000	0,000	12075,00	36 225,00	
3	998725101	SoD E1_6/101	Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,897	-0,122	0,775	5750,00	5 157,75	
4	998725181	SoD E1_6/102	Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,897	-0,122	0,775	3450,00	3 094,65	
Součet za Díl			Zdravotechnika - zařízení předměty						83 922,40 Kč	

Nové položky

Z1	R3019R		Otopná tělesa HYGIENE 30-0700100-SCH	kus		2,000	2,000	11040,00	0,00 Kč
Z2	R3021R		Otopná tělesa HYGIENE 30-070600-SCH	kus		1,000	1,000	9775,00	0,00 Kč
Z3	ALP AP21 650		Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt	kus		7,000	7,000	4754,00	0,00 Kč
Z4	ALP LINE6500		Rošt pro lineový podlahový žlab, nerez-mat	kus		7,000	7,000	1205,00	0,00 Kč
Z5	725244124	CS URS 2023 02	Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do níky rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm obtvarové dvoudílné, na vaničku šířky 1000 mm	soubor		3,000	3,000	9930,00	0,00 Kč
Z6	317121102	CS URS 2023 02	Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 1500 do 2200 mm	kus		7,000	7,000	272,00	0,00 Kč
Z7	59640024	CS URS 2023 02	překlad keramický nosný š 70mm dl 1,75m	kus		7,000	7,000	737,00	0,00 Kč
Z8	971033561	CS URS 2023 02	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel palených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm	m3		0,675	0,675	2470,00	0,00 Kč
Z9	971033651	CS URS 2023 02	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel palených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3		4,095	4,095	1540,00	0,00 Kč
Z10	61162087	CS URS 2023 02	dveře technické dřevotřískové povrch laminátový plně 900x1970-2100mm	kus		1,000	1,000	4980,00	0,00 Kč
Z11	767651113	CS URS 2023 02	Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajištěných pod strop, plochy přes 9 do 13 m2	kus		1,000	1,000	6670,00	0,00 Kč
Z12	767651126	CS URS 2023 02	Montáž vrat garážových nebo průmyslových příslušenství sekčních vrat elektrického pohonu	kus		1,000	1,000	1960,00	0,00 Kč
Z13	767651131	CS URS 2023 02	Montáž vrat garážových nebo průmyslových příslušenství sekčních vrat fotobuněk pro bezpečný chod	pár		1,000	1,000	344,00	0,00 Kč
Z14	767651813	CS URS 2023 02	Demontáž garážových a průmyslových vrat sekčních zajištěných pod strop, plochy přes 9 do 13 m2	kus		1,000	1,000	2520,00	0,00 Kč
Z15	767652826	CS URS 2023 02	Demontáž garážových a průmyslových vrat příslušenství vrat elektrického pohonu	kus		1,000	1,000	757,00	0,00 Kč
Z16	767652831	CS URS 2023 02	Demontáž garážových a průmyslových vrat příslušenství vrat fotobuněk pro bezpečný chod	pár		1,000	1,000	167,00	0,00 Kč
Z17	28374040	CS URS 2023 02	upevňovací prvek podlahy posuvných dveří při předepsané montáži do podlahy	kus		1,000	1,000	343,00	0,00 Kč
Z18	61182352	CS URS 2023 02	kování na stěnu do garáže pro posuvné dveře š 125, 145, 165, 185mm	kus		1,000	1,000	22100,00	0,00 Kč
Součet					0,00 Kč				

Podpis: specialista zhotovitele

230,00 Kč	0,00 Kč	10 217,75 Kč
9 372,50 Kč	28 635,00 Kč	514 147,75 Kč
2 403,50 Kč	0,00 Kč	19 140,60 Kč
0,00 Kč	201,25 Kč	21 896,00 Kč
0,00 Kč	115,00 Kč	2 300,00 Kč
143,75 Kč	0,00 Kč	5 347,50 Kč
40,25 Kč	0,00 Kč	1 834,25 Kč
24,15 Kč	0,00 Kč	1 100,55 Kč
2 611,65 Kč	316,25 Kč	51 618,90 Kč
5 796,00 Kč	0,00 Kč	89 644,80 Kč
7 969,50 Kč	0,00 Kč	27 172,20 Kč
24 380,00 Kč	0,00 Kč	48 760,00 Kč
230,00 Kč	0,00 Kč	2 760,00 Kč
517,50 Kč	0,00 Kč	3 622,50 Kč
2 731,25 Kč	0,00 Kč	16 951,00 Kč
2 731,25 Kč	0,00 Kč	16 951,00 Kč
1 357,00 Kč	0,00 Kč	6 480,25 Kč
814,20 Kč	0,00 Kč	3 888,15 Kč
46 526,70 Kč	0,00 Kč	216 229,90 Kč
0,00 Kč	39 445,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	36 225,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	701,50 Kč	4 456,25 Kč
0,00 Kč	420,90 Kč	2 673,75 Kč
0,00 Kč	76 792,40 Kč	7 130,00 Kč

22 080,00 Kč	0,00 Kč	22 080,00 Kč
9 775,00 Kč	0,00 Kč	9 775,00 Kč
33 278,00 Kč	0,00 Kč	33 278,00 Kč
8 435,00 Kč	0,00 Kč	8 435,00 Kč
29 790,00 Kč	0,00 Kč	29 790,00 Kč
1 904,00 Kč	0,00 Kč	1 904,00 Kč
5 159,00 Kč	0,00 Kč	5 159,00 Kč
1 667,25 Kč	0,00 Kč	1 667,25 Kč
6 306,30 Kč	0,00 Kč	6 306,30 Kč
4 980,00 Kč	0,00 Kč	4 980,00 Kč
6 670,00 Kč	0,00 Kč	6 670,00 Kč
1 960,00 Kč	0,00 Kč	1 960,00 Kč
344,00 Kč	0,00 Kč	344,00 Kč
2 520,00 Kč	0,00 Kč	2 520,00 Kč
757,00 Kč	0,00 Kč	757,00 Kč
167,00 Kč	0,00 Kč	167,00 Kč
343,00 Kč	0,00 Kč	343,00 Kč
22 100,00 Kč	0,00 Kč	22 100,00 Kč
158 235,55 Kč	0,00 Kč	158 235,55 Kč

Podpis: TDS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										CENA DLE SOD		VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ	
Název stavby: Havlíčkův Brod ST MES - oprava										CELKEM	20 850 012,81 Kč		277 077,49 Kč	21 332,70 Kč	21 105 757,60 Kč
Název SO/PS: SO 01.01.01 - sklady, dílny, kanceláře															
Název změny: ZL č.1, ZBV č. 4 - změny v konstrukčních detailech izolací tepelných a hydroizolací															
Pof. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		vícepráce	méněpráce	Cena po změně			
						změna	po změně	Jednotková	Celkem						
Díl: 2															
Zakládání															
25	273923111	SoD EI_1/25	Základy z betonu železobetonu (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí št. C 16/20	m3	42,895	1,129	44,020	3540,00	151 948,90	3 962,50 Kč	0,00 Kč	155 830,80 Kč			
26	274862021	SoD EI_1/26	Výztuž základů páteř ze svařovaných a12 z drátů typu K4B1	t	4,405	0,039	4,444	45000,00	198 225,00	1 755,00 Kč	0,00 Kč	199 980,00 Kč			
24	927153212	SoD EI_1/24	Podpory pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kamenu frakce 0 až 32 mm	m3	54,787	1,125	55,892	1663,00	91 077,52	1 870,88 Kč	0,00 Kč	92 948,40 Kč			
Součet za Díl										441 150,82 Kč		7 608,38 Kč	0,00 Kč	448 759,20 Kč	
Díl: 3															
Svislé a kompenční konstrukce															
38	342272225	SoD EI_1/38	Přívody z průběžných trámů hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	419,685	14,822	434,507	815,00	342 043,28	12 079,93 Kč	0,00 Kč	354 123,21 Kč			
41	342291121	SoD EI_1/41	Ukrojení příček plochými kotvami, do konstrukce chlápné	m	153,390	6,500	159,850	134,00	20 548,90	1 123,70 Kč	0,00 Kč	21 419,90 Kč			
Součet za Díl										362 592,18 Kč		12 950,93 Kč	0,00 Kč	375 543,11 Kč	
Díl: 4															
Vodorovné konstrukce															
44	434911115	SoD EI_1/44	Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez podpory, se zahřezlím povrchu št. C 20/25	m	6,000	5,250	11,250	322,00	1 992,00	1 890,50 Kč	0,00 Kč	3 822,50 Kč			
45	434351141	SoD EI_1/45	Bednění stupňů betonových na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně pravoúhlých zářezů	m2	0,720	1,778	2,498	632,00	455,04	1 123,70 Kč	0,00 Kč	1 578,74 Kč			
46	434351142	SoD EI_1/46	Bednění stupňů betonových na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně pravoúhlých zářezů	m2	0,720	1,778	2,498	945,00	248,40	613,41 Kč	0,00 Kč	861,81 Kč			
Součet za Díl										2 635,44 Kč		3 427,61 Kč	0,00 Kč	6 063,05 Kč	
Díl: 5															
Vodorovné konstrukce															
Úpravy povrchů, podlahy a osovazování vyplně															
59	612131301	SoD EI_1/59	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový potisk nanášený stromě celoplošně	m2	738,596	28,176	766,772	70,00	51 701,72	1 972,32 Kč	0,00 Kč	53 674,04 Kč			
60	612321321	SoD EI_1/60	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svařových konstrukcí stěn	m2	279,162	28,176	307,338	400,00	111 664,80	11 270,40 Kč	0,00 Kč	122 935,20 Kč			
56	612225412	SoD EI_1/56	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn v rozsahu opravovaných ploch přes 10 do 30m²	m2	1 612,704	-28,176	1 584,528	200,00	322 540,80	0,00 Kč	5 635,20 Kč	316 905,60 Kč			
Součet za Díl										485 907,32 Kč		13 242,72 Kč	5 635,20 Kč	493 514,84 Kč	
Díl: 9															
Ostatní konstrukce a práce, bourání															
170	962031133	SoD EI_1/170	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příšlovek z cihel pálených, prýchl nebo dutých na malty vápennou nebo vápencementovou, št. do 150 mm	m2	276,543	15,446	291,989	135,00	37 333,31	2 985,21 Kč	0,00 Kč	39 418,52 Kč			
Součet za Díl										37 333,31 Kč		2 985,21 Kč	0,00 Kč	39 418,52 Kč	
Díl: 997															
Presun hmot															
204	997013111	SoD EI_1/204	Úprava povrchů, podlahy a osovazování vyplně	t	600,739	12,030	612,769	561,00	337 014,58	6 748,83 Kč	0,00 Kč	343 763,41 Kč			
206	997013509	SoD EI_1/206	Odvaz suti a vybourání hmot na skládku nebo mezi skládky se složením, na vzdálenost Pliplak k ceně za každý další i započítá 1 km přes 1 km	t	8 410,346	168,420	8 578,766	9,00	75 693,11	1 515,78 Kč	0,00 Kč	77 208,89 Kč			
205	997013511	SoD EI_1/205	Odvaz suti a vybourání hmot z mezikládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	600,739	12,030	612,769	222,00	133 364,06	2 676,66 Kč	0,00 Kč	136 034,72 Kč			
207	997013631	SoD EI_1/207	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného stavebního a demoličního zařazeného do katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	600,739	12,030	612,769	500,00	300 369,50	6 015,00 Kč	0,00 Kč	306 384,50 Kč			
Součet za Díl										846 441,25 Kč		16 950,27 Kč	0,00 Kč	863 391,52 Kč	
Díl: 998															
Presun hmot															
208	998011001	SoD EI_1/208	Presun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	627,491	7,764	635,255	200,00	125 498,20	1 552,80 Kč	0,00 Kč	127 051,00 Kč			
Součet za Díl										125 498,20 Kč		1 552,80 Kč	0,00 Kč	127 051,00 Kč	
Díl: 713															
Izolace tepelné															
1	713463121	SoD EI_6/1	Montáž izolace tepelné potrubí a chýbů tvarovkami nebo deskami potrubními použitými bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) uchycenými spojení potrubní jednovrstvá	m	449,500	-32,000	417,500	23,00	10 338,50	0,00 Kč	736,00 Kč	9 602,50 Kč			
6	28377064	SoD EI_6/6	použití izolace tepelné potrubí z jednovrstvého polyetylenu 54/20mm	m	32,000	-32,000	0,000	69,00	2 208,00	0,00 Kč	2 208,00 Kč	0,00 Kč			
11	998713101	SoD EI_6/11	Presun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,093	-0,004	0,089	5750,00	534,75	0,00 Kč	23,00 Kč	511,75 Kč			
12	998713181	SoD EI_6/12	Presun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Pliplak k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,093	-0,004	0,089	3450,00	320,85	0,00 Kč	13,80 Kč	307,05 Kč			
Součet za Díl										13 402,10 Kč		0,00 Kč	2 960,80 Kč	10 421,30 Kč	
Díl: 722															
Zdravotechnika - vnitřní vodovod															
40	722174006	SoD EI_6/40	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzní PN 16 (slep. 7,4) ID 50 x 6,3	m	32,000	-19,000	13,000	575,00	16 400,00	0,00 Kč	10 925,00 Kč	7 475,00 Kč			
52	722232047	SoD EI_1/52	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 165 °C přímé vnitřní závit G 1/4"	kus	6,000	1,000	7,000	1380,00	8 280,00	1 380,00 Kč	0,00 Kč	9 660,00 Kč			
56	722290215	SoD EI_6/56	Zkoušky, proplach a desinfekce vodorovného potrubí zkoušky těsnosti vodorovného potrubí hydrovzdušného nebo přítlakového do PN 100	m	494,600	-19,000	475,600	28,75	14 219,75	0,00 Kč	546,25 Kč	13 673,50 Kč			
57	722290234	SoD EI_6/57	Zkoušky, proplach a desinfekce vodorovného potrubí proplach a desinfekce vodorovného potrubí do PN 80	m	494,600	-19,000	475,600	28,75	14 219,75	0,00 Kč	546,25 Kč	13 673,50 Kč			
58	998722101	SoD EI_6/58	Presun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,891	-0,076	0,815	5750,00	5 123,25	0,00 Kč	437,00 Kč	4 686,25 Kč			
59	998722181	SoD EI_6/59	Presun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Pliplak k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,891	-0,076	0,815	3450,00	3 073,95	0,00 Kč	262,20 Kč	2 811,75 Kč			
Součet za Díl										63 316,70 Kč		1 380,00 Kč	12 716,70 Kč	51 980,00 Kč	
Díl: 763															
Konstrukce suché vystavby															
259	998763301	SoD EI_1/259	Presun hmot pro konstrukce montované z desek sadrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	9,803	1,558	11,361	4485,00	43 966,46	6 987,63 Kč	0,00 Kč	50 954,09 Kč			
Součet za Díl										43 966,46 Kč		6 987,63 Kč	0,00 Kč	50 954,09 Kč	
Díl: 776															
Konstrukce truhlářské															
260	766682112	SoD EI_1/260	Montáž zábrubí dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky rámu přes 170 do 350 mm	kus	1,000	2,000	3,000	1150,00	1 150,00	2 300,00 Kč	0,00 Kč	3 450,00 Kč			
261	91182308	SoD EI_1/261	zábrubí jednokřídlová s laminátovým povrchem tl. stěny 150-250mm rozměru 600-1100/1920-2100mm	kus	1,000	2,000	3,000	6197,00	6 197,00	12 394,00 Kč	0,00 Kč	18 591,00 Kč			
Součet za Díl										7 347,00 Kč		14 694,00 Kč	0,00 Kč	22 041,00 Kč	

Nové položky														
W1	430321515	CS ÚRS 2023 02	Schod šlůvk konstrukce z rampy z betonu železobetonu (bez výztuže) stupně, schodnice, lamena, podesty z rovníky št. C 20/25	m3	0,000	0,405	0,405	5060,00		0,00		2 049,30 Kč	0,00 Kč	2 049,30 Kč
W2	430361822	CS ÚRS 2023 02	Výztuž schod šlůvk konstrukce z rampy stupňů, schodnic, ramen, podest s rovníky z betonářské oceli 10 S05 (R) nebo R55-S00	t	0,000	0,030	0,030	67300,00		0,00		2 019,00 Kč	0,00 Kč	2 019,00 Kč
W3	877211311	CS ÚRS 2023 02	Montáž tvarovek na plastovém předizolovaném potrubí jednotrubkových, spojených lisováním nebo svislými tvarovkami přechodů s kovovým závitem vnějším nebo vnitřním 4 50 x 6 1/4"	kus	0,000	3,000	3,000	576,00		0,00		1 728,00 Kč	0,00 Kč	1 728,00 Kč
W4	28654310	CS ÚRS 2023 02	přechodka PPR s vnitřním kovovým závitem D 50x6 1/4"	kus	0,000	3,000	3,000	709,00		0,00		2 127,00 Kč	0,00 Kč	2 127,00 Kč
W5	962032641	CS ÚRS 2023 02	Bourání zdva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápennopískových nad střechou na malty cementovou	m3	0,000	4,787	4,787	1330,00		0,00		6 366,71 Kč	0,00 Kč	6 366,71 Kč
W6	763412113	CS ÚRS 2023 02	Sanitární příčky vhodné do suchého prostředí dřevě vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z dřevotřískových desek laminovaných výklené nerovinnou kovovými št. 25 mm	m2	0,000	25,523	25,523	5910,00		0,00		150 840,93 Kč	0,00 Kč	150 840,93 Kč
W7	763412123	CS ÚRS 2023 02	Sanitární příčky vhodné do suchého prostředí dřevě vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z dřevotřískových desek laminovaných výklené nerovinnou kovovými št. 25 mm	kus	0,000	9,000	9,000	3430,00		0,00		27 440,00 Kč	0,00 Kč	27 440,00 Kč
W8	230202032	CS ÚRS 2023 02	Montáž plastová ochranná příkrytí přes 63 do 110 mm	m	0,000	13,000	13,000	176,00		0,00		2 288,00 Kč	0,00 Kč	2 288,00 Kč
W9	34571355	CS ÚRS 2023 02	trubka elektrická ochranná ochranná dvoupřířžová korugovaná (chránič) D 34/110mm, HDP-E1 DPE	m	0,000	13,000	13,000	103,00		0,00		1 339,00 Kč	0,00 Kč	1 339,00 Kč
Součet										0,00 Kč				

Podpis: specialista zhotovitele

Podpis: IDS