

Znepřístupnění objektů zvláštních prací

cenová nabídka

Pč	Popis služby	měrná jednotka	počet m.j	cena za m.j. bez DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem včetně DPH
VEČ 6041		02-90-12				
1.	doprava	km				
2.	zajištění přístupu k objektu přes cizí pozemky	hod				
3.	očištění (kartáčem, vytrhání trávy)	hod				
4.	nákup a dodávka zeminy s pískem, včetně složení	t				
5.	terenní úpravy, úklid místa plnění	hod				
6.	označení objektu cedulí, zašroubovat na objekt rozměr 40 x 30 x 0,5cm, extrudované PVC	ks				
7.	provedení fotodokumentace: před začátkem prací vnitřních i vnějších prostor, po provedení prací provést dokumentaci venkovních prostor - dodat na CD	hod				
	celkem					
VEČ 6049		02-90-12				
1.	doprava	km				
2.	zajištění přístupu k objektu přes cizí pozemky	hod				
3.	očištění (kartáčem, vytrhání trávy)	hod				
4.	dodávka betonového krytu - velikost otvoru 1100 x 610 x 70 mm	ks				
5.	nerozebíratelně zašroubovat betonový kryt 1100x610x70 mm do lemu betonové hlavy, včetně spojovacího materiálu, zakrytí zapuštěných šroubů, tak aby nebyly vidět	ks				
6.	nákup a dodávka kameniva (32+63 frakce), včetně složení	t				
7.	terenní úpravy, úklid místa plnění	hod				
8.	označení objektu cedulí, zašroubovat na objekt rozměr 40 x 30 x 0,5cm, extrudované PVC	ks				
9.	provedení fotodokumentace: před začátkem prací vnitřních i vnějších prostor, po provedení prací provést dokumentaci venkovních prostor - dodat na CD	hod				
	celkem					
VEČ 6056		02-90-12				
1.	doprava	km				
2.	zajištění přístupu k objektu přes cizí pozemky	hod				
3.	očištění (kartáčem, vytrhání trávy)	hod				
4.	dodávka betonového krytu velikost otvoru - 1300 x 900x 70 mm	ks				
5.	dodávka betonové desky - velikost otvoru 520 x 970 x 50 mm	ks				
6.	nerozebíratelně zašroubovat betonový kryt 1300x900x70 mm do lemu betonové hlavy, zašroubování 3 ks betonové desky 520x970x50mm nerozebíratelně do otvoru, včetně spojovacího materiálu, zakrytí zapuštěných šroubů, tak aby nebyly vidět	ks				
7.	nákup a dodávka kameniva (32+63 frakce), včetně složení	t				
8.	terenní úpravy, úklid místa plnění	hod				
9.	označení objektu cedulí, zašroubovat na objekt rozměr 40 x 30 x 0,5cm, extrudované PVC	ks				
10.	provedení fotodokumentace: před začátkem prací vnitřních i vnějších prostor, po provedení prací provést dokumentaci venkovních prostor - dodat na CD	hod				
	celkem					

VEČ 6051		02-90-12
1.	doprava	km
2.	zajištění přístupu k objektu přes cizí pozemky	hod
3.	očištění (kartáčem, vytrhání trávy)	hod
4.	dodávka betonového krytu velikost otvoru - 1100 x 610x 70 mm	ks
5.	nerozebíratelně zašroubovat betonový kryt 1100x610x70 mm do lemu betonové hlavy, včetně spojovacího materiálu, zakrytí zapuštěných šroubů, tak aby nebyly vidět	ks
6.	nákup a dodávka kameniva (32+63 frakce), včetně složení	t
7.	terenní úpravy, úklid místa plnění	hod
8.	označení objektu cedulí, zašroubovat na objekt rozměr 40 x 30 x 0,5cm, extrudované PVC	ks
9.	provedení fotodokumentace: před začátkem prací vnitřních i vnějších prostor, po provedení prací provést dokumentaci venkovních prostor - dodat na CD	hod
	celkem	

VEČ 6052		02-90-12
1.	doprava	km
2.	zajištění přístupu k objektu přes cizí pozemky	hod
3.	očištění (kartáčem, vytrhání trávy)	hod
4.	dodávka betonového krytu velikost otvoru - 1300 x 900x 70 mm	ks
5.	nerozebíratelně zašroubovat betonový kryt 1300x900x70 mm do lemu betonové hlavy, včetně spojovacího materiálu, zakrytí zapuštěných šroubů, tak aby nebyly vidět	ks
6.	nákup a dodávka kameniva (32+63 frakce), včetně složení	t
7.	terenní úpravy, úklid místa plnění	hod
8.	označení objektu cedulí, zašroubovat na objekt rozměr 40 x 30 x 0,5cm, extrudované PVC	ks
9.	provedení fotodokumentace: před začátkem prací vnitřních i vnějších prostor, po provedení prací provést dokumentaci venkovních prostor - dodat na CD	hod
	celkem	

VEČ 6019		02-90-12
1.	doprava	km
2.	zajištění přístupu k objektu přes cizí pozemky	hod
3.	očištění (kartáčem, vytrhání trávy)	hod
4.	dodávka betonového krytu - velikost otvoru 1300 x 900x 70 mm	ks
5.	nerozebíratelně zašroubovat betonový kryt 1300x900x70 mm do lemu betonové hlavy, včetně spojovacího materiálu, zakrytí zapuštěných šroubů, tak aby nebyly vidět	ks
6.	nákup a dodávka kameniva (32+63 frakce), včetně složení	t
7.	nákup a dodávka zeminy, včetně složení	t
8.	terenní úpravy, úklid místa plnění	hod
9.	označení objektu cedulí, zašroubovat na objekt rozměr 40 x 30 x 0,5cm, extrudované PVC	ks
10.	provedení fotodokumentace: před začátkem prací vnitřních i vnějších prostor, po provedení prací provést dokumentaci venkovních prostor - dodat na CD	hod
	celkem	

VEČ 1759		02-89-10
1.	doprava	km
2.	zajištění přístupu k objektu přes cizí pozemky	hod
3.	očištění (kartáčem, vytrhání trávy)	hod

4.	odstranění a likvidace stávajícího porušeného betonového krytu	hod
5.	dodávka betonového krytu velikost otvoru - 2100 x 1200x 70 mm	ks
6.	nerozebíratelně zašroubovat betonový kryt 2100x1200x70 mm do lemu betonové hlavy, včetně spojovacího materiálu, zakrytí zapuštěných šroubů, tak aby nebyly vidět	ks
7.	nákup a dodávka zeminy s pískem, včetně složení	t
8.	terenní úpravy, úklid místa plnění	hod
9.	označení objektu cedulí, zašroubovat na objekt rozměr 40 x 30 x 0,5cm, extrudované PVC	ks
10.	provedení fotodokumentace: před začátkem prací vnitřních i vnějších prostor, po provedení prací provést dokumentaci venkovních prostor - dodat na CD	hod
	celkem	

VEČ 1758		02-89-10
1.	doprava	km
2.	zajištění přístupu k objektu přes cizí pozemky	hod
3.	očištění (kartáčem, vytrhání trávy)	hod
4.	nákup a dodávka zeminy s pískem, včetně složení	t
5.	terenní úpravy, úklid místa plnění	hod
6.	označení objektu cedulí, zašroubovat na objekt rozměr 40 x 30 x 0,5cm, extrudované PVC	ks
7.	provedení fotodokumentace: před začátkem prací vnitřních i vnějších prostor, po provedení prací provést dokumentaci venkovních prostor - dodat na CD	hod
	celkem	

VEČ 8101		00-00-00
1.	doprava	km
2.	zajištění přístupu k objektu přes cizí pozemky	hod
3.	očištění (kartáčem, vytrhání trávy)	hod
4.	dodávka betonového krytu - velikost otvoru 1000 x 550x 70 mm	ks
5.	nerozebíratelně zašroubovat betonový kryt 1000x550x70 mm do lemu betonové hlavy, včetně spojovacího materiálu, zakrytí zapuštěných šroubů, tak aby nebyly vidět	ks
6.	nákup a dodávka kameniva (32+63 frakce), včetně složení	t
7.	terenní úpravy, úklid místa plnění	hod
8.	označení objektu cedulí, zašroubovat na objekt rozměr 40 x 30 x 0,5cm, extrudované PVC	ks
9.	provedení fotodokumentace: před začátkem prací vnitřních i vnějších prostor, po provedení prací provést dokumentaci venkovních prostor - dodat na CD	hod
	celkem	

VEČ 8092		02-90-10
1.	doprava	km
2.	zajištění přístupu k objektu přes cizí pozemky	hod
3.	očištění (kartáčem, vytrhání trávy)	hod
4.	dodávka betonového krytu velikost otvoru - 1000 x 550 x 70 mm	ks
5.	nerozebíratelně zašroubovat betonový kryt 1000x550x70 mm do lemu betonové hlavy, včetně spojovacího materiálu, zakrytí zapuštěných šroubů, tak aby nebyly vidět	ks
6.	terenní úpravy, úklid místa plnění	hod
7.	označení objektu cedulí, zašroubovat na objekt rozměr 40 x 30 x 0,5cm, extrudované PVC	ks

8.	provedení fotodokumentace: před začátkem prací vnitřních i vnějších prostor, po provedení prací provést dokumentaci venkovních prostor - dodat na CD	hod
	celkem	

VEČ 8071		00-00-00
1.	doprava	km
2.	zajištění přístupu k objektu přes cizí pozemky	hod
3.	očištění (kartáčem, vytrhání trávy)	hod
4.	dodávka betonového krytu velikost otvoru - 1000 x 550x 70 mm	ks
5.	nerozebíratelně zašroubovat betonový kryt 1000x550x70 mm do lemu betonové hlavy, včetně spojovacího materiálu, zakrytí zapuštěných šroubů, tak aby nebyly vidět	ks
6.	nákup a dodávka kameniva (32+63 frakce), včetně složení	t
7.	terenní úpravy, úklid místa plnění	hod
8.	označení objektu cedulí, zašroubovat na objekt rozměr 40 x 30 x 0,5cm, extrudované PVC	ks
9.	provedení fotodokumentace: před začátkem prací vnitřních i vnějších prostor, po provedení prací provést dokumentaci venkovních prostor - dodat na CD	hod
	celkem	

VEČ 8072		00-00-00
1.	doprava	km
2.	zajištění přístupu k objektu přes cizí pozemky	hod
3.	očištění (kartáčem, vytrhání trávy)	hod
4.	dodávka betonového krytu velikost otvoru - 1000 x 550x 70 mm (ze dvou kusů 2 x 85 kg)	ks
5.	nerozebíratelně zašroubovat betonový kryt 1000x550x70 mm do lemu betonové hlavy, včetně spojovacího materiálu, zakrytí zapuštěných šroubů, tak aby nebyly vidět	ks
6.	nákup a dodávka kameniva (32+63 frakce), včetně složení	t
7.	terenní úpravy, úklid místa plnění	hod
8.	označení objektu cedulí, zašroubovat na objekt rozměr 40 x 30 x 0,5cm, extrudované PVC	ks
9.	provedení fotodokumentace: před začátkem prací vnitřních i vnějších prostor, po provedení prací provést dokumentaci venkovních prostor - dodat na CD	hod
	celkem	

VEČ 8084		02-90-10
1.	doprava	km
2.	zajištění přístupu k objektu přes cizí pozemky	hod
3.	očištění (kartáčem, vytrhání trávy)	hod
4.	dodávka betonového krytu velikost otvoru - 1000 x 550x 70 mm	ks
5.	dodávka betonové desky velikost otvoru - 1000x500x50 mm	ks
6.	nerozebíratelně zasroubovat betonový kryt 1000x550x70 mm do lemu betonové hlavy, zašroubování 3 ks betonové desky 1000x500x50mm nerozebíratelně do otvoru, včetně spojovacího materiálu, zakrytí zapuštěných šroubů, tak aby nebyly vidět	ks
7.	nákup a dodávka kameniva (32+63 frakce), včetně složení	t
8.	terenní úpravy, úklid místa plnění	hod
9.	označení objektu cedulí, zašroubovat na objekt rozměr 40 x 30 x 0,5cm, extrudované PVC	ks

10.	provedení fotodokumentace: před začátkem prací vnitřních i vnějších prostor, po provedení prací provést dokumentaci venkovních prostor - dodat na CD	hod
	celkem	

VEČ 8077		02-90-10
1.	doprava	km
2.	zajištění přístupu k objektu přes cizí pozemky	hod
3.	očištění (kartáčem, vytrhání trávy)	hod
4.	dodávka betonového krytu velikost otvoru - 1000 x 550x 70 mm	ks
5.	dodávka betonové desky velikost otvoru - 1200x440x50 mm	ks
6.	nerozebíratelně zašroubovat betonový kryt 1000x550x70 mm do lemu betonové hlavy, zašroubování 1 ks betonové desky 1200x440x50mm nerozebíratelně do otvoru, včetně spojovacího materiálu, zakrytí zapuštěných šroubů, tak aby nebyly vidět betonový kryt 1000x550x70 mm do lemu betonové hlavy, zašroubování 1 ks betonové desky 1200x440x50mm nerozebíratelně do otvoru, včetně spojovacího materiálu, zakrytí zapuštěných šroubů, tak aby nebyly vidět	ks
7.	nákup a dodávka kameniva (32+63 frakce), včetně složení	t
8.	terenní úpravy, úklid místa plnění	hod
9.	označení objektu cedulí, zašroubovat na objekt rozměr 40 x 30 x 0,5cm, extrudované PVC	ks
10.	provedení fotodokumentace: před začátkem prací vnitřních i vnějších prostor, po provedení prací provést dokumentaci venkovních prostor - dodat na CD	hod
	celkem	


VEČ 3035		02-89-13
1.	doprava	km
2.	zajištění přístupu k objektu přes cizí pozemky	hod
3.	očištění (kartáčem, vytrhání trávy, odkopání zeminy 1m3)	hod
4.	vyrovnání vychýleného betonového panelu až do pozice úplného zakrytí vstupu do objektu, rozměr panelu 2,5x1x0,2m	hod
5.	nerozebíratelně zašroubovat betonový kryt do lemu betonové hlavy, včetně spojovacího materiálu, zakrytí zapuštěných šroubů, tak aby nebyly vidět	ks
7.	nákup a dodávka kameniva (32+63 frakce), včetně složení	t
8.	terenní úpravy, úklid místa plnění	hod
9.	označení objektu cedulí, zašroubovat na objekt rozměr 40 x 30 x 0,5cm, extrudované PVC	ks
10.	provedení fotodokumentace: před začátkem prací vnitřních i vnějších prostor, po provedení prací provést dokumentaci venkovních prostor - dodat na CD	hod
	celkem	
	CELKEM:	


	02-90-12	
	02-90-10	
	02-89-10	
	02-89-13	
	00-00-00	


Objekty KVV Brno, Jihlava a České Budějovice

příloha č. 1 smlouvy 6440-0210-2023-40228


p.č.	Objekt č. SO	CE	Zkratka	VEČ	Souřadnice	Poznámka
1	041	02-90-12	SLO	6041		
2	049	02-90-12	SLO	6049		
3	056	02-90-12	SLO	6056		

4	051	02-90-12	SLO	6051	
5	052	02-90-12	SLO	6052	
6	019	02-90-12	SLO	6019	

7	007	02-89-10	ÚŽ	1759	
8	č. SO 008	02-89-10	ÚŽ	1758	
9	000	00-00-00	SLO	8101	
10	026	02-90-10	SLO	8092	
11	000	00-00-00	SLO	8071	

12	000	00-00-00	SLO	8072	
13	018	02-90-10	SLO	8084	
14	011	02-90-10	SLO	8077	

Objekty KVV Jihlava

15	004	02-89-13	ÚŽ	3035	
----	-----	----------	----	------	--

