

Soupis požadavků TO Holešov

Údržba, opravy a odstraňování závd u ST 223 - ST Olomouc - Obvod 2

říjen 2023

Pol. č.	Kategorie položky	Název položky	MJ	SO 01	SO 02	SO 03	SO 04	SO 05	SO 06	Množství celkem	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
		místo provádění prací (TÚ, stanice, km od - do):		TU BYSTRICE p. H. - OSÍČKO - přejezd v km 35,293, - km 35,3 - 35,4	žst. KROMERIZ - výh. č. 13, 14, 16 a - SK č. 11							
		termín provádění prací od:		09.10.2023	21.10.2023							
		do:		12.10.2023	31.10.2023							
		cena za jednotlivé SO:										

20	Zeleň	Vysečení travního porostu strojně kolovou nebo koleřovou mechanizací s mulčovacím adaptérem	ha	5,000						5,000		
29	Zeleň	Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo koleřovou mechanizací s mulčovacím adaptérem o objemu křovin přes 50 %	ha	5,000						5,000		
39	Kolejové lože	Odstranění nánosů nad horní plochou pražce	m2		300,000					300,000		
41	Kolejové lože	Oprava stezky strojně s odstraněním dřvu a nánosů do 10 cm	m2		500,000					500,000		
44	Kolejové lože	Úprava povrchu stezky rozprostřením šterkodrtě přes 5 do 10 cm	m2		500,000					500,000		
46	Kolejové lože	Doplnění stezky šterkodrtí souvislé	m3		50,000					50,000		
49	Kolejové lože	Ojedinelá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené	m3	100,000						100,000		
50	Kolejové lože	Ojedinelá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné	m3	20,000						20,000		
55	Kolejové lože	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3		80,000					80,000		
56	Kolejové lože	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením ve výhybce	m3		120,000					120,000		
57	Kolejové lože	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3		40,000					40,000		
58	Kolejové lože	Zřízení nového kolejového lože ve výhybce	m3		100,000					100,000		
60	Kolejové lože	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců ve výhybce	m2		400,000					400,000		
66	Kolejové lože	Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože zapuštěné	m	50,000						50,000		
68	Kolejové lože	Úprava kolejového lože ojedinele ručně ve výhybce lože zapuštěné	m		150,000					150,000		
73	Kolejové lože	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	120,000	300,000					420,000		
74	Kolejové lože	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3		200,000					200,000		
76	Kolejové lože	Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce	m		60,000					60,000		
90	Pražce	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus	70,000	20,000					90,000		
94	Pražce	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	60,000						60,000		
101	Pražce	Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce betonový za dřevěný	kus	60,000	20,000					80,000		
102	Pražce	Příplatek za výměnu pražce současně s podkladnicemi	kus	60,000	20,000					80,000		
103	Pražce	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů	kus		20,000					20,000		
135	Pražce	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tvar S49, 49E1	km		0,120					0,120		
145	Pražce	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tvar S49, T, 49E1	km		0,120					0,120		
161	Kolejnice	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tvar S49, T, 49E1	m		100,000					100,000		
192	Kolejnice	Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích tv. S49	m		100,000					100,000		
257	GPK	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	20,000						20,000		
258	GPK	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	20,000						20,000		
260	GPK	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus		10,000					10,000		
261	GPK	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus		10,000					10,000		
262	GPK	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus		10,000					10,000		

366	Výhybky a výh. konstrukce	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°	kus		2,000				2,000
370	Výhybky a výh. konstrukce	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus		2,000				2,000
417	Výhybky a výh. konstrukce	Oprava a seřízení výměnové části výhybky jednoduché s hákovým závěrem pérové jazyky jednozávěrové soustavy S49	kus		2,000				2,000
424	Výhybky a výh. konstrukce	Montáž jednoduché výhybky v ose koleje dřevěné pražce soustavy S49	m		63,000				63,000
428	Výhybky a výh. konstrukce	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49	m		63,000				63,000
436	Výhybky a výh. konstrukce	Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce ocelové válcované soustavy A	m		72,000				72,000
457	Přejezdy a komunikace	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnitřní	m	10,000					10,000
463	Přejezdy a komunikace	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnitřní	m	10,000					10,000
478	Přejezdy a komunikace	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	3,000	12,000				15,000
479	Přejezdy a komunikace	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní	m		4,000				4,000
481	Přejezdy a komunikace	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	3,000	12,000				15,000
482	Přejezdy a komunikace	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní	m		4,000				4,000
514	Přejezdy a komunikace	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 10 cm	m	20,000					20,000
516	Přejezdy a komunikace	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 10 cm	m2	10,000					10,000
519	Přejezdy a komunikace	Oprava komunikace vyplněním výtlučků hloubky do 5 cm	m2	5,000					5,000
522	Přejezdy a komunikace	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a ohranovou vrstvou tloušťky do 15 cm	m2	40,000					40,000
525	Přejezdy a komunikace	Demontáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu	m2		50,000				50,000
526	Přejezdy a komunikace	Demontáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu	m		100,000				100,000
529	Přejezdy a komunikace	Montáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu	m		100,000				100,000
610	Zemní práce na žel. spodku	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1	m3	60,000	50,000				110,000
617	Zemní práce na žel. spodku	Úprava vrstvy KL po snesení kolejového roštu koleje nebo výhybky	m2		250,000				250,000
637	Manipulace a přepravy	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t	t		53,600				53,600
639	Manipulace a přepravy	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t	t		32,000				32,000
778	Materiál	Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrnný-ložní vrstva	t	10,000					10,000
779	Materiál	Asfaltová záilvka pro trhliny a spáry	kg	5,000					5,000
781	Materiál	Asfaltová páska těsnící	m	20,000					20,000
837	Doprava	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	10,000					10,000
853	Doprava	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	75,000					75,000
855	Doprava	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t		100,000				100,000
859	Doprava	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t	120,000					120,000
879	Poplatky	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t		100,000				100,000
882	Poplatky	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku	t	10,000					10,000
884	Poplatky	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	5,000					5,000
886	Poplatky	Poplatek za recyklaci kameniva	t		500,000				500,000
9	VON	Provozní vlivy Vyluka silničního provozu se zajištěním objížďky - středně obtížné vyřízení povolení a označení objížďky	soubor	1,000					1,000