

## Soupis požadavků TO Valašské Meziříčí

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 - ST Olomouc - Obvod 2

září - říjen 2023

Pol. č.	Kategorie položky	Název položky	MJ	SO 01	SO 02	SO 03	SO 04	SO 05	SO 06	Množství celkem	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
		místo provádění prací (TÚ, stanice, km od - do):		žst. Valašské Meziříčí - SK č. 11	žst. Valašské Meziříčí - SK č. 9	žst. Valašské Meziříčí - SK č. 7	žst. Valašské Meziříčí - SK č. 5		TU Val. Meziříčí - Bystřička - TK č. 1 a 2			
		termín provádění prací od:		03.10.2023 (výluka)	03.10.2023 (výluka)	03.10.2023 (výluka)	03.10.2023 (výluka)		18.09.2023 (výluka)			
		do:		31.10.2023 (výluka)	31.10.2023 (výluka)	31.10.2023 (výluka)	31.10.2023 (výluka)		03.10.2023 (výluka)			
		cena za jednotlivé SO:										

41	Kolejové lože	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm	m2	420,000	420,000	420,000	420,000				1 680,000	
44	Kolejové lože	Úprava povrchu stezky rozprostřením šterkodrtě přes 5 do 10 cm	m2	420,000	420,000	420,000	420,000				1 680,000	
46	Kolejové lože	Doplnění stezky šterkodrtí souvislé	m3	42,000	42,000	42,000	42,000				168,000	
55	Kolejové lože	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	540,000	546,000	652,000	164,000				1 902,000	
57	Kolejové lože	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3	540,000	546,000	652,000	164,000				1 902,000	
73	Kolejové lože	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	540,000	546,000	652,000	164,000				1 902,000	
83	Pražce	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	5,000	5,000	5,000	5,000				20,000	
90	Pražce	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus						80,000		80,000	
117	Pražce	Výměna hmoždinky pražec vystrojený betonový nebo dřevěný upevnění se čtyřmi vrtulemi	úl.pl.						10,000		10,000	
122	Pražce	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun do 5 cm	kus						10,000		10,000	
123	Pražce	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 5 do 10 cm	kus						10,000		10,000	
135	Pražce	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tvar S49_49E1	km	0,270	0,273	0,326	0,082				0,951	
139	Pražce	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tvar S49_T_49E1	km	0,270	0,273	0,062	0,082				0,687	
142	Pražce	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové tvar S49_T_49E1	km			0,264					0,264	
242	Upevň. a spoj. součástí	Oprava rozchodu koleje převrtáním podkladnice 4 vrtule	úl.pl.						20,000		20,000	
257	GPK	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus						20,000		20,000	
258	GPK	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus						20,000		20,000	
362	Svař., navaf., broušení	Demontáž pražcové kotvy v koleji	kus						80,000		80,000	
364	Svař., navaf., broušení	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus						80,000		80,000	
559	Žel. spodek	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3						50,000		50,000	
632	Práce mechanizací	Ostatní práce při údržbě výkony prováděné pomocí mechanizace - rypadlem	hod						30,000		30,000	
636	Manipulace a přepravy	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	85,050	85,995	248,216	25,830				445,091	
659	Materiál	Kamenivo drcené šterk frakce 31_5/63 řřidy min. BII	t	459,000	464,100	554,200	139,400				1 616,700	
661	Materiál	Kamenivo drcené drt frakce 4/8	t	35,700	35,700	35,700	35,700				142,800	
662	Materiál	Kamenivo drcené drt frakce 8/16	t	35,700	35,700	35,700	35,700				142,800	
835	Doprava	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek atd.) do 10 km	t	918,000	928,200	1 108,400	278,800				3 233,400	
836	Doprava	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek atd.) do 20 km	t	459,000	464,100	554,200	139,400				1 616,700	
844	Doprava	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	135,000	136,500	163,000	41,000				475,500	
848	Doprava	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 60 km	t								0,000	

858	Doprava	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	530,400	535,500	625,600	210,800		1 902,300
871	Doprava	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	459,000	464,100	554,200	139,400		1 616,700
872	Doprava	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	135,000	136,500	163,000	41,000		475,500
875	Doprava	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus					1,000	1,000
877	Doprava	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000				1,000	3,000
880	Poplatky	Poplatek za uložení výtisku ze šterkového lože nekontaminovaného	t	459,000	464,100	554,200	139,400		1 616,700
882	Poplatky	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku	t	30,000	30,000	30,000	30,000		120,000
886	Poplatky	Poplatek za recyklaci kameniva	t	918,000	928,200	1 108,400	278,800		3 233,400
2	VON	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná	km	4,000					4,000
6	VON	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod					40,000	40,000
13	VON	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	2 000,000					2 000,000
15	VON	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	1,000					1,000