

SMLOUVA č. 207/2023 - DRM1



Boskovice

SMLOUVA O DÍLO

na akci:

„Rozvody medicinálních plynů pro COS a JIP – stavební práce“

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Město Boskovice**
Sídlo: Masarykovo náměstí 4/2, 680 18 Boskovice
Zastoupen: Ing. arch. Jana Syrovátková, starostka města
IČO: 00279978
DIČ: CZ00279978
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Název/obchodní firma: **Dräger Medical, s.r.o.**
Sídlo: Obchodní 124, 251 01 Čestlice
Kontaktní místo: Na Vyšehradě 1098, 572 01 Polička
Zastoupen: Ing. Liborem Novákem, jednatelem
IČO: 26700760
DIČ: CZ26700760

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 88291.

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu):

- ve věcech smluvních: Ing. Libor Novák
- ve věcech technických: Petr Nunvář, manažer zakázky,

na straně druhé jako „zhotovitel“.



TENDERA

I. Preamble

Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**Rozvody medicinálních plynů pro COS a JIP – stavební práce**“ (dále jen „**veřejná zakázka**“) zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. §§ 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**ZZVZ**“) mezi objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

II. Předmět smlouvy, dílo

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje, že **předmět smlouvy - dílo**, jak je toto definováno níže v této smlouvě (dále jen „**dílo**“), provede na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost a předá ho objednateli za podmínek stanovených a specifikovaných v této smlouvě.
- 2.2. Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od zhotovitele řádně dokončené dílo bez zjevných vad a nedodělků, zaplatí za ně dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dohodnutou součinnost.
- 2.3. Dílem se rozumí provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je rekonstrukce rozvodů medicinálních plynů COS a JIP v areálu Nemocnice Boskovice s.r.o., sídlem Otakara Kubína 179, 680 01 Boskovice, IČO: 26925974, která je zřizována zadavatelem – vlastníkem objektu nemocnice. Předmět díla zahrnuje architektonické a stavebně technické řešení, zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky a rozvody medicinálních plynů. Předmět díla nezahrnuje dodávky medicínské technologie (stropní stativy, zdrojové mosty a lůžková rampa) – více viz Prohlášení zpracovatele projektové dokumentace, které je součástí Projektové dokumentace.

Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech služeb, dodávek (včetně veškeré dokumentace), prací, konstrukcí a zkoušek, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné a předání díla objednateli.

- 2.4. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, s projektovou dokumentací pro provádění stavby s názvem „Nemocnice Boskovice – Rozvody medicinálních plynů pro COS a JIP“, kterou vypracovala společnost MEDICOPROJECT, s.r.o., sídlem Kroftova 45, 616 00 Brno, IČO: 60703016, hlavní inženýr projektant Ing. Vladimír Kundera (ČKAIT – 1000771, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby) (dále jako „**projektová dokumentace**“) a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jako „**položkový rozpočet**“), které tvoří přílohy č. 3 a 4 zadávací dokumentace, a které byly zhotoviteli předány společně se zadávací dokumentací k veřejné zakázce.
- 2.5. Projektová dokumentace je závaznou specifikací díla, avšak není s ní z důvodu svého rozsahu pevně spojena (není její přílohou).
- 2.6. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli projektovou dokumentaci. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci převzal, vyčerpávajícím způsobem se s ní seznámil a zavazuje se ji plně dodržovat.
- 2.7. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla, dále v souladu s pokyny objednatele, koordinátora BOZP, technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta, je – li tento vykonáván.

2.8. Součástí závazku provést dílo je rovněž povinnost zhotovitele na své náklady zajistit:

- a) provedení nutných zkoušek, testů, ověření a revizí dle platných a účinných právních předpisů (zejména zákon č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a vyhláška č. 377/2022 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro) a ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, jakož i atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané a/nebo smluvené kvality a parametrů, přičemž doklady osvědčující výše uvedené předá zhotovitel objednateli ve třech vyhotoveních v českém jazyce při předání a převzetí díla,
- b) všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provedení díla,
- c) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu života, zdraví a majetku v místech dotčených realizací díla (zejména chodců, imobilních osob a vozidel),
- e) to, že na staveništi mohou kromě zhotovitele a jeho zaměstnanců nebo jiných osob ve smluvním vztahu se zhotovitelem vstoupit jen objednatel a jím pověřené osoby a osoby k tomu oprávněné ze zákona nebo na jeho základě,
- f) bezpečnost práce a ochranu životního prostředí v rozsahu dle příslušných právních předpisů,
- g) projednání a obstarání právního titulu k případnému zvláštnímu užívání pozemních komunikací a veřejných ploch včetně úhrady příslušných veřejnoprávních či soukromoprávních plnění (zejména správních poplatků, nájemného atd.),
- h) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
Zhotovitel se připojí na potřebné zdroje el. energie, vody a zdroje jiných energií prostřednictvím odběrných zařízení s vlastními odpočtovými měřidly, a to v místech, které určí objednatel. Veškerou spotřebu el. energie, vody a jiných energií je zhotovitel povinen uhradit objednateli nebo přímo příslušnému dodavateli příslušné energie či služby,
- i) odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební sutě a veškerého dalšího odpadu vzniklého při provádění díla na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, přičemž splnění této povinnosti zhotovitel na vyžádání objednateli doloží příslušnými doklady,
- j) uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (pozemní komunikace vč. chodníků, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- k) uvedení veškerých pozemků dotčených prováděním díla a majetku třetích osob umístěného na těchto pozemcích do původního stavu, pokud nejsou úpravy těchto pozemků předmětem díla,
- l) v souladu s pravomocnými rozhodnutími, jakož i platnými a účinnými vyjádřeními dotčených subjektů, oznámení zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.,
- m) zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
- n) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů vztahujících se k předmětu díla,
- o) zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
- p) geodetické zaměření stavby;
- q) veškeré práce a činnosti související s přerušením provádění díla za podmínek dle této

smlouvy.

III. Doba a místo plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat následující termíny:
- Termín předání a převzetí staveniště: **do 10 dnů** ode dne nabytí účinnosti této smlouvy
- Termín zahájení prací: **do 5 dnů** po předání staveniště zhotoviteli
- Termín provedení díla: **nejpozději do 15. 12. 2023**
- 3.2. O předání staveniště zhotoviteli bude sepsán zápis, který bude datován a podepsán objednatelem a zhotovitelem, či osobou k tomu objednatelem a/nebo zhotovitelem výslovně písemně oprávněnou.
- 3.3. Zhotovitel je povinen respektovat pokyny objednatele dle odst. 8.2 této smlouvy.
- 3.4. Místo plnění díla je areál Nemocnice Boskovice s.r.o., Otakara Kubína 179, 680 01 Boskovice.
- 3.5. V případě, že při provádění díla nastanou nepředpokládané objektivní klimatické okolnosti, pro které není možné v provádění díla objektivně pokračovat, aniž by došlo ke vzniku vad, škod či jiné újmy na díle či jiném majetku objednatele nebo třetích osob, je zhotovitel povinen o tomto neprodleně písemně informovat objednatele a přerušit práce na díle. Zhotovitel je dále v takovém případě povinen dosud realizované dílo, jakož i staveniště, na své náklady zabezpečit proti veškerým případným škodám, a to až do doby, než zhotovitel opět započne s realizací díla. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o tom, že podmínky, pro které byly práce na díle přerušeny, již pominuly. Zhotovitel je povinen ihned po pominutí podmínek, pro které byly práce na díle přerušeny, započít opět s realizací díla. Bez ohledu na uvedené je objednatel kdykoliv oprávněn nařídít zhotoviteli, aby neprodleně obnovil práce na díle. V případě, že dojde k přerušení prací na díle za splnění podmínek dle tohoto odstavce smlouvy, prodlužuje se automaticky přiměřeně termín provedení díla, maximálně však o dobu, po kterou objektivní klimatické okolnosti odůvodňovaly přerušení prací na díle. V případě přerušení prací dle tohoto odstavce smlouvy zhotoviteli nevzniká nárok na jakékoliv zvýšení ceny díla či náhradu jakýchkoliv nákladů.

IV. Cena díla

- 4.1. Cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na základě oceněného položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem.
- Cena za dílo činí:
- | | |
|------------------------|------------------------|
| Cena bez DPH | 6 937 779,00 Kč |
| DPH | 1 456 933,59 Kč |
| Cena včetně DPH | 8 394 712,59 Kč |
- 4.2. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.
- 4.3. Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na kompletní provedení díla bez vad a nedodělků, včetně všech vedlejších rozpočtových nákladů a nákladů ostatních a souvisejících nezbytných pro řádné a včasné provedení díla. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady získat veškeré informace ve vztahu k jakýmkoliv a všem podmínkám a povinnostem, které mohou jakýmkoliv způsobem ovlivnit cenu díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat jakékoliv zvýšení ceny díla, a to ani v případě, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné

náklady, než bylo předpokládáno.

- 4.4. Sjednaná cena je platná po celou dobu trvání této smlouvy. V případě, že dojde k prodloužení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného předání díla. V souvislosti s tím objednateli vzniká právo na uhrazení případně vzniklé škody nebo jiných nároků dle této smlouvy.
- 4.5. Cenu za dílo a jednotkové ceny stanovené v položkovém rozpočtu je možné změnit pouze za podmínky, že v průběhu realizace díla dojde ke změně sazby DPH, a to pouze v částce odpovídající DPH a pouze v souladu se změnou sazby DPH.
- 4.6. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provést nové práce (vícepráce), které zhotovitel není povinen provést dle této smlouvy, postupuje se při jejich zadání podle § 222 ZZVZ. Zhotovitel je povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Práce, dodávky a služby, které nejsou součástí díla a nejsou zahrnuty v ceně díla, musí být nejprve projednány a písemně odsouhlaseny objednatelem, teprve potom realizovány. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce, dodávky a služby resp. činnosti jím realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty.
- 4.7. Ocenění navrhovaných víceprací provede zhotovitel podle položek (a jejich jednotkových cen) dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydaných např. společností ÚRS CZ, a.s., IČO: 471 15 645, a nebude-li ani toto možné, pak budou jednotkové ceny určeny dohodou smluvních stran. Ocenění víceprací podléhá schválení objednatelem. O těchto změnách uzavrou obě smluvní strany dodatek ke smlouvě postupem v souladu se ZZVZ. Zhotovitel je povinen předem výslovně upozornit objednatele v případě, že jím navržené změny zhoršují či jinak mění kvalitu, funkčnost, vlastnosti či jiné parametry díla.
- 4.8. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce (práce a výměry oceněné v nabídce, ale neprovedené), nebo objednatel nařídí některé práce, dodávky a služby neprovádět, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Tyto práce pak nebudou zhotovitelem provedeny, nebudou obsaženy v soupisech provedených prací dokládáných u fakturací a zhotovitel nebude oprávněn je fakturovat či za ně požadovat jakoukoliv úhradu či náhradu.

V.

Platební podmínky a fakturace

- 5.1. Zálohy na platby nejsou sjednány, objednatel je neposkytuje a zhotovitel nemůže po objednateli uhrazení zálohy požadovat.
- 5.2. Cenu za dílo nebo její části bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem jedenkrát měsíčně. Nedílnou přílohou každé dílčí faktury musí být objednatelem podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný písemný soupis prací a dodávek skutečně provedených v daném kalendářním měsíci (dále jen „**zjišťovací protokol**“). Bez těchto dokladů je faktura neúplná. Dílčí faktury budou vystavovány až do výše 90 % ceny díla. Konečná faktura na zbývajících 10 % bude vystavena po předání díla bez vad a nedodělků dle čl. VI. odst. 6.7. této smlouvy.
- 5.3. Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce a předložit jej objednateli k odsouhlasení nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, za který je zjišťovací protokol zpracován. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu písemně vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem dle předchozí věty tak, že jej odešle zhotoviteli odsouhlasený nebo jej odešle zhotoviteli neodsouhlasený s uvedením připomínek, změn či výhrad.

- 5.4. Doba splatnosti faktur je **30 kalendářních dnů** ode dne doručení faktury objednateli, bez ohledu na dřívější datum splatnosti uvedené na faktuře.
- 5.5. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti obchodní listiny dle ust. § 435 občanského zákoníku. DPH bude uvedeno podle platných daňových předpisů. Faktura musí vedle těchto povinných náležitostí dále obsahovat jako přílohu objednatelům odsouhlasený a podepsaný zjišťovací protokol.
- 5.6. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
- a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena díla,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl nebo které objednatel v souladu s touto smlouvou neodsouhlasil,
 - c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.
- Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vráť-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní doba splatnosti faktury. Celá doba splatnosti faktury stanovená v odst. 5.4 tohoto článku smlouvy běží opětovně ode dne doručení nově vyhotovené a opravené faktury objednateli.
- 5.7. Veškeré platby objednatele zhotoviteli podle této smlouvy budou objednatelem hrazeny bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu dodavatele uvedeného v záhlaví této smlouvy. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet zhotovitele.
- 5.8. Cenu díla bude možné měnit pouze, dojde-li ke změně právních předpisů týkajících se změny sazby DPH, jinak pouze na základě dodatku k této smlouvě, a to za dodržení příslušných ustanovení ZZVZ.
- 5.9. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce za podmínek stanovených touto smlouvou, bude jejich cena uhrazena na základě samostatné faktury, jejíž přílohou bude objednatelem odsouhlasený soupis víceprací, a v takovém případě musí faktura obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny, tj. dodatek ke smlouvě. Případné vícepráce budou samostatně fakturovány ve stejných termínech a dle stejného principu jako u faktur ceny díla dle této smlouvy.
- 5.10. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.

VI.

Předání a převzetí díla

- 6.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli, bez zjevných vad a nedodělků. Součástí závazku provést dílo je i předání příslušných dokladů, listin a materiálů objednateli. Dokončené dílo předá zhotovitel objednateli nejpozději poslední den termínu pro provedení díla dle této smlouvy.
- 6.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemně nejméně deset pracovních dnů předem objednatele k předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen zajistit účast u převjímacího řízení těch svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a

převzetí díla nutná. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla odborně způsobilé osoby působící na stavbě, zejména osobu vykonávající funkci technického dozoru objednatele, případně také autorského dozoru projektanta, příp. další osobu určenou objednatelem.

- 6.3. Dílo je předáno a převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran (tzv. předávací protokol). Předávací protokol zpracovaný zhotovitelem bude obsahovat zejména:
- a) údaje dle ust. § 3019 občanského zákoníku,
 - b) identifikační údaje o díle,
 - c) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,
 - d) prohlášení zhotovitele, že dílo nebo jeho část ve stavu vymezeném v protokolu objednateli předává, a prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část ve stavu vymezeném v protokolu od zhotovitele přejímá,
 - e) soupis příloh,
 - f) soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení,
 - g) ustanovení, že dílo je ke dni podpisu předávacího protokolu prosto zjevných vad a nedodělků, v případě, že při předání a převzetí díla nebudou zjištěny zjevné vady a nedodělky,
 - h) jmenovitý seznam účastníků řízení,
 - i) určení místa a času předání a převzetí díla;
 - j) převezme-li objednatel dílo s ojedinělými drobnými vadami či nedodělky, které nebudou samy o sobě ani ve spojení s jinými bránit funkčně nebo esteticky užívání díla nebo podstatným způsobem omezovat užívání díla, seznam těchto drobných ojedinělých vad a nedodělků a termín určený objednatelem zhotoviteli k jejich odstranění;
 - k) jakékoliv další skutečnosti požadované objednatelem.
- 6.4. Změny nebo odchylky od dokumentace ověřené ve stavebním řízení budou zaneseny do dokumentace skutečného provedení stavby na náklady zhotovitele, a to nejpozději v termínu pro provedení díla dle této smlouvy.
- 6.5. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, dílo převzít i v případě, že dokončené dílo bude při předání vykazovat ojedinělé drobné vady či nedodělky, které nebudou samy o sobě ani ve spojení s jinými bránit funkčně nebo esteticky užívání díla nebo podstatným způsobem omezovat užívání díla. V případě dle předchozí věty uvedou smluvní strany do předávacího protokolu výčet všech vad a nedodělků a lhůtu pro jejich odstranění.
- 6.6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, kterým dojde k předání a převzetí díla s výhradou odstranění vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady a nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo vyřešení rozporu (posouzením znalce stanovaného ze strany objednatele na náklady strany, jejíž stanovisko znalce nebylo potvrzeno) zhotovitel.
- 6.7. Po odstranění poslední vady či nedodělku bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a proběhne nové předávací řízení.
- 6.8. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla i pro drobné vady, i když nebrání jeho užívání, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
- 6.9. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 2609 občanského zákoníku a zhotovitel není oprávněn dílo nebo jeho část svépomocně prodat třetí osobě.

- 6.10. Veškeré pozemky dotčené prováděním díla a majetek objednatele nebo třetích osob umístěný na těchto pozemcích je zhotovitel povinen na svůj náklad uvést do původního stavu. V případě, že nebude možné uvést tyto pozemky a/nebo další majetek umístěný na těchto pozemcích do původního stavu, zhotovitel se tímto zavazuje nahradit případně vzniklou újmu objednateli nebo třetím osobám v penězích.
- 6.11. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání dokončeného díla předat objednateli všechny dokumenty a doklady vztahující se k dílu a jeho řádnému užívání, které byl zhotovitel povinen na základě této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů opatřit. Zejména tak zhotovitel předá všechny protokoly o provedených zkouškách, průzkumech a testech, dokumentaci skutečného provedení díla/stavby a doklady o splnění podmínek správních povolení.

VII.

Vlastnictví

- 7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel, přičemž vlastníkem věcí, které jsou určeny k provádění díla, se objednatel stává okamžikem jejich zapracování do díla. Jde-li o věci, které objednatel předal za účelem jejich zapracování do díla zhotoviteli, je jejich vlastníkem vždy objednatel.
- 7.2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle, jakož i na veškerých věcech převzatých od objednatele, nese od počátku zhotovitel, a to až do okamžiku předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků mezi zhotovitelem a objednatelem. Nehledě na přechod vlastnického práva k dílu nebo dílčí částem díla dle smlouvy, nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.
- 7.3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho části, včetně věcí ve všech ohledech do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy.

VIII.

Podmínky provádění díla

- 8.1. Zhotovitel, jakožto odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky.
- 8.2. Zhotovitel bude při provádění prací respektovat a plnit požadavky dle upřesnění z provozu objednatele. Zhotovitel tímto bere na vědomí skutečnost, že vzhledem k charakteru prací (rekonstrukce operačních sálů, z důvodu co nejkratší odstávky provozu operačních sálů) bude zhotovitel požadovat, aby práce na realizaci díla probíhaly v nepřetržitém provozu – tedy 24 hodin denně, a to i v nepracovní dny.
- 8.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

- 8.4. Zhotoviteli je povinen převzít od objednatele staveniště pro provádění díla dle této smlouvy v termínu dle této smlouvy. Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro provádění díla a pro zařízení staveniště v rozsahu dohodnutém při přejímce staveniště, která bude provedena zápisem o předání staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště (provozní, sociální a případně i výrobní), a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s projektovou dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště vhodné podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta/architekta, technického dozoru objednatele a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) v souladu s ustanovením § 2 - 6 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o BOZP**“), při realizaci stavby zajistit zejména zákonem stanovené:
- požadavky na pracoviště a pracovní prostředí,
 - požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi,
 - požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení,
 - požadavky na organizaci práce a pracovní postupy,
 - bezpečnostní značky, značení a signály.
- Další minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, které je zhotovitel povinen dodržovat, jsou stanoveny v nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a v jeho přílohách (dále jen „**NV**“).
- 8.6. Zhotovitel bude při provádění prací respektovat a plnit požadavky koordinátora BOZP ve smyslu zákona o BOZP.
- 8.7. Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP podle příslušných právních předpisů. K tomu účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných zákonem o BOZP a NV, případně dalšími právními předpisy, a to jak u vlastních zaměstnanců, tak u svých poddodavatelů. Zhotovitel je na své náklady zejména povinen zajistit:
- a) pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně; zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně prověřovat,
 - b) provedení vstupních školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u zaměstnanců svých poddodavatelů,
 - c) aby všichni pracovníci zhotovitele a všech poddodavatelů používali nezbytné ochranné pracovní pomůcky,
 - d) aby byl v prostorách pracovišť dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření určených,
 - e) aby byla dodržována bezpečnostní opatření (např. ohrazení, oplocení, osvětlení, opatření proti vstupu nepovolaných osob, opatření proti pádu z výšky, uložení materiálů – zejména viz přílohy k NV),
 - f) poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP k provedení ustanovení § 16 zákona o BOZP.
- 8.8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami.
- 8.9. Dále je zhotovitel povinen:

- a) zajistit a dodržovat veškeré bezpečnostní, hygienické, požární předpisy a předpisy z oblasti ochrany životního prostředí, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Dále je povinen zajistit si vlastní dozor a provádět soustavnou kontrolu v průběhu provádění díla nad bezpečností práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými a účinnými požárními předpisy,
 - b) upozornit objednatele a další osoby na pracovišti na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví objednatele nebo dalších osob či k ohrožení provozu nebo jiných technologických zařízení a spotřebičů v objektu. Toto upozornění nezprošťuje zhotovitele povinnosti přijmout neodkladná opatření k odvrácení těchto okolností.
- 8.10. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen neprodleně o tomto informovat objednatele a zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 8.11. Zaměstnanci zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatelů zhotovitele se budou zdržovat pouze na staveništi a na místech smluvně dohodnutých.
- 8.12. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor při realizaci díla, jehož provedení je předmětem této smlouvy, nebude provádět sám zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 8.13. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Porušení povinností zhotovitele dle tohoto odstavce smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele.
- 8.14. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník o pracích, které provádí, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu smlouvy. Obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě a způsobu jejich vedení stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů).
- 8.15. Stavební deník je písemný záznam o průběhu prací na prováděném díle. Stavební deník bude psán do tiskopisu (1x originál, + 2x kopie), bude mít číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa.
- 8.16. Stavební deník musí být veden zejména při provádění díla vyžadujícího stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu. Stavební deník je povinen vést zhotovitel díla. Záznamy o postupu prací a jejich souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději následující den, ve kterém se na staveništi pracuje. Deník je veden ode dne předání a převzetí staveniště až do dne, kdy se odstraní vady a nedodělky zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce díla. Zhotoviteli je povinen zajistit oprávněným osobám kdykoli přístup k provedení zápisu do stavebního deníku, jakož i k pořizování jakýchkoliv kopií, opisů a výpisů ze stavebního deníku.
- 8.17. Do stavebního deníku jsou oprávněny zapisovat objednatel, zhotovitel, stavebník, stavbyvedoucí, osoba vykonávající stavební dozor na stavbě prováděné svépomocí, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, osoba vykonávající technický dozor objednatele, pokud je na stavbě zřízen, osoba vykonávající autorský dozor, pokud je na stavbě zřízen, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud je na stavbě zřízen, autorizovaný inspektor na té stavbě, pro kterou vydal certifikát nebo osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy.
- 8.18. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR

schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení (prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a bezpečnostní listy dle zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění, pokud není stanoveno jinak.

- 8.19. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení použití stavebních komponent zhotovitelem, které budou při realizaci díla použity a do díla zabudovány. Schválení komponent a materiálů k zabudování do díla bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Schválení komponent a materiálů dle tohoto odstavce nezbavuje zhotovitele povinnosti provést dílo řádně, jakož i odpovědnosti z poskytnuté záruky.
- 8.20. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění podmínek smlouvy.
- 8.21. V průběhu provádění díla, nejméně jedenkrát týdně, bude objednatel svolávat kontrolní dny, kterých se budou povinně účastnit zástupci zhotovitele a jeho dodavatelé, které objednatel určí. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel, který z kontrolního dne sepíše zápis a předá ho všem zúčastněným. Zápis nemění obsah smlouvy, ale ustanovení v něm obsažená jsou pro obě strany závazná. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho výsledky do stavebního deníku.
- 8.22. Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických, je oprávněna svolávat kontrolní dny dle potřeby a aktuálního stavu realizace díla.
- 8.23. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací (částí předmětu díla), které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tuto výzvu je zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku nejpozději 4 pracovní dny předem. Při kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky provedených zkoušek, důkazy o jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty vztahující se k příslušným částem předmětu díla. Před zakrytím pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu dokládajícím stav zakrývaných částí anebo v rozsahu požadovaném objednatel a předá je bez zbytečného odkladu objednateli.
- 8.24. Bude-li objednatel v případě pochybností o kvalitě prací (částí předmětu díla) požadovat dodatečně jejich odkrytí a zjistí se, že zakryté části předmětu díla vykazují vady, hradí náklady spojené s odkrytím zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole prací dle odst. 8.23. této smlouvy, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele zaznamenanou ve stavebním deníku tyto odkryt, umožnit objednateli řádnou kontrolu a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly provedeny řádně.
- 8.25. Zhotovitel oznámí objednateli zápisem ve stavebním deníku 4 pracovní dny předem a současně ve stejné lhůtě samostatně oznámí objednateli na e-mailovou adresu osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických termín provádění zkoušek a následně seznámí objednatele písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídít jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že zkoušky nebyly v souladu se smlouvou nebo jejich výsledky prokážou pochybnosti objednatele nebo se ukáže, že dílo má vady, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.
- 8.26. Zhotovitel zajistí dostatečnou tuhost, stabilitu a ukotvení jednotlivých komponentů a případně zakrytí okolních konstrukcí tak, aby nebyly poškozeny nebo znečištěny. Zhotovitel použije takovou technologii, která zajistí, aby při realizaci díla žádným způsobem nedošlo k poškození přilehlých povrchů a konstrukcí.
- 8.27. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této

smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté objednatelem v souladu s ust. čl. XIII. odst. 13.1 této smlouvy, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

- 8.28. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a toto protokolárně předat objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Ve stejné lhůtě je zhotovitel povinen uvést nemovitosti negativně dotčené prováděním díla nebo v přímé souvislosti s ním do původního stavu.
- 8.29. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla ve smyslu ust. § 2592 občanského zákoníku.
- 8.30. Zhotovitel je povinen písemně a s dostatečným předstihem upozorňovat objednatele na veškeré okolnosti, které mohou mít vliv na provádění díla, jakož i na případnou nevhodnost pokynů či podkladů objednatele. Jestliže objednatel i přes písemné upozornění zhotovitele na splnění nevhodného pokynu nadále trvá, zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku splnění takového pokynu.
- 8.31. Zajištění ochrany a ostrahy staveniště je i v době pracovního volna a svátků záležitostí a odpovědností zhotovitele na jeho náklady. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost opatření provedených za účelem zajištění ochrany a ostrahy staveniště. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a provádět průběžný úklid staveniště a přístupových komunikací.

IX.

Odpovědnost za vady, záruka za jakost

- 9.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, zejména za to, že dílo bude zhotoveno podle podmínek stanovených touto smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, případně vlastnosti obvyklé, a že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční, použitelné a bude prosté vad.
- 9.2. Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku v délce **60 měsíců**.
- 9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků objednatelem. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a/nebo nedodělků, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami a/nebo nedodělků do odstranění poslední vady nebo nedodělky zjištěných při předání a převzetí díla.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v okamžiku jeho předání a dále odpovídá za vady díla vyšší najevo po celou dobu záruční doby, bez ohledu na to, kdy vada vznikla.
- 9.5. Záruční doba na celé dílo neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
- 9.6. Oznámení vady lze učinit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i oznámení vady odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas učiněné.
- 9.7. V oznámení vady musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v oznámení vady objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn dle své volby požadovat zejména:
- a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů, zařizovacích předmětů apod.),
 - b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
 - c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. Ostatní práva objednatele vyplývající ze zákona tímto nejsou omezena.

- 9.8. Zhotovitel se zavazuje prověřit oznámené vady a začít s jejich odstraňováním nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení písemného oznámení vady, ledaže ze smlouvy vyplývá termín dřívejší. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění oznámené vady i v případě, že práva objednatele z oznámené vady neuznává. Náklady na odstranění oznámené vady nese po celou dobu zhotovitel.
- 9.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel oznámil vadu a práva z vadného plnění uplatnil neoprávněně, tzn., že jím oznámená vada není vadou díla, resp. záruční vadou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli nezbytné náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně oznámené vady.
- 9.10. Za záruční vadu není považována vada, která vznikla v důsledku nesprávných pokynů či podkladů objednatele a zhotovitel za takovou vadu neodpovídá, pokud na nesprávnost pokynů či podkladů objednatele písemně upozornil a objednatel na splnění nesprávného pokynu či podkladu nadále trval. V takovém případě je zhotovitel oprávněn na základě požadavku objednatele takové vady odstranit na náklady objednatele.
- 9.11. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, sjednají lhůtu pro odstranění oznámených vad obě smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu oznámené vady. Nedoje-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění oznámené vady, platí termíny uvedené v odst. 9.13 smlouvy.
- 9.12. Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady.
- 9.13. Zhotovitel se zavazuje odstranit oznámené vady:
- označené objednatelem jako havarijní nebo bránící užívání díla do 48 hodin od obdržení písemného oznámení vady,
 - nebránící užívání díla do 7 pracovních dnů ode dne obdržení písemného oznámení vady, pokud se smluvní strany s ohledem na technologické postupy nedohodnou jinak,
 - označené objednatelem jako vady většího rozsahu s potřebou vypracování technologického postupu v termínu stanoveném pro odstranění vady vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran; nedoje-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění oznámené vady, platí, že oznámená vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadě zhotoviteli.
- 9.14. O odstranění oznámené vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 9.15. V případě, že bude zhotovitel v prodlení se započítím s odstraňováním oznámené vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele, aniž by mu tímto zaniklo právo na záruku od zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel do 15 kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.
- 9.16. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním oznámené vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je dodavatel povinen uhradit objednateli do 15 kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě. Odstranění vady svépomocí nebo prostřednictvím třetí osoby nemá vliv na poskytnutou záruku za jakost dle této smlouvy.

X.

Pojištění, odpovědnost za škodu

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla a trvání záruky za jakost pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě (zejména objednateli), a to tak, že limit pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy, nesmí být nižší než 5.000.000,- Kč.
- 10.2. V případě vzniku pojistné události, jejímž důsledkem dojde ke snížení minimální výše pojistného krytí pod výši uvedenou v odst. 10.1 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen uzavřít pojistnou smlouvu novou, případně dodatek ke stávající smlouvě tak, aby minimální výše pojistného krytí vždy dosahovala nejméně výši uvedené v odst. 10.1 tohoto článku smlouvy.

Ostatní

- 10.3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy, v níž bude zhotovitelem sjednáno pojištění, a které bude splňovat podmínky stanovené touto smlouvou (dále jen „**pojistná smlouva**“), případně pojistný certifikát, pokud z něj bude patrné splnění podmínek na pojištění stanovených touto smlouvou, a to nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne uzavření této smlouvy a dále kdykoliv v době trvání této smlouvy do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele.
- 10.4. Zhotovitel se dále zavazuje umožnit objednateli, a to kdykoli po dobu trvání této smlouvy, nahlédnout do originálu pojistné smlouvy.
- 10.5. Zhotovitel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené a vyplývající mu z pojistné smlouvy, která by v případě jejich včasného neplnění mohla mít za následek snížení minimální pojistné výše, jakož i její ukončení.
- 10.6. Porušení povinnosti zhotovitele mít uzavřenu pojistnou smlouvu v souladu s touto smlouvou a/nebo prodlení s doložením pojistné smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele a opravňuje objednatele okamžitě od této smlouvy odstoupit.
- 10.7. V případě ukončení pojistné smlouvy, je zhotovitel povinen požádat objednatele, aby odsouhlasil nahrazení pojistné smlouvy pojistnou smlouvou novou, která bude splňovat podmínky stanovené touto smlouvou. Objednatel bezdůvodně neodepře souhlas s nahrazením pojistné smlouvy smlouvou novou.
- 10.8. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti s ním anebo v důsledku porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy.
- 10.9. Zhotovitel zodpovídá za škodu způsobenou jeho činností na pozemcích dotčených prováděním díla a na majetku třetích osob, umístěných na těchto pozemcích. Zhotovitel je povinen nahradit škodu vzniklou na pozemcích dotčených prováděním díla a na majetku třetích osob, umístěného na těchto pozemcích, jejich uvedením do předešlého stavu, pokud je toto možné, jinak formou finanční náhrady.
- 10.10. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele či třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy.
- 10.11. Zhotovitel je povinen bezodkladně oznámit objednateli škodu, ztrátu nebo jakoukoliv jinou újmu vzniklou na předmětu díla, způsobenou jím nebo třetí osobou. O vzniklé škodě sepsí smluvní strany zápis.

XI. Bankovní záruka za jakost díla

Bankovní záruka za jakost díla

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje nejpozději v den protokolárního předání a převzetí díla předložit objednateli záruční listinu za jakost díla znějící na částku ve výši **2 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH** dle čl. IV. odstavce 4.1 této smlouvy platné ke dni předání díla. Právo na plnění podle této záruky i právo uplatnit bankovní záruku musí být postupitelné ve smyslu § 2036 občanského zákoníku.
- 11.2. Bankovní záruka za jakost díla bude kryt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z důvodu porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele. Bankovní záruka za jakost díla musí být platná po celou záruční dobu díla, tj. po dobu trvání záruční doby a bude objednatelem uvolněna do 30 dnů po uplynutí této doby.
- 11.3. Zhotovitel je povinen sjednat bankovní záruku jako bezpodmínečnou, znějící na první vyžádání objednatele a bez námitek. Banka se v této bankovní záruce musí zavázat k zaplacení celé částky na první výzvu objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit, že banka nebude oprávněna zkoumat, je-li výzva objednatele důvodná. Objednatel si vyhrazuje právo předchozího schválení banky vystavující bankovní záruku zhotovitele. Objednatel je oprávněn nechat si předanou záruční listinu vztahující se k bankovní záruce přezkoumat a schválit od své banky. V případě výhrad banky objednatele k předložené záruční listině je zhotovitel povinen předložit v dodatečné lhůtě dvou týdnů novou řádnou záruční listinu.
- 11.4. Pokud zhotovitel bankovní záruku dle odstavce 11.6 tohoto článku smlouvy nebo peněžitou jistotu dle odstavce 11.11 tohoto článku smlouvy nepředloží, má objednatel právo částku v této výši, tj. 2 % ze smluvní ceny díla bez DPH dle čl. IV. odst. 4.1 platné ke dni předání díla, čerpat z bankovní záruky za řádné provedení díla dle odstavce 11.1 tohoto článku smlouvy.
- 11.5. Záruční listiny musí být předloženy objednateli v originále.
- 11.6. Zhotovitel je oprávněn nahradit bankovní záruku za jakost díla složením peněžitě částky ve výši 2 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH platné ke dni předání díla na účet objednatele (ve lhůtě pro předložení bankovní záruky uvedené výše). Tato částka bude sloužit jako jistota k zajištění pohledávek objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z důvodu porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele, a objednatel je oprávněn si tuto částku ponechat za účelem uspokojení předmětných pohledávek. Nevznikne-li objednateli právo na čerpání jistoty, objednatel peněžitou jistotu zhotoviteli vrátí do 30 dní od uplynutí záruční doby na jeho účet, a to včetně případných úroků zúčtovaných peněžním ústavem.

XII. Sankční ujednání

- 12.1. Dodržení termínu provedení díla se považuje za podstatnou smluvní povinnost zhotovitele.
- 12.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Pro určení doby prodlení zhotovitele pro účely stanovení smluvní pokuty dle předchozí věty je rozhodující den, kdy objednatel protokolárně převezme dílo bez výhrad, případně s výhradou odstranění vad a nedodělků nebránících užití díla.

- 12.3. Pokud zhotovitel nebude respektovat požadavky objednatele dle odst. 8.2 této smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 20.000,- Kč za každé porušení této povinnosti.
- 12.4. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla, popřípadě v samostatném protokolu dle odst. 6.5 smlouvy, v dohodnutém termínu, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 12.5. Pokud zhotovitel neodstraní oznámené vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 1.000,- Kč za každou oznámenou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 12.6. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště a neodstraní zařízení staveniště ve sjednaném termínu, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 12.7. Pokud zhotovitel nesplní svůj závazek dle čl. VIII. odst. 8.12 této smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 10.000,- Kč za porušení této povinnosti.
- 12.8. Pokud objednatel zjistí nedostatky zhotovitele v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavbě, případně nedodržení dohodnutých a podepsaných předpisů vypracovaných technikem BOZP nebo porušení ustanovení odst. 8.3 nebo 8.18 Smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele, a to ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení BOZP a ustanovení odst. 8.3 nebo 8.18 Smlouvy.
- 12.9. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v článku X. odst. 10.1 této smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den, ve kterém bude trvat k porušení povinnosti ze strany zhotovitele.
- 12.10. Pokud zhotovitel nepředloží seznam poddodavatelů dle čl. XIV. odst. 14.3 smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 12.11. Pokud bude zhotovitel v prodlení s plněním svých finančních závazků svým poddodavatelům dle čl. V. odst. 5.11 této smlouvy má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 12.12. Pokud bude objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, sjednávají si smluvní strany možnost uplatnění úroku z prodlení ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.
- 12.13. Ujednání o smluvních pokutách v této smlouvě nemají vliv na právo objednatele na plnou náhradu škody vzniklé z porušení zhotovitelovy povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
- 12.14. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
- 12.15. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezavazuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.
- 12.16. Smluvní pokuty jsou splatné na základě faktury, jež bude přílohou výzvy k úhradě, splatnost této faktury bude 30 kalendářních dní.

XIII.

Odstoupení od smlouvy

- 13.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Nejdříve však musí druhou stranu vyzvat písemně k odstranění podstatného porušení smlouvy, které musí být provedeno do 7 kalendářních dnů od doručení této výzvy.
- 13.2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, kterým kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených v ostatních ustanoveních smlouvy je zejména, když:
- a) Zhotovitel je v prodlení se splněním termínu provedení díla delším než 30 kalendářních dní.
 - b) Zhotovitel přenese v rozporu s touto smlouvou svá práva nebo povinnosti plynoucí zhotoviteli z této smlouvy na jiný subjekt.
 - c) I přes opakovaná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části.
 - d) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo podstatným způsobem poruší na pracovišti pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla.
 - e) Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou.
 - f) Zhotovitel nedodržel garantované parametry či podstatně porušil technologickou kázeň.
 - g) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou.
 - h) Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit (nebo převzít staveniště).
- 13.3. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem, kterým kromě případů odstoupení zhotovitele výslovně uvedených v ostatních ustanoveních je, když se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 30 dnů s úhradou ceny díla nebo její části na základě faktury, kterou přijal a nevrátil v souladu s touto smlouvou.
- 13.4. Odstoupení musí být učiněno písemně a oznámeno druhé smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 13.5. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt vybraný ze strany objednatele ocenění soupisů provedených prací odbytovým rozpočtem stavebních objektů proti zaplaceným a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání.
- 13.6. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V těchto případech má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu řádně provedeného díla.
- 13.7. Při zjištění opakovaného porušování povinností zhotovitele dle této smlouvy je objednatel oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit, aniž by zhotoviteli stanovil lhůtu pro sjednání nápravy.
- 13.8. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.

XIV.

Poddodavatelé

- 14.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo samostatně, svým jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn zajišťovat plnění části díla prostřednictvím poddodavatele (ů). V případě, že zhotovitel pověřil prováděním části díla jinou osobu (poddodavatele), má vždy odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 14.2. V případě, že zhotovitel v souladu se zadávací dokumentací prokázal splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za účastníka. Stejně tak případná změna poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů v nabídce zhotovitele musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy.
- 14.3. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých poddodavatelů, kteří mu poskytl plnění určené k plnění předmětu této smlouvy, a to včetně specifikace jejich podílu na plnění předmětu této smlouvy. Seznam poddodavatelů je zhotovitel povinen předat objednateli do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o předložení průběžně vedeného seznamu poddodavatelů kdykoliv, a to i opakovaně.

XV.

Platnost a účinnost smlouvy

- 15.1. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž dnem tohoto uveřejnění nabývá účinnosti. Město Boskovice se zavazuje, že provede uveřejnění v registru smluv dle předešlé věty.

XVI.

Závěrečná ustanovení

- 16.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále jen „**nabídka zhotovitele**“), kterou v postavení účastníka podal do zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k veřejné zakázce včetně všech jejích příloh.
- 16.2. Jestliže ze zadávací dokumentace k veřejné zakázce nebo nabídky zhotovitele vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je dodržet.
- 16.3. V případě rozporu mezi zadávací dokumentací k veřejné zakázce a vlastním textem této smlouvy, platí vlastní text smlouvy ve znění jejích příloh. V případě rozporu mezi vlastním textem smlouvy a jeho přílohami, platí vlastní text smlouvy, to neplatí v případě rozporu vlastního textu smlouvy s údaji obsaženými v položkovém rozpočtu, příloze č. 1 této smlouvy, kdy má položkový rozpočet přednost před vlastním textem smlouvy.
- 16.4. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužije

tyto informace pro jiné účely, než pro plnění podmínek smlouvy. Povinnost mlčenlivosti dle tohoto odstavce se nevztahuje na případné poddodavatele zhotovitele, a to v rozsahu nutném pro splnění předmětu této smlouvy. Objednatel může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

- 16.5. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.
- 16.6. Adresami pro doručování jsou sídla (místo podnikání) smluvních stran uvedená v záhlaví této smlouvy.
- 16.7. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky za objednatelem proti pohledávkám objednatele za zhotovitelem, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není dále oprávněn postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě, jakož i postoupit tuto smlouvu ve smyslu ustanovení § 1895 odst. 1 občanského zákoníku.
- 16.8. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 16.9. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 16.10. Na otázky výslovně neupravené v této smlouvě se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku. Pro úpravu otázek neřešených v této smlouvě se vylučuje použití zvyklostí nebo praxe zavedené mezi smluvními stranami.
- 16.11. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.
- 16.12. Objednatel a zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které případně vyplynou ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou. Strany se zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti se smlouvou především smírnou cestou. Spory, jež nebude možné ve lhůtě do 30 dnů ode dne oznámení sporné otázky druhé smluvní straně vyřešit smírem, budou předloženy příslušnému obecnému soudu v České republice. Pokud objednatel nestanoví jinak, předložení sporu k řešení podle ustanovení tohoto článku neopravňuje zhotovitele k přerušení plnění povinností daných mu smlouvou.
- 16.13. Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy je financován z veřejných výdajů, je zhotovitel v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující se k předmětu plnění této smlouvy kontrolním orgánům.
- 16.14. Tato smlouva včetně příloh je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení. V souladu s § 211 ZZVZ může být smlouva podepsána zaručenými (certifikovanými) elektronickými podpisy.
- 16.15. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.
- 16.16. Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena Radou města Boskovice

konaném dne 14. 8. 2023 usnesením č. 5.3.

**XVII.
Přílohy smlouvy**

K této smlouvě jsou připojeny následující přílohy, které bez ohledu na to, zda jsou či nejsou nerozdělitelně spojeny s listinou, na které je obsažena tato smlouva, tvoří neoddělitelnou součást smlouvy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet.

V Boskovicích dne

**Ing. arch. Jana
Syrůvková**

Digitálně podepsal Ing. arch. Jana
Syrůvková
Datum: 2023.09.11 15:46:25 +02'00'

Ing. arch. Jana Syrůvková

starostka města
za objednatele

V Čestlicích dne

Ing. Libor Novák Digitally signed by Ing. Libor Novák
Date: 2023.09.07 11:55:21 +02'00'

Ing. Libor Novák

jednatel
za zhotovitele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **MEDICO/N0 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP**
35

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			2 818 997,96
PSV			1 887 222,04
MON			2 171 184,00
Vedlejší náklady			10 500,00
Ostatní náklady			49 875,00
Celkem			6 937 779,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	6 937 779,00 CZK
Základní DPH	21 %	1 456 934,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

8 394 713,00 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt				0,00		
SO 01	ROZVODY MEDICÍÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS	0,00	4 603 507,58	966 736,59	5 570 244,17	66
01	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	0,00	32 550,00	6 835,50	39 385,50	0
D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ +	0,00	2 075 845,87	435 927,63	2 511 773,50	30
D.1.3	ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	0,00	166 375,34	34 938,82	201 314,16	2
D.1.4	ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	0,00	450 077,68	94 516,31	544 593,99	6
D.1.5	ROZVODY MEDICÍÁLNÍCH PLYNŮ	0,00	1 878 658,69	394 518,32	2 273 177,01	27
SO 02	ROZVODY MEDICÍÁLNÍCH PLYNŮ PRO JIP	0,00	1 167 262,51	245 125,13	1 412 387,64	17
02	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	0,00	12 075,00	2 535,75	14 610,75	0
D.2.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ +	0,00	382 976,75	80 425,12	463 401,87	6
D.2.3	ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	0,00	70 595,16	14 824,98	85 420,14	1
D.2.4	ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	0,00	168 869,60	35 462,62	204 332,22	2
D.2.5	ROZVODY MEDICÍÁLNÍCH PLYNŮ	0,00	532 746,00	111 876,66	644 622,66	8
SO 03	ZDROJOVÁ STANICE MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ	0,00	1 167 008,91	245 071,87	1 412 080,78	17
03	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	0,00	15 750,00	3 307,50	19 057,50	0
D.3.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ +	0,00	934 487,71	196 242,42	1 130 730,13	13
D.3.3	ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	0,00	116 473,14	24 459,36	140 932,50	2
D.3.4	ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	0,00	27 311,06	5 735,32	33 046,38	0
D.3.5	ROZVODY MEDICÍÁLNÍCH PLYNŮ	0,00	72 987,00	15 327,27	88 314,27	1
Celkem za stavbu		0,00	6 937 779,00	1 456 933,59	8 394 712,59	100

Popis stavby: MEDICO/N035 - NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP

Popis objektu: SO 01 - ROZVODY MEDICÍÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS

Popis rozpočtu: 01 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Popis rozpočtu: D.1.1 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

Popis rozpočtu: D.1.3 - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Popis rozpočtu: D.1.4 - ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Popis rozpočtu: D.1.5 - ROZVODY MEDICÍÁLNÍCH PLYNŮ

Popis objektu: SO 02 - ROZVODY MEDICÍÁLNÍCH PLYNŮ PRO JIP

Popis rozpočtu: 02 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Popis rozpočtu: D.2.1 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

Popis rozpočtu: D.2.3 - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Popis rozpočtu: D.2.4 - ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Popis rozpočtu: D.2.5 - ROZVODY MEDICÍÁLNÍCH PLYNŮ

Popis objektu: SO 03 - ZDROJOVÁ STANICE MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ

Popis rozpočtu: 03 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Popis rozpočtu: D.3.1 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

Popis rozpočtu: D.3.3 - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Popis rozpočtu: D.3.4 - ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY
Popis rozpočtu: D.3.5 - ROZVODY MEDICÍÁLNÍCH PLYNŮ

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
00	Poznámka - NENACEŇOVAT !!!	HSV			0,00	0
1	Strukturovaná kabeláž	HSV			638 212,52	9
1	Zemní práce	HSV			50 105,73	1
2	Kabeláž pro mediaplyny	HSV			8 045,82	0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			13 127,61	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			57 231,06	1
33_1	Opěrné stěny	HSV			56 836,31	1
399	Sádkartonové kce	HSV			53 185,15	1
5	Komunikace	HSV			7 572,43	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			27 694,20	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			25 067,50	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			22 119,81	0
801-3	BOURACÍ PRÁCE	HSV			3 675,00	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			3 181,71	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			148 389,64	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			768 138,26	11
95_PR	Zednické přípomoci pro profese	HSV			4 620,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			466 735,04	7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			26 700,44	0

99-1	Požárně - bezpečnostní řešení	HSV			16 576,00	0
C-21M	Elektromontáže	HSV			258 471,14	4
C-21M_01	HZS	HSV			52 279,50	1
C-21M_02	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK	HSV			39 018,00	1
711	Izolace proti vodě	PSV			2 199,20	0
713	Izolace tepelné	PSV			641,67	0
751	Ocelové konstrukce	PSV			156 611,50	2
764	Konstrukce klempířské	PSV			3 136,28	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			481 637,50	7
767_P	Podhledy skládané	PSV			738 366,36	11
769.01	Plastové výrobky	PSV			65 850,34	1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			472,75	0
776	Podlahy povlakové	PSV			12 620,08	0
781	Obklady keramické	PSV			13 362,39	0
783	Nátěry	PSV			16 606,13	0
784	Malby	PSV			63 810,43	1
787	Zasklívání	PSV			41 967,72	1
799	Ostatní	PSV			289 939,69	4
804	Rozvody medicínálních plynů	MON			2 171 184,00	31
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			72 015,09	1
VN	Vedlejší náklady	VN			10 500,00	0

ON	Ostatní náklady	ON			49 875,00	1
Cena celkem					6 937 779,00	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP	
O:	SO 01	ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS
R:	01	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				4 200,00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	sada	1,00000	1 050,00	1 050,00		RTS 23/ I
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	sada	1,00000	2 100,00	2 100,00		RTS 23/ I
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	sada	1,00000	1 050,00	1 050,00		RTS 23/ I
Díl: ON		Ostatní náklady				28 350,00		
4	ON_OS_01	Zpracování dodavatelské projektové dokumentace, (DÍLENSKÉ, VÝROBNÍ ATD)	sada	1,00000	2 100,00	2 100,00		Vlastní
5	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád), ostraha staveniště 24hod denně, provizorní zakrytí odkrytých míst objektu před povětrnostními vlivy .	sada	1,00000	7 350,00	7 350,00		RTS 23/ I
6	00523 R	Zkoušky a revize Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatel a které jsou pro provedení díla nezbytné.	sada	1,00000	12 600,00	12 600,00		RTS 23/ I
7	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	sada	1,00000	6 300,00	6 300,00		RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP	
O:	SO 01	ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS
R:	01	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

1

1,00000

Celkem						32 550,00		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP	
O:	SO 01	ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 00		Poznámka - NENACENO VAT !!!				0,00		
1	00	Poznámka - NENACENO VAT !!!		0,00000		0,00		Vlastní

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽÍÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. :

Platí pro celou stavbu :

a) veškeré položky na přípravu, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :

b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztrátového a prořezů :

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :

g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :

h) součástí jednotkových cen jsou i vícenásledky související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :

h)pokud se v dokumentaci vyskytnou obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :

Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !! :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP	
O:	SO 01	ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a rozměry uvedené ve výkazu měř. :

V případě zjištěných :

rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek :

prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny měř v průběhu realizace nebudou akceptovány. :

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					25 380,80		
2	346244371RT2	Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes tloušťka 140 mm, Prvek zdící pálený P; funkce: cihla plná; tvar: základní; l = 290 mm; w = 140 mm; h = 65 mm; styčná plocha: hladká; fb = 20,0 N/mm ² ; barva:...	m ²	16,20120	1 566,60	25 380,80	801-1	RTS 23/ I

z jakéhokoliv druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa.

vč. provázání se stávajícím zdívem :

D.1.1-2 :

pozn G :

2,5*2*0,6*1,15

3,45000

D.1.1-2 :

pozn C :

3,3*2*0,1*1,15

0,75900

pozn D :

3,3*2*0,15*1,15

1,13850

pozn E :

3,3*2*2*0,15*1,15

2,27700

pozn F :

3,3*2*0,15*1,15

1,13850

D.1.1-3 :

pozn C :

3,3*2*2*0,1*1,15

1,51800

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP	
O:	SO 01	ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pozn D : 3,3*2*2*0,15*1,15			2,27700			
		pozn E : 3,3*2*4*0,12*1,15			3,64320			
Díl: 399		Sádrokartonové kce				8 370,19		
3	342264051RT2	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace	m2	5,82500	1 062,18	6 187,20	801-1	RTS 23/ I
		D.1.1-3 : 5,525*1,0			5,52500			
		D.1.1-2 : 0,25*0,6*2			0,30000			
4	342264091R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za tloušťku desek 15 mm	m2	5,82500	48,30	281,35	801-1	RTS 23/ I
		D.1.1-3 : 5,525*1,0			5,52500			
		D.1.1-2 : 0,25*0,6*2			0,30000			
5	342264098RT1	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2	m2	0,30000	331,80	99,54	801-1	RTS 23/ I
		D.1.1-2 : 0,25*0,6*2			0,30000			
6	342264098RT3	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2	m2	5,52500	160,12	884,66	801-1	RTS 23/ I
		D.1.1-3 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP	
O:	SO 01	ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5,525*1,0		5,52500				
7	34299_01	Příplatek k podhledu - úprava pro montáž svítidel, mřížek, rev. dvířek atd....	m2	5,82500	157,50	917,44		Vlastní
		D.1.1-3 :						
		5,525*1,0		5,52500				
		D.1.1-2 :						
		0,25*0,6*2		0,30000				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				8 295,43		
8	612451121R00	Omltky vnitřního zdiva cementové hladké	m2	12,10800	387,45	4 691,24	801-1	RTS 23/ I
		v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového						
		D.1.1-2 :						
		pozn G :						
		0,6*2,5*2		3,00000				
		D.1.1-2 :						
		pozn C :						
		3,3*2*0,2*1,15		1,51800				
		pozn D :						
		3,3*2*0,2*1,15		1,51800				
		D.1.1-3 :						
		pozn C :						
		3,3*2*2*0,2*1,15		3,03600				
		pozn D :						
		3,3*2*2*0,2*1,15		3,03600				
9	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	12,10800	297,67	3 604,19	801-1	RTS 23/ I
		D.1.1-2 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP	
O:	SO 01	ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pozn G :						
		0,6*2,5*2		3,00000				
		D.1.1-2 :						
		pozn C :						
		3,3*2*0,2*1,15		1,51800				
		pozn D :						
		3,3*2*0,2*1,15		1,51800				
		D.1.1-3 :						
		pozn C :						
		3,3*2*2*0,2*1,15		3,03600				
		pozn D :						
		3,3*2*2*0,2*1,15		3,03600				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				135 814,77		
10	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	627,90000	216,30	135 814,77	800-3	RTS 23/ I
		výměra - viz položka 952901111R00 :						
		627,9		627,90000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				501 711,97		
11	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	627,90000	141,22	88 672,04	801-1	RTS 23/ I
		D.1.1-3 :						
		508 :						
		41,1		41,10000				
		503-506 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP	
O:	SO 01	ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		25,7+16,9+21,5+15,8		79,90000				
		502, 501 :						
		97,9+30,8		128,70000				
		507 :						
		34,4		34,40000				
		D.1.1-2 :						
		403, 409, 402 :						
		91,9+9,6+20,5		122,00000				
		401 :						
		119,0		119,00000				
		404, 407, 408 :						
		37,6+37,6+27,6		102,80000				
12	3420163_99	Prachotěsná přepážka - montáž a demontáž	m2	86,40000	1 606,50	138 801,60		Vlastní
		D.1.1-2 :						
		3,6*12		43,20000				
		D.1.1-3 :						
		3,6*12		43,20000				
13	95_01	Montáž a demontáž zárubně vč. dveřního křídla vč. kování do provizorní přičky	ks	2,00000	1 575,00	3 150,00		Vlastní
		D.1.1-2 :						
		1		1,00000				
		D.1.1-3 :						
		1		1,00000				
14	95_03.1	Zakrývání stávajících prostor, vybavení, podhledů, parapetů, oken atd...	m2	1 255,80000	36,75	46 150,65		Vlastní
		výměra - viz položka 952901111R00 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP	
O:	SO 01	ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		627,9*2		1 255,80000				
15	95_044	Zakrývání stávajících podlah výměra - viz položka 952901111R00 : 627,9	m2	627,90000	75,92	47 670,17		Vlastní
				627,90000				
16	995_C_001	DMT a ZM + doplnění hyg. pohledu z 50-ti%, nátěr 100% plochy D.1.1-3 : 507 : 34,4 D.1.1-2 : 404, 407, 408 : 37,6+37,6+27,6	m2	137,20000	1 038,30	142 454,76		Vlastní
				34,40000				
				102,80000				
17	995_C_002	DMT a ZM + utěsnění panelů čisté vestavby D.1.1-2 : pozn E : 3,3*0,2*2 pozn F : 3,3*0,2 D.1.1-3 : pozn E : 3,3*0,2*4	m2	4,62000	262,50	1 212,75		Vlastní
				1,32000				
				0,66000				
				2,64000				
18	95-01	Zednické výpomoci pro řemesla (nezahrnuté v rozpočtech profesí a samostatných položkách)	hod	20,00000	577,50	11 550,00		Vlastní
19	95-02	Práce malého rozsahu, nevyrozměřitelné detaily	hod	20,00000	577,50	11 550,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP	
O:	SO 01	ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	95-02m	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - materiál	ks	1,00000	10 500,00	10 500,00		Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí				328 929,83		
21	963051110R00	Bourání železobetonových stropů deskových tloušťky do 80 mm	m3	1,97600	6 105,75	12 064,96	801-3	RTS 23/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		D.1.1-3 :						
		0,5*(6,6+1,75+3,4)*0,08		0,47000				
		1,0*5,55*0,08*2		0,88800				
		D.1.1-2 :						
		0,5*(2,0+1,375+4,7+0,875+6,5)*0,08		0,61800				
22	970051025R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , d 25 mm	m	7,00000	2 220,75	15 545,25	801-3	RTS 23/ I
		vč. zapravení :						
		D.1.1-2 :						
		0,7*4		2,80000				
		D.1.1-3 :						
		0,7*6		4,20000				
23	970231100R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 100 mm	m	36,00000	590,10	21 243,60	801-3	RTS 23/ I
		D.1.1-2 :						
		pozn B :						
		(0,4+1,4)*2*6		21,60000				
		D.1.1-3 :						
		pozn B :						
		(0,4+1,4)*2*4		14,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP	
O:	SO 01	ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	970231150R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 150 mm	m	97,30000	895,65	87 146,75	801-3	RTS 23/ I
		D.1.1-2 :						
		pozn G :						
		2,5*4*1,15		11,50000				
		pozn C :						
		3,3*2		6,60000				
		pozn D :						
		3,3*2		6,60000				
		pozn E :						
		3,3*2*2		13,20000				
		pozn F :						
		3,3*2		6,60000				
		D.1.1-3 :						
		pozn C :						
		3,3*2*2		13,20000				
		pozn D :						
		3,3*2*2		13,20000				
		pozn E :						
		3,3*2*4		26,40000				
25	970251100R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 100 mm	m	130,47500	767,55	100 146,09	801-3	RTS 23/ I
		D.1.1-3 :						
		5,55*2*2		22,20000				
		1,0*4*1,15*2		9,20000				
		(0,3*2*2+0,5*2+3,4*2+1,75*2+6,6*2)		25,70000				
		D.1.1-2 :						
		1,0*4*1,15*2		9,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP	
O:	SO 01	ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		((0,3*2+0,5)*2+(2,0*2+0,875*24,7*2+0,875*2+6,5*2))		64,17500				
26	972054411R00	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových plochy do 1 m2, tloušťky do 80 mm bez odstranění podlahy a násypu, D.1.1-3 : 0,3*0,5*0,08*2 1,0*1,0*0,08*2 D.1.1-2 : 0,3*0,5*0,08*2 1,0*1,0*0,08*2	m3	0,36800	13 797,00	5 077,30	801-3	RTS 23/ I
				0,02400				
				0,16000				
				0,02400				
				0,16000				
27	974029169R00	Vysekání rýh ve zdivu kamenném v ploše příplatek k ceně za každých dalších 100 mm šířky rýhy hloubky do 150 mm D.1.1-2 : pozn G : 2,5*2*3	m	15,00000	164,85	2 472,75	801-3	RTS 23/ I
				15,00000				
28	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). D.1.1-2 : pozn B : (0,4+1,4)*6 D.1.1-3 : pozn B : (0,4+1,4)*4	m	18,00000	160,12	2 882,16	801-3	RTS 23/ I
				10,80000				
				7,20000				
29	974031164R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm	m	42,90000	294,00	12 612,60	801-3	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP	
O:	SO 01	ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		D.1.1-2 :						
		pozn C :						
		3,3		3,30000				
		pozn D :						
		3,3		3,30000				
		pozn E :						
		3,3*2		6,60000				
		pozn F :						
		3,3		3,30000				
		D.1.1-3 :						
		pozn C :						
		3,3*2		6,60000				
		pozn D :						
		3,3*2		6,60000				
		pozn E :						
		3,3*4		13,20000				
30	974031167R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 300 mm	m	5,00000	353,32	1 766,60	801-3	RTS 23/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		D.1.1-2 :						
		pozn G :						
		2,5*2		5,00000				
31	978059521R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2	m2	3,00000	216,83	650,49	801-3	RTS 23/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		D.1.1-2 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP	
O:	SO 01	ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pozn G : 0,6*2,5*2		3,00000				
32	767581801R00	Demontáž podhledů kazet	m2	201,90000	267,75	54 058,73	800-767	RTS 23/ I
		D.1.1-3 : 503-506 : 25,7+16,9+21,5+15,8		79,90000				
		D.1.1-2 : 403, 409, 402 : 91,9+9,6+20,5		122,00000				
33	967581801R00	Demontáž podhledů plných, skládaných, akustických atd..., vč. nosného roštu a závěsů	m2	5,82500	294,00	1 712,55		Vlastní
		D.1.1-3 : 5,525*1,0		5,52500				
		D.1.1-2 : 0,25*0,6*2		0,30000				
34	99-01	Bourací práce nezměřitelné	hod	20,00000	577,50	11 550,00		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				11 393,39		
35	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	8,38551	1 358,70	11 393,39	801-4	RTS 23/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 2,3,4,8,9,10,11,21,28,29,30, : Součet: : 8,38551		8,38551				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				227 471,11		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP	
O:	SO 01	ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	Z/01	D + M kovová protipožární větrací mřížka 300/100 - EI30, kompletně dle Výrobky zámečnické - D.1.1-4	ks	4,00000	3 815,70	15 262,80		Vlastní
37	Z/02	D + M kovová větrací mřížka - 300/100mm, kompletně dle Výrobky zámečnické - D.1.1-4	ks	2,00000	913,50	1 827,00		Vlastní
38	Z/03	D + M ocelová kce pro uchycení stativu, kompletně dle Výrobky zámečnické - D.1.1-4	kg	492,21000	199,50	98 195,90		Vlastní
		54,69*9		492,21000				
39	Z/04	D + M kotvicí prvek pro posunutí stávajícího operačního svítidla, kompletně dle Výrobky zámečnické - D.1.1-4	ks	1,00000	1 575,00	1 575,00		Vlastní
40	Z/05	D + M ocelová kce pro uchycení stropního stativu a operačního svítidla, kompletně dle Výrobky zámečnické - D.1.1-4	kg	263,03000	199,50	52 474,49		Vlastní
41	Z/06	D + M ocelová kce pro uchycení stropního stativu a operačního svítidla, kompletně dle Výrobky zámečnické - D.1.1-4	kg	263,03000	199,50	52 474,49		Vlastní
42	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	2 112,47300	2,68	5 661,43	800-767	RTS 23/ I
Díl: 767 P		Podhledy skládané				729 447,49		
43	767584502R00	Montáž podhledů lamelových a kazetových Montáž podhledů z kazet včetně montáže nosného roštu na ocelovou konstrukci, rozměry kazet 600 mm x 600 mm, bez určení výměry	m2	41,10000	2 266,00	93 132,60	800-767	RTS 23/ I

vč. dodávky nosného roštu :

D.1.1-3 :

508 :

41,1

41,10000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP	
O:	SO 01	ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
44	595959__01	Kazeta 600/600 - hygienická akustická - specifikace dle PD vč. dodávky nosného roštu : D.1.1-3 : 508 : 41,1*1,15	m2	47,26500	4 532,00	214 204,98		Vlastní
				47,26500				
45	595959__02	Kazeta 600/600 - hygienická akustická se zapuštěnou hranou - specifikace dle PD D.1.1-3 : 503-506 : (25,7+16,9+21,5+15,8)*1,15 D.1.1-2 : 403, 409, 402 : (91,9+9,6+20,5)*1,15	m2	232,18500	1 243,20	288 652,39		Vlastní
				91,88500				
				140,30000				
46	767584502RXX	Montáž podhledů kazetových na ocel.konstr.60x60 cm, rošt stávající D.1.1-3 : 503-506 : 25,7+16,9+21,5+15,8 D.1.1-2 : 403, 409, 402 : 91,9+9,6+20,5	m2	201,90000	337,99	68 240,18		Vlastní
				79,90000				
				122,00000				
47	767584599RXX	MMT a ZM kazet skládaného podhledu, rošt stávající. obměna cca 20-ti% kazet D.1.1-3 : 1,2*4,15+1,2*1,375+1,8*0,6 D.1.1-2 :	m2	16,11000	1 038,03	16 722,66		Vlastní
				7,71000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP	
O:	SO 01	ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,6*3,2*2+0,6*0,6+1,2*2,0+0,6*3,0		8,40000				
48	76799_01	Příplatek k podhledu - úprava pro montáž svítidel, mřížek, rev. dvířek atd.... vč. dodávky nosného roštu : D.1.1-3 : 508 : 41,1 D.1.1-3 : 503-506 : 25,7+16,9+21,5+15,8 D.1.1-2 : 403, 409, 402 : 91,9+9,6+20,5	m2	243,00000	181,02	43 987,86		Vlastní
				41,10000				
				79,90000				
				122,00000				
49	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	1 681,65000	2,68	4 506,82	800-767	RTS 23/ I
Díl: 781		Obklady keramické				13 362,39		
50	781950010RA9	Doplnění obkladu V místě drážek pro rozvody mediaplynů a elektroinstalace bude doplněn keramický obklad přibližně 200/200 mm, přesný formát a odstín dle stávajícího, spárování dvousložkovou epoxidovou spárovací hmotou, odolnou proti vymývání, čisticím a dezinfekčním prostředkům D.1.1-2 : pozn G : 0,6*2,5*2 D.1.1-2 : pozn C : 3,3*2*0,2*1,15 pozn D :	m2	12,10800	1 050,00	12 713,40		Vlastní
				3,00000				
				1,51800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP	
O:	SO 01	ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,3*2*0,2*1,15		1,51800				
		D.1.1-3 :						
		pozn C :						
		3,3*2*2*0,2*1,15		3,03600				
		pozn D :						
		3,3*2*2*0,2*1,15		3,03600				
51	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%	121,08000	5,36	648,99	800-771	RTS 23/ I

Díl: 783		Nátěry				16 459,77		
52	783541111	Uzáračí protiprašný nátěr nad podhledy	m2	248,82500	66,15	16 459,77		Vlastní
		D.1.1-3 :						
		5,525*1,0		5,52500				
		vč. dodávky nosného roštu :						
		D.1.1-3 :						
		508 :						
		41,1		41,10000				
		D.1.1-3 :						
		503-506 :						
		25,7+16,9+21,5+15,8		79,90000				
		D.1.1-2 :						
		0,25*0,6*2		0,30000				
		D.1.1-2 :						
		403, 409, 402 :						
		91,9+9,6+20,5		122,00000				
Díl: 784		Malby				36 618,70		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP	
O:	SO 01	ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	784450025RA0	Malby z malířských směsí disperzní na SDK, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	5,82500	102,69	598,17	AP-PSV	RTS 23/ I

D.1.1-3 :

5,525*1,0

5,52500

D.1.1-2 :

0,25*0,6*2

0,30000

54	784950030RAA	Oprava maleb z malířských směsí	m2	247,70000	145,42	36 020,53	AP-PSV	RTS 23/ I
----	--------------	---------------------------------	----	-----------	--------	-----------	--------	-----------

Oškrabání, jednonásobné mydlení, částečné vyhlazení malířskou masou jednonásobné, malba dvojnásobná, bez pačkování, jednobarevná s bílým stropem.

D.1.1-3 :

502, 501 :

97,9+30,8

128,70000

D.1.1-2 :

401 :

119,0

119,00000

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot	32 590,03					
55	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,	t	10,93277	367,50	4 017,79	832-1	RTS 23/ I

bez naložení, s vyložením a hrubým urovňáním

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,

- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,50, :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP	
O:	SO 01	ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Součet: : 10,93277		10,93277				
56	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	10,93277	427,88	4 677,91	801-3	RTS 23/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,50, : Součet: : 10,93277		10,93277				
57	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	21,86553	268,80	5 877,45	801-3	RTS 23/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,50, : Součet: : 21,86553		21,86553				
58	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	10,93277	277,20	3 030,56	801-3	RTS 23/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,50, : Součet: : 10,93277		10,93277				
59	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	65,59659	26,25	1 721,91	801-3	RTS 23/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,50, : Součet: : 65,59659		65,59659				
60	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	10,93277	387,97	4 241,59	801-3	RTS 23/ I
		Včetně případného složení na staveništní deponii. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,50, :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP		
O:	SO 01	ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS	
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Součet : 10,93277		10,93277				
61	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	54,66383	43,26	2 364,76	801-3	RTS 23/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,50, : Součet : 54,66383		54,66383				
62	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	10,93277	609,00	6 658,06	801-3	RTS 23/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,50, : Součet : 10,93277		10,93277				
Celkem						2 075 845,87		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP	
O:	SO 01	ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS
R:	D.1.3	ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: C-21M		Elektromontáže				123 755,84		
1	210010351R00	KRABICE INSTALAČNÍ, IP40, se svorkovnicí	ks	16,00000	205,83	3 293,28		Vlastní
2	210010301R00	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ D68 do SDK bez zap.	ks	4,00000	105,04	420,16		Vlastní
3	210010321R00	KRABICE ODBOČNÁ D68 se svorkovnicí	ks	11,00000	107,42	1 181,62		Vlastní
4	210010321R01	Kabelová spojka smršťovací pro 3x2,5	ks	15,00000	168,27	2 524,05		Vlastní
5	210020302R00	Žlab drátový 50 /50 bez víka (délka ks 2m) KABELOVÉ ŽLABY drátové (včetně příslušenství, spojky šrouby apod.)	m	60,00000	200,88	12 052,80		Vlastní
6	210020302R01	Nosník 50	ks	40,00000	112,22	4 488,80		Vlastní
7	210020302R02	Spojka žlabů	ks	60,00000	56,51	3 390,60		Vlastní
8	220261622R00	Hmožd. kovová M8/30 (2 ks na nosník a závěs)	ks	80,00000	30,20	2 416,00		Vlastní
9	999_01	Zednické připomoci	ks	1,00000	7 875,00	7 875,00		Vlastní
10	210110043R00	SPÍNAČE POD OMÍTKU - Přepínač seriový, zapuštěný	ks	2,00000	240,07	480,14		Vlastní
11	210110045R00	SPÍNAČE POD OMÍTKU - Přepínač střídavý, zapuštěný	ks	2,00000	211,53	423,06		Vlastní
12	210110045R01	KRYT SPÍNAČE REFLEX SI - Jednoduchý	ks	2,00000	92,35	184,70		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP	
O:	SO 01	ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS
R:	D.1.3	ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	210110045R02	KRYT SPÍNAČE REFLEX SI - Dělený s přídržnou deskou	ks	2,00000	150,20	300,40		Vlastní
14	210110045R03	RÁMEČEK PRO SPÍNAČE REFLEX SI - Dvojnásobný, bílý	ks	2,00000	98,57	197,14		Vlastní
15	210800285R00	KABEL B2ca,s1,d0, certifikovaný - CXKH-R-O 3x1.5 mm2, pevně	m	20,00000	62,79	1 255,80		Vlastní
16	210800285R00	KABEL B2ca,s1,d0, certifikovaný - CXKH-R-J 3x1.5 mm2, pevně	m	220,00000	62,79	13 813,80		Vlastní
17	210810055R00	KABEL B2ca,s1,d0, certifikovaný - CXKH-R-J 5x1.5 mm2, pevně	m	10,00000	76,85	768,50		Vlastní
18	210810286R00	KABEL B2ca,s1,d0, certifikovaný - CXKH-R-J 3x2.5 mm2, pevně	m	280,00000	74,14	20 759,20		Vlastní
19	210020921R00	Ucpávka protipožární, průchod stěnou tl.15	m2	0,10000	8 872,50	887,25		Vlastní
20	210100251R00	Ukončení kabelů do 4x10 mm2	ks	8,00000	183,75	1 470,00		Vlastní
21	210201526R00	Svítlidlo LED 39W, ozn. A	ks	9,00000	2 011,51	18 103,59		Vlastní
22	210201526R01	Recyklační poplatek za svítidlo	ks	9,00000	7,88	70,92		Vlastní
23	210120401R00	Jistič 10/1/C	ks	5,00000	424,20	2 121,00		Vlastní
24	210120565R00	Jistič 10/1N/C	ks	2,00000	551,35	1 102,70		Vlastní
25	210120803R00	Proudový chránič s npr. ochranou 10/1N/C-003-A	ks	3,00000	2 779,28	8 337,84		Vlastní
26	210220321R00	Svorka uzemňovací na potrubí vč. Cu pásku	ks	10,00000	115,39	1 153,90		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP	
O:	SO 01	ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS
R:	D.1.3	ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
27	210220321R00	Svorka ochran. pospojování	ks	11,00000	474,92	5 224,12		Vlastní
28	210800646R00	CY 4 mm ² ,ZZ, pevně(5.NP)	m	155,00000	44,14	6 841,70		Vlastní
29	210800646R00	CY 6 mm ² ,ZZ, pevně(4.NP)	m	45,00000	50,73	2 282,85		Vlastní
30	210100002R00	Ukončení vodičů do 6 mm ²	ks	12,00000	27,91	334,92		Vlastní
Díl: C-21M 01		HZS				23 541,00		
31	Pol__0030	Zjištění stávajícího stavu rozvodů ve 4. a 5.NP	hod	15,00000	504,00	7 560,00		Vlastní
32	Pol__0031	Úprava rozvaděčů jednotlivých pracovišť	hod	10,00000	504,00	5 040,00		Vlastní
33	Pol__0032	Úprava osvětlení v m.č.507	hod	5,00000	504,00	2 520,00		Vlastní
34	Pol__0033	Napojení stávajících přívodů do tubusů a ramp	hod	20,00000	189,00	3 780,00		Vlastní
35	Pol__0034	Koordinace s dalšími profesemi	hod	5,00000	525,00	2 625,00		Vlastní
36	Pol__0035	Provedení popisů a označení zásuvek	hod	4,00000	504,00	2 016,00		Vlastní
Díl: C-21M 02		PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK				19 078,50		
37	Pol__0036	Revizní technik	hod	25,00000	682,50	17 062,50		Vlastní
38	Pol__0037	Spolupráce s reviz.technikem	hod	4,00000	504,00	2 016,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP	
O:	SO 01	ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS
R:	D.1.3	ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						166 375,34		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP	
O:	SO 01	ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS
R:	D.1.4	ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Strukturovaná kabeláž				442 031,86		
1	101	Datová zásuvka, dvojzásuvka RJ-45, CAT6a dodávka, včetně potřebné krabice, clonka proti prachu	ks	39,00000	299,46	11 678,94		Vlastní
2	102	Datová zásuvka, montáž včetně zakončení	ks	39,00000	163,06	6 359,34		Vlastní
3	103	Měření kabelu (portu zásuvky)	ks	78,00000	144,90	11 302,20		Vlastní
4	104	Kabel CAT6a nestíněný, nutně B2ca,S1,d1	m	4 700,00000	24,15	113 505,00		Vlastní
5	105	Kabel CAT6a montáž	m	4 700,00000	16,90	79 430,00		Vlastní
6	106	1U patch. panel pro kabeláž kat 6a 24 portů, přímý	ks	4,00000	2 958,37	11 833,48		Vlastní
7	107	RACK 42U 800x800/1970 zasklené dveře sjednotným systémem uzamykání, dodaný s3 kopiemi klíčů	ks	1,00000	21 260,50	21 260,50		Vlastní
8	108	Ventilační jednotka s termostatem, 4 ventil 120 mm, provoz 2 nebo 4 ventilátory,	ks	1,00000	6 327,30	6 327,30		Vlastní
9	109	Napájecí kabel ventilační jednotky	ks	1,00000	149,73	149,73		Vlastní
10	110	Police do racku 2U přední úchyt	ks	1,00000	994,40	994,40		Vlastní
11	111	Vyvažovací panel 1U, 5x plastový háček	ks	4,00000	469,77	1 879,08		Vlastní
12	116	Rack montážní sada šroub M6, matka, podložka	ks	5,00000	6,09	30,45		Vlastní
13	130	Kabelový žlab do podhledu, 200x50mm, dodávka+montáž	m	160,00000	719,67	115 147,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP	
O:	SO 01	ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS
R:	D.1.4	ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	131	Trubka pod omítkou, nad podhled 16-29 mm, dodávka+montáž	m	180,00000	66,48	11 966,40		Vlastní
15	132	Vodič v trubkovodu AY 2,5	m	560,00000	13,33	7 464,80		Vlastní
16	133	AY 2,5 B	m	560,00000	5,77	3 231,20		Vlastní
17	134	Dodat a nainstalovat požární ucpávky v místě prostupu do sousedního PÚ	ks	4,00000	565,11	2 260,44		Vlastní
18	135	Pomocný materiál, nevyčíslitelné práce	ks	1,00000	7 845,00	7 845,00		Vlastní
19	Pol__0016	Trubka pod omítkou, nad podhled 50 mm, do CHYC pod SDK podhled dodávka+montáž	m	380,00000	77,28	29 366,40		Vlastní
Díl: 2		Kabeláž pro mediaplyny				8 045,82		
20	201	Kabel SYKFY3x2x0,5	m	138,00000	14,49	1 999,62		Vlastní
21	202	Kabel SYKFY3x2x0,5 montáž	m	138,00000	16,90	2 332,20		Vlastní
22	203	Trubka pod omítkou, nad podhled 16-29 mm, dodávka+montáž	m	25,00000	66,46	1 661,50		Vlastní
23	204	Vodič v trubkovodu AY 2,5	m	25,00000	13,33	333,25		Vlastní
24	205	AY 2,5 B	m	25,00000	5,77	144,25		Vlastní
25	206	Pomocný materiál, nevyčíslitelné práce	ks	1,00000	1 575,00	1 575,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP	
O:	SO 01	ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS
R:	D.1.4	ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						450 077,68		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP	
O:	SO 01	ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS
R:	D.1.5	ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 799		Ostatní				151 282,69		
1	Pol__0031	Výchozí revize	kpl	1,00000	21 018,00	21 018,00		Vlastní
2	Pol__0032	Vedení montážních prací	kpl	1,00000	10 108,00	10 108,00		Vlastní
3	Pol__0033	Zakreslení skutečného stavu	kpl	1,00000	11 730,69	11 730,69		Vlastní
4	Pol__0034	Dopravné	kpl	2,00000	54 213,00	108 426,00		Vlastní
Díl: 804		Rozvody medicínálních plynů				1 727 376,00		
5	Pol__0001	D+M Trubka Cu průměr 8x1	m	70,00000	334,00	23 380,00		Vlastní
6	Pol__0002	D+M Trubka Cu průměr 12x1	m	330,00000	452,00	149 160,00		Vlastní
7	Pol__0003	D+M Trubka Cu průměr 18x1	m	340,00000	638,00	216 920,00		Vlastní
8	Pol__0004	D+M Trubka Cu průměr 22x1	m	340,00000	769,00	261 460,00		Vlastní
9	Pol__0005	D+M Trubka Cu průměr 28x1	m	50,00000	857,00	42 850,00		Vlastní
10	Pol__0006	D+M Tvarovky Cu pr. 12	ks	165,00000	100,00	16 500,00		Vlastní
11	Pol__0007	D+M Tvarovky Cu pr. 18	ks	146,00000	68,00	9 928,00		Vlastní
12	Pol__0008	D+M Tvarovky Cu pr. 22	ks	146,00000	79,00	11 534,00		Vlastní
13	Pol__0009	D+M Tvarovky Cu pr. 28	ks	25,00000	134,00	3 350,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP	
O:	SO 01	ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS
R:	D.1.5	ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	Pol__0010	D+M Pájka Ag 45 + pasta	kg	8,00000	18 591,00	148 728,00		Vlastní
15	Pol__0011	D+M Ocelový chránič 22x2,3- tr. svař.1/2", pr.12	m	6,00000	203,00	1 218,00		Vlastní
16	Pol__0012	D+M Ocelový chránič 26x2,6- tr. svař.3/4", pr.18	m	10,00000	246,00	2 460,00		Vlastní
17	Pol__0013	D+M Ocelový chránič 38x2,6- tr. svař.1", pr.22	m	17,00000	340,00	5 780,00		Vlastní
18	Pol__0014	D+M Ocelový chránič 44x3,2- tr. svař.5/4", pr.28	m	3,00000	385,00	1 155,00		Vlastní
19	Pol__0015	D+M Konzola trubek (4-5 trubek, závěs 0,5m)	ks	210,00000	364,00	76 440,00		Vlastní
20	Pol__0016	D+M Ventilová skříň pro 3 plyny se signalizací - pod omítku - výrobek třídy II.b - uchazeč doloží registraci SÚKL	KS	8,00000	40 401,00	323 208,00		Vlastní
21	Pol__0017	D+M Ventilová skříň pro 4 plyny se signalizací - pod omítku - výrobek třídy II.b - uchazeč doloží registraci SÚKL	KS	1,00000	49 346,00	49 346,00		Vlastní
22	Pol__0018	D+M Ventilová skříň pro 5 plyny se signalizací - pod omítku - výrobek třídy II.b - uchazeč doloží registraci SÚKL	KS	1,00000	57 989,00	57 989,00		Vlastní
23	Pol__0019	D+M Signalizace klinická MGA 3 pro max. 6 plynů	ks	6,00000	24 499,00	146 994,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP	
O:	SO 01	ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS
R:	D.1.5	ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	Pol__0020	D+M Kohout kulový R 253 3/8" vč.šr.	ks	15,00000	787,00	11 805,00		Vlastní
25	Pol__0021	D+M Kohout kulový R 253 1/2" vč.šr.	ks	3,00000	658,00	1 974,00		Vlastní
26	Pol__0022	D+M Kohout kulový R 253 3/4" vč.šr.	ks	7,00000	808,00	5 656,00		Vlastní
27	Pol__0023	D+M Kohout kulový R 253 1" vč.šr.	ks	1,00000	1 084,00	1 084,00		Vlastní
28	Pol__0024	Ochranný plyn pro pájení Cu dle ČSN EN ISO 7396 (na bm potrubí)	m	1 130,00000	6,00	6 780,00		Vlastní
29	Pol__0025	Značení potrubních rozvodů (na bm potrubí)	m	1 130,00000	31,00	35 030,00		Vlastní
30	Pol__0026	Propláchnutí rozvodu dusíkem (na bm potrubí)	m	1 130,00000	12,00	13 560,00		Vlastní
31	Pol__0027	Napojení na stávající rozvody	kpl	67,00000	611,00	40 937,00		Vlastní
32	Pol__0028	D+M Protipožární ucpávky	kpl	22,00000	611,00	13 442,00		Vlastní
33	Pol__0029	Tlaková zkouška úseková	kpl	36,00000	611,00	21 996,00		Vlastní
34	Pol__0030	Tlaková zkouška závěrečná	kpl	36,00000	742,00	26 712,00		Vlastní
Celkem						1 878 658,69		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP	
O:	SO 02	ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO JIP
R:	02	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				3 150,00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	sada	1,00000	1 050,00	1 050,00		RTS 23/ I
		Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.						
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	sada	1,00000	1 050,00	1 050,00		RTS 23/ I
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.						
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	sada	1,00000	1 050,00	1 050,00		RTS 23/ I
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						
Díl: ON		Ostatní náklady				8 925,00		
4	ON_OS_01	Zpracování dodavatelské projektové dokumentace, (DÍLENSKÉ, VÝROBNÍ ATD)	sada	1,00000	525,00	525,00		Vlastní
5	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	sada	1,00000	1 050,00	1 050,00		RTS 23/ I
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád), ostraha staveniště 24hod denně, provizorní zakrytí odkrytých míst objektu před povětrnostními vlivy .						
6	00523 R	Zkoušky a revize	sada	1,00000	6 300,00	6 300,00		RTS 23/ I
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.						
7	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	sada	1,00000	1 050,00	1 050,00		RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP	
O:	SO 02	ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO JIP
R:	02	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
	1			1,00000				
Celkem						12 075,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP	
O:	SO 02	ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO JIP
R:	D.2.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 00		Poznámka - NENACEŇOVAT !!!				0,00		
1	00	Poznámka - NENACEŇOVAT !!!		0,00000		0,00		Vlastní

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽII A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. :

Platí pro celou stavbu :

- a) veškeré položky na přípravu, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :
- b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :
- c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :
- d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :
- e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztrátového a prořezů :
- f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :
- g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :
- h) součástí jednotkových cen jsou i vícenásledky související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :
- i) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :

Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !! :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP	
O:	SO 02	ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO JIP
R:	D.2.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a rozměry uvedené ve výkazu výměr. :

V případě zjištěných :

rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek :

prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny

výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					5 404,77		
2	346244371RT2	Zazdívká rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes tloušťka 140 mm	m2	3,45000	1 566,60	5 404,77	801-1	RTS 23/ I

z jakéhokoli druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa.

vč. provázání se stávajícím zdívem :

D.1.2-2 :

pozn B :

2,5*0,6*2*1,15

3,45000

Díl: 399	Sádrokartonové kce					37 450,65		
3	342264051RT2	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace	m2	26,04750	1 062,18	27 667,13	801-1	RTS 23/ I

D.1.2-2 :

106 :

0,45*6,05

2,72250

odskok :

0,3*6,05

1,81500

107 :

0,6*7,25

4,35000

odskok :

0,3*7,25*2

4,35000

108 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP	
O:	SO 02	ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO JIP
R:	D.2.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,6*5,4		3,24000				
		odskok :						
		0,3*5,4*2		3,24000				
		109 :						
		0,6*3,55		2,13000				
		odskok :						
		0,3*3,55*2		2,13000				
		103, 110 :						
		0,3*0,5*2		0,30000				
		odskok :						
		0,1*(0,3*2+0,5)*2		0,22000				
		101 :						
		0,5*2,5		1,25000				
		odskok :						
		0,1*(0,5+2,5)		0,30000				
4	342264091R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za tloušťku desek 15 mm	m2	26,04750	48,30	1 258,09	801-1	RTS 23/ I
		výměra - viz položka 342264051RT2 :						
		26,0475		26,04750				
5	342264098RT1	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2	m2	2,63500	331,80	874,29	801-1	RTS 23/ I
		D.1.2-2 :						
		106 :						
		odskok :						
		0,3*6,05		1,81500				
		103, 110 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP	
O:	SO 02	ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO JIP
R:	D.2.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,3*0,5*2		0,30000				
		odskok :						
		0,1*(0,3*2+0,5)*2		0,22000				
		101 :						
		odskok :						
		0,1*(0,5+2,5)		0,30000				
6	342264098RT3	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2	m2	22,16250	160,12	3 548,66	801-1	RTS 23/ I
		D.1.2-2 :						
		106 :						
		0,45*6,05		2,72250				
		107 :						
		0,6*7,25		4,35000				
		odskok :						
		0,3*7,25*2		4,35000				
		108 :						
		0,6*5,4		3,24000				
		odskok :						
		0,3*5,4*2		3,24000				
		109 :						
		0,6*3,55		2,13000				
		odskok :						
		0,3*3,55*2		2,13000				
7	34299_01	Příplatek k podhledu - úprava pro montáž svítidel, mřížek, rev. dvířek atd....	m2	26,04750	157,50	4 102,48		Vlastní
		výměra - viz položka 342264051RT2 :						
		26,0475		26,04750				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP	
O:	SO 02	ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO JIP
R:	D.2.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					2 830,97		
8	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	3,45000	522,90	1 804,01	801-1	RTS 23/ I

D.1.2-2 :

pozn B :

2,5*0,6*2*1,15

3,45000

9	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	3,45000	297,67	1 026,96	801-1	RTS 23/ I
---	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	-----------

D.1.2-2 :

pozn B :

2,5*0,6*2*1,15

3,45000

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					4 846,74		
10	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	22,40750	216,30	4 846,74	800-3	RTS 23/ I

D.1.2-2 :

106 :

0,45*6,05

2,72250

107 :

0,6*7,25

4,35000

108 :

0,6*5,4

3,24000

109 :

0,6*3,55

2,13000

103, 110 :

0,3*0,5*2

0,30000

101 :

0,5*2,5

1,25000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP		
O:	SO 02	ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO JIP	
R:	D.2.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

D.2.1-2 :

(0,5*3,325+0,5*0,525+2,2*2,95)

8,41500

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	140 713,69					
11	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	142,40750	141,22	20 110,79	801-1	RTS 23/ I

D.1.2-2 :

106 :

0,45*6,05

2,72250

107 :

0,6*7,25

4,35000

108 :

0,6*5,4

3,24000

109 :

0,6*3,55

2,13000

103, 110 :

0,3*0,5*2

0,30000

101 :

0,5*2,5

1,25000

D.2.1-2 :

(0,5*3,325+0,5*0,525+2,2*2,95)

8,41500

ostatní dotčené prostory :

120

120,00000

12	3420163_99	Prachotěsná přepážka - montáž a demontáž	m2	43,20000	1 606,50	69 400,80	Vlastní	
----	------------	--	----	----------	----------	-----------	---------	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP	
O:	SO 02	ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO JIP
R:	D.2.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.2.1-2 : 3,6*12		43,20000				
13	95_01	Montáž a demontáž zárubně vč. dvevního křídla vč. kování do provizorní přičky	ks	1,00000	1 575,00	1 575,00		Vlastní
		D.2.1-2 : 1		1,00000				
14	95_03.1	Zakrývání stávajících prostor, vybavení, podhledů, parapetů, oken atd...	m2	284,81500	36,75	10 466,95		Vlastní
		výměra - viz položka 952901111R00 : 142,4075*2		284,81500				
15	95_044	Zakrývání stávajících podlah	m2	142,40750	75,91	10 810,15		Vlastní
		výměra - viz položka 952901111R00 : 142,4075		142,40750				
16	95-01	Zednické výpomoci pro řemesla (nezahrnuté v rozpočtech profesí a samostatných položkách)	hod	20,00000	577,50	11 550,00		Vlastní
17	95-02	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily	hod	20,00000	577,50	11 550,00		Vlastní
18	95-02m	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - materiál	ks	1,00000	5 250,00	5 250,00		Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí				24 829,46		
19	970231150R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 150 mm	m	11,50000	895,65	10 299,98	801-3	RTS 23/ I
		D.1.2-2 : pozn B : 2,5*2*2*1,15		11,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP	
O:	SO 02	ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO JIP
R:	D.2.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	974029169R00	Vysekání rýh ve zdivu kamenném v ploše příplatek k ceně za každých dalších 100 mm šířky rýhy hloubky do 150 mm D.1.2-2 : pozn B : 2,5*2*1,15	m	5,75000	164,85	947,89	801-3	RTS 23/ I
				5,75000				
21	974031167R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 300 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). D.1.2-2 : pozn B : 2,5*2*1,15	m	5,75000	353,32	2 031,59	801-3	RTS 23/ I
				5,75000				
22	99-01	Bourací práce nezměřitelné	hod	20,00000	577,50	11 550,00		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				691,31		
23	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,3,4,8,9,10,11,21, : Součet: : 1,55466	t	1,55466	444,67	691,31	801-4	RTS 23/ I
				1,55466				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				148 937,42		
24	Z/01	D + M kovová protipožární větrací mřížka 300/100 - EI30, kompletně dle Výrobky zámečnické - D.2.1-3	ks	2,00000	3 815,70	7 631,40		Vlastní
25	Z/02	D + M kovová větrací mřížka - 300/100mm, kompletně dle Výrobky zámečnické - D.2.1-3	ks	8,00000	913,50	7 308,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP	
O:	SO 02	ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO JIP
R:	D.2.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	Z/03	D + M ocelová kce pro uchycení stativu, kompletně dle Výrobky zámečnické - D.2.1-3	kg	656,28000	199,50	130 927,86		Vlastní
		54,69*12		656,28000				
27	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	1 389,21200	2,21	3 070,16	800-767	RTS 23/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 767 P		Podhledy skládané				8 918,87		
28	767584599RXX	MMT a ZM lamelového podhledu, lamely s přisazenými svítidly nedemontovat	m2	8,41500	1 038,03	8 735,02		Vlastní
		D.2.1-2 :						
		(0,5*3,325+0,5*0,525+2,2*2,95)		8,41500				
29	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	83,19070	2,21	183,85	800-767	RTS 23/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 784		Malby				7 113,77		
30	784450025RA0	Malby z malířských směsí disperzní na SDK, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	26,04750	102,69	2 674,82	AP-PSV	RTS 23/ I
		výměra - viz položka 342264051RT2 :						
		26,0475		26,04750				
31	784950030RAA	Oprava maleb z malířských směsí	m2	30,52500	145,42	4 438,95	AP-PSV	RTS 23/ I
		Oškrabání, jednonásobné mydlení, částečné vyhlazení malířskou masou jednonásobné, malba dvojnásobná, bez pačokování, jednobarevná s bílým stropem.						
		D.2.1-2 :						
		3,3*(3,8+5,45)		30,52500				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 239,10		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP	
O:	SO 02	ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO JIP
R:	D.2.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
32	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 19,20,21, : Součet : 0,61479	t	0,61479	367,50	225,94	832-1	RTS 23/ I
33	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 19,20,21, : Součet : 0,61479	t	0,61479	277,20	170,42	801-3	RTS 23/ I
34	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 19,20,21, : Součet : 3,68874	t	3,68874	26,25	96,83	801-3	RTS 23/ I
35	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m Včetně případného složení na staveništní deponii. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 19,20,21, : Součet : 0,61479	t	0,61479	387,97	238,52	801-3	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP	
O:	SO 02	ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO JIP
R:	D.2.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	3,07395	43,26	132,98	801-3	RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

19,20,21, :

Součet: : 3,07395

3,07395

37	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,61479	609,00	374,41	801-3	RTS 23/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

19,20,21, :

Součet: : 0,61479

0,61479

Celkem						382 976,75		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP	
O:	SO 02	ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO JIP
R:	D.2.3	ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: C-21M		Elektromontáže				40 628,16		
1	210010351R00	KRABICE INSTALAČNÍ, IP40, se svorkovnicí	ks	2,00000	205,83	411,66		Vlastní
2	999_01	Zednické připomoci	ks	1,00000	7 875,00	7 875,00		Vlastní
3	210010351R01	Kabelová spojka smršťovací pro 3x2,5	ks	12,00000	168,27	2 019,24		Vlastní
4	210020302R00	Žlab drátový 50 /50 bez víka (délka ks 2m) KABELOVÉ ŽLABY drátové (včetně příslušenství, spojky šrouby apod.)	m	40,00000	200,89	8 035,60		Vlastní
5	210020302R01	Nosník 50	ks	27,00000	112,22	3 029,94		Vlastní
6	210020302R02	Spojka žlabů	ks	40,00000	56,51	2 260,40		Vlastní
7	220261622R00	Hmožd. kovová M8/30 (2 ks na nosník a závěs)	ks	54,00000	30,19	1 630,26		Vlastní
8	210800285R00	KABEL B2ca,s1,d0, certifikovaný - CXKH-R-J 3x1.5 mm2, pevně	m	80,00000	62,79	5 023,20		Vlastní
9	210810286R00	KABEL B2ca,s1,d0, certifikovaný - CXKH-R-J 3x2.5 mm2, pevně	m	15,00000	74,14	1 112,10		Vlastní
10	210020921R00	Ucpávka protipožární, průchod stěnou tl.15	m2	0,10000	8 872,50	887,25		Vlastní
11	210100251R00	Ukončení kabelů do 4x10 mm2	ks	4,00000	183,75	735,00		Vlastní
12	210120421R00	Jistič 10/1/C, modulární	ks	2,00000	424,20	848,40		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP	
O:	SO 02	ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO JIP
R:	D.2.3	ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	210120803R00	Proudový chránič s npr. ochranou 10/1N/C-003-A	ks	1,00000	2 779,28	2 779,28		Vlastní
14	210220321R00	Svorka uzemňovací na potrubí vč. Cu pásku	ks	6,00000	115,39	692,34		Vlastní
15	210220321R00	Svorka ochran. pospojování	ks	2,00000	474,92	949,84		Vlastní
16	210800646R00	CY 6 mm ² , ZZ, pevně	m	45,00000	50,73	2 282,85		Vlastní
17	210100002R00	Ukončení vodičů do 6 mm ²	ks	2,00000	27,90	55,80		Vlastní
Díl: C-21M 01		HZS				20 769,00		
18	Pol__0017	Zjištění stávajícího stavu rozvodů	hod	10,00000	504,00	5 040,00		Vlastní
19	Pol__0018	Úprava rozvaděče RL1.2	hod	8,00000	504,00	4 032,00		Vlastní
20	Pol__0019	Napojení stávajících přívodů do nových závěsů	hod	15,00000	504,00	7 560,00		Vlastní
21	Pol__0020	Koordinace s dalšími profesemi	hod	5,00000	525,00	2 625,00		Vlastní
22	Pol__0021	Provedení popisů a označení zásuvek a spínačů	hod	3,00000	504,00	1 512,00		Vlastní
Díl: C-21M 02		PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK				9 198,00		
23	Pol__0022	Revizní technik	hod	12,00000	682,50	8 190,00		Vlastní
24	Pol__0023	Spolupráce s reviz. technikem	hod	2,00000	504,00	1 008,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP		
O:	SO 02	ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO JIP	
R:	D.2.3	ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						70 595,16		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP	
O:	SO 02	ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO JIP
R:	D.2.4	ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Strukturovaná kabeláž				168 869,60		
1	101	Datová zásuvka, dvojzásuvka RJ-45, CAT6a dodávka, včetně potřebné krabice, clonka proti prachu	ks	18,00000	299,48	5 390,64		Vlastní
2	102	Datová zásuvka, montáž včetně zakončení	ks	18,00000	163,06	2 935,08		Vlastní
3	103	Měření kabelu (portu zásuvky)	ks	36,00000	144,90	5 216,40		Vlastní
4	104	Kabel CAT6a nestíněný, nutně B2ca,S1,d1	m	2 350,00000	24,15	56 752,50		Vlastní
5	105	Kabel CAT6a montáž	m	2 350,00000	16,90	39 715,00		Vlastní
6	106	1U patch. panel pro kabeláž kat 6a 24 portů, přímý	ks	2,00000	2 958,37	5 916,74		Vlastní
7	107	Vyvazovací panel 1U, 5x plastový háček	ks	2,00000	469,77	939,54		Vlastní
8	108	Rack montážní sada šroub M6, matka, podložka	ks	8,00000	6,09	48,72		Vlastní
9	109	Kabelový žlab do podhledu, 200x50mm, dodávka+montáž	m	48,00000	719,67	34 544,16		Vlastní
10	110	Trubka pod omítkou, nad podhled 16-29 mm, dodávka+montáž	m	90,00000	66,46	5 981,40		Vlastní
11	111	Trubka pod omítkou, nad podhled 50 mm, do CHYC pod SDK podhled dodávka+montáž	m	40,00000	77,28	3 091,20		Vlastní
12	112	Vodič v trubkovodu AY 2,5	m	130,00000	13,33	1 732,90		Vlastní
13	113	AY 2,5 B	m	130,00000	5,77	750,10		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP		
O:	SO 02	ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO JIP	
R:	D.2.4	ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	114	Dodat a nainstalovat požární ucpávky v místě prostupu do sousedního PÚ	ks	2,00000	565,11	1 130,22		Vlastní
15	115	Pomocný materiál, nevyčíslitelné práce	ks	1,00000	4 725,00	4 725,00		Vlastní
Celkem						168 869,60		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP
O:	SO 02 ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO JIP
R:	D.2.5 ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 799		Ostatní				88 938,00		
1	Pol_0029	Výchozí revize	kpl	1,00000	21 018,00	21 018,00		Vlastní
2	Pol_0030	Vedení montážních prací	kpl	1,00000	10 108,00	10 108,00		Vlastní
3	Pol_0031	Zakreslení skutečného stavu	kpl	1,00000	11 731,00	11 731,00		Vlastní
4	Pol_0032	Dopravné	kpl	1,00000	46 081,00	46 081,00		Vlastní
Díl: 804		Rozvody medicijnálních plynů				443 808,00		
5	Pol_0001	D+M Trubka Cu průměr 8x1	m	20,00000	334,00	6 680,00		Vlastní
6	Pol_0002	D+M Trubka Cu průměr 12x1	m	30,00000	452,00	13 560,00		Vlastní
7	Pol_0003	D+M Trubka Cu průměr 18x1	m	110,00000	638,00	70 180,00		Vlastní
8	Pol_0004	D+M Trubka Cu průměr 22x1	m	130,00000	769,00	99 970,00		Vlastní
9	Pol_0005	D+M Trubka Cu průměr 28x1	m	30,00000	857,00	25 710,00		Vlastní
10	Pol_0006	D+M Tvarovky Cu pr. 12	ks	20,00000	100,00	2 000,00		Vlastní
11	Pol_0007	D+M Tvarovky Cu pr. 18	ks	56,00000	68,00	3 808,00		Vlastní
12	Pol_0008	D+M Tvarovky Cu pr. 22	ks	62,00000	79,00	4 898,00		Vlastní
13	Pol_0009	D+M Tvarovky Cu pr. 28	ks	18,00000	134,00	2 412,00		Vlastní
14	Pol_0010	D+M Pájka Ag 45 + pasta	kg	3,00000	18 591,00	55 773,00		Vlastní
15	Pol_0011	D+M Ocelový chránič 22x2,3-tr. svař.1/2", pr.12	m	2,00000	203,00	406,00		Vlastní
16	Pol_0012	D+M Ocelový chránič 26x2,6-tr. svař.3/4", pr.18	m	2,00000	246,00	492,00		Vlastní
17	Pol_0013	D+M Ocelový chránič 38x2,6-tr. svař.1", pr.22	m	5,00000	340,00	1 700,00		Vlastní
18	Pol_0014	D+M Ocelový chránič 44x3,2-tr. svař.5/4", pr.28	m	3,00000	385,00	1 155,00		Vlastní
19	Pol_0015	D+M Konzola trubek (2-3 trubky, závěs 0,5m)	ks	106,00000	244,00	25 864,00		Vlastní
20	Pol_0016	D+M Ventilová skříň pro 2 plyny se signalizací - pod omítku - výrobek třídy IIb - uchazeč doloží registraci SÚKL - klinická signalizace integrovaná ve skříni	KS	1,00000	32 848,00	32 848,00		Vlastní
21	Pol_0017	D+M Ventilová skříň pro 3 plyny se signalizací - pod omítku - výrobek třídy IIb - uchazeč doloží registraci SÚKL - klinická signalizace integrovaná ve skříni	KS	1,00000	40 401,00	40 401,00		Vlastní
22	Pol_0018	D+M Kohout kulový R 253 3/8" vč.šr.	ks	12,00000	787,00	9 444,00		Vlastní
23	Pol_0019	D+M Kohout kulový R 253 1/2" vč.šr.	ks	6,00000	658,00	3 948,00		Vlastní
24	Pol_0020	D+M Kohout kulový R 253 3/4" vč.šr.	ks	2,00000	808,00	1 616,00		Vlastní
25	Pol_0021	D+M Kohout kulový R 253 1" vč.šr.	ks	1,00000	1 084,00	1 084,00		Vlastní
26	Pol_0022	Ochranný plyn pro pájení Cu dle ČSN EN ISO 7396 (na bm potrubí)	m	320,00000	6,00	1 920,00		Vlastní
27	Pol_0023	Značení potrubních rozvodů (na bm potrubí)	m	320,00000	31,00	9 920,00		Vlastní
28	Pol_0024	Propláchnutí rozvodu dusíkem (na bm potrubí)	m	320,00000	12,00	3 840,00		Vlastní
29	Pol_0025	Napojení na stávající rozvody	kpl	7,00000	611,00	4 277,00		Vlastní
30	Pol_0026	D+M Protipožární upávky	kpl	6,00000	611,00	3 666,00		Vlastní
31	Pol_0027	Tlaková zkouška úseková	kpl	12,00000	611,00	7 332,00		Vlastní
32	Pol_0028	Tlaková zkouška závěrečná	kpl	12,00000	742,00	8 904,00		Vlastní
Celkem						532 746,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP	
O:	SO 03	ZDROJOVÁ STANICE MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ
R:	03	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				3 150,00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	sada	1,00000	1 050,00	1 050,00		RTS 23/ I
		Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.						
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	sada	1,00000	1 050,00	1 050,00		RTS 23/ I
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.						
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	sada	1,00000	1 050,00	1 050,00		RTS 23/ I
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						
Díl: ON		Ostatní náklady				12 600,00		
4	ON_OS_01	Zpracování dodavatelské projektové dokumentace, (DÍLENSKÉ, VÝROBNÍ ATD)	sada	1,00000	1 050,00	1 050,00		Vlastní
5	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	sada	1,00000	2 100,00	2 100,00		RTS 23/ I
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád), ostraha staveniště 24hod denně, provizorní zakrytí odkrytých míst objektu před povětrnostními vlivy .						
6	00523 R	Zkoušky a revize	sada	1,00000	7 875,00	7 875,00		RTS 23/ I
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.						
7	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	sada	1,00000	1 575,00	1 575,00		RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP	
O:	SO 03	ZDROJOVÁ STANICE MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ
R:	03	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

1

1,00000

Celkem						15 750,00
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP	
O:	SO 03	ZDROJOVÁ STANICE MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ
R:	D.3.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 00		Poznámka - NENACEŇOVAT !!!				0,00		
1	00	Poznámka - NENACEŇOVAT !!!		0,00000		0,00		Vlastní

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽII A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. :

Platí pro celou stavbu :

- a) veškeré položky na přípravu, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :
- b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řady, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :
- c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :
- d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :
- e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztrátového a profezí :
- f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :
- g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :
- h) součástí jednotkových cen jsou i vícenásledky související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :
- h) pokud se v dokumentaci vyskytnou obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :

Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !! :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP	
O:	SO 03	ZDROJOVÁ STANICE MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ
R:	D.3.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. :

V případě zjištěných :

rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek :

prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :

Díl: 1		Zemní práce	50 105,73					
2	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	3,75000	72,24	270,90	822-1	RTS 23/ I
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
		D.3.1-2 :						
		0,6*(4,375+0,25+0,75+0,875)	3,75000					
3	113107315R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	3,75000	150,67	565,01	822-1	RTS 23/ I
		D.3.1-2 :						
		0,6*(4,375+0,25+0,75+0,875)	3,75000					
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	20,44412	1 548,75	31 662,83	800-1	RTS 23/ I
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
		D.3.1-2 :						
		(0,36-0,2)*((4,375+0,25)*1,85)	1,36900					
		(0,75-0,36)/2*(4,375+1,85)	1,21388					
		(1,15-0,75)*0,75*(5,375+1,85)	2,16750					
		1,55*(1,625+0,875)/2*(5,375+0,875+1,85)	15,69375					
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	9,70637	311,32	3 021,79	800-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP	
O:	SO 03	ZDROJOVÁ STANICE MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ
R:	D.3.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. D.3.1-2 : $(0,36-0,2)*((4,375+0,25)*1,85)$ $(0,75-0,36)/2*(4,375+1,85)$ $(1,15-0,75)*0,75*(5,375+1,85)$ $1,55*(1,625+0,875)/2*(5,375+0,875+1,85)$ D.3.1-2 : $-(3,475-1,99)+0,6)/2*1,25*(6,25+1,99)$						
					1,36900			
					1,21388			
					2,16750			
					15,69375			
					-10,73775			
6	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. výměra - viz položka 162701105R00 : $9,70637*10$	m3	97,06370	25,09	2 435,33	800-1	RTS 23/ I
					97,06370			
7	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zasypu s ručním zhuťněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, D.3.1-2 : $((3,475-1,99)+0,6)/2*1,25*(6,25+1,99)$	m3	10,73775	591,15	6 347,62	800-1	RTS 23/ I
					10,73775			
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhuťněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. D.3.1-3 : zpětná montáž okap. chodníku : $0,6*(7,455-3,475)$ B 1 : $(1,85*3,725+1,1*0,35*2)$	m2	10,04925	16,48	165,61	800-1	RTS 23/ I
					2,38800			
					7,66125			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP	
O:	SO 03	ZDROJOVÁ STANICE MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ
R:	D.3.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, D.3.1-3 : zpětná montáž okap. chodníku : 0,6*(7,455-3,475) D.3.1-3 : B 1 : (1,85*3,725+1,1*0,35*2)	m2	10,04925	40,63	408,30	823-1	RTS 23/ I
10	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů výměra - viz položka 162701105R00 : 9,70637	m3	9,70637	538,65	5 228,34	800-1	RTS 23/ I
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				13 127,61		
11	274321611R00	Beton základových pasů železový třídy C 30/37, Beton čerstvý obyčejný; C 30/37; prostředí: X0, XC1, XC2; cement: CEM II; Dmax = 22 mm; S 3 včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže XC3 : D.3.1-3 : 0,4*0,7*(4,475+1,85)	m3	1,77100	4 179,00	7 401,01	801-1	RTS 23/ I
12	275321611R00	Beton základových patek železový třídy C 30/37, Beton čerstvý obyčejný; C 30/37; prostředí: X0, XC1, XC2; cement: CEM II; Dmax = 22 mm; S 3 bez dodávky a uložení výztuže XC3 : D.3.1-3 :	m3	0,47180	4 179,00	1 971,65	801-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP	
O:	SO 03	ZDROJOVÁ STANICE MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ
R:	D.3.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,4*(0,24*0,4+0,4*0,4-0,1*0,1+0,35*0,26)		0,47180				
13	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, XC3 : D.3.1-3 : 1,4*(0,24*2+0,4+0,3+0,3+0,35+0,26)	m2	2,92600	747,60	2 187,48	801-1	RTS 23/ I
				2,92600				
14	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vyřízení a uložení bednicího materiálu. XC3 : D.3.1-3 : 1,4*(0,24*2+0,4+0,3+0,3+0,35+0,26)	m2	2,92600	150,67	440,86	801-1	RTS 23/ I
				2,92600				
15	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m D.3.1-3 : B 1 : (1,85*3,725+1,1*0,35*2)	m2	7,66125	22,68	173,76	800-2	RTS 23/ I
				7,66125				
16	69366199R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; zpevněná oboustranně D.3.1-3 : B 1 : (1,85*3,725+1,1*0,35*2)*1,15	m2	8,81044	108,15	952,85	SPCM	RTS 23/ I
				8,81044				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP	
O:	SO 03	ZDROJOVÁ STANICE MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ
R:	D.3.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				26 445,49		
17	317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cementovou jakýmkoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu, D.3.1-3 : 0,12*0,12*2,95*1,15	m3	0,04885	10 500,00	512,93	801-4	RTS 23/ I
				0,04885				
18	317314136R00	Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 365 mm betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm. D.3.1-3 : 4	kus	4,00000	114,45	457,80	801-4	RTS 23/ I
				4,00000				
19	317944311RT3	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 120 bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr, D.3.1-3 : 11,1*2,95*2/1000	t	0,06549	63 220,50	4 140,31	801-4	RTS 23/ I
				0,06549				
20	340271615R00	Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárcí plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 150 mm včetně pomocného pracovního lešení vč. provázání se stávajícím zdivem : D.3.1-3 : 0,15*1,0*2,1*1,15	m3	0,36225	8 505,00	3 080,94	801-4	RTS 23/ I
				0,36225				
21	342255024R00	Příčky z cihel a tvárcí nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení D.3.1-3 : 3,35*0,65 1,175*1,75	m2	4,23375	968,10	4 098,69	801-1	RTS 23/ I
				2,17750				
				2,05625				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP	
O:	SO 03	ZDROJOVÁ STANICE MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ
R:	D.3.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	342255028R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 150 mm včetně pomocného lešení D.3.1-3 : 3,35*1,85	m2	6,19750	1 339,80	8 303,41	801-1	RTS 23/ I
				6,19750				
23	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. D.3.1-3 : 3,35*3 1,75	m	11,80000	158,03	1 864,75	801-1	RTS 23/ I
				10,05000				
				1,75000				
24	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm, Prvek zdicí pálený P; funkce: cihla plná; tvar: základní; l = 290 mm; w = 140 mm; h = 65 mm; styčná plocha: hladká; fb = 20,0 N/mm2; barva:...	m2	0,81420	1 352,40	1 101,12	801-1	RTS 23/ I
		jakýmkoliv cihlami, D.3.1-3 : 2*0,12*2,95*1,15		0,81420				
25	346481111RT2	Plentování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem rabičovým plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postříku maltou, D.3.1-3 : 2*0,12*2,95*1,15*1,5	m2	1,22130	540,75	660,42	801-1	RTS 23/ I
				1,22130				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP	
O:	SO 03	ZDROJOVÁ STANICE MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ
R:	D.3.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	310239411AP1	Zazdívký a dozdívký tvárnici z autoklávovaného pórobetonu, vč. provázání se stávajícím zdivem	m3	0,33961	6 552,00	2 225,12		Vlastní

vč. provázání se stávajícím zdivem :

D.3.1-3 :

2,25*0,35*0,375*1,15

0,33961

Díl: 33 1		Opěrné stěny	56 836,31					
27	311321826R00	Beton nadzákladových zdí železový pohledový třídy PB 2 v přírodní barvě dříví a přísad z betonu třídy C 30/37, Beton čerstvý obyčejný; C 30/37; prostředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 16 mm; S 3	m3	1,33106	6 756,75	8 993,64	801-1	RTS 23/ I

nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa.

XC3 :

D.3.1-3 :

0,15*1,55*(3,725+2,0)

1,33106

28	311351805R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, zřízení	m2	17,74750	1 510,42	26 806,18	801-1	RTS 23/ I
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------	-------	-----------

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

D.3.1-3 :

2*1,55*(3,725+2,0)

17,74750

29	311351806R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, odstranění	m2	17,74750	470,08	8 342,74	801-1	RTS 23/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	-----------

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

D.3.1-3 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP	
O:	SO 03	ZDROJOVÁ STANICE MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ
R:	D.3.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*1,55*(3,725+2,0)		17,74750				
30	311361921RT9	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm včetně distančních prvků D.3.1-3 : 2*1,95*(3,725+2,0)*1,35*32,99/6/1000	t	0,16573	76 592,98	12 693,75	801-1	RTS 23/ I
				0,16573				
Díl: 399		Sádrokartonové kce				7 364,31		
31	342267112RT2	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, třístranný, deska protipožární tloušťky 12,5 mm	m	4,42500	1 506,75	6 667,37	801-1	RTS 23/ I
		D.3.1-3 : 4,425		4,42500				
32	34299_01	Příplatek k podhledu - úprava pro montáž svítidel, mřížek, rev. dvířek atd....	m2	4,42500	157,50	696,94		Vlastní
		D.3.1-3 : 4,425		4,42500				
Díl: 5		Komunikace				7 572,43		
33	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	2,38800	204,75	488,94	822-1	RTS 23/ I
		D.3.1-3 : zpětná montáž okap. chodníku : 0,6*(7,455-3,475)		2,38800				
34	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	6,89125	267,22	1 841,48	822-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP
O:	SO 03 ZDROJOVÁ STANICE MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ
R:	D.3.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.3.1-3 : B 1 : (1,85*3,725)		6,89125				
35	596811111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm	m2	2,38800	221,55	529,06	822-1	RTS 23/ I
		komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m						
		D.3.1-3 : zpětná montáž okap. chodníku : 0,6*(7,455-3,475)		2,38800				
36	522571136R00	Zásyp ze štěrkodrti tl. 300mm se zhutněním	m2	11,39219	413,70	4 712,95		Vlastní
		D.3.1-3 : 1,585*6,25*1,15		11,39219				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				16 567,80		
37	612471413R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou	m2	26,32065	191,62	5 043,56	801-1	RTS 23/ I
		na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,						
		D.3.1-3 : 2,25*(0,35-0,15)*1,15		0,51750				
		0,12*2,95*1,15*1,5		0,61065				
		2*1,0*2,1*1,15		4,83000				
		2*3,25*1,85		12,02500				
		3,25*0,65*2		4,22500				
		1,175*1,75*2		4,11250				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP		
O:	SO 03	ZDROJOVÁ STANICE MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ	
R:	D.3.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
38	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	26,32065	297,67	7 834,87	801-1	RTS 23/ I
		D.3.1-3 :						
		2,25*(0,35-0,15)*1,15		0,51750				
		0,12*2,95*1,15*1,5		0,61065				
		2*1,0*2,1*1,15		4,83000				
		2*3,25*1,85		12,02500				
		3,25*0,65*2		4,22500				
		1,175*1,75*2		4,11250				
39	613473115Rss	Příplatek za zabudované rohovníky	m2	26,32065	140,17	3 689,37		Vlastní
		D.3.1-3 :						
		2,25*(0,35-0,15)*1,15		0,51750				
		0,12*2,95*1,15*1,5		0,61065				
		2*1,0*2,1*1,15		4,83000				
		2*3,25*1,85		12,02500				
		3,25*0,65*2		4,22500				
		1,175*1,75*2		4,11250				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				25 067,50		
40	602019183RT4	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm,	m2	22,25875	399,52	8 892,82	801-1	RTS 23/ I
		po jednotlivých vrstvách						
		v souladu se stávající fasádou :						
		D.3.1-2, D.3.1-3 :						
		3,25*7,455		24,22875				
		-1,1*2,1*2		-4,62000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP
O:	SO 03 ZDROJOVÁ STANICE MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ
R:	D.3.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
		D.3.1-2, D.3.1-3 : (1,1+2*2,1)*0,25*2			2,65000			
41	602016195R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn silikátová po jednotlivých vrstvách D.3.1-2, D.3.1-3 : 3,25*7,455 -1,1*2,1*2 D.3.1-2, D.3.1-3 : (1,1+2*2,1)*0,25*2	m2	22,25875	79,27	1 764,45	801-1	RTS 23/ I
					24,22875			
					-4,62000			
					2,65000			
42	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin D.3.1-2, D.3.1-3 : 1,1*2,1*2	m2	4,62000	59,43	274,57	801-1	RTS 23/ I
					4,62000			
43	622311853RV1	Zateplení ostění , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 30 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; použití: fasády; tloušťka d = 30,0 mm; hrana: rovná; OH = 150 kg/m3; lambda = 0,035 ... nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny. Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK. D.3.1-2, D.3.1-3 : (1,1+2*2,1)*0,25*2	m2	2,65000	2 194,50	5 815,43	801-1	RTS 23/ I
					2,65000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP	
O:	SO 03	ZDROJOVÁ STANICE MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ
R:	D.3.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
44	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 D.3.1-2, D.3.1-3 : 3,25*7,455 -2,85*2,3	m2	17,67375	69,19	1 222,85	801-1	RTS 23/ I
45	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem, D.3.1-2, D.3.1-3 : 3,25*7,455 -2,85*2,3	m2	17,67375	194,25	3 433,13	801-1	RTS 23/ I
46	621312121R00	Doplnění KZS tl. 160mm - dle stávajícího, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou D.3.1-2, D.3.1-3 : 2,85*2,3 -1,1*2,1*2	m2	1,93500	1 277,85	2 472,64		Vlastní
47	622311737SS	D + M doplňků KZS, lišty, rohovníky, APU profily atd D.3.1-2, D.3.1-3 : 2,85*2,3 -1,1*2,1*2 D.3.1-2, D.3.1-3 : (1,1+2*2,1)*0,25*2	m2	4,58500	224,70	1 030,25		Vlastní
48	622401971RA2	Penetrace podkladu ke zvýšení přilnavosti, vč. dodávky penetrace D.3.1-2, D.3.1-3 : 3,25*7,455 -2,85*2,3	m2	17,67375	9,13	161,36		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP	
O:	SO 03	ZDROJOVÁ STANICE MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ
R:	D.3.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				22 119,81		
49	631315711R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30, , Beton čerstvý obyčejný; C 25/30; prostředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 22 mm; S 2 (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. D.3.1-3 : B 1 : (1,85*3,725+1,1*0,35*2)*0,15	m3	1,14919	4 320,75	4 965,36	801-1	RTS 23/ I
				1,14919				
50	631319165R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny D.3.1-3 : B 1 : (1,85*3,725+1,1*0,35*2)*0,15	m3	1,14919	419,47	482,05	801-1	RTS 23/ I
				1,14919				
51	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny D.3.1-3 : B 1 : (1,85*3,725+1,1*0,35*2)*0,15	m3	1,14919	113,40	130,32	801-1	RTS 23/ I
				1,14919				
52	631361921RT9	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm včetně distančních prvků D.3.1-3 : B 1 : (1,85*3,725+1,1*0,35*2)*32,99*1,3/6/1000	t	0,05476	52 468,50	2 873,18	801-1	RTS 23/ I
				0,05476				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP	
O:	SO 03	ZDROJOVÁ STANICE MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ
R:	D.3.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	632415106RT2	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 6 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : P1 : 11,5	m2	11,50000	401,10	4 612,65	801-1	RTS 23/ I
				11,50000				
54	631421311R00	Oprava bet. ploch opravným betonem tl. do 10mm v 30-ti% plochy, vč. penetrace Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : P1 : 11,5	m2	11,50000	787,50	9 056,25		Vlastní
				11,50000				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				3 181,71		
55	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. D.3.1-3 : 1	m	1,00000	1 398,60	1 398,60	822-1	RTS 23/ I
				1,00000				
56	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého D.3.1-3 : 1*0,25*0,25	m3	0,06250	13 692,00	855,75	822-1	RTS 23/ I
				0,06250				
57	59217010R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	1,15000	806,40	927,36	SPCM	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP		
O:	SO 03	ZDROJOVÁ STANICE MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ	
R:	D.3.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBR	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

D.3.1-3 :

1*1,15

1,15000

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	7 728,13
----------------	---------------------------------	-----------------

58	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	35,72875	216,30	7 728,13	800-3	RTS 23/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	-----------

D.3.1-2, D.3.1-3 :

(3,7+7,8)

11,50000

D.3.1-2, D.3.1-3 :

3,25*7,455

24,22875

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	125 712,60
----------------	---	-------------------

59	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	11,50000	141,22	1 624,03	801-1	RTS 23/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	-----------

D.3.1-2, D.3.1-3 :

P1 :

3,7+7,8

11,50000

60	3420163_99	Prachotěsná přepážka - montáž a demontáž	m2	27,86875	1 606,50	44 771,15		Vlastní
----	------------	--	----	----------	----------	-----------	--	---------

D.3.1-3 :

3,25*(4,15+4,425)

27,86875

61	95_01	Montáž a demontáž zárubně vč. dveřního křídla vč. kování do provizorní příčky	ks	2,00000	1 575,00	3 150,00		Vlastní
----	-------	---	----	---------	----------	----------	--	---------

D.3.1-3 :

2

2,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP
O:	SO 03 ZDROJOVÁ STANICE MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ
R:	D.3.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
62	95_03.1	Zakrývání stávajících prostor, vybavení, podhledů, parapetů, oken atd... podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 11,5*2	m2	23,00000	36,75	845,25		Vlastní
				23,00000				
63	95_044	Zakrývání stávajících podlah podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 11,5*0,5	m2	5,75000	75,91	436,48		Vlastní
				5,75000				
64	955_A_003.2	Vrtaný prostup stropem. zapravení	ks	10,00000	1 417,50	14 175,00		Vlastní
65	955_A_003.3	Vrtaný prostup stěnou. zapravení	ks	10,00000	1 627,50	16 275,00		Vlastní
66	995101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem D.3.1-2, D.3.1-3 : P1 : 3,7+7,8	m2	11,50000	29,19	335,69		Vlastní
				11,50000				
67	95-01	Zednické výpomoci pro řemesla (nezahrnuté v rozpočtech profesí a samostatných položkách)	hod	20,00000	577,50	11 550,00		Vlastní
68	95-02	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily	hod	20,00000	577,50	11 550,00		Vlastní
69	95-02m	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - materiál	ks	1,00000	21 000,00	21 000,00		Vlastní
Díl: 96	Bourání konstrukcí					110 903,75		
70	961055111R00	Bourání základů železobetonových nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech D.3.1-2, D.3.1-3 :	m3	1,79322	8 363,25	14 997,15	801-3	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP	
O:	SO 03	ZDROJOVÁ STANICE MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ
R:	D.3.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,19*1,04*(1,85+5,375+1,85)		1,79322				
71	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	2,47430	979,65	2 423,95	801-3	RTS 23/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) bourání cihelných kcí kalkulovat vč. překladů, věnců, omítek, KZS, obkladů atd.. : D.3.1-2 : 2,55*2,25*0,375*1,15		2,47430				
72	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	1,10261	5 370,75	5 921,84	801-3	RTS 23/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), D.3.1-2, D.3.1-3 : 0,15*0,81*(1,85+5,375+1,85)		1,10261				
73	965042241R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,88931	2 871,75	5 425,63	801-3	RTS 23/ I
		D.3.1-2, D.3.1-3 : 0,19*5,375*1,85		1,88931				
74	965048515R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	11,50000	378,00	4 347,00	801-3	RTS 23/ I
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : P1 : 11,5		11,50000				
75	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	1,00000	20,58	20,58	801-3	RTS 23/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP	
O:	SO 03	ZDROJOVÁ STANICE MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ
R:	D.3.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.3.1-2 : 1		1,00000				
76	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,80000	465,15	837,27	801-3	RTS 23/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). D.3.1-2 : 0,9*2,0		1,80000				
77	968095002R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm,	m	1,18000	55,12	65,04	801-3	RTS 23/ I
		D.3.1-2 : 1,18		1,18000				
78	970031025R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, d 25 mm	m	1,80000	2 048,55	3 687,39	801-3	RTS 23/ I
		D.3.1-2 : 0,45*4		1,80000				
79	970231400R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 400 mm	m	5,17500	2 556,75	13 231,18	801-3	RTS 23/ I
		D.3.1-2 : 2*2,25*1,15		5,17500				
80	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	3,70000	669,90	2 478,63	801-3	RTS 23/ I
		D.3.1-2 : 1,85*2		3,70000				
81	974042553R00	Výsekání rýh v podlaze betonové do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm s betonovým podkladem,	m	1,85000	312,90	578,87	801-3	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP	
O:	SO 03 ZDROJOVÁ STANICE MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ	
R:	D.3.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.3.1-2 : 1,85		1,85000				
82	976071111R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí v jakémkoliv zdivu	m	2,50000	248,32	620,80	801-3	RTS 23/ I
		D.3.1-3 : 2,5		2,50000				
83	978042116R00	Odstranění kontaktního zateplovacího systému z minerální izolace, tloušťky 160 mm, s omítkou	m2	6,55500	183,22	1 201,01	801-3	RTS 23/ I
		D.3.1-2, D.3.1-3 : 2,85*2,3		6,55500				
84	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	3,00000	135,45	406,35	801-3	RTS 23/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, D.3.1-2 : 1S01 : 2,0*1,5		3,00000				
85	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	3,75000	56,18	210,68	822-1	RTS 23/ I
		krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m D.3.1-2 : 0,6*(4,375+0,25+0,75+0,875)		3,75000				
86	767581802R00	Demontáž podhledů lamel	m2	149,38000	215,25	32 154,05	800-767	RTS 23/ I
		lamely s přisazenými svítidly ponechat :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP	
O:	SO 03	ZDROJOVÁ STANICE MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ
R:	D.3.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.3.1-2 :						
		63,4+13,8+49,7		126,90000				
		21,4-4,05*3,4		7,63000				
		2,75*5,4		14,85000				
87	767582800R00	Demontáž podhledů roštů	m2	149,38000	57,22	8 547,52	800-767	RTS 23/ I
		D.3.1-2 :						
		63,4+13,8+49,7		126,90000				
		21,4-4,05*3,4		7,63000				
		2,75*5,4		14,85000				
88	776511820RT2	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 10 do 20 m2	m2	11,50000	121,27	1 394,61	800-775	RTS 23/ I
		D.3.1-2 :						
		1S01 :						
		11,5		11,50000				
89	965048150RAY	Dočištění povrchu nosné kce podlah a střeš po odstranění bouraných vrstev	m2	11,50000	69,93	804,20		Vlastní
		D.3.1-2 :						
		1S01 :						
		11,5		11,50000				
90	99-01	Bourací práce nezměřitelné	hod	20,00000	577,50	11 550,00		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				14 615,74		
91	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	32,86873	444,67	14 615,74	801-4	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP	
O:	SO 03	ZDROJOVÁ STANICE MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ
R:	D.3.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,
46,47, :

48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,71,72, :

Součet: : 32,86873

32,86873

Díl: 711	Izolace proti vodě					2 199,20		
92	711140016RAF	Izolace proti vodě - doplnění vodorovné a svislé plochy do 5 m2, vč. penetrace a asf. pasu	m2	2,51438	874,65	2 199,20		Vlastní

D.3.1-2, D.3.1-3 :

(0,2+0,35+0,125)*3,725

2,51438

93 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m % 0,00 800-711 RTS 23/ I
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Díl: 713	Izolace tepelné					641,67		
94	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	0,74500	210,00	156,45	800-713	RTS 23/ I

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.

D.3.1-2, D.3.1-3 :

0,2*3,725

0,74500

95	28375464R	deska izolační tepelné izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 2,564 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3	m2	0,75990	619,50	470,76	SPCM	RTS 23/ I
----	-----------	--	----	---------	--------	--------	------	-----------

D.3.1-2, D.3.1-3 :

0,2*3,725*1,02

0,75990

96 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m % 5,97340 2,42 14,46 800-713 RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP	
O:	SO 03	ZDROJOVÁ STANICE MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ
R:	D.3.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		50 m vodorovně						
Díl: 751		Ocelové konstrukce				156 611,50		
97	767_01_N	D + M OK prvky nosných kcí vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů, nátěr základní. 2x syntetický	kg	392,51000	199,50	78 305,75		Vlastní
		D.3.1-3 :						
		392,51		392,51000				
98	767_01a	D + M OK prvky nosných kcí - zednické připomoci., malty, kapsy, betony na podliti, stavební lepidla atd...	kg	392,51000	199,50	78 305,75		Vlastní
		D.3.1-3 :						
		392,51		392,51000				
Díl: 764		Konstrukce klempířské				3 136,28		
99	K_01	D + M Oplechování napojení přístřešku na štítovou stěnu r.š. 400mm, kompletně dle výpisu klempířských výrobků - D.3.1-04	bm	4,30000	714,00	3 070,20		Vlastní
100	998764201R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	29,24000	2,26	66,08	800-764	RTS 23/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				105 228,97		
101	Z/01	D + M ocelové svařované zábradlí, kompletně dle Výrobky zámečnické - D.3.1-4	kg	166,76000	572,25	95 428,41		Vlastní
102	Z/02	D + M kovová protipožární větrací mřížka EI 30 - 300/100mm, kompletně dle Výrobky zámečnické - D.3.1-4	ks	2,00000	3 815,70	7 631,40		Vlastní
103	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	981,52200	2,21	2 169,16	800-767	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP	
O:	SO 03	ZDROJOVÁ STANICE MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ
R:	D.3.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 769.01		Plastové výrobky				65 850,34		
104	P/01	D + M dveře vnější 1kř 900/1200, kompletně dle Výrobky plastové - D.3.1-04	ks	2,00000	32 925,17	65 850,34		Vlastní
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				472,75		
105	771101219RTX	D + M doplnění keramického soklu, vč. dodávky	m	1,00000	441,00	441,00		Vlastní
		D.3.1-3 :						
		1,0		1,00000				
106	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	4,20000	7,56	31,75	800-771	RTS 23/ I
Díl: 776		Podlahy povlakové				12 620,08		
107	776491001K	Montáž klínku	m	18,20000	37,80	687,96		Vlastní
		D.3.1-3 :						
		(2,075*2+4,425*2+1,85*4-1,1*2)		18,20000				
108	776491001S	Úprava krytiny pro montáž soklu	m	18,20000	18,48	336,34		Vlastní
		D.3.1-3 :						
		(2,075*2+4,425*2+1,85*4-1,1*2)		18,20000				
109	776811111U00	Přebroušení povrchu	m2	11,50000	134,40	1 545,60		Vlastní
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		P1 :						
		11,5		11,50000				
110	776520010RAI	Podlahy povlakové pouze položení, podlahovina ve specifikaci, z pásů, včetně soklíku, bez vyrovnání podkladu	m2	11,50000	154,66	1 778,59	AP-PSV	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP	
O:	SO 03	ZDROJOVÁ STANICE MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ
R:	D.3.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah. sokl zakončen nerezovým profilem podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : P1 : 11,5		11,50000				
111	2841230_OK	Podlahovina PVC - klínek - parametry dle PD (skladby podlah) D.3.1-3 : (2,075*2+4,425*2+1,85*4-1,1*2)*1,15	m	20,93000	367,50	7 691,78		Vlastní
				20,93000				
112	PVCV_01	Povlaková podlahovina v pásechPVC - parametry viz Skladby konstrukcí podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : P1 : 11,5*1,15 sokl : D.3.1-3 : (2,075*2+4,425*2+1,85*4-1,1*2)/100*12*1,15	m2	15,73660	30,55	480,75		Vlastní
				13,22500				
				2,51160				
113	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	102,12760	0,97	99,06	800-775	RTS 23/ I
Díl: 783		Nátěry				146,36		
114	783541111	Uzairací protiprašný nátěr nad podhledy D.3.1-3 : 0,5*4,425	m2	2,21250	66,15	146,36		Vlastní
				2,21250				
Díl: 784		Malby				20 077,96		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP		
O:	SO 03	ZDROJOVÁ STANICE MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ	
R:	D.3.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
115	784450020RA0	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	26,32065	97,54	2 567,32	AP-PSV	RTS 23/ I
		D.3.1-3 :						
		2,25*(0,35-0,15)*1,15		0,51750				
		0,12*2,95*1,15*1,5		0,61065				
		2*1,0*2,1*1,15		4,83000				
		2*3,25*1,85		12,02500				
		3,25*0,65*2		4,22500				
		1,175*1,75*2		4,11250				
116	784450025RA0	Malby z malířských směsí disperzní na SDK, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	3,09750	102,69	318,08	AP-PSV	RTS 23/ I
		D.3.1-3 :						
		4,425*(0,5+0,1*2)		3,09750				
117	784950030RAA	Oprava maleb z malířských směsí	m2	118,22690	145,42	17 192,56	AP-PSV	RTS 23/ I
		Oškrabání, jednonásobné mydlení, částečné vyhlazení malířskou masou jednonásobné, malba dvojnásobná, bez pačokování, jednobarevná s bílým stropem.						
		D.3.1-3 :						
		3,25*(4,15+1,85*4+2,075*2+4,425*2+0,6)		81,73750				
		1,175*0,75		0,88125				
		3,7+7,8		11,50000				
		-0,5*4,425		-2,21250				
		výměra - viz položka 612471413R00 :						
		26,32065		26,32065				
Díl: 787		Zasklívání				41 967,72		
118	7763416140R	D + M Drátosklo vč. zasklívacího profilu	m2	19,98463	2 100,00	41 967,72		Vlastní
		D.3.1-3 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP		
O:	SO 03	ZDROJOVÁ STANICE MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ	
R:	D.3.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
		3,725*3,7*1,45		19,98463				

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot	38 185,96					
119	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním	t	18,94643	367,50	6 962,81	832-1	RTS 23/ I

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

2,3,70,71,72,73,74,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88, :

Součet : 18,94643

18,94643

120	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	18,94643	277,20	5 251,95	801-3	RTS 23/ I
-----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-------	-----------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

2,3,70,71,72,73,74,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88, :

Součet : 18,94643

18,94643

121	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	113,67859	26,25	2 984,06	801-3	RTS 23/ I
-----	--------------	--	---	-----------	-------	----------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

2,3,70,71,72,73,74,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88, :

Součet : 113,67859

113,67859

122	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	18,94643	387,97	7 350,65	801-3	RTS 23/ I
-----	--------------	---	---	----------	--------	----------	-------	-----------

Včetně případného složení na staveništní deponii.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP	
O:	SO 03	ZDROJOVÁ STANICE MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ
R:	D.3.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 2,3,70,71,72,73,74,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88, : Součet: : 18,94643				18,94643		
123	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	94,73216	43,26	4 098,11	801-3	RTS 23/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 2,3,70,71,72,73,74,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88, : Součet: : 94,73216				94,73216		
124	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	18,94643	609,00	11 538,38	801-3	RTS 23/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 2,3,70,71,72,73,74,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88, : Součet: : 18,94643				18,94643		
Celkem						934 487,71		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP
O:	SO 03 ZDROJOVÁ STANICE MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ
R:	D.3.3 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: C-21M		Elektromontáže				94 087,14		
1	210110002R00	KRABICE INSTALAČNÍ, IP40, se svorkovnicí	ks	10,00000	205,83	2 058,30		Vlastní
2	999_01	Zednické přimoci	ks	1,00000	7 875,00	7 875,00		Vlastní
3	210110021R00	Spínač jednopólový, IP44, bílý	ks	2,00000	240,68	481,36		Vlastní
4	210111021R00	Zásuvka na povrch, IP44, 230V, 16A	ks	2,00000	249,08	498,16		Vlastní
5	210810045R00	KABEL STANDARDNÍ - CYKY-O 3x1.5 mm2, pevně	m	7,00000	62,79	439,53		Vlastní
6	210810045R00	KABEL STANDARDNÍ - CYKY-J 3x1.5 mm2, pevně	m	40,00000	62,79	2 511,60		Vlastní
7	210810055R00	KABEL STANDARDNÍ - CYKY-J 5x1.5 mm2, pevně	m	8,00000	76,85	614,80		Vlastní
8	210810046R00	KABEL STANDARDNÍ - CYKY-J 3x2.5 mm2, pevně	m	15,00000	74,14	1 112,10		Vlastní
9	210810048R00	KABEL STANDARDNÍ - CYKY-J 3x6 mm2, pevně	m	75,00000	106,99	8 024,25		Vlastní
10	210800646R00	VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ - CYA 6 mm2,ZZ, pevně(1.PP)	m	25,00000	51,03	1 275,75		Vlastní
11	210220321R00	Svorka uzemňovací na potrubí vč. Cu pásku	ks	8,00000	115,39	923,12		Vlastní
12	210100002R00	Ukončení vodičů do 6 mm2	ks	2,00000	56,91	113,82		Vlastní
13	210201521R00	Svítilno LED 35W, ozn. A	ks	3,00000	2 011,52	6 034,56		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP	
O:	SO 03	ZDROJOVÁ STANICE MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ
R:	D.3.3	ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	210201521R01	Lankový závěs, pár	ks	3,00000	304,50	913,50		Vlastní
15	210201521R00	Svítilno LED nouzové , ozn. N,+sada IP65 + piktogramy	ks	2,00000	1 320,98	2 641,96		Vlastní
16	210201521R01	Recyklační poplatek za svítidlo	ks	5,00000	7,87	39,35		Vlastní
17	210020302R00	Žlab drátový 50 /50 bez víka (délka ks 2m) KABELOVÉ ŽLABY drátové (včetně příslušenství, spojky šrouby apod.)	m	90,00000	200,88	18 079,20		Vlastní
18	210020302R01	Nosník 50	ks	20,00000	112,54	2 250,80		Vlastní
19	210020302R02	Podpěra 100	ks	45,00000	113,24	5 095,80		Vlastní
20	210020302R03	Spojka žlabů	ks	90,00000	56,51	5 085,90		Vlastní
21	210020302R04	Držák závěsu	ks	45,00000	126,00	5 670,00		Vlastní
22	210020302R05	Hmožd. kovová M8/30 (2 ks na nosník a držák)	ks	130,00000	30,19	3 924,70		Vlastní
23	210020921R00	Ucpávka protipožární, průchod stěnou tl.15	m2	0,10000	8 872,50	887,25		Vlastní
24	210020911R00	Ucpávka protipožární, průchod stropem tl.20	m2	0,10000	9 597,00	959,70		Vlastní
25	210190002R00	MONTÁŽ ROZVADEČŮ - Oceloplechových do 50 kg	ks	1,00000	1 806,00	1 806,00		Vlastní
26	210100251R00	Ukončení kabelů do 4x10 mm2	ks	10,00000	183,75	1 837,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP	
O:	SO 03	ZDROJOVÁ STANICE MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ
R:	D.3.3	ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	210802415R00	Šňůra pryžová 3x1,0 s IEC zástrčkou, délka 2m	ks	4,00000	133,55	534,20		Vlastní
28	210802415R00	H07RN-F 3G1,5, volně	m	3,00000	62,07	186,21		Vlastní
29	210120021R00	Jistič 40/1/C, modulární	ks	1,00000	861,40	861,40		Vlastní
30	210180001R00	UPS APC 950VA, 230/230V, základní napájení	ks	1,00000	3 744,03	3 744,03		Vlastní
31	Pol__0031	Přímotop 750W s termostatem	ks	1,00000	3 556,18	3 556,18		Vlastní
32	Pol__0032	Přímotop 1500W s termostatem	ks	1,00000	4 051,11	4 051,11		Vlastní
Díl: 801-3		BOURACÍ PRÁCE				3 675,00		
33	972 033161.R00	Otvor strop tl. 30cm	ks	1,00000	3 675,00	3 675,00		Vlastní
Díl: C-21M 01		HZS				7 969,50		
34	Pol__0034	Napojení přívodu do rozvaděče RSB	hod	3,00000	504,00	1 512,00		Vlastní
35	Pol__0035	Instalace přímotopných panelů	hod	5,00000	504,00	2 520,00		Vlastní
36	Pol__0036	Instalace UPS a napojení zařízení	hod	5,00000	577,50	2 887,50		Vlastní
37	Pol__0037	Koordinace a spolupráce s dalšími profesemi	hod	2,00000	525,00	1 050,00		Vlastní
Díl: C-21M 02		PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK				10 741,50		
38	Pol__0038	Revizní technik	hod	15,00000	682,50	10 237,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP		
O:	SO 03	ZDROJOVÁ STANICE MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ	
R:	D.3.3	ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
39	Pol__0039	Spoluprace s reviz.technikem	hod	1,00000	504,00	504,00		Vlastní

Celkem						116 473,14		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP
O:	SO 03 ZDROJOVÁ STANICE MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ
R:	D.3.4 ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Strukturovaná kabeláž				27 311,06		
1	101	Koncentrátor EZS 4/2 Siemens Sintony SAT12 dodávka + krabička	ks	1,00000	3 429,30	3 429,30		Vlastní
2	101.1	Pomocný zálohoavný systémový zdroj pro EZS včetně akumulátoru (12V/2,3A)	ks	1,00000	5 874,54	5 874,54		Vlastní
3	102	Zapojení kontaktů pro monitorování veličin (bez dodávky jakýchkoli čidel)	hod	4,00000	579,60	2 318,40		Vlastní
4	103	Programování systému EZS	hod	4,00000	652,05	2 608,20		Vlastní
5	104	Sběrníkový kabel pro EZS	m	140,00000	21,73	3 042,20		Vlastní
6	105	Sběrníkový kabel - montáž	m	140,00000	16,90	2 366,00		Vlastní
7	106	Instalační lišta 200/200	m	70,00000	66,46	4 652,20		Vlastní
8	107	Dodat a nainstalovat požární ucpávky v místě prostupu do sousedního PÚ	ks	2,00000	565,11	1 130,22		Vlastní
9	108	Pomocný materiál, nevyčíslitelné práce	ks	1,00000	1 890,00	1 890,00		Vlastní
Celkem						27 311,06		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N035 NEMOCNICE BOSKOVICE - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO COS A JIP	
O:	SO 03	ZDROJOVÁ STANICE MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ
R:	D.3.5	ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 95 PR		Zednické připomoci pro profese				4 620,00		
1	Pol__0001	D+M Objímka 3/4", (pr.25-30)	ks	30,00000	154,00	4 620,00		Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 072,00		
2	Pol__0002	Demontážní práce	kpl	8,00000	259,00	2 072,00		Vlastní
Díl: 99-1		Požárně - bezpečnostní řešení				16 576,00		
3	Pol__0003	D+M Protipožární ucpávky	kpl	8,00000	2 072,00	16 576,00		Vlastní
Díl: 799		Ostatní				49 719,00		
4	Pol__0004	Zakreslení skutečného stavu	kpl	1,00000	6 599,00	6 599,00		Vlastní
5	Pol__0005	Vedení montážních prací	kpl	1,00000	6 232,00	6 232,00		Vlastní
6	Pol__0006	Výchozí revize	kpl	1,00000	15 768,00	15 768,00		Vlastní
7	Pol__0007	Dopravné	kpl	1,00000	21 120,00	21 120,00		Vlastní
Celkem						72 987,00		