

Soupis požadavků TO Valašské Meziříčí										technický dozor staveb			
Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2023										kontaktní osoba ve věcech technick			
září - říjen 2023													
Pol. č.	Kategorie položky	Název položky	MJ	SO 01	SO 02	SO 03	SO 04	SO 05	SO 06	Množství celkem	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]	
místo provádění prací (TÚ, stanice, km od - do):				žst. Valašské Meziříčí - SK č. 11	žst. Valašské Meziříčí - SK č. 9	žst. Valašské Meziříčí - SK č. 7	žst. Valašské Meziříčí - SK č. 5	žst. Valašské Meziříčí - SK č. 5 - dopracování					
				termín provádění prací od:	03.10.2023 (výluka)	03.10.2023 (výluka)	03.10.2023 (výluka)	03.10.2023 (výluka)	03.10.2023 (výluka)				
				do:	31.10.2023 (výluka)	31.10.2023 (výluka)	31.10.2023 (výluka)	31.10.2023 (výluka)	31.10.2023 (výluka)				
cena za jednotlivé SO:													

18	Kolejnice	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tvar S49, T, 49E1	m		7,000	6,000	48,000			61,000	
39	Kolejnice	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus	40,000	40,000	50,000	15,000	60,000		205,000	
40	Kolejnice	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm	kus	4,000	4,000	4,000	4,000	8,000		24,000	
81	Svař., navař., broušení	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	20,000	20,000	30,000	10,000	60,000		140,000	
111	Svař., navař., broušení	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	4,000	4,000	4,000	2,000	10,000		24,000	
120	Svař., navař., broušení	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	640,000	640,000	652,000	164,000	750,000		2 846,000	
123	Svař., navař., broušení	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	640,000	640,000	652,000	164,000	750,000		2 846,000	
5	VON	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	640,000	640,000	652,000	164,000	750,000		2 846,000	