

Soupis požadavků TO Holešov

Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2023

říjen 2023

technický dozor stavebníka:
kontaktní osoba ve věcech technických:

Pol. č.	Kategorie položky	Název položky	MJ	SO 01	SO 02	SO 03	SO 04	SO 05	SO 06	Množství celkem	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
				TU BYSTRICE p. H. - OSÍCKO	žst KROMERIZ							
					- výh. č. 13, 14, 16							
					- SK č. 11							
				místo provádění prací (TÚ, stanice, km od - do):								
				termín provádění prací od:	09.10.2023	21.10.2023						
				do:	12.10.2023	31.10.2023						
				cena za jednotlivé SO:								

5	Kolejové lože	Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože otevřené	m	50,000						50,000		
12	Kolejnice	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tvar S49, T, 49E1	m	65,000						65,000		
15	Kolejnice	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tvar S49, T, 49E1	m		75,000					75,000		
35	Kolejnice	Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích tv. S49	m		75,000					75,000		
39	Kolejnice	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus	50,000	60,000					110,000		
43	Upevn. a spoj. součásti	Oprava kolejnicového styku demontáž spojky tv. S49	kus		10,000					10,000		
45	Upevn. a spoj. součásti	Oprava kolejnicového styku montáž spojky tv. S49	kus		10,000					10,000		
47	Upevn. a spoj. součásti	Zřízení kolejnicového styku s rozfázem a vrtáním - 4 otvory tv. S49	styk		4,000					4,000		
52	Upevn. a spoj. součásti	Výměna upevnění podkladnicového kompletu a pryžová podložka	úl.pl.		100,000					100,000		
57	Upevn. a spoj. součásti	Výměna drobného kolejiva šroub svérkový tv. T	kus	100,000						100,000		
63	Upevn. a spoj. součásti	Výměna drobného kolejiva vložka "M"	kus		300,000					300,000		
65	Upevn. a spoj. součásti	Oprava rozchodu koleje otočením nebo záměnou rozponových svěrek	úl.pl.	100,000	100,000					200,000		
70	GPK	Ojedinele ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	50,000	50,000					100,000		
71	GPK	Ojedinele ruční podbití pražců příčných betonových	kus	50,000						50,000		
81	Svař., navař., broušení	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	10,000	40,000					50,000		
111	Svař., navař., broušení	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	5,000	4,000					9,000		
115	Svař., navař., broušení	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení	m	2 000,000	200,000					2 200,000		
118	Svař., navař., broušení	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	2 000,000	200,000					2 200,000		
149	Svař., navař., broušení	Opravná reprofilace jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m		20,000					20,000		
151	Svař., navař., broušení	Opravná reprofilace jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m		20,000					20,000		
153	Svař., navař., broušení	Opravná reprofilace opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m		20,000					20,000		
155	Svař., navař., broušení	Opravná reprofilace opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m		20,000					20,000		
167	Svař., navař., broušení	Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky do 2 mm	kus		2,000					2,000		
271	Výhybky a výh. konstrukce	Demontáž hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49	kus		2,000					2,000		
275	Výhybky a výh. konstrukce	Montáž čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy S49	kus		2,000					2,000		
296	Sděl. a zab. technika	Demontáž lanového propojení stykového č.v. 70 301	kus		16,000					16,000		
297	Sděl. a zab. technika	Montáž lanového propojení stykového č.v. 70 301	kus		16,000					16,000		
305	Materiál	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídý min. BII	t	120,000						120,000		
306	Materiál	Kamenivo drcené drť frakce 8/16	t		80,000					80,000		
377	Manipulace a přepravy	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t		500,000					500,000		
379	Manipulace a přepravy	Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t		500,000					500,000		
381	Manipulace a přepravy	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	3,000	3,000					6,000		
5	VON	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	2 000,000	400,000					2 400,000		
6	VON	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod		400,000					400,000		