

Souvislá výměna pražců, odstranění KL, doplnění KL a úprava GPK v TÚ Frýdlant v Čechách - Řasnice km 2,022-2,065 a km 2,070-2,375

Kód pol.	Popis	MJ	Počet MJ	Jednotková cena	Cena celkem Kč
5905020020	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm	m2	348,00		
5906015120	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec beto	kus	47,00		
5905035110	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože	m3	39,05		
5906140070	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "c"	km	0,32		
5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	389,34		
5905065010	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji	m2	1 615,00		
5906130380	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení	km	0,31		
5907045120	Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích tv. S49	m	348,00		
5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	1 040,00		
5999005010	Třídění spojovacích a upevňovacích součástí	t	20,07		
5907035210	Úprava dilatačních spár kolejnic tv. S49 rozdělení "c"	m	43,00		
9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatel	t	250,00		
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	209,27		
5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	618,59		
9902100700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatel	t	660,19		
9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	250,00		
9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatel	t	250,00		
9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	t	41,60		
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	4,00		
5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,75		
01200-2000	Geodetické práce - před opravou	%	3 133 668,59		
01200-2001	Geodetické práce - v průběhu opravy	%	3 133 668,59		
03000-1002	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 3 do 5 mil. Kč	%	3 133 668,59		
Celkem:					3 259 015,33